PROFISTAV PŘEROV A. S.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Bytový dům Jižní čtvrť I/13-16**	*Objednatel:*		*IČ/DIČ:*	
Druh stavby:	Stavební úpravy	*Projektant:*		*IČ/DIČ:*	
Lokalita:	Přerov	*Zhotovitel:*		*IČ/DIČ:*	
Začátek výstavby:		*Konec výstavby:*		*Položek:*	197
JKSO:		*Zpracoval:*		*Datum:*	31.3.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 759 366,90	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 488 089,05	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 364 564,39	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	844 280,77				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		423 002,33						
ZRN celkem		6 879 303,44	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		103 189,55

Základ 0%	**0,00**	**Základ 14%**	**6 982 492,99**	**Základ 20%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**6 982 492,99**
		DPH 14%	**977 549,02**	**DPH 20%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**7 960 042,01**

Projektant	*Objednatel*	*Zhotovitel*
Datum, razítko a podpis	*Datum, razítko a podpis*	PROFISTAV PŘEROV A. S. 750 02 Přerov VI-Předmostí, K Moštěnici 265/8a *Datum, razítko a podpis*

Verlag Dashöfer

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Bytový dům Jižní čtvrť I/13-16**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Přerov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Datum zpracování: 31.3.2012	Zpracoval:

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**110 101,68**	**110 101,68**		**0,0000**
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	132,763	829,31	0,00	110 101,68	110 101,68	0,0000	0,0000
		15	**Roubení**				**2 152,98**	**21 257,59**	**23 410,57**		**0,2191**
2		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	221,272	87,26	2 152,98	17 155,21	19 308,19	0,0010	0,2191
3		151101111R00	Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	221,272	18,54	0,00	4 102,38	4 102,38	0,0000	0,0000
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**32 265,39**	**32 265,39**		**0,0000**
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	132,763	73,76	0,00	9 792,60	9 792,60	0,0000	0,0000
5		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na mezideponii	m3	132,763	54,81	0,00	7 276,74	7 276,74	0,0000	0,0000
6		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	132,763	59,65	0,00	7 919,31	7 919,31	0,0000	0,0000
7		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m za mezideponie	m3	132,763	54,81	0,00	7 276,74	7 276,74	0,0000	0,0000
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**35 506,14**	**35 506,14**		**0,0000**
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	132,763	267,44	0,00	35 506,14	35 506,14	0,0000	0,0000
		27	**Základy**				**17 138,29**	**7 850,72**	**24 989,01**		**14,2521**
9		274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm	m2	13,035	1 427,19	13 651,43	4 951,99	18 603,42	0,9239	12,0424
10		346244811R00	Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm	m2	13,035	489,88	3 486,86	2 898,73	6 385,59	0,1695	2,2097
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**104 910,65**	**250 374,06**	**355 284,71**		**19,9699**
11		314231188R00	Zdivo komínů z cihel pálených dl.290 mm včetně spárování	m3	11,025	8 586,20	66 445,58	28 217,28	94 662,86	1,6076	17,7242
12		316121001R00	Montáž komínové desky	kus	17	305,66	374,17	4 822,05	5 196,22	0,0166	0,2827
13		598609480	Deska krycí betonová 1,5*0,5 m	kus	17	1 779,58	30 252,86	0,00	30 252,86	0,0235	0,3995
14		311271170R00	Dozdívky z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	4,5	2 843,19	4 331,70	8 462,66	12 794,36	0,1648	0,7417
15		342000100VD	Zhotovení otvoru pro schránky	kus	4	750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0400	0,1600

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
16		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami	m	9	136,10	243,63	981,27	1 224,90	0,0010	0,0092
17		311271193R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových	m3	0,9	4 615,01	3 262,71	890,80	4 153,51	0,7251	0,6526
18		342000020VD	Zhotovení, ukotvení a oplechování římsy franc.oken vč. dodávky kotev a oplechov	soubor	24	8 500,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,0000	0,0000
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**55 761,70**	**73 142,65**	**128 904,35**		**3,2628**
19		612481211VD	Montáž výztužné sítě do štěrkového tmelu vč. dodávky rohovníků	m2	275,025	283,66	42 477,61	35 535,98	78 013,59	0,0036	0,9928
20		612475221R00	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá	m2	65,182	194,24	4 053,67	8 607,28	12 660,95	0,0070	0,4550
21		612475211R00	Omítka vnitřních stěn sádr. jednovrstvá 3 mm	m2	272,525	140,28	9 230,42	28 999,39	38 229,81	0,0067	1,8150
		62	**Úprava povrchů vnější**				**1 320 159,88**	**1 024 825,69**	**2 344 985,57**		**161,4874**
22		622323041R00	Penetrace podhledů	m	75,63	39,53	1 447,56	1 542,09	2 989,65	0,0004	0,0265
23		622323153R00	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl. 40 mm	m2	67,63	420,00	15 452,10	12 952,50	28 404,60	0,0137	0,9292
24		28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm	m2	68,983	26,92	1 857,02	0,00	1 857,02	0,0003	0,0235
25		622475112R00	Strukturální omítka zrnitá tl. 2 mm	m2	75,63	280,00	9 341,06	11 835,34	21 176,40	0,0040	0,3025
26		622323111R00	Montáž zateplení podhledů z MV s podélnou orientací vláken do 100 mm + stěrka	m2	376,94	569,20	145 314,14	69 240,11	214 554,25	0,0070	2,6197
27		63151515	Deska z minerální plsti tl.100mm š=500mm	m2	384,479	382,90	147 217,01	0,00	147 217,01	0,0150	5,7672
28		622471318RS8	Nátěr silikon-akrylátový	m2	376,94	139,00	34 094,22	18 300,44	52 394,66	0,0004	0,1470
29		622323041R00	Penetrace vnějších stěn	m	89,702	39,53	1 716,90	1 829,02	3 545,92	0,0004	0,0314
30		622481211RT4	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	114,702	228,54	12 609,19	13 604,81	26 214,00	0,0030	0,3418
31		622323132R00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. 100 mm s kovovými trr	m2	1071,1	515,00	267 335,85	284 280,65	551 616,50	0,0138	14,8240
32		2837593900	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.120 mm	m2	1103,233	133,54	147 325,73	0,00	147 325,73	0,0021	2,3168
33		622421461R00	Montáž zateplení vnitřního ostění hl.špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl	m	532,45	145,00	48 671,25	28 534,00	77 205,25	0,0229	12,1771
34		28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm	m2	81,71	62,50	5 106,88	0,00	5 106,88	0,0009	0,0719
35		622421491R00	Montáž omítkových plastových nebo hliníkových rohových profilů	m	599,2	24,00	3 661,11	10 719,69	14 380,80	0,0001	0,0659
36		55400010VD	Rohovník Kombi Al 10/10	m	316	11,20	3 539,20	0,00	3 539,20	0,0000	0,0000
37		55400009VD	Lišta parapetní PVC UV 10	m	141,6	41,00	5 805,60	0,00	5 805,60	0,0000	0,0000
38		55400012VD	Lišta s okapničkou PVC UV 10/10	m	141,6	37,00	5 239,20	0,00	5 239,20	0,0000	0,0000
39		622421461R00	Montáž zateplení vnějšího ostění hl.špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl	m	599,2	125,00	47 216,96	27 683,04	74 900,00	0,0229	13,7037
40		28375932	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40mm	m2	141,398	50,00	7 069,90	0,00	7 069,90	0,0007	0,0990
41		283754922	Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm	m2	43,754	210,40	9 205,84	0,00	9 205,84	0,0012	0,0525
42		622421494R00	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	599,2	22,00	5 902,12	7 280,28	13 182,40	0,0000	0,0000
43		55400011VD	Profil ukončovací PVC	m	599,2	40,90	24 507,28	0,00	24 507,28	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
44		622323012R00	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	132,62	44,68	0,00	5 925,46	5 925,46	0,0005	0,0637
45		55400021VD	Lišta patní zakládací 123/1mm	m	132,62	49,00	6 498,38	0,00	6 498,38	0,0000	0,0000
46		622311111R00	Montáž dilatačních profilů	m	54,9	48,46	0,00	2 660,45	2 660,45	0,0005	0,0280
47		55400021VD	Lišta dilatační průběžná	m	54,9	185,00	10 156,50	0,00	10 156,50	0,0000	0,0000
48		624941111R00	Tmelení trvale plastickým tmelem	m	1137,1	25,00	9 676,72	18 750,78	28 427,50	0,0000	0,0000
49		622421121R00	VC omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn - vyrovnání nerovností	m2	1408,312	135,00	42 826,77	147 295,35	190 122,12	0,0479	67,5004
50		622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	91,702	266,85	4 133,01	20 337,67	24 470,68	0,0482	4,4173
51		622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	9,381	454,62	610,33	3 654,46	4 264,79	0,0572	0,5368
52		622432111R00	Omítka stěn dekorativní střednězrnná	m2	89,702	494,74	33 749,48	10 629,69	44 379,17	0,0037	0,3301
53		622475112R00	Strukturální omítka zrnitá tl. 2 mm	m2	1208,38	250,00	133 248,06	168 846,94	302 095,00	0,0040	4,8335
54		622471921R00	Příplatek za sytost barvy omítky	m2	1318,61	42,00	38 714,39	16 667,23	55 381,62	0,0003	0,3428
55		622471318RS8	Nátěr silikonový	m2	9,381	148,65	907,42	487,07	1 394,49	0,0004	0,0037
56		622323041R00	Penetrace pod zateplovací systém	m	1318,61	39,53	25 238,20	26 886,45	52 124,65	0,0004	0,4615
57		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	237,85	34,20	3 265,68	4 868,79	8 134,47	0,0000	0,0095
58		631315511R00	Mazanina betonová tl. 15 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,857	2 811,47	4 173,14	1 047,76	5 220,90	2,3786	4,4170
59		631315611R00	Mazanina betonová tl. 20 cm C 16/20 (B 20)	m3	2,476	3 158,91	6 424,45	1 397,01	7 821,46	2,4220	5,9968
60		631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,476	62,08	0,00	153,71	153,71	0,0000	0,0000
61		631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm	m3	2,476	49,33	0,00	122,14	122,14	0,0000	0,0000
62		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,041	26 919,28	917,00	186,69	1 103,69	1,0663	0,0437
63		632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	24,78	200,21	2 212,11	2 749,09	4 961,20	0,0743	1,8402
64		632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových 500/500 mm do písku, tl. 40 mm	m2	63,83	456,85	19 089,00	10 071,74	29 160,74	0,2416	15,4181
65		953922112R00	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150x150 mm	kus	48	61,99	1 434,72	1 540,80	2 975,52	0,0144	0,6922
66		55341300	Průvětrník mřížkový s klapkami 25 x 15 cm	kus	48	267,11	12 821,28	0,00	12 821,28	0,0013	0,0624
67		953941119R00	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300x300 mm	kus	24	67,88	1 153,44	475,68	1 629,12	0,0190	0,4560
68		55341302	Průvětrník mřížkový s klapkami 30 x 30 cm	kus	24	303,74	7 289,76	0,00	7 289,76	0,0026	0,0624
69		953922111R00	Montáž průchodky	kus	72	82,62	717,12	5 231,52	5 948,64	0,0028	0,2023
70		953761161R00	Průchodka	m	36	202,89	5 266,80	2 037,24	7 304,04	0,0075	0,2693
71		622405340VD	Nepředvídatelné práce a nespecifikované detaily na fasádě	soubor	1	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,0000	0,0000
		711	**Izolace proti vodě**				**81 624,99**	**64 270,91**	**145 895,90**		**1,6599**
72		721170958R00	prostup kanalizace v 1.PP, napojení manžety na hydroizolaci, zapravení - soubor	kus	8	1 800,00	10 890,64	3 509,36	14 400,00	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
73		721170955R00	Zapravení prostupu DN 125 ve stávající šachtě před objektem - soubor	kus	8	587,47	1 873,20	2 826,56	4 699,76	0,0000	0,0000
74		360270131R00	Vodotěsné zaslepeni vpustí v prádelně - soubor	kus	8	592,00	0,00	4 736,00	4 736,00	0,0000	0,0000
75		711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	221,272	27,68	1 272,31	4 852,50	6 124,81	0,0002	0,0376
76		11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,077	47 470,00	3 655,19	0,00	3 655,19	1,0000	0,0770
77		711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	16,725	74,21	121,09	1 120,07	1 241,16	0,0004	0,0069
78		62836109	Pás asfaltovaný těžký	m2	19,234	104,41	2 008,22	0,00	2 008,22	0,0044	0,0846
79		711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	221,272	88,14	2 414,08	17 088,83	19 502,91	0,0006	0,1283
80		62832134	Pás asfaltovaný těžký	m2	265,526	88,47	23 491,09	0,00	23 491,09	0,0044	1,1683
81		711482020R00	Izolační systém Technodren, svisle	m2	221,272	292,55	35 899,17	28 833,95	64 733,12	0,0007	0,1571
82		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,65986	785,39	0,00	1 303,64	1 303,64	0,0000	0,0000
		713	**Izolace tepelné**				**93 754,88**	**50 516,95**	**144 271,83**		**2,8896**
83		713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm, skládkovné	m2	376,94	71,76	0,00	27 049,21	27 049,21	0,0022	0,8293
84		713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	400	31,14	0,00	12 456,00	12 456,00	0,0000	0,0000
85		63148111	Deska z minerální vaty tl. 80 mm	m2	408	94,16	38 417,28	0,00	38 417,28	0,0022	0,9139
86		63148112	Deska z minerální vaty tl. 100 mm	m2	408	117,70	48 021,60	0,00	48 021,60	0,0028	1,1424
87		713191100RT9	Položení izolační fólie vč. dodávky PE tl. 0,2 mm	m2	400	40,54	7 316,00	8 900,00	16 216,00	0,0000	0,0040
88		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,88959	730,81	0,00	2 111,74	2 111,74	0,0000	0,0000
		715	**Izolace proti chemickým vlivům**				**566,43**	**32 642,28**	**33 208,71**		**65,1066**
89		715101816R00	Odstranění izolační přizdívky	m2	217,022	153,02	566,43	32 642,28	33 208,71	0,3000	65,1066
		731	**Kotelny**				**44,35**	**2 504,25**	**2 548,60**		**1,1313**
90		731200823R00	Demontáž a zapravení prostupů pro WAF topidla	kus	5	509,72	44,35	2 504,25	2 548,60	0,2263	1,1313
		762	**Konstrukce tesařské**				**7 500,00**	**39 155,58**	**46 655,58**		**0,0000**
91		762VD	Oprava krovů včetně řeziva	m3	1	12 500,00	7 500,00	5 000,00	12 500,00	0,0000	0,0000
92		7623-PRHVD	Pochuzí rošt na půdě	m2	63	495,00	0,00	31 185,00	31 185,00	0,0000	0,0000
93		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	436,85	6,80	0,00	2 970,58	2 970,58	0,0000	0,0000
		763	**Dřevostavby**				**49 200,00**	**0,00**	**49 200,00**		**0,0000**
94		763000001VD	Zákryt SDK šachty+plastová dvířka 250x250 mm	kus	24	950,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,0000	0,0000
95		763000002VD	Demontáž a zpětná montáž zakrytování šachty	kus	24	1 100,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,0000	0,0000
		764	**Konstrukce klempířské**				**247 805,96**	**135 235,75**	**383 041,71**		**3,4698**
96		764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	6	31,77	0,00	190,62	190,62	0,0073	0,0439

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
97		764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	62,9	12,66	0,00	796,31	796,31	0,0021	0,1290
98		764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	8	15,89	0,00	127,12	127,12	0,0029	0,0229
99		764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m	133,06	33,05	0,00	4 397,63	4 397,63	0,0042	0,5642
100		764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	6	62,28	0,00	373,68	373,68	0,0032	0,0193
101		764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	21,2	13,78	0,00	292,14	292,14	0,0019	0,0407
102		764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	156,24	25,41	0,00	3 970,06	3 970,06	0,0014	0,2109
103		764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	133,06	25,41	0,00	3 381,05	3 381,05	0,0025	0,3353
104		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	70,6	15,89	0,00	1 121,83	1 121,83	0,0023	0,1596
105		764908304R00	Poplastovaný plech - oplechování parapetů, rš 500 mm	m	156,24	434,47	24 895,28	42 986,31	67 881,59	0,0034	0,5250
106		764908109RT2	Poplastovaný plech - odpadní trouby kruhové D 100 mm	m	60	687,43	35 831,40	5 414,40	41 245,80	0,0031	0,1878
107		764908105RT2	Poplastovaný plech - žlab podokapní půlkruhový,velikost 150 mm	m	133,06	529,37	55 045,59	15 392,38	70 437,97	0,0023	0,3007
108		764904206RT2	Poplastovaný plech - okapový plech	m	133,06	275,22	32 223,14	4 397,63	36 620,77	0,0010	0,1371
109		764908102RT2	Poplastovaný plech - kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm	kus	6	428,86	1 715,16	858,00	2 573,16	0,0004	0,0025
110		55243550	Lapač střešních splavenin DN 100	kus	6	1 086,75	6 520,50	0,00	6 520,50	0,0210	0,1260
111		764904010RT2	Poplastovaný plech - oplechování stříšky nad vstupy	m2	8	837,27	3 864,88	2 833,28	6 698,16	0,0053	0,0424
112		764100010VD	Poplastovaný plech - závětrná lišta + lemování stříšky	m	21,2	255,00	0,00	5 406,00	5 406,00	0,0000	0,0000
113		764908104RT2	Poplastovaný plech - žlab půlkruhový, velikost 125 mm	m	8	442,11	2 865,68	671,20	3 536,88	0,0021	0,0165
114		764908109R00	Poplastovaný plech - odpadní trouby kruhové , D 87 mm	m	10,6	608,70	5 495,68	956,54	6 452,22	0,0031	0,0332
115		764239410R00	Oplechování z Ti Zn komínů, v ploše	m2	10,71	1 832,55	10 522,90	9 103,71	19 626,61	0,0074	0,0797
116		764234450R00	Poplastovaný plech - lemování komínů rš 250 mm	m	62,9	520,84	17 169,81	15 591,03	32 760,84	0,0044	0,2736
117		764901204RT1	Poplastovaný plech - lemovací lišta rš 350 mm	m	133,06	370,05	40 639,19	8 599,66	49 238,85	0,0013	0,1717
118		764908102R00	Poplastovaný plech - kotlík k půlkruhovým žlabům, velikost 125 mm	kus	4	393,47	1 001,88	572,00	1 573,88	0,0004	0,0016
119		764242420R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm	kus	17	896,80	10 014,87	5 230,73	15 245,60	0,0027	0,0464
120		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,94405	1 323,24	0,00	2 572,44	2 572,44	0,0000	0,0000
		766	**Konstrukce truhlářské**				**785 360,42**	**133 063,90**	**918 424,32**		**0,3137**
121		766624042R00	Montáž sklápěcích půdních schodů + dmt. původních	kus	4	1 500,00	472,12	5 527,88	6 000,00	0,0012	0,0048
122		61250025	Schody půdní stahovací, zateplené	kus	4	11 929,59	47 718,36	0,00	47 718,36	0,0350	0,1400
123		766691610R00	Demontáž parapetních desek	m	123,9	52,68	4 000,73	2 526,32	6 527,05	0,0008	0,0966
124		766621923R00	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	131,46	502,80	657,30	65 440,79	66 098,09	0,0003	0,0368
125		61100001VD	Okno plastové 2-dílné, 150x130 5ti kom, mikro, včetně dodávky parapetů a ventila	kus	21	6 569,23	137 953,83	0,00	137 953,83	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
126		61100001VD	Okno plastové 2-dílné, 150x130 5ti kom, mikro,včetně dodávky parapetu	kus	28	4 954,63	138 729,64	0,00	138 729,64	0,0000	0,0000
127		61100000VD	Okno plastové 1-dílné, 90x 90 5ti kom, včetně dodávky parapetu	kus	21	2 155,73	45 270,33	0,00	45 270,33	0,0000	0,0000
128		61100000VD	Okno plastové 1-dílné, 90x 60 5ti kom, zasklení kůra	kus	35	1 580,15	55 305,25	0,00	55 305,25	0,0000	0,0000
129		766629304R00	Montáž balkonových dveří zdvojených 2kř. bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	21	1 550,00	7 577,22	24 972,78	32 550,00	0,0012	0,0246
130		61100004VD	Francouzské okno 2-dílné 150x220, včetně dodávky parapetů	kus	21	8 835,78	185 551,38	0,00	185 551,38	0,0000	0,0000
131		766629304R00	Montáž vchodových dveří 1kř bez nadsvětlíku do zdiva	kus	5	1 135,09	961,80	4 713,65	5 675,45	0,0017	0,0084
132		61100003VD	Vchodové dveře 1kř 90x200, Al profily, část.prosklené se samozavíračem	kus	1	32 012,50	32 012,50	0,00	32 012,50	0,0000	0,0000
133		61100003VD	Vchodové dveře 1kř 100x220, Al profily, část.prosklené se samozavíračem a el.zá	kus	4	32 189,30	128 757,20	0,00	128 757,20	0,0000	0,0000
134		968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	154	6,61	0,00	1 017,94	1 017,94	0,0000	0,0000
135		968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	49	11,00	0,00	539,00	539,00	0,0000	0,0000
136		766694113R00	Montáž parapetních desek	m	123,9	127,28	392,76	15 377,23	15 769,99	0,0000	0,0025
137		998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	9054,7601	1,43	0,00	12 948,31	12 948,31	0,0000	0,0000
		767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**41 563,23**	**282 714,78**	**324 278,01**		**0,0341**
138		767670001VD	Z1 - D+M zábradlí kovového pozinkovaného vč,nátěru, kotev a kotvení	m	43,2	4 350,50	0,00	187 941,60	187 941,60	0,0000	0,0000
139		767670001VD	Z4 - D+M zábradlí kovového pozinkovaného vč,nátěru, kotev a kotvení	m	8,6	2 590,50	0,00	22 278,30	22 278,30	0,0000	0,0000
140		767662210R00	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,16	151,90	29,76	298,34	328,10	0,0001	0,0003
141		55381110.A	Rohož samočistící OPENWELL - hliníková	m2	2,16	4 687,46	10 124,91	0,00	10 124,91	0,0100	0,0216
142		767591230R00	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	12	122,30	28,56	1 439,04	1 467,60	0,0000	0,0002
143		5530110VD	Rám pro zapuštění, profil L - hliníkový	m	12	365,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,0000	0,0000
144		767000012VD	Demontáž mříží sklepních oken	kus	10	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
145		767000012VD	Z6 - Montáž nových mříží sklepních oken vč. nátěru	kus	35	1 864,50	0,00	65 257,50	65 257,50	0,0000	0,0000
146		767000020VD	Montáž dopisních schránek	kus	4	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
147		55348124.A	Z3 - Sestava nástěnná 1řadá 6 ks	kus	4	6 750,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,0030	0,0120
		777	**Podlahy ze syntetických hmot**				**3 096,53**	**933,97**	**4 030,50**		**0,0182**
148		777615214R00	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	12,4	325,04	3 096,53	933,97	4 030,50	0,0015	0,0182
		783	**Nátěry**				**37 543,48**	**73 117,72**	**110 661,20**		**0,2970**
149		783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	8	116,13	229,36	699,68	929,04	0,0003	0,0022
150		783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8	45,07	56,64	303,92	360,56	0,0001	0,0006
151		783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 1x reaktivní, 1x základní, 1xemail, očišt	m2	684	148,11	36 696,60	64 610,64	101 307,24	0,0004	0,2873
152		783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	684	11,79	560,88	7 503,48	8 064,36	0,0000	0,0068

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		784	**Malby**				**16 504,12**	**52 031,39**	**68 535,51**		**0,3901**
153		784441250R00	Malba latex. 2x, 2barevná+strop, schodiště do 3,8m	m2	194,4	57,10	3 003,48	8 096,76	11 100,24	0,0004	0,0817
154		784195312R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x	m2	886,576	39,87	8 307,22	27 040,57	35 347,79	0,0002	0,1951
155		784195312R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x - schodiště	m2	515,22	42,87	5 193,42	16 894,06	22 087,48	0,0002	0,1134
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**228 638,36**	**746 525,48**	**975 163,84**		**63,9139**
156		622903111R00	Očištění zdiva fasády mechanicky kartáči	m2	1473,543	35,00	0,00	51 574,01	51 574,01	0,0000	0,0000
157		941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1352,538	45,41	13,53	61 405,22	61 418,75	0,0184	24,8597
158		941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2705	39,02	0,00	105 549,10	105 549,10	0,0000	0,0000
159		941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1352,538	31,38	0,00	42 442,64	42 442,64	0,0000	0,0000
160		941000010VD	Montáž, demontáž, nájem lešení pro opravu komínů, ochrana střechy - geotextilie,	kpl	17	6 750,00	0,00	114 750,00	114 750,00	0,0000	0,0000
161		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1352,538	11,64	0,00	15 743,54	15 743,54	0,0000	0,0000
162		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2705	8,98	0,00	24 290,90	24 290,90	0,0000	0,0000
163		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1352,538	6,99	0,00	9 454,24	9 454,24	0,0000	0,0000
164		944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8	120,72	407,28	558,48	965,76	0,0228	0,1823
165		944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8	33,05	0,00	264,40	264,40	0,0000	0,0000
166		999VD	Zábor veřejného prostranství - předběžná cena	soubor	1	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,0000	0,0000
167		944945013R00	Dočasné oplocení	m	200	148,18	12 744,00	16 892,00	29 636,00	0,0248	4,9640
168		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	380	100,35	17 571,20	20 561,80	38 133,00	0,0016	0,6004
169		952901110R00	Ometení a očištění podkladu pro bílení omítek	m2	200	30,99	162,00	6 036,00	6 198,00	0,0000	0,0060
170		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	600	72,72	720,00	42 912,00	43 632,00	0,0000	0,0240
171		952901411R00	Vyčištění objektů od holubího trusu, likvidace	m2	400	32,35	28,00	12 912,00	12 940,00	0,0000	0,0000
172		953832212R00	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými do 100	soubor	17	13 450,00	155 246,55	73 403,45	228 650,00	0,0465	0,7905
173		953802312R00	Montáž komínové vložky nerezové pevné do 100 mm	m	416,5	361,00	40 621,25	109 735,25	150 356,50	0,0390	16,2435
174		953802312R00	Demontáž Al vložek komínu	m	416,5	10,00	1 124,55	3 040,45	4 165,00	0,0390	16,2435
		90	**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**				**0,00**	**4 800,00**	**4 800,00**		**0,0000**
175		900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce - vyklizení prádelny	h	24	200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,0000
		96	**Bourání konstrukcí**				**6 503,10**	**59 016,28**	**65 519,38**		**52,9454**
176		962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	5,214	676,40	144,17	3 382,58	3 526,75	1,9500	10,1673
177		962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	11,025	801,00	0,00	8 831,03	8 831,03	1,6710	18,4228
178		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	4,333	1 754,02	0,00	7 600,17	7 600,17	2,2000	9,5326

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
179		968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	56	285,09	2 658,32	13 306,72	15 965,04	0,0750	4,2000
180		968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	164,85	173,92	3 570,65	25 100,06	28 670,71	0,0620	10,2207
181		968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6	154,28	129,96	795,72	925,68	0,0670	0,4020
		97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**24 101,94**	**157 423,37**	**181 525,31**		**137,2385**
182		976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	51,8	136,85	0,00	7 088,83	7 088,83	0,0370	1,9166
183		976072221R00	Vybourání kov. ventilačních mříží	kus	48	25,75	0,00	1 236,00	1 236,00	0,0090	0,4320
184		976086211R00	Demontáž a zpětná montáž konzol a satelitů na fasádu (dle skut.stavu)	kus	5	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1,1010	5,5050
185		976086311R00	Z/5 - D+M sušák prádla na zábradlí (2 stojiny, rozpěra, šňůra)	kus	24	1 356,00	0,00	32 544,00	32 544,00	1,7900	42,9600
186		976087111R00	Zapravení vpusti VP1	m	1	900,00	0,00	900,00	900,00	0,0540	0,0540
187		976082131R00	Vybourání schránek	kus	4	150,00	0,00	600,00	600,00	0,0010	0,0040
188		733191114R00	Zapravení prostupů potrubí	kus	126	228,93	12 424,86	16 420,32	28 845,18	0,0021	0,2621
189		733191114R00	Vybourání a zapravení prostupů potrubí DN 100	kus	63	350,00	9 498,51	12 551,49	22 050,00	0,0021	0,1310
190		970051035R00	Vrtání jádrové do D100 do stavebních materiálů	m	10,35	1 949,77	2 178,57	18 001,55	20 180,12	0,0000	0,0000
191		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	62,682	57,23	0,00	3 587,29	3 587,29	0,0460	2,8834
192		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	1408,312	44,02	0,00	61 993,89	61 993,89	0,0590	83,0904
		H01	**Budovy občanské výstavby**				**0,00**	**88 621,11**	**88 621,11**		**0,0000**
193		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	195,162	454,09	0,00	88 621,11	88 621,11	0,0000	0,0000
		S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**277 474,51**	**277 474,51**		**0,0000**
194		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	272,805	207,33	0,00	56 560,66	56 560,66	0,0000	0,0000
195		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	272,805	256,76	0,00	70 045,41	70 045,41	0,0000	0,0000
196		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2455,245	14,84	0,00	36 435,84	36 435,84	0,0000	0,0000
197		979999999R00	Poplatek za skladku	t	190,721	600,00	0,00	114 432,60	114 432,60	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **6 879 303,44** Kč