

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: AMURA spol. s r.o.
Sídlo: U Hadích lázní 1152/26, 415 01 Teplice
Zastoupený: MUDr. Abdul Rahman Khalouf, jednatel
Kontaktní osoba: MUDr. Abdul Rahman Khalouf, jednatel
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 472 83 271
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 20565, den zápisu: 12. května 2024.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Revitherm s.r.o.
Sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha – Černý Most
Zastoupený: Martin Burreiter, zmocněnec
Kontaktní osoba: Martin Burreiter, zmocněnec
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 241 98 820
DIČ: CZ24198820
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 187898, datum zápisu 27.prosince 2011

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Rekonstrukce a přístavba domu č.p. 1120/34 U Hadích lázní, Teplice - zateplení, FVE a topná soustava“ Část C – Vytápění vč. tepelných čerpadel, a to dle projektové dokumentace zpracované Tomášem Hanzlíkem, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ – VYTÁPĚNÍ ZEYEROVO NÁM 1253/2. TEPLICE, IČO: 656 06 426.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že instalace tepelného čerpadla je v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, a pomocných technických zařízení, což znamená, že bude dodržen minimální sezonní topný faktor ve výši 2,74. V presumpčních údajích pro výpočet přínosů projektu energetický specialista počítal s hodnotou 3,0.

- 2.1. Objednatel je povinen bez vad a nedodělků provést Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanoveném rozsahu (viz čl. 2 Smlouvy) v níže uvedených základních lhůtách.

Předpokládané zahájení prací: prosinec 2024
Termín započetí prací: bezprostředně po výzvě objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy
Termín dokončení díla: do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění na základě výzvy objednatele

Počátek běhu záruční lhůty: po předání díla bez vad a nedodělků.

- 3.2. Místem plnění je:
objekt - apartmánový dům na adrese Hadí Lázně 1120/34, Teplice

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla specifikovaného v bodě 2.1. této smlouvy se sjednává ve výši:

Cena díla bez DPH	5 263 600,65 Kč
DPH 21%	1 105 356,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 368 956,79Kč

- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky.

- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena plnění zahrnuje dopravu, instalaci, oživení a zaškolení obsluhy.

- 4.4. Cenu Díla je možné měnit pouze v následujících případech:

Cenu díla v průběhu realizace je možné měnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyl v době podpisu smlouvy známy a dodavatele nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

- 4.5. Jakákoliv změna ceny (kromě změny výše DPH) díla bude sjednána na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě.

- 4.6.** V případě změn u prací či dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu dle Přílohy č. 1 této smlouvy, bude změna ceny stanovena na základně jednotkové ceny dané práce/dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.
- 4.7.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě aktuálního ceníku URS.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1.** Cena Díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli průběžně měsíčně na základě daňových dokladů (faktur), vystavovaných zhotovitelem, které se budou vztahovat k pracím a dodávkám již na Díle skutečně provedeným.
- 5.2.** Fakturace bude probíhat vždy jednou za měsíc na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu prací a dodávek skutečně provedených na Díle za předcházející měsíc. Faktura může být vystavena nejdříve prvního dne následujícího kalendářního měsíce za práce a dodávky skutečně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci; dnem zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, v němž byly fakturované práce či dodávky uskutečněny.
- 5.3.** Splatnost faktury se stanovuje ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu a musí obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek; jinak je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit s požadavkem na úpravu či doplnění, přičemž lhůta splatnosti začíná v takovém případě plynout teprve doručením faktury řádně opravené či doplněné.
- 5.4.** Souhrn všech dílčích faktur vystavených zhotovitelem z titulu ceny Díla dle této smlouvy nesmí přesáhnout celkovou sjednanou (či příp. budoucími dodatky upravenou) cenu za Dílo. Pokud by součet fakturovaných částek překročil celkovou sjednanou cenu za Dílo, není objednatel povinen nad rámec celkové ceny Díla platit zhotoviteli žádné další platby.

6. PODMÍNKY OBJEDNATELE

- 6.1.** Jakékoli změny této smlouvy o Dílo (včetně změny smluvní ceny) musí být vyhotoveny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků a odsouhlaseny oběma stranami.
- 6.2.** Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení Díla má nebo je schopen si zajistit veškeré potřebné prostředky (pracovní síly, nástroje, zařízení, materiál), včetně potřebných zkušeností a odborných znalostí.
- 6.3.** Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- 6.4. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pouze tehdy, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Prováděné práce a dodávky musí být provedeny řádně, tj. bezvadně a ve stanovených lhůtách, musí odpovídat veškerým právním předpisům, technickým podmínkám a normám platným v ČR, jakož i rozhodnutím orgánů veřejné správy, která se na Dílo vztahují, a též návodům a pokynům výrobců či dovozců příslušných materiálů či technologií. Veškeré práce a materiál budou v souladu s oceněným výkazem výměr /příloha této Smlouvy/ a se závaznými stanovisky. Veškeré dodávané materiály či zařízení nebo technologie v rámci Díla musejí být nové, tj. nikoliv použité. V případě hrubého porušení kvalitativních podmínek provádění Díla je objednatel oprávněn zastavit práce na Díle s povinností zhotovitele provést demontáž vadných částí a jejich opravu, popř. nové provedení na náklady zhotovitele.
- 6.6. Zhotovitel je povinen vést o prováděných pracích **Stavební deník**, do něhož zapisuje údaje o rozsahu prací. Stavební deník slouží jako podklad pro stanovení rozsahu prací. Za objednatele sleduje obsah deníku a stvrzuje svým podpisem rozsah a kvalitu vykonané práce pověřená osoba objednatele.
- 6.7. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s realizací Díla.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění Díla dle této smlouvy poddodavatele (dále i jen „subdodavatele“); vůči objednateli však zhotovitel odpovídá stejně, jako kdyby celé Dílo prováděl sám. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 6.9. Současně se zásadou environmentálního odpovědného zadávání, objednatel jako zadavatel zhotovitele zavazuje k environmentálnímu principu, kdy veškerý vzniklý stavební odpad bude likvidován zhotovitelem ekologickou cestou, budou využívány, pokud to bude možné, recyklované materiály či výrobky a zároveň se k realizaci Díla budou využívat technologie a výrobní pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí.
- 6.10. Zhotovitel prohlašuje, že si uzavře před podpisem Smlouvy o dílo **pojištění o odpovědnosti za škody způsobené svou činností**, případně již má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s GENERALI Česká pojišťovna, a.s. č. smlouvy 4580556269 na 30 000 000 Kč. **(výše min. hodnoty zakázky, tj. celkové ceny včetně DPH)**
- 6.11. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. PODMÍNKY ZHOTOVITELE

- 7.1.** Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré dostupné informace a podklady potřebné ke splnění předmětu díla.
- 7.2.** Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace
- 7.3.** Převzetím staveniště zahajuje zhotovitel svoji činnost k provedení Díla.
- 7.4.** Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dostupnou dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

8. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.1.** Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 8.2.** Zhotovitel zajišťuje v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do pěti pracovních dnů po protokolárním převzetí Díla objednatelem. Bude-li to kterákoliv ze smluvních stran požadovat, bude o vyklizení a předání staveniště zpět objednateli sepsán stručný písemný zápis.

9. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1.** Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla formou přejímacího řízení. Úmysl předat předmět díla oznámí zhotovitel objednateli písemně nejméně **5 dnů** před termínem zahájení přejímacího řízení. U předání díla může být přítomen i technický dozor stavebníka, případně autorský dozor projektanta.
- 9.2.** Povinnost provedení díla je splněna řádným provedením díla. Povinnost převzetí díla je splněna podepsáním předávacího protokolu a zápisu ve stavebním deníku o řádném předání a převzetí stavby. Vlastnické právo ke zhotovitelem obnovené části a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté ceny za dílo dle bodu 4. této smlouvy o dílo.
- 9.3.** Součástí protokolu o předání a převzetí Díla musí být prohlášení objednatele o tom, zda Dílo přebírá nebo nepřebírá; v případě nepřevzetí je objednatel povinen uvést důvody. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít Dílo pouze tehdy, pokud je Dílo plně dokončeno ve smyslu této smlouvy a pokud nevykazuje žádné vady či nedodělky, či vykazuje pouze takové vady či nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými

vadami nebrání obvyklému užívání Díla. Pokud bude Dílo objednatelem převzato s těmito vadami či nedodělkami, musí být tyto v protokolu o předání a převzetí Díla popsány a součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude též dohoda smluvních stran o termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se strany na termínu odstranění těchto vad či nedodělků, je zhotovitel povinen tyto vady či nedodělkami odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu protokolu.

10. ZÁRUKY

- 10.1.** Zhotovené dílo nesmí mít žádné vady, které by bránily řádnému užívání díla k určenému účelu. Vzniklé vady při reklamacích musí zhotovitel bezplatně odstranit a započít práce na vzniklých vadách do 24 hodin od nahlášení vady.
- 10.2.** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu a učiní o tom zápis ve stavebním deníku.
- 10.3.** **Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v minimální délce 60 měsíců.** Na použité materiály poskytuje záruky dle poskytnutých záruk dodavatelů či výrobců těchto materiálů.

11. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 11.1.** Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.2.** Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 500 Kč/každou překročenou hodinu za nedodržení započítání prací na vzniklých vadách při reklamacích do 24 hodin od nahlášení vady dle čl. 10.1 této Smlouvy.
- 11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den a vadu v prodlení po dojednaném termínu jejich odstranění.
- 11.4.** Zhotovitel je oprávněn při nesplnění termínu splatnosti správně vystavené a řádně doručené faktury požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1.** Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do něhož zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nečiní-li tak, považuje se, že nemá připomínek k těmto zápisům.
- 12.2.** Zhotovitel se bude řídit platnými předpisy, ČSN a pracovními postupy vč. předpisů a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů a pravidel požární ochrany platných na území objednatele a tyto předpisy je povinen dodržovat.

- 12.3.** V souladu s obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 12.4.** Obě strany se dohodly, že zhotovitel může k plnění díla použít další zhotovitele - subdodavatele jen se souhlasem a za podmínek stanovených objednatelem.
- 12.5.** Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit pouze písemným dodatkem, který odsouhlasí obě strany svými zástupci oprávněnými k jednáním.
- 12.6.** Není-li touto smlouvou a obchodními podmínkami dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.7.** Účinnost smlouvy nastává po podpisu smlouvy obou stran a v případě povinnosti uveřejněním v registru smluv. Smlouvu v registru uveřejní zadavatel – objednatel.
- 12.8.** Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.9.** Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

V Teplicích dne 2.1.2025


V Ústí nad Labem, dne 2.1.2025

Za objednatele AMURA spol. s r.o.

.....


MUDr. Abdul Rahman Khalouf, jednatel společnosti

Za zhotovitele Revitherm s.r.o.

.....


Martin Burreiter, zmocněnec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TH2310_24_PPVZ
Stavba: Rekonstrukce a přístavba domu - topné soustavy a zdroje tepla

KSO:
Místo: Teplice, U Hadích lázní, čp.1120/34

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:
AMURA spol. s.r.o., IČO 25488899

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Revitherm s.r.o.

IČ: 24198820
DIČ: CZ24198820

Projektant:
Tomáš Hanzlík

IČ: 65606426
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Hanzlík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 263 600,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 263 600,65
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 263 600,65	1 105 356,14
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 368 956,79
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 2.1.2025	Razítko
-----------------	---------	--------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TH2310_24_PPVZ

Stavba: Rekonstrukce a přístavba domu - topné soustavy a zdroje tepla

Místo: Teplice, U Hadích lázní, čp.1120/34

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: AMURA spol. s.r.o., IČO 25488899

Projektant: Tomáš Hanzlík

Uchazeč: Revitherm s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Hanzlík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 263 600,65	6 368 956,79
TH2310_2 4_PPVZ	Rekonstrukce a přístavba domu - topné soustavy a zdroje tepla	5 263 600,65	6 368 956,79
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 263 600,65	6 368 956,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a přístavba domu - topné soustavy a zdroje tepla

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice, U Hadích lázní, čp.1120/34	Datum:	10. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	AMURA spol. s.r.o., IČO 25488899	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	24198820
	Revitherm s.r.o.	DIČ:	CZ24198820
Projektant:		IČ:	65606426
	Tomáš Hanzlík	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Tomáš Hanzlík	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				5 123 600,65
Ostatní náklady				140 000,00
Cena bez DPH				5 263 600,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	5 263 600,65	21,00%	1 105 356,14	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK		6 368 956,79	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba domu - topné soustavy a zdroje tepla

Místo: Teplice, U Hadích lázní, čp.1120/34
Zadavatel: AMURA spol. s.r.o., IČO 25488899
Uchazeč: Revitherm s.r.o.

Datum: 10. 6. 2024
Projektant: Tomáš Hanzlík
Zpracovatel: Tomáš Hanzlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **5 123 600,65**

HSV - Práce a dodávky HSV	162 134,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	114 260,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 508,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 365,34
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 755 993,51
713 - Izolace tepelné	63 446,66
731 - Ústřední vytápění - kotelny	462 347,67
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 850 753,73
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 310 240,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	435 942,58
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	633 262,02
OST - Ostatní	205 473,00
786 - Dokončovací práce	205 473,00

2) Ostatní náklady **140 000,00**

Zařízení staveniště	25 000,00
Územní vlivy	6 000,00
Mimostav. doprava	76 000,00
Provozní vlivy	23 000,00
Ostatní	5 000,00
Kompletační činnost	5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 263 600,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba domu - topné soustavy a zdroje tepla

Místo: Teplice, U Hadích lázní, čp.1120/34
Zadavatel: AMURA spol. s.r.o., IČO 25488899
Uchazeč: Revitherm s.r.o.

Datum: 10. 6. 2024
Projektant: Tomáš Hanzlík
Zpracovatel: Tomáš Hanzlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 123 600,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV					162 134,14
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					114 260,00
1	K	340236212	Zazdívka otvorů pl 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl nad 100 mm	kus	60,000	271,00		16 260,00
2	K	TČ	Řešení venkovní části ustavení TČ. Konstrukce pro instalace TČ. Vše dle situace na stavbě a dle vybraných řešení. Dle stavební části PD	soubor	1,000	98 000,00		98 000,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 508,80
3	K	611315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	13,000	267,00		3 471,00
4	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,000	330,00		1 980,00
5	K	612451131	Oprava vnitřních cementových omítek stěn rozsahu 5 % štukových plstí hlazených	m2	6,000	52,30		313,80
6	K	612453521	Omítka rýh ve stěnách MC š 150 mm hlazená dřevěným hladítkem	m2	6,000	624,00		3 744,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 365,34
7	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	30,000	130,00		3 900,00
8	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	30,000	543,00		16 290,00
9	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	13,000	272,00		3 536,00
10	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl 100 mm š 150 mm	m	40,000	262,00		10 480,00
11	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,904	299,00		569,30
12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	3,619	992,00		3 590,05
D		99	Přesun hmot					0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					4 755 993,51
D		713	Izolace tepelné					63 446,66
13	M	605631966005	15x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	673,000	7,40		4 980,20
14	M	605631966006	18x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	143,000	6,50		929,50
15	M	605631966007	22x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	56,000	7,20		403,20
16	M	605631966009	28x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	102,000	9,40		958,80
17	M	605631966010	35x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	79,000	15,60		1 232,40
18	M	605631966012	48x 9mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	9,000	34,60		311,40
19	M	605631966013	54x 9mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	10,000	42,40		424,00
20	M	605005631966109	28x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	40,000	82,40		3 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	60500563196611 1	35x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	3,000	51,60	154,80
22	M	60500563196611 3	42x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	51,000	118,50	6 043,50
23	M	60500563196611 5	54x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	8,000	118,60	948,80
24	M	60500563196611 7	64x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	9,000	151,30	1 361,70
25	M	60500563196611 9	76x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	9,000	210,50	1 894,50
26	K	inf.cena	Montáž izolace nálekové lepené pro potrubí + pomocný materiál	m	1 192,000	33,60	40 051,20
27	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,258	1 770,00	456,66

D		731	Ústřední vytápění - kotelny	462 347,67			
28	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	1,000	6 560,00	6 560,00
29	K	73124923	Uvedení kotle do provozu	soub.	1,000	3 170,00	3 170,00
30	K	B111	Plynový kondenzační kotel 46-49kW, vč. teplotních čidel a prostor. přístroje (více dle schémat ve výkresové dokumentaci a elektro PD). V kotli, mimo jiné, oběhové čerpadlo a pojistný ventil, ot.t. 3 bary.	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00
31	K	B112	Komunikační Clip-in, komunikační rozhraní mezi kotlem a nebo regulací.	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00
32	K	B13	Vyrovňovací zásobník, 500l, pro TČ	soubor	1,000	38 900,00	38 900,00
33	K	B114	Ohříváč vody nepřímotopný vysoce výkonný, 900l, smalt, aktivní anoda, pro TČ, + plášť s izolací	soubor	2,000	121 100,00	242 200,00
34	K	B115	Elektronická regulace - Kaskáda, směřovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF, vstup, Komunikace LPB	soubor	1,000	10 900,00	10 900,00
35	K	B116	Sada svorek pro regulátor	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00
36	K	B117	Ovládací panel + Plochý kabel pro ovládací panel 1,0 m + Plastová krytka pro ochranu plošných spojů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
37	K	B118	Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm -30-130 °C, 2 s	ks	3,000	837,00	2 511,00
38	K	B119	Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm, 6m, 0 - 95 °C, 30 s, kabel 6 m	ks	2,000	628,00	1 256,00
39	K	B120	Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový TO, připojení pomocí svorkovnice + Plochý kabel pro rozšiřující modul 0,4 m	ks	1,000	5 170,00	5 170,00
40	K	B121	Sada svorek pro rozšiřující modul	ks	1,000	422,00	422,00
41	K	B121a	Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm, -50 až 70°C, IP54	ks	1,000	651,00	651,00
42	K	B122	Kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 - pro odtah spalin a sání vzduchu kotle	ks	1,000	2 220,00	2 220,00
43	K	B123	Střešní koncovka koaxiální DN125/80, prodloužená délka, PP černá - pro odtah spalin a sání vzduchu kotle	ks	1,000	5 230,00	5 230,00
44	K	B124	Trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm - pro odtah spalin a sání vzduchu kotle	ks	1,000	928,00	928,00
45	K	B125	Průchodka rovnou střechou DN100/60 a 125/80, hliník 0° - pro odtah spalin a sání vzduchu kotle	ks	1,000	1 340,00	1 340,00
46	K	odkouření	Montáž kouřovodu	hod	8,000	578,00	4 624,00
47	K	regulace	Montáž ekvitermní regulace kotle, včetně dodávky a montáže vydrátování dle profese Měření a regulace	soub	1,000	12 300,00	12 300,00
48	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,834	4 190,00	3 494,46
183	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,209	3 690,00	771,21

D		732	Ústřední vytápění - strojovny	1 850 753,73			
49	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	6,000	146,00	876,00
50	K	732331621.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou, závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l	soubor	1,000	18 600,00	18 600,00
51	K	K1	TČ vzduch/voda 2x 34,64kW, vnitřní jednotka s elektro bivalencí 18kW	soubor	2,000	229 400,00	458 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	K2	TČ vzduch/voda 2x 34,64kW, venkovní jednotka (A7/W35)	soubor	2,000	267 600,00	535 200,00
53	K	K3	TČ vzduch/voda 2x 34,64kW-Cu potrubí s izolací a komunikační kabel,doplnění chladiva, ocel.konstr. pod venk. jednotky, montážní a spojovací materiál, revize chlazení a elektro, montážní práce, tlak.zkoušky, zprovoznění, proškolení obsluhy,doprava a jeřáb.	soubor	1,000	536 000,00	536 000,00
54	K	MTZ TČ jeřáb	Pronájem jeřábu (cca 4 hodiny na montáž 1. xTČ / 8 hodin na směnu	den	2,000	7 490,00	14 980,00
55	K	732429212_40	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 40	soubor	1,000	2 460,00	2 460,00
56	K	732429215_50	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 50	soubor	3,000	3 070,00	9 210,00
57	K	W11	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 pro vytápění pro 1000 kg/hod // 23kPa	soubor	1,000	5 480,00	5 480,00
58	K	W12	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 50 pro vytápění, pro 4472 kg/hod // 54 kPa	soubor	1,000	18 300,00	18 300,00
59	K	W13	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 50 pro vytápění, pro 6600 kg/hod // 74 kPa	soubor	2,000	56 400,00	112 800,00
60	K	RCZ1	Automatické doplňovací a oddělovací zařízení pro propojení topné soustavy apotrubím pitné vody a s automatickým dopuštěním topné vody.	soubor	1,000	28 600,00	28 600,00
61	K	strojovny	Montáž výbavy strojoven (mimo přímo specifikované úkony)	hod	160,000	655,00	104 800,00
62	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,907	3 390,00	3 074,73
184	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,605	2 600,00	1 573,00

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 310 240,85			
64	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	674,000	560,00	377 440,00
65	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	144,000	567,00	81 648,00
66	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	56,000	705,00	39 480,00
67	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	142,000	1 230,00	174 660,00
68	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	82,000	1 610,00	132 020,00
69	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	60,000	1 760,00	105 600,00
70	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	18,000	3 990,00	71 820,00
71	K	733223209	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 64x2 mm	m	13,000	4 690,00	60 970,00
72	K	733223210	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 76,1x2 mm	m	5,000	10 300,00	51 500,00
73	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 mm	m	4,000	183,00	732,00
74	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	20,000	262,00	5 240,00
75	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	50,000	757,00	37 850,00
76	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	18,000	1 530,00	27 540,00
77	K	733224209	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 64x2 mm	m	13,000	1 610,00	20 930,00
78	K	733224210	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 76,1x2 mm	m	5,000	3 670,00	18 350,00
79	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	150,000	213,00	31 950,00
80	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	2,000	286,00	572,00
81	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm	kus	8,000	628,00	5 024,00
82	K	733224229	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 64x2 mm	kus	10,000	1 490,00	14 900,00
83	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 098,000	29,90	32 830,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	91,000	39,60	3 603,60
85	K	733291103	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 64x2 do 108x2,5	m	5,000	51,30	256,50
86	K	733291103IVCT	Zkouška těsnosti potrubí IVCT do DN108	m	271,000	47,70	12 926,70
87	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,629	2 340,00	1 471,86
88	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,419	2 210,00	925,99
D 734 Ústřední vytápění - armatury							435 942,58
89	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	17,000	38,90	661,30
90	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	8,000	36,20	289,60
91	M	605551963110	3/8" : Vypouštěcí ventil	kus	12,000	221,80	2 661,60
92	M	605551963112	3/8" : Automat.odvzduš. ventil	kus	5,000	271,80	1 359,00
93	M	605551963113	Termomanometrdo 120°C a min. 6 bar	kus	8,000	622,50	4 980,00
94	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	153,000	104,00	15 912,00
95	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	146,00	146,00
96	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	9,000	200,00	1 800,00
97	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	6,000	254,00	1 524,00
98	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	15,000	379,00	5 685,00
99	M	GR140Y043	Pojistný ventil 1" X 3bar,	kus	1,000	1 563,70	1 563,70
100	M	R99	kulový kohout se zajištěním 1"	kus	1,000	1 300,20	1 300,20
101	M	60500555196324 1	DN15 vyvažovací (měřicí) ventil s měřicími koncovkami	kus	2,000	2 941,30	5 882,60
102	M	60500555196324 2	DN20 vyvažovací (měřicí) ventil s měřicími koncovkami	kus	1,000	3 449,00	3 449,00
103	M	60500555196324 5	DN40 vyvažovací (měřicí) ventil s měřicími koncovkami	kus	1,000	6 007,50	6 007,50
104	M	605005_11	1/2": Filterball	kus	1,000	1 327,00	1 327,00
105	M	605_13	1": Filterball	kus	1,000	3 167,50	3 167,50
106	M	605005_15	6/4": Filterball	kus	1,000	6 658,70	6 658,70
107	M	605_16	2": Filterball	kus	3,000	11 451,70	34 355,10
108	M	60500555196340 4	1": Kulový uzávěr	kus	6,000	792,60	4 755,60
109	M	60500555196340 6	6/4": Kulový uzávěr	kus	3,000	2 094,80	6 284,40
110	M	60500555196340 7	2": Kulový uzávěr	kus	9,000	2 498,00	22 482,00
111	M	60500555196340 80	1": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním, kv 10,7m3/hod	kus	1,000	453,00	453,00
112	M	60500555196340 9	6/4": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním, kv 40,5m3/hod	kus	1,000	1 495,90	1 495,90
113	M	60500555196341 0	2": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním kv 59,8m3/hod	kus	3,000	1 717,50	5 152,50
114	M	GM008	Termohydraulický rozdělovač s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně izolace, odvzdušnění a vypouštěcího kohoutu. Pro 9m3/hod	kus	1,000	24 830,40	24 830,40
115	K	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4	kus	1,000	390,00	390,00
116	M	605_1	DN40-kv25 Trojcestný směšovací ventil	kus	1,000	9 314,70	9 314,70
117	M	605_2	Elektro Pohon Trojcestný směšovací ventil podle profese MaR	kus	1,000	7 721,40	7 721,40
118	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,000	212,00	636,00
119	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	362,00	362,00
120	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	9,000	495,00	4 455,00
121	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	672,00	1 344,00
122	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	8,000	1 430,00	11 440,00
123	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	22,000	2 500,00	55 000,00
124	K	734499215	Přednastavení regulace ventilů + případná demontáž a montáž hlavice	kus	130,000	10,40	1 352,00
125	M	605005551FOSS 0	Šroubení zdvojené radiátorové 1/2" s vypouštěním-rohové kv1,4m3/hod	kus	51,000	674,50	34 399,50
126	M	60500555196353 1	M30x1,5 - Termostatická hlavice pro VK tělesa s integrovaným termostatickým čidlem	kus	51,000	368,60	18 798,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	M	CP_01	<i>Dynamické, tlakově nezávislé, termostatické ventily pro středové připojení – rohový ventil, vstup vlevo. Barva bílá, Včetně termostatické hlavice.</i>	kus	24,000	2 840,60	68 174,40
128	K	K_E	Ventilová dynamická vložka, tlakově nezávislá, pro každý z následujících radiátorů VK, namísto ventilové vložky běžné.	kus	51,000	1 130,00	57 630,00
129	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,325	1 850,00	601,25
130	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,081	1 730,00	140,13

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				633 262,02
131	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	7,000	610,00	4 270,00
132	K	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl přes 1500 do 2340 mm	kus	1,000	522,00	522,00
133	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	17,000	558,00	9 486,00
134	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	16,000	682,00	10 912,00
135	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	5,000	695,00	3 475,00
136	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	1,000	980,00	980,00
137	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	4,000	680,00	2 720,00
138	M	11040180-60-0010	VK 11-0400/1800	ks	1,000	5 571,80	5 571,80
139	M	11050120-60-0010	VK 11-0500/1200	ks	2,000	5 043,60	10 087,20
140	M	11060110-60-0010	VK 11-0600/1100	ks	1,000	5 172,20	5 172,20
141	M	11060120-60-0010	VK 11-0600/1200	ks	2,000	5 060,90	10 121,80
142	M	11060140-60-0010	VK 11-0600/1400	ks	2,000	6 439,50	12 879,00
143	M	21040100-60-0010	VK 21-0400/1000	ks	3,000	6 973,60	20 920,80
144	M	21040140-60-0010	VK 21-0400/1400	ks	1,000	7 190,20	7 190,20
145	M	21040200-60-0010	VK 21-0400/2000	ks	1,000	8 503,80	8 503,80
146	M	21050140-60-0010	VK 21-0500/1400	ks	2,000	6 744,20	13 488,40
147	M	21060080-60-0010	VK 21-0600/0800	ks	1,000	7 029,10	7 029,10
148	M	21060140-60-0010	VK 21-0600/1400	ks	4,000	8 163,00	32 652,00
149	M	21060160-60-0010	VK 21-0600/1600	ks	2,000	9 249,20	18 498,40
150	M	21090050-60-0010	VK 21-0900/0500	ks	2,000	7 473,40	14 946,80
151	M	21090060-60-0010	VK 21-0900/0600	ks	1,000	7 754,70	7 754,70
152	M	21090080-60-0010	VK 21-0900/0800	ks	1,000	9 217,90	9 217,90
153	M	21090090-60-0010	VK 21-0900/0900	ks	1,000	9 982,20	9 982,20
154	M	21090100-60-0010	VK 21-0900/1000	ks	1,000	9 540,80	9 540,80
155	M	21090120-60-0010	VK 21-0900/1200	ks	1,000	8 757,10	8 757,10
156	M	22050140-60-0010	VK 22-0500/1400	ks	1,000	7 458,40	7 458,40
157	M	22050160-60-0010	VK 22-0500/1600	ks	1,000	10 758,50	10 758,50
158	M	22060070-60-0010	VK 22-0600/0700	ks	1,000	7 624,40	7 624,40
159	M	22060120-60-0010	VK 22-0600/1200	ks	2,000	8 026,00	16 052,00
160	M	22060140-60-0010	VK 22-0600/1400	ks	3,000	7 760,60	23 281,80
161	M	22060160-60-0010	VK 22-0600/1600	ks	1,000	10 295,30	10 295,30
162	M	22070120-60-0010	VK 22-0700/1200	ks	2,000	9 240,70	18 481,40
163	M	22090050-60-0010	VK 22-0900/0500	ks	3,000	8 031,00	24 093,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	M	22090060-60-0010	VK 22-0900/0600	ks	2,000	9 308,10	18 616,20
165	M	22090070-60-0010	VK 22-0900/0700	ks	1,000	8 581,30	8 581,30
166	M	22090100-60-0010	VK 22-0900/1000	ks	1,000	10 211,40	10 211,40
167	M	33060090-60-0010	VK 33-0600/0900	ks	1,000	11 926,40	11 926,40
168	M	33090050-60-0010	VK 33-0900/0500	ks	1,000	9 857,20	9 857,20
169	M	33090060-60-0010	VK 33-0900/0600	ks	1,000	11 272,50	11 272,50
170	M	33090100-60-0010	VK 33-0900/1000	ks	1,000	14 812,60	14 812,60
171	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	10,000	421,00	4 210,00
172	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	14,000	527,00	7 378,00
173	M	122045-00M10	1220/0450mm Koupelnový trubkový prohnutý radiátor se středovým spodním připojením, Qtn=589W	ks	3,000	4 790,10	14 370,30
174	M	150045-00M10	1500/0450mm Koupelnový trubkový prohnutý radiátor se středovým spodním připojením, Qtn=725W	ks	1,000	6 024,00	6 024,00
175	M	50060-00M10	1500/0600mm Koupelnový trubkový prohnutý radiátor se středovým spodním připojením, Qtn=962W	ks	6,000	6 819,00	40 914,00
176	M	182060-00M10	1820/0600mm Koupelnový trubkový prohnutý radiátor se středovým spodním připojením, Qtn= 1166W	ks	6,000	6 456,30	38 737,80
177	M	182075-00M10	1820/0750mm Koupelnový trubkový prohnutý radiátor se středovým spodním připojením, Qtn=1452W	ks	8,000	8 664,30	69 314,40
179	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,509	2 120,00	3 199,08
178	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,647	1 720,00	1 112,84

D OST Ostatní 205 473,00

D 786 Dokončovací práce 205 473,00

180	K	poznámka2	nutno přesně docenit práce materiál pro měření a regulaci zdroje tepla	?	1,000	197 811,00	197 811,00
181	K	Soustava_voda	Napouštění soustavy topnou vodou.	hod	6,000	671,00	4 026,00
182	K	Topnázkouška	Topná zkouška v rozsahu dle platné legislativy	hod	72,000	50,50	3 636,00