


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                            |                                            |                 |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>společná část</b>                                       | <b>Přípojka kanalizace - zm stavby pře</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                              |                                            | SKP             |   |
| <b>SO 04</b>         | <b>Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč</b>         |                                            | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                               |                                            | Počet jednotek  | 0 |
|                      | <b>Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty</b> |                                            | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                            |                                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                          |                                            |                 |   |
| Objednatel           |                                                            |                                            |                 |   |
| Dodavatel            |                                                            |                                            | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                            |                                            | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | HSV celkem          | 124 266 | Ztížené výrobní podmínky                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                      |
| Z                            | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                      |
| R                            | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                      |
| N                            | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                      |
|                              | ZRN celkem          | 124 266 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                           | 3 107                                                                                                                                                                  |
|                              |                     |         | Provoz investora                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                      |
|                              | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)                                                                                                                                                                                                                     | 2 237                                                                                                                                                                  |
|                              | ZRN+HZS             | 124 266 | Ostatní náklady neuvedené                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                      |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 129 610 | Ostatní náklady celkem                                                                                                                                                                                                                        | 5 343                                                                                                                                                                  |
| <b>Vypracoval</b>            |                     |         | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Za objednatele</b>                                                                                                                                                  |
| Jméno :                      |                     |         | Jméno : Vlastimil Psotka                                                                                                                                                                                                                      | Jméno : Milan Lešíkar                                                                                                                                                  |
| Datum :                      |                     |         | Datum : 19.11.2020                                                                                                                                                                                                                            | Datum : 19.11.2020                                                                                                                                                     |
| Podpis :                     |                     |         | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis:                                                                                                                                                                |
|                              |                     |         | <br><b>TECHNIS Kojetín</b> spol. s r.o.<br>Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín<br>telefon 581 762 012, 581 762 778<br>IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727<br>-1- | <br><b>PAVLOVICEV KOJETINA</b><br>796 50 Pávekova ul. Kojetín 55<br>IČO: 70691552 |
| Základ pro DPH               |                     | 15,0 %  | 129 610 Kč                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| DPH                          |                     | 15,0 %  | 19 441 Kč                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %   | 0 Kč                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| DPH                          |                     | 0,0 %   | 0 Kč                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>149 051 Kč</b>                                                                                                                                                      |

Poznámka :

|          |                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Stavba : | Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty | I. etapa |
| Objekt : | SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč   |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 11 Přípravné a přidružené práce      | 1 393          |          |          |          |          |
| 1 Zemní práce                        | 60 630         |          |          |          |          |
| 21 Úprava podloží a základové spáry  | 25 391         |          |          |          |          |
| 45 0                                 | 3 293          |          |          |          |          |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot | 32 305         |          |          |          |          |
| 0 0                                  | 1 254          |          |          |          |          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                 | <b>124 266</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 124 266  | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 124 266  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 124 266  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 124 266  | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,5 | 124 266  | 3 107        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 124 266  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,8 | 124 266  | 2 237        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 124 266  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>5 343</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                     |         |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| Stavba : | Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty | I etapa |
| Objekt : | SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč   |         |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                                    | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b> |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |                                             |           |                  |
| 1              | 112101101R00     | Kácení list stromů o průměru kmene 10-30cm                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00                                        | 263,00    | 263,00           |
| 2              | 112111111R00     | Spálení větví                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00                                        | 629,00    | 629,00           |
| 3              | 112201101R00     | Odsranění pařezů                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00                                        | 501,00    | 501,00           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                |    |                                             |           | <b>1 393,00</b>  |
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                             |           |                  |
| 4              | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3<br>dešťová 0,6*1,10*35<br>splašková 0,6*1,5*6<br><br>vsak obj dešť kanaliz 1,4*1,5*12                                                                                                                 | m3 | 59,30<br>23,10<br>5,40<br><br>30,80         | 270,00    | 16 011,00        |
| 5              | 151101101R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m<br>dešťová 2*1,10*35<br>splašková 2*1,5*6<br>vsak obj dešť kanaliz 2*1,5*12                                                                                                                        | m2 | 165,20<br>77,00<br>18,00<br>70,20           | 101,00    | 16 685,20        |
| 6              | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m<br>dešťová 2*1,10*35<br>splašková 2*1,5*6<br>vsak obj dešť kanaliz 2*1,5*12                                                                                                                        | m2 | 165,20<br>77,00<br>18,00<br>70,20           | 15,00     | 2 478,00         |
| 7              | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>dešťová 0,6*1,10*35<br>splašková 0,6*1,5*6<br>vsak obj dešť kanaliz 1,4*1,5*12                                                                                                                        | m3 | 59,30<br>23,10<br>5,40<br>30,80             | 115,00    | 6 819,50         |
| 8              | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m<br>0,6*0,3*(35+6)<br>vsak obj dešť kanaliz 1,4*1,25*12                                                                                                                                               | m3 | 24,78<br>7,38<br>17,40                      | 180,00    | 4 460,40         |
| 9              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>dešťová 0,6*0,8*35<br>splašková 0,6*1,2*6<br>vsak objekt dešť kanaliz 1,4*0,25*12                                                                                                                              | m3 | 25,32<br>16,80<br>4,32<br>4,20              | 125,00    | 3 165,00         |
| 10             | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>obsyp pískem ,písek v dodávce:<br>0,6*0,3*(35+6)<br>dešťová odpočet potr DN 125 3,14*0,0625*0,0625*18<br>dešťová odpočet potr DN 160 3,14*0,08*0,08*(35-18)<br>spláškova odpočet potr DN 160 3,14*0,08*0,08*6 | m3 | 6,70<br><br>7,38<br>-0,22<br>-0,34<br>-0,12 | 500,00    | 3 348,51         |
| 11             | PC 1-05          | Poplatek za uložení na skládce<br>28,38*1,80                                                                                                                                                                                                          | t  | 51,08                                       | 150,00    | 7 662,60         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                             |           | <b>60 630,21</b> |
| <b>Díl: 21</b> |                  | <b>Úprava podloží a základové spáry</b>                                                                                                                                                                                                               |    |                                             |           |                  |
| 12             | 212572121R00     | Lože trativodu z kameniva drobného těženého<br>vsak obj dešť kanaliz 1,4*0,1*12                                                                                                                                                                       | m3 | 1,68                                        | 950,00    | 1 596,00         |
| 13             | 211531111R00     | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm<br>1,4*0,95*12<br>odpočet potrubí -3,14*0,15*0,15*12                                                                                                                                                | m3 | 15,11<br>15,96<br>-0,8478                   | 960,00    | 14 507,71        |
| 14             | 211971110R00     | Opláštění potrubí z geotextilie<br>2*3,14*0,15*12                                                                                                                                                                                                     | m2 | 11,30                                       | 33,00     | 373,03           |

## Položkový rozpočet

|          |                                                     |         |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| Stavba : | Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty | I etapa |
| Objekt : | SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč   |         |

| P.č.                                                     | Číslo položky                               | Název položky                                                                  | MJ  | množství     | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------------|
| 15                                                       | PC 21-01                                    | Dodávka písek kopaný<br>6,7*1,85                                               | t   | 12,40        | 280,00    | 3 470,60         |
| 16                                                       | PC 21-02                                    | Dodávka štěrkopísek netříděný 0/63 mm<br>(5,11+3,36)*1,85                      | t   | 15,67        | 250,00    | 3 917,38         |
| 17                                                       | PC 21-03                                    | Dodávka kamenivo drobné těžené<br>1,68*1,85                                    | t   | 3,11         | 300,00    | 933,00           |
| 18                                                       | PC 21-04                                    | Dodávka geotextilie filtrační 500g/m2<br>2*3,14*0,15*12*1,05                   | m2  | 11,87        | 50,00     | 593,46           |
| <b>Celkem za 21 Úprava podloží a základové spáry</b>     |                                             |                                                                                |     |              |           | <b>25 391,18</b> |
| <b>Díl: 45</b>                                           | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>      |                                                                                |     |              |           |                  |
| 19                                                       | 451573111R00                                | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm<br>vsak obj dešť kanaliz 1,4*0,2*12   | m3  | 3,36<br>3,36 | 980,00    | 3 292,80         |
| <b>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>      |                                             |                                                                                |     |              |           | <b>3 292,80</b>  |
| <b>Díl: 87</b>                                           | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>    |                                                                                |     |              |           |                  |
| 20                                                       | 871373121R00                                | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300<br>vsak dešť kanalizace DN 300mm: | m   | 12,00        | 47,00     | 564,00           |
| 21                                                       | PC 87-01                                    | Dodávka potrubí SN8 DN 300mm                                                   | m   | 12,00        | 850,00    | 10 200,00        |
| 22                                                       | PC 87-02                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 160/225                                        | kus | 1,00         | 451,00    | 451,00           |
| 23                                                       | PC 87-03                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 300/225                                        | kus | 1,00         | 648,00    | 648,00           |
| 24                                                       | 871313121R00                                | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150                                   | m   | 41,00        | 72,00     | 2 952,00         |
| 25                                                       | 877365221U00                                | MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN250                                              | kus | 14,00        | 200,00    | 2 800,00         |
| 26                                                       | R                                           | MTŽ tvar lapač splavenin kompozit DN 110/125                                   | kus | 4,00         | 280,00    | 1 120,00         |
| 27                                                       | PC 87-04                                    | Dodávka potrubí SN8 DN 125mm                                                   | m   | 18,00        | 110,00    | 1 980,00         |
| 28                                                       | PC 87-05                                    | Dodávka potrubí SN8 DN 160mm                                                   | m   | 23,00        | 240,00    | 5 520,00         |
| 29                                                       | PC 87-06                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 125/160                                        | ks  | 1,00         | 350,00    | 350,00           |
| 30                                                       | PC 87-07                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 odbočka 160/125                                        | ks  | 2,00         | 360,00    | 720,00           |
| 31                                                       | PC 87-08                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 200/160                                        | ks  | 2,00         | 320,00    | 640,00           |
| 32                                                       | PC 87-09                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 koleno 125                                             | ks  | 4,00         | 300,00    | 1 200,00         |
| 33                                                       | PC 87-10                                    | Dodávka tvarovky PP SN8 koleno 160                                             | ks  | 1,00         | 360,00    | 360,00           |
| 34                                                       | PC 87-11                                    | Dodávka lapače splavenin kompozit DN 110/125mm                                 | ks  | 4,00         | 700,00    | 2 800,00         |
| <b>Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>    |                                             |                                                                                |     |              |           | <b>32 305,00</b> |
| <b>Díl: 89</b>                                           | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |                                                                                |     |              |           |                  |
| 35                                                       | PC 89-01                                    | Zkouška těsnosti kanalizace DN 125-250mm                                       | m   | 41,00        | 30,00     | 1 230,00         |
| 36                                                       | 998276101R00                                | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                              | t   | 0,20         | 120,00    | 24,00            |
| <b>Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |                                             |                                                                                |     |              |           | <b>1 254,00</b>  |