TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Položkový rozpočet

Rozpočet: **2014/08 Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav**		Základní rozpočet
Objekt: **01**	Název objektu: **Knihovna a pošta**	JKSO:
Stavba: **2014/08**	Název stavby: **Budova knihovny a pošty Ostrovačice**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	2 931 389,00
Počet listů: 17	Zakázkové číslo:	**2014/08**
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **TR stav s.r.o.**	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	1 251 226,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 361 133,00	Oborová přirážka	0,00
	M práce celkem	155 280,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	50 382,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		2 818 021,00	Zařízení staveniště	55 353,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	56 360,00
HZS		1 655,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		2 931 389,00	Ostatní náklady celkem:	111 713,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Radovan Neuschl	Jméno:	Jméno:
Datum: 4/28/2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: TR stav s.r.o. Bohunická 67, 619 00 Brno IČ: 093 09 910 D.Č: CZ26309910	Podpis: MĚSTYS OSTROVAČICE náměstí Viléma Mrštíka 664 81 Ostrovačice

Základ pro DPH	21,0% činí:	2 931 389,00 Kč
DPH	21,0% činí:	615 592,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**3 546 981,00 Kč**

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet List č. 2
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1	Zemní práce	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Základy,zvláštní zakládání	59 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	384 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
4	Vodorovné konstrukce	42 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
5	Komunikace	59 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
61	Upravy povrchů vnitřní	162 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
62	Upravy povrchů vnější	110 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1
64	Výplně otvorů	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
8	Trubní vedení	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3
90	Oploceni	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
98	Demolice	42 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99	Přesun hmot	154 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	0,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,9
713	Izolace tepelné	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722	Vnitřní vodovod	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,8
725	Zařizovací předměty	0,00	36 107,00	0,00	0,00	0,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	0,00	178 545,00	0,00	0,00	0,00	4,7
764	Konstrukce klempířské	0,00	270 717,00	0,00	0,00	0,00	1,6
766	Konstrukce truhlářské	0,00	322 539,00	0,00	0,00	0,00	1,0
767	Konstrukce zámečnické	0,00	124 554,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	1,2
776	Podlahy povlakové	0,00	88 717,00	0,00	0,00	0,00	1,0
781	Obklady keramické	0,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,4
784	Malby	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	50 382,00	153 915,00	1 655,00	0,4
M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet List č. 3
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

	Kč	1 251 226,00	1 361 133,00	50 382,00	155 280,00	1 655,00	250,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	2 612 359,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 612 359,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	2 612 359,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	2 612 359,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00	2 767 639,00	55 353,00
Provoz investora	0,00	2 767 639,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	2,00	2 818 021,00	56 360,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 818 021,00	0,00
			111 713,00

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 4
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	1	***Zemní práce***						
1	113 31-4300.U00	Odstranění podkladů ze živice -15cm					(-0,31600)	(-2,84400)
			m2	9,0000	232,00	2 088,00	0,00000	0,00000
2	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3						
			m3	12,4000	94,70	1 174,28	0,00000	0,00000
3	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3						
			m3	20,3460	626,00	12 736,60	0,00000	0,00000
4	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2						
			m3	1,0240	552,00	565,25	0,00000	0,00000
5	162 30-1200.U00	Přemístění výkopku tř.1-4 -1000m						
			m3	32,7460	85,80	2 809,61	0,00000	0,00000
								(-2,84400)
	1	**Zemní práce**				**19 373,73**		**0,00000**
	2	***Základy,zvláštní zakládání***						
6	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)						
			m3	20,3460	2 930,00	59 613,78	2,41693	49,17486
	2	**Základy,zvláštní zakládání**				**59 613,78**		**49,17486**
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***						
7	311 23-8115.R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm						
			m2	33,0200	1 153,00	38 072,06	0,30605	10,10577
8	311 23-8219.R00	Zdivo POROTHERM 44 P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm						
			m2	138,5055	1 423,00	197 093,33	0,37925	52,52821
9	317 16-8130.R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm						
			kus	45,0000	312,00	14 040,00	0,03739	1,68255
10	317 16-8131.R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm						
			kus	10,0000	394,50	3 945,00	0,04657	0,46570
11	317 16-8132.R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm						
			kus	5,0000	459,50	2 297,50	0,05575	0,27875
12	317 16-8135.R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm						
			kus	20,0000	826,00	16 520,00	0,08336	1,66720
13	342 24-8112.R00	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm						
			m2	82,3830	584,00	48 111,67	0,12400	10,21549
14	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace						
			m2	119,8260	511,00	61 231,09	0,01860	2,22876
15	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace						
			m2	6,4200	547,00	3 511,74	0,01860	0,11941
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**384 822,38**		**79,29185**
	4	***Vodorovné konstrukce***						

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 5
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/28/2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	417 32-1315.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	8,4539	2 880,00	24 347,23	2,52516	21,34745
17	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	44,9960	248,00	11 159,01	0,00341	0,15344
18	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	44,9960	63,00	2 834,75	0,00000	0,00000
19	452 38-6111.R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm vč. dodávky prstenců	kus	2,0000	415,30	830,60	0,00000	0,00000
20	461 31-0112.R00	Patka plotová	m3	1,0240	2 900,00	2 969,60	2,57171	2,63343
	4	**Vodorovné konstrukce**				**42 141,19**		**24,13432**
	5	***Komunikace***						
21	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,0000	113,00	1 017,00	0,30361	2,73249
22	564 73-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	9,0000	138,50	1 246,50	0,25094	2,25846
23	577 11-2115.RT3	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 6 cm plochy 101-200 m2	m2	9,0000	512,00	4 608,00	0,15559	1,40031
24	599 11-1111.RT1	Zálivka živičná spár mezi živ.povrchy	bm	12,0000	112,00	1 344,00	0,01200	0,14400
25	591 10-0020.RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	60,8040	846,00	51 440,18	0,51606	31,37851
	5	**Komunikace**				**59 655,68**		**37,91377**
	61	***Upravy povrchů vnitřní***						
26	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,0000	34,80	1 287,60	0,00008	0,00296
27	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	112,0000	52,30	5 857,60	0,00433	0,48496
28	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	74,0000	52,90	3 914,60	0,00431	0,31894
29	612 42-5931.RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	27,3300	546,00	14 922,18	0,03371	0,92129
30	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	371,8255	367,50	136 645,87	0,02230	8,29171
	61	**Upravy povrchů vnitřní**				**162 627,85**		**10,01986**
	62	***Upravy povrchů vnější***						

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 6
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31	216 90-4112.R00	Očištění, příprava podkladu, penetrace	m2	140,9255	22,00	3 100,36	0,00002	0,00282
32	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	37,0000	34,90	1 291,30	0,00010	0,00370
33	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	124,3655	269,00	33 454,32	0,04817	5,99069
34	622 47-1317.RV6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikátová Profi	m2	37,4400	101,00	3 781,44	0,00042	0,01572
35	622 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	140,9255	150,50	21 209,29	0,00000	0,00000
36	622 75-2221.U00	KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	74,0000	93,30	6 904,20	0,00003	0,00222
37	62199-1001	D+M mozaiková dekorativní omítka	m2	29,2200	415,00	12 126,30	0,00000	0,00000
38	62499-0017	Montáž - omítkovina weber pass akrylát	m2	74,2655	386,00	28 666,48	0,00350	0,25993
	62	**Upravy povrchů vnější**				**110 533,69**		**6,27508**
	63	***Podlahy a podlahové konstrukce***						
39	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	8,3300	3 475,00	28 946,75	2,42198	20,17509
40	631 31-9151.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	8,3300	824,00	6 863,92	0,00000	0,00000
41	631 31-9171.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	8,3300	250,00	2 082,50	0,00000	0,00000
42	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,6569	21 240,00	13 952,56	1,06625	0,70042
43	632 45-0121.U00	Vyrov cem potěr 2cm such směs pás	m2	5,8800	263,00	1 546,44	0,04200	0,24696
	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**53 392,17**		**21,12247**
	64	***Výplně otvorů***						
44	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	5,0000	1 197,00	5 985,00	0,03077	0,15385
45	642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	kus	2,0000	1 207,00	2 414,00	0,03105	0,06210
	64	**Výplně otvorů**				**8 399,00**		**0,21595**
	8	***Trubní vedení***						

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Bmo
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 7
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
46	893 15-1111.RT2	Demontáž a montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	1,0000	1 949,00	1 949,00	0,50215	0,50215
47	894 40-2211.R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	2,0000	608,00	1 216,00	0,02111	0,04222
48	899 10-4111.RT1	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg vč. poklopu 600 D 400 vz DIN prov A	kus	2,0000	6 134,50	12 269,00	0,00000	0,00000
49	899 33-2111.RT2	Výšková úprava vstupu studny, snížení poklopu vč. demontáže skruže a poklopu	kus	2,0000	1 309,00	2 618,00	0,32974	0,65948
50	592-24385	Skruž přechodová TBR - Q 1000x625/600 KSP	kus	2,0000	2 169,80	4 339,60	0,53000	1,06000
	8	**Trubní vedení**				**22 391,60**		**2,26385**
	90	***Oploceni***						
51	156-96001	Drát vázací stavební měkký pozinkovaný	kg	2,0000	37,95	75,90	0,00100	0,00200
52	311-71658.T	Napínák komaxit	kus	9,0000	63,90	575,10	0,00000	0,00000
53	313-27504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	26,5000	140,45	3 721,93	0,00150	0,03975
54	314-78110	Drát ostnatý PVC Fluidex zelený	m	29,1500	10,45	304,62	0,00000	0,00000
55	314-78152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	84,1500	3,38	284,43	0,00000	0,00000
56	553-42340	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	8,0000	232,56	1 860,48	0,00350	0,02800
57	553-42344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	kus	6,0000	295,70	1 774,20	0,00540	0,03240
58	553-42347	Vzpěra plotová komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	6,0000	230,49	1 382,94	0,00590	0,03540
59	553-42350	Objímka komaxit 48 mm	kus	6,0000	20,57	123,42	0,00027	0,00162
60	553-46338	Branka ocelová s ocelovými sloupky 100x205 cm	kus	1,0000	7 245,00	7 245,00	0,06320	0,06320
	90	**Oploceni**				**17 348,02**		**0,20237**
	91	***Doplňující práce na komunikaci***						
61	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	21,0000	220,00	4 620,00	0,11777	2,47317
62	919 73-2300.U00	Řezání podkladu živičného hl 15cm	m	12,0000	116,00	1 392,00	0,00000	0,00000
	91	**Doplňující práce na komunikaci**				**6 012,00**		**2,47317**

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 8
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	94	***Lešení a stavební výtahy***						
63	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	193,0000	44,30	8 549,90	0,00000	0,00000
64	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení SPRINT	m2	386,0000	66,00	25 476,00	0,00000	0,00000
65	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	193,0000	24,20	4 670,60	0,00000	0,00000
66	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	119,0000	78,60	9 353,40	0,03459	4,11621
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**48 049,90**		**4,11621**
	95	***Dokončovací kce na pozem.stav.***						
67	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	119,0000	76,70	9 127,30	0,00004	0,00476
	95	**Dokončovací kce na pozem.stav.**				**9 127,30**		**0,00476**
	96	***Bourání konstrukcí***						
68	963 05-1113.R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,2500	2 745,00	6 176,25	(-2,40000) 0,00666	(-5,40000) 0,01498
	96	**Bourání konstrukcí**				**6 176,25**		**(-5,40000) 0,01498**
	98	***Demolice***						
69	981 01-2314.R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	m3	349,1250	121,00	42 244,13	(-0,45000) 0,00054	(-157,10625) 0,18853
	98	**Demolice**				**42 244,13**		**(-157,10625) 0,18853**
	99	***Přesun hmot***						
70	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	206,0335	752,00	154 937,21	0,00000	0,00000
	99	**Přesun hmot**				**154 937,21**		**0,00000**
	711	***Izolace proti vodě***						
71	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	127,6200	13,20	1 684,58	0,00020	0,02552
72	711 14-1559.RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením						

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		2 vrstvy - materiál ve specifikaci						
			m2	127,6200	144,00	18 377,28	0,00082	0,10465
73	711 14-2559.RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením						
		2 vrstvy - materiál ve specifikaci						
			m2	6,9750	168,00	1 171,80	0,00099	0,00691
74	765 79-9312.RK3	Montáž fólie na bednění přibitím						
		podstřešní difúzní fólie Jutafol DTB 150 standard						
			m2	119,8260	65,50	7 848,60	0,00017	0,02037
75	765 90-1231.U00	Parotěsná folie Jutafol N SP 140						
			m2	119,8260	57,40	6 878,01	0,00018	0,02157
76	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou						
			m2	6,4200	548,00	3 518,16	0,00400	0,02568
77	628-32352	Pás asfaltový Parabit V 60 S 35 pískovaný						
			m2	154,7842	70,42	10 899,90	0,00420	0,65009
78	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m						
			%	468,6018	5,10	2 389,87	0,00000	0,00000
	711	**Izolace proti vodě**				**52 768,21**		**0,85479**
	713	***Izolace tepelné***						
79	713 11-1121.RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem						
		2 vrstvy - materiál ve specifikaci						
			m2	119,8260	147,00	17 614,42	0,00083	0,09946
80	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá						
			m2	119,8260	23,20	2 779,96	0,00009	0,01078
81	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie						
		včetně dodávky fólie PE						
			m2	119,8260	30,50	3 654,69	0,00010	0,01198
82	R713-2	Tubex d20, tl. 20mm						
			m	27,9400	32,80	916,43	0,00000	0,00000
83	R713-3	Tubex d25, tl. 26mm						
			m	4,0000	68,00	272,00	0,00000	0,00000
84	283-754905	Deska polystyrenová BACHL XPS 30 SF tl. 100 mm						
			m2	131,8086	528,50	69 660,85	0,00300	0,39543
85	631-50823	ISOVER DOMO 035 10 tl. 100 mm						
			m2	131,8086	196,20	25 860,85	0,00180	0,23726
86	631-50824	ISOVER DOMO 035 12 tl. 120 mm						
			m2	131,8086	235,44	31 033,02	0,00216	0,28471
87	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m						
			%	1 517,9222	2,10	3 187,64	0,00000	0,00000
	713	**Izolace tepelné**				**154 979,86**		**1,03961**
	721	***Vnitřní kanalizace***						
88	721 17-1109.RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2						
		materiál KG						
			m	7,5000	392,00	2 940,00	0,00000	0,00000

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 10
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/28/2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
89	721 17-3205.RM1	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	8,9100	171,00	1 523,61	0,00000	0,00000
90	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,0000	56,50	169,50	0,00000	0,00000
91	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,0000	84,00	168,00	0,00000	0,00000
92	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,4100	16,10	264,20	0,00000	0,00000
93	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	50,6531	1,50	75,98	0,00000	0,00000
	721	**Vnitřní kanalizace**				**5 141,29**		**0,00000**
	722	***Vnitřní vodovod***						
94	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	27,9400	219,50	6 132,83	0,00400	0,11176
95	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	4,0000	263,00	1 052,00	0,00518	0,02072
96	722 19-0224.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	2,0000	3 485,00	6 970,00	0,01403	0,02806
97	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,0000	153,50	1 228,00	0,00000	0,00000
98	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	31,9400	33,80	1 079,57	0,00000	0,00000
99	722 29-9027.T00	Kohout kulový plast. d25 +mont.	ks	3,0000	395,00	1 185,00	0,00000	0,00000
100	732 21-9301.RT2	Montáž ohřívačůvody do 20 l	soubor	2,0000	1 011,00	2 022,00	0,00628	0,01256
101	893 15-1111.R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,0000	949,00	949,00	0,50215	0,50215
102	286-97261	Šachta vodoměrná BIOREAL VŠ H v. 1600 mm	kus	1,0000	9 228,36	9 228,36	0,11200	0,11200
103	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	298,4676	1,25	373,08	0,00000	0,00000
	722	**Vnitřní vodovod**				**30 219,85**		**0,78725**
	725	***Zařizovací předměty***						
104	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,0000	566,00	1 132,00	0,00000	0,00000
105	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,0000	589,00	1 178,00	0,00000	0,00000
106	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,0000	149,00	447,00	0,00000	0,00000
107	725 98-0122.R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,0000	188,00	376,00	0,00000	0,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
108	725 99-9044.T00	Mont.prvek Kombifix Standart pro zavěš.WC,ovl.zepř	ks	2,0000	3 500,00	7 000,00	0,00000	0,00000
109	725 99-9045.T00	Podpěry pro Kombifix pro zavěš.WC	ks	2,0000	900,00	1 800,00	0,00000	0,00000
110	725 99-9046.T00	Ovládací deska bílá	ks	2,0000	890,00	1 780,00	0,00000	0,00000
111	725 99-9055.T00	WC sedátko k zavěš.WC + mont.	kpl.	2,0000	650,00	1 300,00	0,00000	0,00000
112	541-32231	Ohřívač vody elektrický EO 944 P 10 l přepadový	kus	3,0000	3 219,62	9 658,86	0,01000	0,03000
113	551-45001	Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu PL26	kus	2,0000	875,00	1 750,00	0,00000	0,00000
114	551-45015	Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím PL15	kus	1,0000	1 401,84	1 401,84	0,00090	0,00090
115	552-31082	Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a	kus	1,0000	1 415,18	1 415,18	0,00450	0,00450
116	642-14371	Umyvadlo LYRA bílé s otv. pro bat. 600x490x215 mm	kus	2,0000	962,00	1 924,00	0,00000	0,00000
117	642-38826	Klozet závěsný NOVA TOP s hlub. splachov. 6 l	kus	2,0000	2 357,22	4 714,44	0,01400	0,02800
118	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	358,7732	0,64	229,61	0,00000	0,00000
	725	**Zařizovací předměty**				**36 106,93**		**0,06340**
	762	***Konstrukce tesařské***						
119	762009001	Dodávka vazníků střechy	kpl	1,0000	50 288,00	50 288,00	0,00000	0,00000
120	762009002	Dodávka příčného ztužení	kpl	1,0000	5 376,00	5 376,00	0,00000	0,00000
121	762009003	Dodávka podélné ho ztužení	kpl	1,0000	4 256,00	4 256,00	0,00000	0,00000
122	762009004	Montáž sbíjených vazníků	kpl	1,0000	16 688,00	16 688,00	0,00000	0,00000
123	762009005	Kotevní a spojovací prostředky pro sbíjené vazníky	kpl	1,0000	5 488,00	5 488,00	0,00000	0,00000
124	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	167,1283	76,20	12 735,18	0,00000	0,00000
125	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,5208	1 208,00	9 085,13	0,02357	0,17727
126	605-126982	Fošna SM I.jak tl. 40 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm	m3	8,2729	5 305,00	43 887,73	0,55000	4,55009
127	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 478,0404	8,70	12 858,95	0,00000	0,00000
128	1711 566106 00	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 (T815)	Sh	6,0000	2 980,36	17 882,16	0,00000	0,00000

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet List č. 12
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/28/2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	762	**Konstrukce tesařské**				**178 545,14**		**4,72736**
	764	***Konstrukce klempířské***						
129	764 89-1100.RT4	Taškové tabule Elite, tl. 0,5 mm, na dřevo povrchová úprava PURAL MATT	m2	167,1283	1 164,00	194 537,34	0,00841	1,40555
130	764 91-9512.R00	M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	25,8000	116,00	2 992,80	0,00000	0,00000
131	764 91-9591.R00	M.kotlík.žlab.z popl.pl.pro čtverc.žlab.do rš 330	kus	2,0000	90,30	180,60	0,00000	0,00000
132	764 91-9911.R00	M závětrné lišty z ocel.popl.plechu	m	22,5000	156,50	3 521,25	0,00105	0,02362
133	764 92-9301.RT2	M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm bez zednických výpomocí	m	13,9000	81,20	1 128,68	0,00000	0,00000
134	764-01	demontáž stáv. klemp. kcí + likvidace	kpl.	1,0000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000
135	553-508772	Komínek odvětrací d 110 mm RA4VH110I ruukki	kus	2,0000	2 935,26	5 870,52	0,00100	0,00200
136	553-508781	Manžeta rozebíratelná d 100-235 ruukki	kus	2,0000	1 827,81	3 655,62	0,00050	0,00100
137	553-5088043	Lemování štítové RA1AG2000 PURAL MATT ruukki 2m	kus	12,0000	343,62	4 123,44	0,00230	0,02760
138	553-50881	Lemování okapové RA1BE2000 PURAL MATT ruukki 2m	kus	13,0000	288,77	3 754,01	0,00200	0,02600
139	553-508916	Fólie 135 ruukki kontaktní vysoce difúzní	m2	192,1975	52,05	10 003,88	0,00014	0,02691
140	553-5089220	Podpora vedení hromosvodu hřebene pozink ruukki	kus	12,0000	108,68	1 304,16	0,00000	0,00000
141	553-508932	Zábrana sněhová l 3000 mm ruukki barva	kus	6,0000	2 848,32	17 089,92	0,00750	0,04500
142	553-50917	Čelo žlabu levé ruukki 125/87	kus	2,0000	78,66	157,32	0,00010	0,00020
143	553-50918	Čelo žlabu pravé ruukki 125/87	kus	2,0000	78,66	157,32	0,00010	0,00020
144	553-50934	Objímka svodu (zeď), šroub 135 mm ruukki 125/87	kus	8,0000	153,18	1 225,44	0,00000	0,00000
145	553-50950	Žlab okapový půlkruhový ruukki 150/2000 mm	kus	13,0000	396,41	5 153,33	0,00300	0,03900
146	553-509630	Hák žlabový střední s naválkou ruukki 150/100	kus	35,0000	85,91	3 006,85	0,00047	0,01645
147	553-50971	Kotlík žlabový ruukki 150/100	kus	2,0000	198,72	397,44	0,00040	0,00080

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
148	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 647,5992	2,25	5 957,10	0,00000	0,00000
	764	**Konstrukce klempířské**				**270 717,02**		**1,61433**
	766	***Konstrukce truhlářské***						
149	648 95-1411.RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	11,4000	522,00	5 950,80	0,01113	0,12688
150	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,0000	792,00	5 544,00	0,00090	0,00630
151	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	4,0000	953,00	3 812,00	0,00120	0,00480
152	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,0000	409,00	2 045,00	0,00000	0,00000
153	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,0000	423,50	847,00	0,00000	0,00000
154	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,0000	246,50	1 725,50	0,00000	0,00000
155	766 81-2113.R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m	kus	1,0000	1 066,00	1 066,00	0,00000	0,00000
156	767 64-6510.RT1	Montáž dveří plastových jednokřídlových	kus	3,0000	1 196,00	3 588,00	0,00043	0,00129
157	766 42-0010.RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	24,7500	657,00	16 260,75	0,01257	0,31111
158	7660999001	vchodové dveře AL 100/210 + kování RAL 7138 antracit	ks	2,0000	39 300,00	78 600,00	0,00000	0,00000
159	7660999002	Dveře Al vchodové 110/210 RAL 7138 antracit	kus	1,0000	42 100,00	42 100,00	0,00000	0,00000
160	549-14630	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	7,0000	605,62	4 239,34	0,00080	0,00560
161	611-61803	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 80x197	kus	5,0000	2 992,80	14 964,00	0,02000	0,10000
162	611-61804	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 90x197	kus	2,0000	2 992,80	5 985,60	0,02200	0,04400
163	611-87552	Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm	m	11,4000	424,15	4 835,31	0,00495	0,05643
164	611-93016.T2	Okno Al jednodílné 60 x 180 cm fix RAL 7138 antracit	kus	7,0000	5 053,03	35 371,21	0,01800	0,12600
165	611-93077.T3	Okno Al dvojdílné 180 x 90 cm OS RAL 7138 antracit	kus	4,0000	14 425,92	57 703,68	0,02300	0,09200
166	611-94016.T1	Okno Al jednodílné 60 x 180 cm OS						

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
148	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 647,5992	2,25	5 957,10	0,00000	0,00000
	764	**Konstrukce klempířské**				**270 717,02**		**1,61433**
	766	***Konstrukce truhlářské***						
149	648 95-1411.RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	11,4000	522,00	5 950,80	0,01113	0,12688
150	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,0000	792,00	5 544,00	0,00090	0,00630
151	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	4,0000	953,00	3 812,00	0,00120	0,00480
152	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,0000	409,00	2 045,00	0,00000	0,00000
153	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,0000	423,50	847,00	0,00000	0,00000
154	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,0000	246,50	1 725,50	0,00000	0,00000
155	766 81-2113.R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m	kus	1,0000	1 066,00	1 066,00	0,00000	0,00000
156	767 64-6510.RT1	Montáž dveří plastových jednokřídlových	kus	3,0000	1 196,00	3 588,00	0,00043	0,00129
157	766 42-0010.RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	24,7500	657,00	16 260,75	0,01257	0,31111
158	7660999001	vchodové dveře AL 100/210 + kování RAL 7138 antracit	ks	2,0000	39 300,00	78 600,00	0,00000	0,00000
159	7660999002	Dveře Al vchodové 110/210 RAL 7138 antracit	kus	1,0000	42 100,00	42 100,00	0,00000	0,00000
160	549-14630	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	7,0000	605,62	4 239,34	0,00080	0,00560
161	611-61803	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 80x197	kus	5,0000	2 992,80	14 964,00	0,02000	0,10000
162	611-61804	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 90x197	kus	2,0000	2 992,80	5 985,60	0,02200	0,04400
163	611-87552	Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm	m	11,4000	424,15	4 835,31	0,00495	0,05643
164	611-93016.T2	Okno Al jednodílné 60 x 180 cm fix RAL 7138 antracit	kus	7,0000	5 053,03	35 371,21	0,01800	0,12600
165	611-93077.T3	Okno Al dvojdílné 180 x 90 cm OS RAL 7138 antracit	kus	4,0000	14 425,92	57 703,68	0,02300	0,09200
166	611-94016.T1	Okno Al jednodílné 60 x 180 cm OS						

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		7138 antracit						
			kus	2,0000	9 715,90	19 431,80	0,01800	0,03600
167	615-81621.A	Linka kuchyňská atypická 150 cm						
			soubor	1,0000	13 349,28	13 349,28	0,11600	0,11600
168	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m						
			%	3 011,5852	1,70	5 119,69	0,00000	0,00000
	766	**Konstrukce truhlářské**				**322 538,96**		**1,02641**
	767	***Konstrukce zámečnické***						
169	767099001	Stěna pro poštovní přepážku ,z Al-profilů,s dveřmi bezpečnostní zasklení						
			kus	1,0000	98 186,00	98 186,00	0,00003	0,00003
170	767 11-3140.R00	Montáž stěn pro zasklení,byt,z Al-profilů,do 16 m2						
			m2	12,8100	218,50	2 798,99	0,00003	0,00038
171	767 31-6230.RT2	Montáž stříšky skleněné						
			kus	2,0000	1 624,00	3 248,00	0,00000	0,00000
172	767 91-1130.R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m						
			m	16,0000	83,90	1 342,40	0,00000	0,00000
173	787099003	kování na skleněné stříšky nerez						
			sada	2,0000	4 568,00	9 136,00	0,00000	0,00000
174	78709902	skleněná stříška 1200x1400x10						
			kus	2,0000	3 760,00	7 520,00	0,00000	0,00000
175	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m						
			%	1 222,3139	1,90	2 322,40	0,00000	0,00000
	767	**Konstrukce zámečnické**				**124 553,78**		**0,00041**
	771	***Podlahy z dlaždic a obklady***						
176	771 44-5014.RT2	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10 Adesilex P 22 (Mapei)						
			m	87,7500	73,10	6 414,53	0,00020	0,01755
177	771 57-5012.RAI	Dlažba do tmele Schomburg 20 x 20 cm do tmele Unifix 2K, dlažba ve specifikaci						
			m2	40,2545	496,50	19 986,36	0,00331	0,13324
178	771-02	d+m ukončující lišta sokl						
			m	58,9100	82,00	4 830,62	0,00000	0,00000
179	597-64202	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm						
			m2	54,8429	256,83	14 085,30	0,01920	1,05298
180	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m						
			%	253,3045	7,00	1 773,13	0,00000	0,00000
	771	**Podlahy z dlaždic a obklady**				**47 089,94**		**1,20378**
	776	***Podlahy povlakové***						
181	28410185	Podlahovina Marmoleum Real tl.2,5 mm						

TR stav s.r.o.
stavební firma

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet — List č. 15
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/28/2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		barva 3038						
			m2	82,7103	702,10	58 070,90	0,00860	0,71131
182	776 43-1010.RT1	Montáž podlahových soklíků z linoleum pásů						
			m	50,3400	127,10	6 398,21	0,00019	0,00956
183	776 55-1000.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů linolea						
			m2	66,8880	206,00	13 778,93	0,00044	0,02943
184	777 55-3210.R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm						
			m2	66,8880	139,50	9 330,88	0,00300	0,20066
185	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m						
			%	875,7892	1,30	1 138,53	0,00000	0,00000
	776	**Podlahy povlakové**				**88 717,44**		**0,95097**
	781	***Obklady keramické***						
186	771 57-9793.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně						
		malta Keracolor 0/4 (Mapei)						
			m2	29,5000	10,10	297,95	0,00040	0,01180
187	781 41-5015.RT6	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm						
		Adesilex P 22 (Mapei)						
			m2	29,5000	479,00	14 130,50	0,00270	0,07965
188	781-01	ukončující lišty d+m						
			m	24,1000	82,00	1 976,20	0,00000	0,00000
189	597-81346	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá lesk						
			m2	29,5000	236,15	6 966,43	0,01050	0,30975
190	597-813551	Obkládačka Color One 14,8x14,8 černá lesk						
			m2	4,4250	309,08	1 367,68	0,01050	0,04646
191	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m						
			%	247,3875	3,85	952,44	0,00000	0,00000
	781	**Obklady keramické**				**25 691,20**		**0,44766**
	784	***Malby***						
192	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x						
			m2	511,9915	12,40	6 348,69	0,00000	0,00000
193	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x						
			m2	511,9915	34,60	17 714,91	0,00000	0,00000
	784	**Malby**				**24 063,60**		**0,00000**
	M21	***Elektromontáže***						
194	20006	Montáž přímotopů						
			kus	14,0000	462,00	6 468,00	0,00000	0,00000
195	210004	Panel přímotopný 1250 W						
			kus	14,0000	1 375,00	19 250,00	0,00000	0,00000
196	21007	Prostorové termostaty D+M						
			kpl	2,0000	1 782,00	3 564,00	0,00000	0,00000
197	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m						

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet List č. 16
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		montáž						
			kus	1,0000	1 142,40	1 142,40	0,00000	0,00000
198	210 20-4121.R00	Patice stožárová litinová pro sadové stožáry						
			kus	1,0000	289,50	289,50	0,00000	0,00000
199	210 20-4202.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy						
			kus	1,0000	473,10	473,10	0,00000	0,00000
200	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2						
			m	20,0000	25,30	506,00	0,00000	0,00000
201	210 22-0462.R00	Montáž hřeben. bezpeč. zařízení						
			kpl	33,8000	446,00	15 074,80	0,00000	0,00000
202	210 81-0007.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený						
		včetně dodávky CYKY 3Cx4						
			m	20,0000	44,20	884,00	0,00032	0,00640
203	743 11-2219.R00	Mtz trub inst plast oheb volne 48mm						
			m	27,0000	15,80	426,60	0,00000	0,00000
204	743 61-1111.R00	Mtz uzem povrch pasku fezn -120 mm2						
			m	56,7000	68,90	3 906,63	0,00000	0,00000
205	210001	Elektroinstalace						
		montáže						
			kpl	1,0000	26 230,00	26 230,00	0,00000	0,00000
206	210002	Elektromontáže						
		materiál						
			kpl	1,0000	41 200,00	41 200,00	0,00000	0,00000
207	210003	Svítidla vestavná						
			kpl	30,0000	1 150,00	34 500,00	0,00000	0,00000
208	161-33200	Patice litinová P 95/ 900						
			kus	1,0000	3 991,30	3 991,30	0,00000	0,00000
209	316-73002	Stožár osvětlovací OS - UD 08 uliční - dálniční						
			kus	1,0000	14 717,25	14 717,25	0,20800	0,20800
210	316-78610.A	Rozvodnice stožárová 721/s - Al						
			kus	1,0000	607,90	607,90	0,00000	0,00000
211	345-71021	Trubka elektroinst. ohebná Kopex 3316						
			m	28,0000	67,57	1 891,96	0,00021	0,00588
212	348-00609	Svítidlo LED venkovní Zimba						
			kus	3,0000	1 125,59	3 376,77	0,00000	0,00000
213	348-00611	Svítidlo LED vestavné vnitřní Tango						
			kus	10,0000	670,63	6 706,30	0,00000	0,00000
214	348-24264	Svítidlo zářivkové stropní řadové ST 258R						
			kus	11,0000	926,35	10 189,85	0,00560	0,06160
215	348-72302	Světlomet se speciální žárovkou typ 723 01 02						
			kus	2,0000	3 069,70	6 139,40	0,00700	0,01400
216	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm						
			kg	84,3700	32,73	2 761,43	0,00100	0,08437
217	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.						
		Revize						
			hod	5,0000	331,00	1 655,00	0,00000	0,00000

TR stav s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel a fax 547210398
e-mail: info@trstav.cz

Stavba:	2014/08	Budova knihovny a pošty Ostrovačice	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt:	01	Knihovna a pošta	Datum tisku: 4/ 28/ 2014	
Rozpočet:	2014/08	Knihovna a pošta Ostrovačice vč. venk. úprav		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	**Elektromontáže**				**205 952,19**		**0,38025**
	M46	***Zemní práce při montážích***						
218	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	0,2750	762,70	209,74	0,00000	0,00000
219	460 08-0002.R00	Betonový základ do bednění	m3	0,2750	4 200,00	1 155,00	0,00000	0,00000
	M46	**Zemní práce při montážích**				**1 364,74**		**0,00000**
	D96	***Přesuny suti a vybouraných hmot***						
220	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	165,3502	29,00	4 795,16	Index:	1,00000
221	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	496,0507	9,10	4 514,06	Index:	3,00000
222	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	165,3502	142,80	23 612,02	Index:	1,00000
223	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	330,7005	17,90	5 919,54	Index:	2,00000
224	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	165,3502	32,50	5 373,88	Index:	1,00000
225	979 99-0001.RT1	Poplatek za skládku stavební suti na pozemku investora	t	165,3502	1,00	165,35	Index:	1,00000
	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**44 380,01**		**0,00000**