

SO 01 - Komunikace a chodníky

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant: Ing. Karel Drobil	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov			Č. zakázky:	846	Paré č.:
Obec: Pelhřimov			Datum:	08/2015	
Stavba: ZTV POLNÍ DVŮR II - VI. etapa			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	DSP, PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur			Číslo arch.: 34/15	Číslo přílohy: D 1.7	

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "D"

Staničení	Výkop	Násyp	Dodatečný násyp	Odhumusování	Výkop	Násyp	Dodatečný násyp	Odhumusování
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]
85,48	7,54	4,21	0,18	0,00				
					12,61	9,77	0,53	15,10
87,52	4,83	5,37	0,34	14,80				
					74,84	91,45	3,44	187,64
100,00	7,17	9,29	0,21	15,27				
					76,00	202,20	7,65	322,60
120,00	0,43	10,93	0,56	16,99				
					27,58	186,61	10,43	342,40
140,00	2,32	7,73	0,49	17,25				
					34,16	75,93	5,28	191,51
151,00	3,89	6,07	0,47	17,57				
					61,47	68,20	5,97	223,71
163,54	5,92	4,80	0,48	18,11				
					42,47	28,28	3,08	116,99
170,00	7,23	3,95	0,48	18,11				
					75,16	38,16	4,74	181,20
180,00	7,80	3,68	0,47	18,13				
					73,36	39,08	4,73	180,75
190,00	6,87	4,14	0,47	18,02				
					68,69	52,49	3,55	181,50
200,00	6,87	6,36	0,24	18,28				
					72,30	60,38	2,36	181,05
210,00	7,59	5,72	0,23	17,93				
					79,45	48,20	2,34	174,70
220	8,298	3,9232	0,23	17,01				
					109,47	39,72	2,81	202,09
232,04	9,8856	2,674	0,23	16,56				
					132,47	18,74	2,09	191,58
246,06	9,0124	0	0,07	10,77				
					102,51	21,51	2,06	177,67
260	5,6942	3,0863	0,23	14,72				
					125,14	40,04	19,88	288,60
280,00	6,82	0,92	1,76	14,14				
					139,52	17,30	34,91	282,00
300,00	7,13	0,81	1,73	14,06				
					141,08	15,89	34,67	280,60
320,00	6,98	0,78	1,73	14,00				
					85,37	5,53	19,08	153,51
331,00	8,55	0,23	1,73	13,91				
SOUČET	OBJEKT	SO 01			1533,64	1059,48	169,61	3875,19

Stavba: ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa

SO 01 - Komunikace a chodníky

Stupeň: DSP, PDPS

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "D"

výkop	[m ³]	1533,64
násyp	[m ³]	1059,48
dodatečný násyp	[m ³]	169,61
odhumusování tl. 0,3m	[m ²]	3875,19
ohumusování v rovině	[m ²]	355,00
ohumusování ve svahu - šikmá plocha	[m ²]	1210,00
pl. nové vozovky	[m ²]	1558,00
pl. napojení	[m ²]	0,00
pl. nového chodníku	[m ²]	530,00
z toho hmatová dlažba	[m ²]	17,00
zabourání krytu	[m]	6,50
parkové obruby	[m]	294,00
silniční obruby	[m]	555,00
drenáž	[m]	210,00
nové uliční vpusti	[ks]	6,00
nové uliční vpusti dvojité	[ks]	1,00
plocha staré vozovky	[m ²]	14,00
vytrhání obrub	[m]	4,00

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "F"

Staničení	Výkop	Násyp	Dodatečný násyp	Odhumování	Výkop	Násyp	Dodatečný násyp	Odhumování
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]
3,28	5,24	5,36	0,35	24,16				
					23,81	36,04	2,34	138,80
10,00	1,84	5,36	0,35	17,15				
					21,13	52,52	3,39	167,15
20,00	2,38	5,14	0,33	16,28				
					30,16	38,54	4,67	138,69
28,66	4,59	3,76	0,75	15,75				
					48,27	37,55	7,05	160,32
39,00	4,75	3,50	0,61	15,26				
					79,98	80,58	12,87	287,38
58,00	3,67	4,98	0,74	14,99				
					72,88	74,59	12,61	253,22
75,00	4,91	3,80	0,74	14,80				
					49,56	41,36	7,31	158,36
85,78	4,29	3,88	0,61	14,58				
					67,43	48,44	9,64	205,55
100,00	5,20	2,94	0,74	14,33				
					49,58	25,93	7,04	134,24
109,48	5,26	2,54	0,74	13,99				
					62,89	30,16	9,06	168,47
121,71	5,02	2,40	0,74	13,56				
					73,73	16,84	5,56	160,38
135,76	5,48	0,00	0,05	9,27				
					94,35	20,37	5,38	169,72
149,37	8,3898	2,9933	0,74	15,67				
					53,83	11,26	3,50	83,25
156,77	6,1585	0,0488	0,21	6,83				
					20,12	2,56	1,07	19,64
162,52	0,8391	0,843	0,16	0,00				
					3,44	2,71	0,57	0,00
166	1,1391	0,7168	0,16	0,00				
					5,42	2,12	0,48	0,00
171,49	0,8353	0,0537	0,01	0,00				
					6,56	0,20	0,11	0,00
178,96	0,92	0,00	0,02	0,00				
3,07	0,00	6,83	0,61	11,07				
					0,00	42,20	3,74	68,41
9,25	0,00	6,83	0,61	11,07				
					0,00	30,34	3,26	55,96
14,48	0,00	4,78	0,64	10,33				
SOUČET	OBJEKT	SO 01	763,14		594,33	99,65	2369,52	

Stavba: ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa

SO 01 - Komunikace a chodníky

Stupeň: DSP, PDPS

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "F"

výkop	[m ³]	763,14
násyp	[m ³]	594,33
dodatečný násyp	[m ³]	99,65
odhumusování tl. 0,3m	[m ²]	2369,52
ohumusování v rovině	[m ²]	410,00
ohumusování ve svahu - šikmá plocha	[m ²]	557,00
pl. nové vozovky	[m ²]	1054,00
pl. napojení	[m ²]	0,00
pl. nového chodníku	[m ²]	397,00
z toho hmatová dlažba	[m ²]	10,00
plocha zpevnění stěrkořtí	[m ²]	143,00
zabourání krytu	[m]	0,00
parkové obruby	[m]	235,00
silniční obruby	[m]	343,00
drenáž	[m]	142,00
nové uliční vpusti	[ks]	2,00
nové uliční vpusti dvojité	[ks]	3,00
plocha staré vozovky	[m ²]	0,00
vytrhání obrub	[m]	0,00