

Akce : Stavební úpravy VI. brány a navazující zdi – dokončení

Specifikace předmětu veřejné zakázky - Příloha č. 1B

Část B Zámečnické konstrukce

Technický popis :

Zadání výše uvedené zakázky zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné k dokončení díla a k řízení o trvalém užívání stavby (kolaudace).

Práce a dodávky jsou rozděleny do následujících částí :

▪ **Ocelové točité schodiště**

Předmětem je dodávka a montáž ocelového točitého schodiště – povrchová úprava pozinkování.

Součástí dodávky bude výrobní dokumentace konstrukce, která bude před zahájením výroby projednána s objednatelem.

Předmětem je též statický výpočet prokazující výslednou požární odolnost ocelové konstrukce schodiště – R 15 DP3.

Podklady : DPS – stavební část
 výkaz výměr

▪ **Ocelové zábradlí**

Předmětem je dodávka a montáž zábradlí točitého schodiště a podesty ve 2.NP objektu.

Zábradlí bude zhotoveno z tyčových a trubkových prvků (madlo) dle odsouhlasené výrobní dokumentace.

Podklady : Vlastní zaměření dle skutečného stavu

▪ **Oprava venkovního zábradlí**

Předmětem je oprava stávajícího venkovního zábradlí v rozsahu cca 65 bm, v části u objektu 6.brány. Stávající zábradlí bylo předmětem dodávky původního zhotovitele a vykazuje značné množství hrubých vad. Zejména se jedná o náhradu krátkých sloupků zábradlí, nerezavějící úpravu kotevních šroubů, tmelení spár v místě styku kotvení a soklu apod.

Podklady : Soupis vad a nedodělků nedokončeného díla
 Výkaz výměr
 Vlastní zaměření

▪ **Doplnění zábradlí**

Předmětem je dodávka a montáž části madla a sloupku - doplnění stávajícího zábradlí nad železnicí (Břeňkova ul.) v mezeře mezi vlastním objektem a stávajícím zábradlím na mostě. Mezera vznikla chybným provedením obvodového zdiva zhotovitelem stavby, původní objekt byl postaven v lici zábradlí.

Podklady : Vlastní zaměření dle skutečného stavu

V Plzni, dne 19. 2. 2015

vypracoval : Ing. Eva Argmánová