

Smlouva o dílo č. 232019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

ve věcech smluvních zastupuje objednatel:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města tel.: +420 [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje objednatel:

technický dozor [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2.

Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Zhotovitel je plátce DPH.

ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

p. Václav Svoboda, jednatel; tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje dodavatele:

[REDACTED], tel.: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], tel.: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **REVITALIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ŠKOLY V KOMENSKÉHO ULICI, NÝRSKO.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je revitalizace sociálního zařízení školy v Komenského ulici, Nýrsko.*

Předmět veřejné zakázky specifikuje tato Smlouva o dílo a oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:
Předání a převzetí staveniště: **24.06.2019**
Zahájení plnění: **24.06.2019**
Termín dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: **do 30.08.2019**
2. Zahájení prací na realizaci DÍLA je podmíněno předáním staveniště.

Článek III. Cena za DÍLO

1. Cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	2 475 000,-Kč	519 750,-Kč	2 994 750,-Kč

2. Cena za DÍLO obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň z oceněného výkazu výměr (příloha č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

Článek IV. Platební podmínky, sankce

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může měsíčně vystavovat jednotlivé faktury na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseným stavebním dozorem (pověřeným pracovníkem) objednatele. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Splatnost jednotlivých faktur a konečné faktury za provedené práce je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
3. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
4. U vystavených faktur se **nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH**, neboť v tomto případě **objednatel nejedná jako osoba povinná k dani**.
5. Náklady za vícepráce, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli.
6. Náklady za vícepráce dle předchozího bodu tohoto článku budou objednatelem zaplacený pouze v případě, že je objednatel písemně uzná jako oprávněné.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **100.000 Kč** jednorázově a dále ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za prodlení s úhradou jednotlivých faktur podle bodu 1. tohoto článku zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za provedené DÍLO záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí.
3. Vady DÍLA je oprávněn objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které by bránily užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel bezplatně objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti objednatele při plnění této smlouvy nesmí neovlivnit kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
3. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram plnění v členění po týdnech.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném Díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetích osob.
6. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději do předání hotového Díla do původního stavu. Původní stav před zahájením realizace DÍLA si zhotovitel může na vlastní náklady zdokumentovat.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného DÍLA, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat stavební dozor objednatele prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
14. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty se stavebním dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
17. Zhotovitel vyklidí a protokolárně předá objednateli staveniště do **30. 8. 2019**.
18. Změny projektové dokumentace, resp. výkazu výměr, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje informovat a spolupracovat s pracovníky **Základní školy a Mateřská školy Nýrsko, Komenského ul. 250, příspěvkové organizace.**
23. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **4 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.

Odevzdání a převzetí díla

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího protokolu v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.
4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Článek VIII.


Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujistění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
7. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 (oceněný výkaz výměr).

V Nýrsku 20.5.2019
za objednatele


.....
Město Nýrsko
Ing. Miloš Rubáš
starosta města

V Nýrsku 20.5.2019
za zhotovitele


.....
Lesní stavby, s.r.o.
p. Václav Svoboda
jednatel

Soupis prací s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Revitalizace sociálního zařízení školy v Komenského ulici, Nýrsko
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Město Nýrsko
Dodavatel	Lesní stavby, s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

[Redacted signature block]

VÁCLAV SVOBODA jednatelem

Zakázka:

Revitalizace sociálního zařízení školy v Komenského ulici, Nýrsko

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	2 475 000
SO_01: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - hoši+úklid	273 049
SO_02: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - dívky+zaměstnanci	291 037
SO_03: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP - hoši+zaměstnanci	283 632
SO_04: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP - dívky+úklid	270 273
SO_05: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 3.NP - hoši+úklid	268 736
SO_06: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 3.NP - dívky+zaměstnanci	283 711
TZB: ZTI, ÚT, elektro, VZT	742 614
VON: Vedlejší a ostatní náklady	61 947
Celkem (bez DPH)	2 475 000
DPH	519 750
DPH 21 % ze základny: 2 475 000	519 750
Celkem (včetně DPH)	2 994 750

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							2 475 000
SO_01: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - hoši+úklid							273 049
H: Oddíly prací HSV							107 169
003: Svislé konstrukce							11 738
1.	SP	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
po sklobetonu							
1*0,8					0,8		
2.	SP	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnici tl do 150 mm	m2	11,66	940,85	10 970
obezdění stoupaček							
(0,8+0,3)*4,2					4,62		
(0,3+0,2)*4,2					2,1		
(0,3+0,2*2)*4,2					2,94		
obezdění závěsného WC							
0,8*1,25*2					2,0		
0061: Úpravy povrchů vnitřní							24 486
3.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,525	71,31	37
4.	SP	611311131	Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,525	139,98	73
předsiň							
0,7*0,3					0,21		
úklid							
0,9*0,35					0,315		
5.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,95	55,85	2 064
6.	SP	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	36,95	109,77	4 056
předsiň							
(2,4+1,45)*2*1,3					10,01		
-0,85*0,9+2,65*0,3					0,93		
WC							
(3,8+2,45)*2*1,3					16,25		
-0,9*0,9*2+2,7*0,3*2							
úklid							
(2,4+0,9+0,8)*2*1,3					10,66		
7.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,43	198,26	6 430
po vybourání obkladů							
11,545					11,545		
=					11,545		
WC a předsiň							
pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m							
předsiň: (2,75*2+1,45*2-0,85+0,3*2)*0,4					3,26		
WC: (3,8+3,5+2,45+1,65-0,9*2+0,3*4)*0,4					4,32		
přizdívky pod obklad							
obezdění stoupaček:					5,06		
((0,8+0,3)*2,2)+((0,3+0,2)*2,2)+((0,3+0,2*2)*2,2)							
obezdění závěsného WC: ((0,8+0,15)*(1,25+0,15))*2					2,66		
po vybourání pískárech							
0,45*1,5*3					2,025		
=					17,325		
úklid, pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m							
(2,75+0,9+0,8)*2*0,4					3,56		
=					3,56		
8.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,99	237,15	709
obezdění stoupaček							
(0,8+0,3)*1,3					1,43		
(0,3+0,2)*1,3					0,65		
(0,3+0,2*2)*1,3					0,91		
9.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,51	61,42	2 734
po vybourání obkladů							
11,545*2					23,09		
přizdívky							
(5,06+2,66+2,99)*2					21,42		
10.	SP	421Pq3220-002	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	14,0	72,03	1 008
3,5*4					14,0		
11.	SP	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
po zazdění sklobetonu							
2					2,0		
12.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
okna							
0,9*2,1*3					5,67		
13.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	46,85	136,28	6 385
kolem oken							
(0,9+0,9*2)*3					6,1		
kolem dveří							
4,7*2					9,4		
obklady předsiň							

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(2,75+1,45)*2-0,85+0,3*2 obklady WC		0,15		
			(3,8+2,45+0,3)*2-0,9*2+0,3*4 obklady úklid		12,3		
			(2,75+0,9+0,8)*2		8,9		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							6 739
14.	SP	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,414	3 826,07	1 584
			předsiň		-		
			(2,75+1,45-0,9*0,55)*0,08		0,279		
			WC		-		
			(3,8+2,45-0,8*0,3)*0,08		0,726		
			úklid		-		
			(2,75*0,9+0,6*0,8)*0,08		0,236		
			=		1,241		
			doplnění z 1/3		-		
			-1,241/3*2		-0,827		
15.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,414	948,21	393
16.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,414	287,97	119
17.	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,414	219,49	91
18.	SP	631362021	Výzluž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,014	32 239,18	466
			kari síť RD 37; k=0,002105*1,3		-		
			předsiň		-		
			(2,75+1,45-0,9*0,55)*k		0,01		
			WC		-		
			(3,8+2,45-0,8*0,3)*k		0,025		
			úklid		-		
			(2,75*0,9+0,6*0,8)*k		0,008		
			=		0,042		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,042/3*2		-0,028		
19.	SP	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	5,172	13,22	68
			předsiň		-		
			2,75+1,45-0,9*0,55		3,493		
			WC		-		
			3,8+2,45-0,8*0,3		9,07		
			úklid		-		
			2,75*0,9+0,6*0,8		2,955		
			=		15,518		
			doplnění z 1/3		-		
			-15,518/3*2		-10,345		
20.	SP	635211221	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitů	m2	5,172	68,92	356
			předsiň		-		
			2,75+1,45-0,9*0,55		3,493		
			WC		-		
			3,8+2,45-0,8*0,3		9,07		
			úklid		-		
			2,75*0,9+0,6*0,8		2,955		
			=		15,518		
			doplnění z 1/3		-		
			-15,518/3*2		-10,345		
21.	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,345	140,19	1 450
22.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	10,345	213,67	2 210
			předsiň		-		
			2,75+1,45-0,9*0,55		3,493		
			WC		-		
			3,8+2,45-0,8*0,3		9,07		
			úklid		-		
			2,75*0,9+0,6*0,8		2,955		
			=		15,518		
			doplnění ze 2/3		-		
			-15,518/3		-5,173		
0064: Osazování výplní otvorů							6 408
23.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	1 200,00	3 600
24.	H	55331154	zárubení ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808
009: Ostatní konstrukce a práce							6 214
25.	SP	0090502	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
0094: Lešení							1 052
26.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,518	67,77	1 052
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							1 948
27.	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	15,518	125,50	1 948
0096: Bourací práce							11 499
28.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	45,81	137
29.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	20,82	62

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
30.	SP	767132812	Demonáž příček svařovaných (2,45+0,8)*2	m2	6,5 6,5	369,83 2 404
31.	SP	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,0	27,07 54
32.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 0,525+36,95	m2	37,475	30,86 1 156
33.	SP	982031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm obezdění stoupaček: (0,8+0,3)*3,95	m2	4,345 4,345	122,24 531
34.	SP	982081141	Bourání příček ze skleněných tvární tl do 150 mm 1*0,8	m2	0,8 0,8	210,71 169
35.	SP	985042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 předsín (2,75*1,45-0,9*0,55)*0,1 úklid (2,75*0,9+0,6*0,8)*0,1 = doplnění z 1/3 -0,645/3*2	m3	0,215 - 0,349 - 0,296 0,645 - 0,43	3 820,92 821
36.	SP	985042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 WC (3,8*2,45-0,8*0,3)*0,1 doplnění z 1/3 -0,907/3*2 sokl u pisořů (0,7*0,35+1,85*0,65)*0,1	m3	0,447 - 0,907 - - 0,605 - 0,145	3 001,99 1 342
37.	SP	985081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylotilových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 - součást bourání beton mazaniny předsín 2,75*1,45-0,9*0,55 WC 3,8*2,45-0,8*0,3 úklid 2,55*0,9+0,6*0,8 = doplnění z 1/3 -15,338/3*2	m2	5,112 - 3,493 - 9,07 - 2,775 15,338 - 10,225	69,33 354
38.	SP	771571810	Demonáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - odsekání od betonové mazaniny předsín 2,75*1,45-0,9*0,55 WC 3,8*2,45-0,8*0,3 úklid 2,55*0,9+0,6*0,8 = doplnění ze 2/3 -15,338/3	m2	10,225 - 3,493 - 9,07 - 2,775 15,338 - 5,112	153,26 1 567
39.	SP	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 předsín (2,75*1,45-0,9*0,55)*0,05 WC (3,8*2,45-0,8*0,3)*0,05 úklid (2,75*0,9+0,6*0,8)*0,05 = doplnění z 1/3 -0,776/3*2	m3	0,259 - 0,175 - 0,454 - 0,148 0,776 - 0,517	1 158,92 300
40.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,7*2*3	m2	4,2 4,2	329,76 1 385
41.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 předsín strana k otevření dveří 0,9*1,8 strana vně zdi od dveří ke dveřím 2,75*1,8-0,85*0,8+2,45*0,3 strana u dveří (1,45-0,7)*1,8 = WC strana u dveří (1,65-0,7)*1,8 ostění oken 2,5*0,3*2 = úklid, strana u dveří 0,1*1,8*2 =	m2	11,545 - - 1,62 - 5,005 - 1,35 7,975 - - 1,71 - 1,5 3,21 - 0,36 0,36	105,36 1 216
095: Zednické výpomocí řemesel						15 283
42.	SP	0950101	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdivky	soubor	1,0	6 152,11 6 152
43.	SP	0950102	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdivky	soubor	1,0	3 511,87 3 512
44.	SP	0950103	Zednické výpomocí - elektro - zazdivka rýh a prostupů	soubor	1,0	4 214,25 4 214
45.	SP	0950104	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdivky	soubor	1,0	1 404,75 1 405

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
097: Přesun suti						
46.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,853	2 345,93
47.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,853	219,70
48.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,06	9,60
49.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,993	125,00
50.	SP	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného	t	1,134	150,00
51.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,726	1 140,00
099: Přesun hmot HSV						
52.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,863	1 559,27
P: Oddíly prací PSV						
713: Izolace tepelné						
53.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	5,172	24,89
54.	H	28376643	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 mm	m3	0,171	2 240,00
55.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	5,12
763: Konstrukce montované						
56.	SUB	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,888	469,20
57.	SUB	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	17,121	254,40
58.	SUB	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku	m2	14,888	11,78
59.	SUB	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	28,4	114,96
60.	SUB	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	147,81
763B: Konstrukce z kompletizovaných panelů						
61.	SUB	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	4,35	4 536,00
62.	SP	763412122	Dveře sanitálních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,0	3 912,00
63.	SUB	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	275,56
766: Konstrukce truhlářské						
64.	SUB	7660102	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00
65.	SUB	7660103	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00
66.	SUB	7660105	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00
67.	SUB	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	163,80

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
771: Podlahy z dlaždic							37 137
68.	SUB	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,518	388,80	6 033
			předsiň		-		
			2,75*1,45-0,9*0,55		3,493		
			WC		-		
			3,8*2,45-0,8*0,3		9,07		
			úklid		-		
			2,75*0,9+0,6*0,8		2,955		
69.	SUB	432Sg2046-19	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,846	216,00	3 855
			15,518*1,15		17,846		
70.	SUB	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,448	12,72	82
			předsiň		-		
			2,75*1,45-0,9*0,55		3,493		
			úklid		-		
			2,75*0,9+0,6*0,8		2,955		
71.	SUB	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	15,518	42,24	655
72.	SUB	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,518	48,36	750
73.	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	27,0	42,48	1 147
			předsiň		-		
			(2,75+1,45)*2-0,7*2		7,0		
			WC		-		
			(3,8+2,45)*2-0,7		11,8		
			úklid		-		
			(2,75+0,9+0,8)*2-0,7		8,2		
74.	SUB	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
			0,7*2		1,4		
75.	SUB	55343118	profil přechodový Al	m	1,54	272,40	419
76.	SUB	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	15,518	674,40	10 465
			předsiň		-		
			2,75*1,45-0,9*0,55		3,493		
			WC		-		
			3,8*2,45-0,8*0,3		9,07		
			úklid		-		
			2,75*0,9+0,6*0,8		2,955		
77.	SUB	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	20,0	188,40	3 768
			5*9+6		20,0		
78.	SUB	771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	8,0	208,80	1 670
			1*5+2		8,0		
79.	SUB	771591284	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	27,0	220,80	5 962
			předsiň		-		
			(2,75+1,45)*2-0,7*2		7,0		
			WC		-		
			(3,8+2,45)*2-0,7		11,8		
			úklid		-		
			(2,75+0,9+0,8)*2-0,7		8,2		
80.	SUB	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	348,44	2 293
781: Obklady							63 081
81.	SUB	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	60,615	535,20	32 441
			předsiň		-		
			(2,75+1,45)*2*2,2		18,48		
			-0,7*2*2-0,85*1,2+3,25*0,3		2,845		
			WC		-		
			(3,8+2,45+0,2)*2*2,2		28,38		
			-0,7*2-0,9*1,2*2+3,3*0,3*2		- 1,58		
			úklid		-		
			(2,75+0,9+0,8)*2*2,2		19,58		
			-0,7*2		- 1,4		
82.	SUB	422Sg2410-01	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	66,677	180,00	12 002
			60,615*1,1		66,677		
83.	SUB	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	60,615	42,24	2 560
84.	SUB	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	2,0	573,60	1 147
85.	SUB	63465122.1	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	2,0	480,00	960
86.	SUB	781493611	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	1,0	158,40	158
87.	SUB	56245707	dvířka revizní 400x800 bílá	kus	1,0	838,80	839
88.	SUB	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,55	156,00	4 298
			2,2*5+0,7*3,25+3,3*2+0,8*2+2,2*2		27,55		
89.	SUB	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	60,615	48,36	2 931
90.	SUB	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	80,15	44,76	3 588
			2,2*13+0,7*4,7*3+3,25+3,3*2+0,8*2+1,25*2+0,3*6		59,15		
			2,2*7+0,9*4,7		21,0		
91.	SUB	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	609,24	2 157
783: Nátěry							1 146
92.	SUB	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	109,80	382
			zárubné		-		
			(2*1,97+0,7)* (0,15+0,05*2)* 3		3,48		
93.	SUB	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,48	108,36	377
94.	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	111,24	387

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
784: Malby							2 447
95.	SUB	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	40,465	16,44	665
96.	SUB	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně ořuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	40,465	33,00	1 335
strop					-	-	-
0,525					0,525	-	-
stěny					-	-	-
36,95+2,99					39,94	-	-
97.	SUB	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ořuvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	40,465	11,04	447

SO_02: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - dívky+zaměstnanci

291 037

H: Oddíly prací HSV

101 834

003: Světlé konstrukce

7 366

1.	SP	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
po sklobetonu					-		
1*0,8					0,8		
2.	SP	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnici tl do 150 mm	m2	7,013	940,85	6 598
obezdění stoupaček					-		
(0,3+0,2)*3,95*2					3,95		
obezdění závěsného WC					-		
2,45*1,25					3,063		

0061: Úpravy povrchů vnitřní

23 640

3.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,963	71,31	69
4.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,963	139,98	135
					-		
					0,468		
					-		
					0,495		
5.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	38,95	55,85	2 064
6.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,95	109,77	4 066
					-		
					7,15		
					0,03		
					-		
					17,68		
					-		
					-		
					12,09		
7.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,705	198,26	6 286
					-		
					13,165		
					13,165		
					-		
					-		
					2,54		
					5,2		
					-		
					1,54		
					3,64		
					12,02		
					-		
					-		
					4,08		
					-		
					1,54		
					5,62		
8.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,82	237,15	432
					-		
					1,82		
9.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	43,41	61,42	2 668
					-		
					26,33		
					-		
					17,08		
10.	SP	421Pq3220-002	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	7,0	72,03	504
					7,0		
11.	SP	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
					-		
					2,0		
12.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
					-		
					5,67		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů kolem oken (0,9+0,9)*2)*3 kolem dveří 4,7*2 obklady předsíní (2,4+0,9)*2-0,85+0,3*2 obklady WC (4,35+2,45)*2-0,9*2+0,3*4 obklady zaměstnanci (1,45+1,4+1,45+0,9)*2	m	47,25 - 8,1 - 9,4 - 6,35 - 13,6 - 10,4	136,28	6 439
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						6 810
14.	SP 631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 předsíní 2,4*0,9*0,08 WC 4,35*2,45*0,08 zaměstnanci (1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8)*0,08 = doplnění z 1/3 -1,256/3*2	m3	0,419 - 0,173 - 0,853 - 0,231 1,256 - 0,837	3 826,07	1 603
15.	SP 631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,419	948,21	397
16.	SP 631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,419	287,97	121
17.	SP 631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,419	219,48	92
18.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari kari síť KB 37; k=0,002105*1,3 předsíní 2,4*0,9*k WC 4,35*2,45*k zaměstnanci (1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8)*k = doplnění z 1/3 -0,043/3*2	t	0,014 - - 0,006 - 0,029 - 0,008 0,043 - - 0,025	32 239,18	461
19.	SP 632481213	Separční vrstva z PE fólie předsíní 2,4*0,9 WC 4,35*2,45 zaměstnanci 1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8 = doplnění z 1/3 -15,705/3*2	m2	5,235 - 2,16 - 10,658 - 2,888 15,705 - 10,47	13,22	89
20.	SP 635211221	Náspv tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu předsíní 2,4*0,9 WC 4,35*2,45 zaměstnanci 1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8 = doplnění z 1/3 -15,705/3*2	m2	5,235 - 2,16 - 10,658 - 2,888 15,705 - 10,47	68,92	361
21.	SP 965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm předsíní 2,4*0,9 WC 4,35*2,45 zaměstnanci 1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8 = doplnění ze 2/3 -15,705/3	m2	10,47 - 2,16 - 10,658 - 2,888 15,705 - 5,235	140,19	1 468
22.	SP 771090111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa předsíní 2,4*0,9 WC 4,35*2,45 zaměstnanci 1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8 = doplnění ze 2/3 -15,705/3	m2	10,47 - 2,16 - 10,658 - 2,888 15,705 - 5,235	213,67	2 237
0064: Osazování výplní otvorů						8 529
23.	SP 642844121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,0	1 200,00	4 800
24.	H 55331152	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-180 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H 55331154	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce						6 214
26.	SP	0090502	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12
0094: Lešení						1 064
27.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	15,705	67,77
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						1 971
28.	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	15,705	125,50
0096: Bourací práce						12 827
29.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,0	45,81
30.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	20,82
31.	SP	767132812	Demontáž příček svařovaných (2,4+1,5*2)*2	m2	10,8	369,83
32.	SP	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,0	27,07
33.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 0,963*36,95	m2	37,913	30,86
34.	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm 1*0,8	m2	0,8	210,71
35.	SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 předstih 2,4*0,9*0,1 zaměstnanci (1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8)*0,1 = doplnění z 1/3 -0,505/3*2	m3	0,168	3 820,92
36.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 HC 4,35*2,45*0,1 = doplnění z 1/3 -1,066/3*2	m3	0,355	3 001,99
37.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 - součást bourání beton mazaniny předstih 2,4*0,9 HC 4,35*2,45 zaměstnanci 1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8 = doplnění z 1/3 -15,705/3*2	m2	5,235	69,33
38.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - odsekání od betonové mazaniny předstih 2,4*0,9 HC 4,35*2,45 zaměstnanci 1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8 = doplnění ze 2/3 -15,705/3	m2	10,47	153,26
39.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 předstih 2,4*0,9*0,05 HC 4,35*2,45*0,05 zaměstnanci (1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8)*0,05 = doplnění z 1/3 -0,785/3*2	m3	0,262	1 158,92
40.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,7*2*3*0,6*2	m2	5,4	329,76
41.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 předstih strana vně zdi od dveří ke dveřím 2,4*1,8-0,05*0,8+2,45*0,3 strana u dveří (0,9-0,7)*1,8 = HC strana u dveří (2,45-0,7)*1,8 ostění oken 2,5*0,3*2 = 4,65	m2	13,165	105,36

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			zaměstnanci		-		
			u vstupních dveří		-		
			(0,1*2+0,4)*1,8		1,08		
			u dveří do WC		-		
			1,45*1,8*2=0,7*1,8*2		2,7		
			-		3,78		
			095: Zednické výpomocí řemesel				15 283
42.	SP	0950201	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubor	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950202	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubor	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950203	Zednické výpomocí - elektro - zazdívk rýh a prostupů	soubor	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950204	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívk	soubor	1,0	1 404,75	1 405
			097: Přesun suti				12 836
46.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,736	2 345,93	8 765
47.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,736	219,70	821
48.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,72	9,60	717
			3,736*20		74,72		
49.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,7	125,00	213
			0,37+0,781+0,183+0,366		1,7		
50.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	2,036	1 140,00	2 321
			3,736-1,7		2,036		
			099: Přesun hmot HSV				5 293
51.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,395	1 559,27	5 293
			P: Oddíly prací PSV				189 204
			713: Izolace tepelné				529
52.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,235	24,99	131
			předsiň				
			2,4*0,9		2,16		
			WC				
			4,35*2,45		10,658		
			zaměstnanci				
			1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8		2,888		
			=		15,705		
			doplnění z 1/3				
			-15,705/3*2		- 10,47		
53.	H	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,173	2 240,00	387
			5,235*0,03*1,1		0,173		
54.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	5,18	11
			763: Konstrukce montované				14 776
55.	SUB	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,555	469,20	6 829
			předsiň				
			1,9*0,9-0,85*0,4		1,37		
			WC				
			4,35*2,45		10,658		
			zaměstnanci				
			1,45*1,4-0,9*0,4-0,55*0,55+1,45*0,8		2,528		
56.	SUB	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,738	254,40	4 258
			14,555*1,15		16,738		
57.	SUB	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,012	11,76	165
58.	SUB	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	28,6	114,96	3 288
			předsiň				
			(1,9+0,9)*2		5,6		
			WC				
			(4,35+2,45)*2		13,6		
			zaměstnanci				
			(1,45+1-1,45+0,8)*2		9,4		
59.	SUB	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	145,40	236
			7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů				51 204
60.	SUB	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	7,79	4 536,00	35 335
			(2,45+1,5*2)*2,2		11,99		
			-0,7*2*3		- 4,2		
61.	SUB	763412122	Dveře sanitálních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,0	3 912,00	11 736
62.	SUB	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	470,71	4 133

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské						
63.	SUB	7660101	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00
64.	SUB	7660102	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00
65.	SUB	7660103	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	598,00
66.	SUB	7660104	D+M rozetového kování vnitřních dveří - WC kování	kus	1,0	660,00
67.	SUB	7660105	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00
68.	SUB	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	217,68
771: Podlahy z dlaždic						
69.	SUB	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,705	388,80
		předstih				
		2,4*0,9		2,16		
		WC				
		4,35*2,45		10,658		
		zaměstnanci				
		1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8		2,888		
70.	SUB	432Sg204B-19	dlaždice sřinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	18,061	216,00
		15,705*1,15		18,061		
71.	SUB	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,048	12,72
		předstih				
		2,4*0,9		2,16		
		zaměstnanci				
		1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8		2,888		
72.	SUB	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	15,705	42,24
73.	SUB	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,705	48,36
74.	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	28,4	42,48
		předstih				
		(2,4*0,9)*2-0,7*2		5,2		
		WC				
		(4,35*2,45)*2-0,7		12,9		
		zaměstnanci				
		(1,45*1,4+1,45*0,8)*2-0,7-0,6*2		8,3		
75.	SUB	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16
		0,7*2		1,4		
76.	SUB	55343118	profil přechodový Al	m	1,54	272,40
77.	SUB	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	15,705	674,40
		předstih				
		2,4*0,9		2,16		
		WC				
		4,35*2,45		10,658		
		zaměstnanci				
		1,45*1,4-0,55*0,55+1,45*0,8		2,888		
78.	SUB	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	18,0	188,40
		4*5*5*4		18,0		
79.	SUB	771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	2,0	208,80
		1*1		2,0		
80.	SUB	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	26,4	220,80
		předstih				
		(2,4*0,9)*2-0,7*2		5,2		
		WC				
		(4,35*2,45)*2-0,7		12,9		
		zaměstnanci				
		(1,45*1,4+1,45*0,8)*2-0,7-0,6*2		8,3		
81.	SUB	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	333,01
781: Obklady						
82.	SUB	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	58,655	535,20
		předstih				
		(2,4*0,9)*2*2,2		14,52		
		-0,7*2*2-0,85*1,2+3,25*0,3		- 2,845		
		WC				
		(4,35*2,45)*2*2,2		29,92		
		-0,7*2-0,9*1,2*2+3,3*0,3*2		- 1,58		
		zaměstnanci				
		(1,45*1,4+1,45*0,8)*2*2,2		22,44		
		-0,7*2-0,6*2*2		- 3,8		
83.	SUB	422Sg2410-01	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	64,521	180,00
		58,655*1,1		64,521		
84.	SUB	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	18,64	42,24
		zaměstnanci				
		(1,45*1,4+1,45*0,8)*2*2,2		22,44		
		-0,7*2-0,6*2*2		- 3,8		
85.	SUB	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	58,655	42,24
86.	SUB	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60
87.	SUB	83465122.1	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	SUB	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 2,2*3+0,85+0,9+3,25+3,3*2+2,4	m	20,6 20,6	156,00	3 214
89.	SUB	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	58,655	48,36	2 837
90.	SUB	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 2,2*9+0,85+4,7*3+3,25+3,3*2+2,45+0,3*6 2,2*9+4,7+4,6*2	m	82,55 48,85 33,7	44,78	3 695
91.	SUB	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	591,77	2 095
783: Nátěry							1 520
92.	SUB	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí základně (2*1,97+0,6)* (0,15+0,05*2) (2*1,97+0,7)* (0,15+0,05*2)*3	m2	4,615 -- 1,135 3,48	109,80	507
93.	SUB	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615	108,36	500
94.	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	111,24	513
784: Malby							2 403
95.	SUB	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,733	16,44	653
96.	SUB	784221111	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m strop 0,963 stěny 36,95+1,82	m2	-- -- 0,963 -- 38,77	33,00	1 311
97.	SUB	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	39,733	11,04	439

SO_03: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP - hoši+zaměstnanci

283 632

H: Oddíly prací HSV

111 399

003: Svislé konstrukce

11 738

1.	SP	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
		po skloobetonu					
		1*0,8		0,8			
2.	SP	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl do 150 mm	m2	11,68	940,85	10 970
		obezdění stoupaček:					
		(0,8+0,3)*4,2		4,62			
		(0,3+0,2)*4,2		2,1			
		(0,3+0,2*2)*4,2		2,94			
		obezdění závěsného WC					
		0,8*1,25*2		2,0			

0061: Úpravy povrchů vnitřní

24 324

3.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,21	71,31	15
4.	SP	611311131	Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,21	139,98	29
		předsiň					
		0,7*0,3		0,21			
5.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,23	55,85	1 744
6.	SP	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	31,23	109,77	3 428
		předsiň					
		(2,3+1,4)*2*1,3		9,62			
		-0,85*0,9+2,65*0,3		0,83			
		WC					
		(3,85+2,45)*2*1,3		16,38			
		-0,9*0,9*2+2,7*0,3*2		-			
		zaměstnanci					
		(1,75+0,85)*2*1		5,2			
7.	SP	612321121	Vápenocementová omílka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,95	198,26	6 929
		po vybourání obkladů					
		13,885		13,885			
		WC a předsiň					
		pod obklad zvýšený z 1,0m na 2,2m					
		předsiň: (2,65*2+1,4*2-0,85+0,3*2)*0,4		3,14			
		WC: (3,8+3,55+2,45+1,65-0,9*2+0,3*4)*0,4		4,34			
		přízdívky pod obklad					
		obezdění stoupaček:		5,86			
		((0,8-0,3)*2,2)+((0,3+0,2)*2,2)+((0,3+0,2)*2)*2,2					
		obezdění závěsného WC: ((0,8+0,15)*(1,25+0,15))*2		2,66			
		po vybouraných pisoárech					
		0,45*1,5*3		2,025			
		zaměstnanci, pod obklad zvýšený z 1,0m na 2,2m		17,225			
		(1,35+0,85+1,75+0,85)*2*0,4		3,94			
				3,84			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ.	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně obezdění stoupaček (0,8+0,3)*1,3 (0,3+0,2)*1,1 (0,3+0,2*2)*1,3	m2	2,99	237,15	709
9.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně po vybourání obkladů 13,85*2 přizdivky (5,06+2,66-2,99)*2	m2	49,13	61,42	3 018
10.	SP	421Pq3220-002	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky 3,5*4	m	14,0	72,03	1 008
11.	SP	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách po zazdění sklobetonu 2	kus	2,0	382,31	765
12.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou okna 0,9*2,1*3	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů kolem oken (0,9+0,9*2)*3 kolem dveří 4,7*2 obklady předsíní (2,65+1,4)*2-0,85+0,3*2 obklady WC (3,85+2,45+0,2)*2-0,9*2+0,3*4 obklady zaměstnanci (1,35+0,85+1,75+0,85)*2	m	47,35	136,28	6 453
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							7 051
14.	SP	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 předsíní (2,65*1,4-1*0,5)*0,1 WC (3,85*2,45-0,8*0,3)*0,1 zaměstnanci (1,35*0,85+1,75*0,85)*0,1 = doplnění z 1/3 -1,504/3*2	m3	0,501	3 826,07	1 917
15.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,501	948,21	475
16.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,501	287,97	144
17.	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,501	219,49	110
18.	SP	631362021	Výztuž mazanin svažovanými sítěmi Kari Kari síť RD 37; E=0,002105*1,3 předsíní (2,65*1,4-1*0,5)*1; WC (3,85*2,45-0,8*0,3)*1; zaměstnanci (1,35*0,85+1,75*0,85)*1; = doplnění z 1/3 -0,041/3*2	t	0,014	32 239,18	445
19.	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie předsíní 2,65*1,4-1*0,5 WC 3,85*2,45-0,8*0,3 zaměstnanci 1,35*0,85+1,75*0,85 = doplnění z 1/3 -15,037/3*2	m2	5,013	13,22	66
20.	SP	635211221	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu předsíní 2,65*1,4-1*0,5 WC 3,85*2,45-0,8*0,3 zaměstnanci 1,35*0,85+1,75*0,85 = doplnění z 1/3 -15,037/3*2	m2	5,013	68,92	345
21.	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm předsíní 2,65*1,4-1*0,5 WC 3,85*2,45-0,8*0,3 zaměstnanci	m2	10,025	140,19	1 405

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,35*0,85+1,75*0,85		2,635		
			=		15,038		
			doplnění ze 2/3		-		
			-15,037/3		- 5,012		
22.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	10,025	213,67	2 142
			předstř		-		
			2,65*1,4-1*0,5		3,21		
			WC		-		
			3,85*2,45-0,8*0,3		9,193		
			zaměstnanci		-		
			1,35*0,85+1,75*0,85		2,635		
			=		15,038		
			doplnění ze 2/3		-		
			-15,037/3		- 5,012		
0064: Osazování výplní otvorů							8 529
23.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,0	1 200,00	4 800
24.	H	55331152	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808
009: Ostatní konstrukce a práce							6 214
26.	SP	0090502	Oprava soklů, podlah, nálerů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
0094: Lešení							1 019
27.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	15,037	67,77	1 019
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							1 887
28.	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	15,037	125,50	1 887
0096: Bourací práce							11 944
29.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,0	45,81	183
30.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	20,82	83
31.	SP	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	6,5	369,83	2 404
			(2,45+0,8)*2		6,5		
32.	SP	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,0	27,07	54
33.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,44	30,86	970
			0,21*31,23		31,44		
34.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,62	122,24	565
			obezdění stoupaček		-		
			(0,8+0,3)*4,2		4,62		
35.	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	0,8	210,71	169
			1*0,8		0,8		
36.	SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,195	3 820,92	743
			předstř		-		
			(2,65*1,4-1*0,5)*0,1		0,321		
			zaměstnanci		-		
			(1,35*0,85-1,75*0,85)*0,1		0,264		
			=		0,585		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,595/3*2		- 0,39		
37.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,451	3 001,99	1 355
			WC		-		
			(3,85*2,45-0,8*0,3)*0,1		0,919		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,919/3*2		- 0,613		
			sokl u pisoárů		-		
			(0,7*0,35+1,85*0,65)*0,1		0,145		
38.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 - součást bourání beton mazaniny	m2	5,013	69,33	348
			předstř		-		
			2,65*1,4-1*0,5		3,21		
			WC		-		
			3,85*2,45-0,8*0,3		9,193		
			zaměstnanci		-		
			1,35*0,85+1,75*0,85		2,635		
			=		15,038		
			doplnění z 1/3		-		
			-15,037/3*2		- 10,025		
39.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - odsekání od betonové mazaniny	m2	10,025	153,26	1 536
			předstř		-		
			2,65*1,4-1*0,5		3,21		
			WC		-		
			3,85*2,45-0,8*0,3		9,193		
			zaměstnanci		-		
			1,35*0,85+1,75*0,85		2,635		
			=		15,038		
			doplnění ze 2/3		-		
			-15,037/3		- 5,012		
40.	SP	965082923	Odstránění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,251	1 158,92	290

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		předsiň (2,65*1,4-1*0,5)*0,05 WC (3,85*2,45-0,8*0,3)*0,05 zaměstnanci (1,35*0,85+1,75*0,85)*0,05 = doplnění z 1/3 -0,752/3*2 =		0,161 - 0,46 - 0,132 0,752 - - 0,501		
41.	SP	988072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,4	329,76
		0,7*2*3+0,6*2 =		5,4		
42.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,885	105,36
		předsiň střana k otevření dveří 0,9*1,8 střana vně zdi od dveří ke dveřím 2,65*1,8-0,85*0,8+2,45*0,3 střana u dveří (1,4-0,7)*1,8 = WC střana u dveří (1,65-0,7)*1,8 ostěnní oken 2,5*0,3*2 = zaměstnanci, střana u dveří (1,35*2+0,85-0,6*2-0,7)*1,8 =		- - 1,62 - 4,025 - 1,26 7,705 - - 1,71 - 1,5 3,21 - 2,97 2,97		
095: Zednické výpomocí řemesel						15 283
43.	SP	0950301	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubor	1,0	6 152,11
44.	SP	0950302	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubor	1,0	3 511,87
45.	SP	0950303	Zednické výpomocí - elektro - zazdívký rýh a prostupů	soubor	1,0	4 214,25
46.	SP	0950304	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívký	soubor	1,0	1 404,75
097: Přesun sutí						16 879
47.	SP	997013214	Vnířroslaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	5,144	2 345,93
48.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,144	219,70
49.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,88	9,60
		5,144*20 =		102,88		
50.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového	t	1,947	125,00
		0,428+0,993+0,175+0,351 =		1,947		
51.	SP	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného	t	1,206	150,00
52.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného	t	1,991	1 140,00
		5,144-1,947-1,206 =		1,991		
099: Přesun hmot HSV						6 531
53.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,188	1 559,27
P: Oddíly prací PSV						172 233
713: Izolace tepelné						507
54.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,013	24,99
		předsiň 2,65*1,4-1*0,5 WC 3,85*2,45-0,8*0,3 zaměstnanci 1,35*0,85+1,75*0,85 = doplnění z 1/3 -15,037/3*2 =		- 3,21 - 9,193 - 2,635 15,038 - - 10,025		
55.	H	28376843	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,185	2 240,00
		5,013*0,03*1,1 =		0,165		
56.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,96
763: Konstrukce montované						15 070
57.	SUB	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,773	469,20
		předsiň 2,3*1,4-0,55*0,5 WC 3,85*2,45-0,8*0,3		- 2,945 - 9,193		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
zaměstnanec					-		
1,35*0,85+1,75*0,85					2,635		
58.	SUB	59038512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,989	254,40	4 322
14,773*1,15					16,989		
59.	SUB	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,773	11,76	174
60.	SUB	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	29,6	114,96	3 403
předstih					-		
(2,3+1,4)*2					7,4		
WC					-		
(3,85+2,45)*2					12,6		
zaměstnanec					-		
(1,35+0,85+1,75+0,85)*2					9,6		
61.	SUB	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	148,30	240
7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů							29 975
62.	SUB	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	4,35	4 536,00	19 732
12,45+0,8)*2,2					7,15		
-0,7*2*2					- 2,8		
63.	SP	763412122	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,0	3 912,00	7 824
64.	SUB	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	275,66	2 419
766: Konstrukce truhlářské							23 269
65.	SUB	7660101	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
66.	SUB	7660102	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
67.	SUB	7660103	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	4,0	568,00	2 352
68.	SUB	7660104	D+M rozetového kování vnitřních dveří - WC kování	kus	2,0	660,00	1 320
69.	SUB	7660105	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
70.	SUB	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	230,16	253
771: Podlahy z dlaždic							36 171
71.	SUB	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,038	388,80	5 847
předstih					-		
2,65*1,4-1*0,5					3,21		
WC					-		
3,85*2,45-0,8*0,3					9,193		
zaměstnanec					-		
1,35*0,85+1,75*0,85					2,635		
72.	SUB	432Sg2046-19	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,293	216,00	3 735
15,037*1,15					17,293		
73.	SUB	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,845	12,72	74
předstih					-		
2,65*1,4-1*0,5					3,21		
zaměstnanec					-		
1,35*0,85+1,75*0,85					2,635		
74.	SUB	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	15,037	42,24	635
75.	SUB	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,037	48,36	727
76.	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	26,3	42,48	1 117
předstih					-		
(2,65+1,4)*2-0,7*2					6,7		
WC					-		
(3,85+2,45)*2-0,7					11,9		
zaměstnanec					-		
(1,35+0,85+1,75+0,85)*2-0,7-0,6*2					7,7		
77.	SUB	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
0,7*2					1,4		
78.	SUB	55343118	profil přechodový AI	m	1,54	272,40	419
79.	SUB	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	15,038	674,40	10 141
předstih					-		
2,65*1,4-1*0,5					3,21		
WC					-		
3,85*2,45-0,8*0,3					9,193		
zaměstnanec					-		
1,35*0,85+1,75*0,85					2,635		
80.	SUB	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	22,0	188,40	4 145
5*9*8					22,0		
81.	SUB	771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	6,0	208,80	1 253
1*5					6,0		
82.	SUB	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	26,3	220,80	5 807
předstih					-		
(2,65+1,4)*2-0,7*2					6,7		
WC					-		
(3,85+2,45)*2-0,7					11,9		
zaměstnanec					-		
(1,35+0,85+1,75+0,85)*2-0,7-0,6*2					7,7		
83.	SUB	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	339,36	2 233

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
781: Obklady						63 638
84.	SUB	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,315	535,20
		předsín				31 745
		(2,65+1,4)*2+2,2		17,92		
		-0,7*2+0,85*1,2+3,25+0,3		- 2,845		
		WC				
		(3,85+2,45+0,2)*2+2,2		29,6		
		-0,7*2+0,9*1,2+2+3,3+0,3*2		- 1,59		
		zamestnanci				
		(1,35+0,85+1,75+0,85)*2+2,2		21,12		
		-0,7*2+0,6*2+2		- 3,8		
85.	SUB	422Sg2410-01	obkladačka pórovinná keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	65,247	180,00
		59,315+1,1		65,247		11 744
86.	SUB	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	17,32	42,24
		zamestnanci				732
		(1,35+0,85+1,75+0,85)*2+2,2		21,12		
		-0,7*2+0,6*2+2		- 3,8		
87.	SUB	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	59,315	42,24
						2 505
88.	SUB	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60
						1 721
89.	SUB	63485122.1	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00
						1 440
90.	SUB	781493611	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	1,0	158,40
						158
91.	SUB	56245707	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,0	838,80
						839
92.	SUB	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	23,15	156,00
		2,2*5+0,7+3,25+3,3*2+0,8*2		23,15		3 611
93.	SUB	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	59,315	48,36
						2 868
94.	SUB	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	91,55	44,76
		2,2*13+0,7+1,7*3+3,25+3,3*2+0,8*2+1,25*2+0,3*8		59,15		4 098
		2,2*8+0,9+1,7+4,6*2		32,4		
95.	SUB	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	614,62
						2 176
783: Nátěry						1 520
96.	SUB	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	109,80
		záručně				507
		(2*1,97+0,6)* (0,15+0,05*2)*1		1,135		
		(2*1,97+0,7)* (0,15+0,05*2)*3		3,48		
97.	SUB	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615	108,36
						500
98.	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	111,24
						513
784: Malby						2 082
99.	SUB	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	34,43	18,44
						566
100.	SUB	784221111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha středně ošetrudných v místnostech do 3,80 m	m2	34,43	33,00
		strop				1 136
		0,21		0,21		
		stěny				
		31,23+2,99		34,22		
101.	SUB	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetrudných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	34,43	11,04
						380

SO_04: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP - dívky+úklid

270 273

H: Oddíl prací HSV

92 653

003: Světlé konstrukce

7 542

1.	SP	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
			po sklobetonu		-		
			1*0,8		0,8		
2.	SP	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl do 150 mm	m2	7,2	940,85	6 774
			obezdění stoupaček		-		
			(0,3+0,2)*4,2*2		4,2		
			obezdění závěsného WC		-		
			2,4*1,25		3,0		
0061: Úpravy povrchů vnitřní							21 359
3.	SP	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,36	71,31	26
4.	SP	611311131	Položení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,36	139,98	50
			předsín		-		
			0,9*0,4		0,36		
5.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	33,31	55,85	1 860
6.	SP	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,31	109,77	3 657
			předsín		-		
			(2,2+1,5)*2*1,3		9,62		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,85*0,9+2,65*0,3		0,03		
			WC		-		
			(4,25+2,4)*2*1,3		17,29		
			-0,9*0,9*2+2,7*0,3*2		-		
			úklid		-		
			(1,65+0,8)*2*1,3		6,37		
7.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,259	198,26	5 999
			po vybourání obkladů		-		
			13,705		13,705		
			=		13,705		
			WC a předsín		-		
			pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m		-		
			předsín: (2,2*2+1,5*2-0,85+0,3*2)*0,4		2,86		
			WC: (4,25*2+2,4*2-0,9*2+0,3*4)*0,4		5,00		
			přízdívky pod obklad		-		
			obezdění stoupaček: (0,3+0,2*2)*2,2		1,54		
			obezdění závěsného WC: (2,4+0,15)*(1,25+0,15)		3,57		
			=		13,05		
			úklid		-		
			pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m		-		
			(1,65+0,8)*2*0,4		1,964		
			přízdívky pod obklad		-		
			obezdění stoupaček: (0,3+0,2*2)*2,2		1,54		
			=		3,504		
8.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,82	237,15	432
			obezdění stoupaček		-		
			(0,3+0,2*2)*1,3*2		1,02		
9.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,35	61,42	2 724
			po vybourání obkladů		-		
			13,705*2		27,41		
			přízdívky		-		
			(1,54+3,57+1,54+1,02)*2		16,94		
10.	SP	421Pq3220-002	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	7,0	72,03	504
			3,5*2		7,0		
11.	SP	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
			po zazdění sklobetonu		-		
			2		2,0		
12.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
			okna		-		
			0,9*2,1*3		5,67		
13.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	37,55	136,28	5 117
			kolem oken		-		
			(0,9+0,9*2)*3		9,1		
			kolem dveří		-		
			4,7		4,7		
			obklady předsín		-		
			(2,2+1,5)*2-0,85+0,3*2		7,15		
			obklady WC		-		
			(4,25+2,4)*2-0,9*2+0,3*4		12,7		
			obklady úklid		-		
			(1,65+0,8)*2		4,9		
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				6 414
14.	SP	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,395	3 826,07	1 511
			předsín		-		
			2,2*1,5*0,08		0,264		
			WC		-		
			4,25*2,4*0,08		0,816		
			úklid		-		
			1,65*0,8*0,08		0,106		
			=		1,186		
			doplnění z 1/3		-		
			-1,186/3*2		-0,791		
15.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,395	948,21	375
16.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,395	287,97	114
17.	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,395	219,49	87
18.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	32 239,18	426
			Kari síť RD 37; k=0,002105*1,3		-		
			předsín		-		
			2,2*1,5*k		0,009		
			WC		-		
			4,25*2,4*k		0,020		
			úklid		-		
			1,65*0,8*k		0,004		
			=		0,041		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,041/3*2		-0,027		
19.	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	4,94	13,22	65
			předsín		-		
			2,2*1,5		3,3		
			WC		-		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		4,25*2,4 uklid 1,65*0,8 = doplnění z 1/3 -14,82/3*2		10,2 - 1,32 14,82 - - 9,88		
20.	SP	635211221 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	4,94	68,92	340
		předsiň 2,2*1,5 UC 4,25*2,4 uklid 1,65*0,8 = doplnění z 1/3 -14,82/3*2		- 3,3 - 10,2 - 1,32 14,82 - - 9,88		
21.	SP	965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,88	140,19	1 385
		předsiň 2,2*1,5 UC 4,25*2,4 uklid 1,65*0,8 = doplnění ze 2/3 -14,82/3		- 3,3 - 10,2 - 1,32 14,82 - - 4,94		
22.	SP	771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	9,88	213,67	2 111
		předsiň 2,2*1,5 UC 4,25*2,4 uklid 1,65*0,8 = doplnění ze 2/3 -14,82/3		- 3,3 - 10,2 - 1,32 14,82 - - 4,94		
0064: Osazování výplní otvorů						6 393
23.	SP	642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	1 200,00	3 600
24.	H	55331152 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	2,0	936,00	1 872
009: Ostatní konstrukce a práce						3 107
26.	SP	0090502 Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	1,0	3 107,12	3 107
0094: Lešení						1 004
27.	SP	949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,82	67,77	1 004
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						1 860
28.	SP	952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	14,82	125,50	1 860
0096: Bourací práce						12 442
29.	SP	76662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	45,81	137
30.	SP	766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	20,82	62
31.	SP	767132812 Demontáž příček svařovaných (2,4*1,2*3)*2	m2	12,0 12,0	369,83	4 438
32.	SP	767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,0	27,07	81
33.	SP	784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,67 33,67	30,86	1 039
34.	SP	962081141 Bourání příček ze skleněných tvární tl do 150 mm 1*0,6	m2	0,8 0,8	210,71	169
35.	SP	965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,154	3 820,92	588
		předsiň 2,2*1,5*0,1 uklid 1,65*0,8*0,1 = doplnění z 1/3 -0,462/3*2		- 0,33 - 0,132 0,462 - - 0,308		
36.	SP	965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,34	3 001,09	1 021
		UC 4,25*2,4*0,1 = doplnění z 1/3 -1,02/3*2		- 1,02 1,02 - - 0,68		
37.	SP	965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 - součást bourání beton mazaniny	m2	4,94	69,33	342
		předsiň 2,2*1,5		- 3,3		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		úklid		-			
		1,65*0,8		1,32			
		WC		-			
		4,25*2,4		10,2			
		=		14,82			
		doplnění z 1/3		-			
		-14,82/3*2		- 9,88			
38.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - odsekání od betonové mazaniny	m2	9,88	153,26	1 514
		předsín		-			
		2,2*1,5		3,3			
		úklid		-			
		1,65*0,8		1,32			
		WC		-			
		4,25*2,4		10,2			
		=		14,82			
		doplnění ze 2/3		-			
		-14,82/3		- 4,94			
39.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami II do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,247	1 158,92	286
		předsín		-			
		2,2*1,5*0,05		0,165			
		úklid		-			
		1,65*0,8*0,05		0,066			
		WC		-			
		4,25*2,4*0,05		0,51			
		=		0,741			
		doplnění z 1/3		-			
		-0,741/3*2		- 0,494			
40.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,0	329,76	1 319
		0,7*2*0,6*2		4,0			
41.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,705	105,36	1 444
		předsín		-			
		strana vně zdi od dveří ke dveřím		-			
		2,2*1,8-0,85*0,8+2,45*0,3		4,015			
		strana vně zdi od dveří ke dveřím		-			
		(2,2-0,6)*1,8		2,08			
		strana u dveří		-			
		(0,9-0,7)*1,8		0,36			
		=		7,255			
		WC		-			
		strana u dveří		-			
		(2,4-0,7)*1,8		3,06			
		ostění oken		-			
		2,5*0,3*2		1,5			
		=		4,56			
		úklid, u vstupních dveří		-			
		(1,65-0,6)*1,8		1,89			
		=		1,89			
096: Zednické výpomocí řemesel							15 283
42.	SP	0950401	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubor	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950402	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubor	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950403	Zednické výpomocí - elektro - zazdívká rýh a prostupů	soubor	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950404	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívký	soubor	1,0	1 404,75	1 405
097: Přesun sutí							12 191
46.	SP	997013214	Vnířstaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,546	2 345,93	8 319
47.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	3,546	219,70	779
48.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,92	9,60	681
		3,546*20		70,92			
49.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,608	125,00	201
		0,339*0,748+0,173*0,346		1,606			
50.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	1,94	1 140,00	2 212
		3,546-1,606		1,94			
099: Přesun hmot HSV							5 058
51.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,244	1 559,27	5 058
P: Oddíly prací PSV							177 620
713: Izolace tepelné							499
52.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,94	24,99	123
		předsín		-			
		2,2*1,5		3,3			
		WC		-			
		4,25*2,4		10,2			
		úklid		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,65*0,8		1,32		
			doplnění z 1/3		14,82		
			-14,82/3*2		- 9,88		
53.	H	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,163	2 240,00	365
			4,94*0,83*1,1		0,163		
54.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,89	11
763: Konstrukce montované							14 075
55.	SUB	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,22	469,20	6 672
			předstřih		-		
			1,6*1,5		2,7		
			WC		-		
			4,25*2,4		10,2		
			úklid		-		
			1,65*0,8		1,32		
56.	SUB	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,353	254,40	4 160
			14,22*1,15		16,353		
57.	SUB	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,22	11,76	167
58.	SUB	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	24,8	114,96	2 851
			předstřih		-		
			(1,8+1,5)*2		6,6		
			WC		-		
			(4,25+2,4)*2		13,3		
			úklid		-		
			(1,65+0,8)*2		4,9		
59.	SUB	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	138,50	224
7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů							57 175
60.	SUB	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	9,0	4 536,00	40 824
			(2,4+1,2*3)*2,2		13,2		
			-0,7*2*3		- 4,2		
61.	SUB	763412122	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,0	3 912,00	11 736
62.	SUB	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	525,80	4 615
766: Konstrukce truhlářské							16 560
63.	SUB	7660101	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
64.	SUB	7660102	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	2,0	4 728,00	9 456
65.	SUB	7660103	D+M rozelového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660105	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
67.	SUB	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	163,80	180
771: Podlahy z dlaždic							32 391
68.	SUB	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,82	388,80	5 762
			předstřih		-		
			2,2*1,5		3,3		
			WC		-		
			4,25*2,4		10,2		
			úklid		-		
			1,65*0,8		1,32		
69.	SUB	432Sg2046-19	dlaždice sliutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,043	216,00	3 681
			14,82*1,15		17,043		
70.	SUB	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,62	12,72	59
			předstřih		-		
			2,2*1,5		3,3		
			úklid		-		
			1,65*0,8		1,32		
71.	SUB	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	14,82	42,24	626
72.	SUB	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,82	48,36	717
73.	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,3	42,48	947
			předstřih		-		
			(2,2+1,5)*2-0,7*2-0,6		5,4		
			WC		-		
			(4,25+2,4)*2-0,7		12,6		
			úklid		-		
			(1,65+0,8)*2-0,6		4,3		
74.	SUB	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	0,7	26,16	18
75.	SUB	55343118	profil přechodový Al	m	0,77	272,40	210
76.	SUB	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	14,82	674,40	9 995
			předstřih		-		
			2,2*1,5		3,3		
			WC		-		
			4,25*2,4		10,2		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		úklid 1,65*0,8		1,32		
77.	SUB	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	15,0	188,40
		5*5*5		15,0		2 826
78.	SUB	771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	3,0	208,80
		1*1*1		3,0		626
79.	SUB	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	22,3	220,80
		předstř (2,2*1,5)*2-0,7*2-0,6		5,4		4 924
		WC (4,25*2,4)*2-0,7		-		
		úklid (1,65*0,8)*2-0,6		12,6		
80.	SUB	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	303,91
						2 000
781: Obklady						53 636
81.	SUB	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	50,815	535,20
		předstř (2,2*1,8)*2*2,2		17,6		27 196
		-0,6*2-0,7*2*2-0,85*1,2*3,25*0,3		- 4,045		
		WC (4,25*2,4)*2*2,2		29,26		
		-0,7*2-0,8*1,2*2*3,3*0,3*2		- 1,58		
		úklid (1,65*0,8)*2*2,2		10,78		
		-0,6*2		- 1,2		
82.	SUB	422Sg2410-01	obkladačka pórovinná keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	55,897	180,00
		50,815*1,1		55,897		10 081
83.	SUB	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	9,58	42,24
						405
		úklid (1,65*0,8)*2*2,2		10,78		
		-0,6*2		- 1,2		
84.	SUB	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	50,815	42,24
						2 146
85.	SUB	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60
						1 721
86.	SUB	63465122.1	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00
						1 440
87.	SUB	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,75	168,00
		2,2*3*0,9*3,25*3,3*2*2,4		19,75		3 081
88.	SUB	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	50,815	48,36
						2 457
89.	SUB	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	73,6	44,76
		2,2*9*0,85*4,6*4,7*3*3,25*3,3*2*2,4*0,3*6		53,4		3 294
		2,2*5*4,6*2		20,2		
90.	SUB	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	518,02
						1 834
783: Nátěry						1 138
91.	SUB	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,455	109,80
		zárubně (2*1,97*0,6)* (0,15*0,05*2)*1		1,135		379
		(2*1,97*0,7)* (0,15*0,05*2)*2		2,32		
92.	SUB	783315101	Meznátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,455	108,36
						374
93.	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,455	111,24
						384
784: Malby						2 146
94.	SUB	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	35,49	16,44
						583
95.	SUB	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	35,49	33,00
						1 171
		strop 0,36		0,36		
		stěny 33,31*1,82		35,13		
96.	SUB	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	35,49	11,04
						392

SO_05: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 3.NP - hoši+úklid

268 736

H: Oddíly prací HSV

106 341

003: Svislé konstrukce

11 604

1.	SP	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl do 150 mm	m2	1,12	959,81	1 075
			po skobetonu 1*0,8*0,4*0,8		1,12		
2.	SP	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnici tl do 150 mm	m2	11,085	940,85	10 429
			obezpečení stoupaček (0,8*0,3)*3,95		4,345		
			(0,3*0,2)*3,95		1,975		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		(0,3-0,2*2)*3,95		2,765		
		obezdění závěsného WC		-		
		0,8*1,25*2		2,0		
0061: Úpravy povrchů vnitřní						24 718
3.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,525	71,31
4.	SP	611311131	Potazení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,525	139,98
		předsiň		-		
		0,7*0,3		0,21		
		uklid		-		
		0,9*0,35		0,315		
5.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	35,78	55,85
6.	SP	612311131	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,78	109,77
		předsiň		-		
		(2,2+1,4)*2*1,3		9,36		
		-0,85*0,9+2,05*0,3		0,03		
		WC		-		
		(3,8+2,45)*2*1,3		16,25		
		-0,9*0,9*2+2,7*0,3*2		-		
		uklid		-		
		(2,2+0,9+0,8)*2*1,3		10,14		
7.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,62	198,26
		po vybourání obkladů		-		
		11,095		11,095		
		=		11,095		
		WC a předsiň		-		
		pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m		-		
		předsiň: (2,55*2+1,4*2-0,85+0,3*2)*0,4		3,06		
		WC: (3,8+3,5+2,45+1,65-0,9*2+0,3*4)*0,4		4,32		
		příslušenství pod obklad		-		
		obezdění stoupaček:		5,06		
		((0,8-0,3)*2,2)+((0,3+0,2)*2,2)+((0,3-0,2*2)*2,2)		-		
		obezdění závěsného WC: ((0,8+0,15)*1,25+0,15)*2		2,66		
		po vybourání písčících		-		
		0,45*1,5*3		2,025		
		=		17,125		
		uklid, pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m		-		
		(2,55+0,9+0,8)*2*0,4		3,4		
		=		3,4		
8.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,99	237,15
		obezdění stoupaček		-		
		(0,8+0,3)*1,3		1,43		
		(0,3+0,2)*1,3		0,65		
		(0,3+0,2*2)*1,3		0,91		
9.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	43,61	61,42
		po vybourání obkladů		-		
		11,095*2		22,19		
		příslušenství		-		
		(5,96+2,66+2,99)*2		21,42		
10.	SP	421Pq3220-002	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	14,0	72,03
		3,5*4		14,0		
11.	SP	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,0	382,31
		po zazdění sklobetonu		-		
		4		4,0		
12.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70
		okna		-		
		0,9*2,1*3		5,67		
13.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,95	136,28
		kolem oken		-		
		(0,9+0,9*2)*3		9,1		
		kolem dveří		-		
		4,7*2		9,4		
		obklady předsiň		-		
		(2,55+1,4)*2-0,85+0,3*2		7,65		
		obklady WC		-		
		(3,8+2,45+0,2)*2-0,9*2+0,3*4		12,3		
		obklady uklid		-		
		(2,55+0,9+0,8)*2		8,5		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						6 464
14.	SP	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,398	3 826,07
		předsiň		-		
		(2,55*1,4-0,9*0,55)*0,08		0,246		
		WC		-		
		(3,8+2,45-0,8*0,3)*0,08		0,726		
		uklid		-		
		(2,55*0,9+0,6*0,8)*0,08		0,222		
		=		1,194		
		depinění z 1/3		-		
		-1,194/3*2		-0,796		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP	631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,398	948,21	377
16.	SP	631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,398	287,97	115
17.	SP	631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,398	219,49	87
18.	SP	631392021 Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	0,013	32 239,18	435
		Kari síť ID 37; k=0,002105*1,3		-		
		předsiň		-		
		(2,55*1,4-0,9*0,55)*k		0,008		
		WC		-		
		(3,8*2,45-0,9*0,3)*k		0,025		
		úklid		-		
		(2,55*0,9+0,6*0,8)*k		0,008		
		=		0,041		
		doplnění z 1/3		-		
		-0,041/3*2		- 0,027		
19.	SP	632481213 Separáčn. vrstva z PE fólie	m2	4,973	13,22	66
		předsiň		-		
		2,55*1,4-0,9*0,55		3,075		
		WC		-		
		3,8*2,45-0,8*0,3		9,07		
		úklid		-		
		2,55*0,9+0,6*0,8		2,775		
		=		14,92		
		doplnění z 1/3		-		
		-14,92/3*2		- 9,947		
20.	SP	635211221 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	4,973	68,92	343
		předsiň		-		
		2,55*1,4-0,9*0,55		3,075		
		WC		-		
		3,8*2,45-0,8*0,3		9,07		
		úklid		-		
		2,55*0,9+0,6*0,8		2,775		
		=		14,92		
		doplnění z 1/3		-		
		-14,92/3*2		- 9,947		
21.	SP	965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,947	140,19	1 394
		předsiň		-		
		2,55*1,4-0,9*0,55		3,075		
		WC		-		
		3,8*2,45-0,8*0,3		9,07		
		úklid		-		
		2,55*0,9+0,6*0,8		2,775		
		=		14,92		
		doplnění ze 2/3		-		
		-14,92/3		- 4,973		
22.	SP	771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	9,947	213,67	2 125
		předsiň		-		
		2,55*1,4-0,9*0,55		3,075		
		WC		-		
		3,8*2,45-0,8*0,3		9,07		
		úklid		-		
		2,55*0,9+0,6*0,8		2,775		
		=		14,92		
		doplnění ze 2/3		-		
		-14,92/3		- 4,973		
0064: Osazování výplní otvorů						6 408
23.	SP	642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pí do 2,5 m2	kus	3,0	1 200,00	3 600
24.	H	55331154 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808
009: Ostatní konstrukce a práce						6 214
25.	SP	0090502 Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
0094: Lešení						1 011
26.	SP	949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	14,92	67,77	1 011
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						1 872
27.	SP	952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	14,92	125,50	1 872
0096: Bourací práce						11 344
28.	SP	76662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	45,81	137
29.	SP	766691914 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křídel dveří pí do 2 m2	kus	3,0	20,82	62
30.	SP	767132812 Demontáž příček svařovaných	m2	6,5	369,83	2 404
		(2,45*0,8)*2		6,5		
31.	SP	767691822 Vyvážení nebo zavážení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,0	27,07	54
32.	SP	784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,305	30,86	1 120
		0,525*35,78		36,305		
33.	SP	962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,345	122,24	531
		obezdění stoupaček:		-		
		(0,8*0,3)*3,95		4,345		
34.	SP	962081141 Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm	m2	1,12	210,71	236

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1*0,8*0,4*0,8		1,12		
35.	SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,195	3 820,92	745
			předsiň		-		
			(2,55*1,4-0,9*0,55)*0,1		0,308		
			úklid		-		
			(2,55*0,9+0,6*0,8)*0,1		0,270		
			=		0,585		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,585/3*2		-0,39		
36.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,447	3 001,99	1 342
			WC		-		
			(3,8*2,45-0,8*0,5)*0,1		0,907		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,907/3*2		-0,605		
			sokl u pisořů		-		
			(0,7*0,35+1,85*0,65)*0,1		0,145		
37.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 - součást bourání beton mazaniny	m2	4,973	69,33	345
			předsiň		-		
			2,55*1,4-0,9*0,55		3,075		
			WC		-		
			3,8*2,45-0,8*0,5		9,07		
			úklid		-		
			2,55*0,9+0,6*0,8		2,775		
			=		14,92		
			doplnění z 1/3		-		
			-14,92/3*2		-9,947		
38.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - odsekání od betonové mazaniny	m2	9,947	153,26	1 524
			předsiň		-		
			2,55*1,4-0,9*0,55		3,075		
			WC		-		
			3,8*2,45-0,8*0,5		9,07		
			úklid		-		
			2,55*0,9+0,6*0,8		2,775		
			=		14,92		
			doplnění ze 2/3		-		
			-14,92/3		-4,973		
39.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,249	1 158,92	288
			předsiň		-		
			(2,55*1,4-0,9*0,55)*0,05		0,154		
			WC		-		
			(3,8*2,45-0,8*0,5)*0,05		0,454		
			úklid		-		
			(2,55*0,9+0,6*0,8)*0,05		0,139		
			=		0,746		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,746/3*2		-0,497		
40.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,2	329,76	1 385
			0,7*2*3		4,2		
41.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vlnitých obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,095	105,36	1 169
			předsiň		-		
			strana k otevření dveří		-		
			0,9*1,8		1,62		
			strana vně zdi od dveří ke dveřím		-		
			2,55*1,8-0,85*0,8+2,45*0,3		4,645		
			strana u dveří		-		
			(1,4-0,7)*1,8		1,26		
			=		7,525		
			WC		-		
			strana u dveří		-		
			(1,65-0,7)*1,8		1,71		
			ostění oken		-		
			2,5*0,3*2		1,5		
			=		3,21		
			úklid, strana u dveří		-		
			0,1*1,8*2		0,36		
			=		0,36		
096: Zednické výpomocí řemesel							15 283
42.	SP	0950501	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubor	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950502	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubor	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950503	Zednické výpomocí - elektro - zazdívk rýh a prostupů	soubor	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950504	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívk	soubor	1,0	1 404,75	1 405
097: Přesun sutí							15 532
46.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,777	2 345,93	11 206
47.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,777	219,70	1 049
48.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,54	9,60	917
			4,777*20		95,54		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
49.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového 0,429+0,984+0,174+0,348	t	1,935	125,00	242
50.	SP	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného	t	1,134	150,00	170
51.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného 4,777-1,935-1,134	t	1,708	1 140,00	1 947
099: Přesun hmot HSV							5 990
52.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,842	1 559,27	5 990
P: Oddíly prací PSV							162 395
713: Izolace tepelné							503
53.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva předstř 2,55*1,4-0,9*0,55 WC 3,8*2,45-0,8*0,3 úklid 2,55*0,9+0,6*0,8 = doplnění z 1/3 -14,92/3*2	m2	4,973	24,99	124
54.	H	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3 4,973*0,03*1,1	m3	0,164	2 240,00	368
55.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,92	11
763: Konstrukce montované							14 459
56.	SUB	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt předstř 2,2*1,4-0,55*0,55 WC 3,8*2,45-0,8*0,3 úklid 2,2*0,9+0,6*0,8	m2	14,308	469,20	6 713
57.	SUB	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm 14,308*1,15	m2	16,454	254,40	4 186
58.	SUB	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,308	11,76	168
59.	SUB	763431201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou předstř (2,2*1,4)*2 WC (3,8+2,45)*2 úklid (2,2*0,9+0,6*0,8)*2	m	27,5	114,96	3 161
60.	SUB	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	142,29	231
7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů							29 975
61.	SUB	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm (2,45+0,8)*2,2 -0,7*2*2	m2	4,35	4 536,00	19 732
62.	SP	763412122	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,0	3 912,00	7 824
63.	SUB	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	275,56	2 419
766: Konstrukce truhlářské							16 560
64.	SUB	7660102	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
65.	SUB	7660103	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660105	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
67.	SUB	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	163,80	180
771: Podlahy z dlaždic							35 983
68.	SUB	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 předstř 2,55*1,4-0,9*0,55 WC 3,8*2,45-0,8*0,3 úklid 2,55*0,9+0,6*0,8	m2	14,92	388,80	5 801
69.	SUB	4325g2046-19	dlaždice sliutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,158	216,00	3 708

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
70.	SUB 771579191	14,92*1,15 Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 předstih 2,55*1,4-0,9*0,55 úklid 2,55*0,9+0,6*0,8	m2	17,159 5,85 3,075 2,775	12,72	74
71.	SUB 771579198	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	14,92	42,24	630
72.	SUB 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,92	48,36	722
73.	SUB 771591115	Podlahy spárování silikonem předstih (2,55+1,4)*2-0,7*2 WC (3,8+2,45)*2-0,7 úklid (2,55+0,9+0,8)*2-0,7	m m m	26,1 6,5 11,8 7,8	42,48	1 109
74.	SUB 771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 0,7*2	m	1,4	26,16	37
75.	SUB 55343118	profil přechodový Al	m	1,4		
76.	SUB 771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená předstih 2,55*1,4-0,9*0,55 WC (3,8+2,45-0,8)*0,3 úklid 2,55*0,9+0,6*0,8	m2	14,92 3,075 9,07 2,775	674,40	10 062
77.	SUB 771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty 5*5+6	kus	20,0	188,40	3 768
78.	SUB 771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy 1*1+2	kus	8,0 8,0	208,80	1 670
79.	SUB 771591284	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu předstih (2,55+1,4)*2-0,7*2 WC (3,8+2,45)*2-0,7 úklid (2,55+0,9+0,8)*2-0,7	m	26,1 6,5 11,8 7,8	220,80	5 763
80.	SUB 998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	337,61	2 221
781: Obklady						
81.	SUB 781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem předstih (2,55+1,4)*2*2,2 -0,7*2*2-0,85*1,2+3,25*0,3 WC (3,8+2,45+0,2)*2*2,2 -0,7*2-0,9*1,2*2+3,3*0,5*2 úklid (2,55+0,9+0,8)*2*2,2 -0,7*2	m2	58,835 17,38 - 2,845 28,36 - 1,58 18,7 - 1,4	535,20	61 392 31 381
82.	SUB 422Sg2410-01	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm 56,635*1,1	m2	64,499 64,499	180,00	11 610
83.	SUB 781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	58,835	42,24	2 477
84.	SUB 781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	2,0	573,60	1 147
85.	SUB 83485122.1	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	2,0	480,00	960
86.	SUB 781493611	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	1,0	158,40	158
87.	SUB 56245707	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,0	838,80	839
88.	SUB 781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 2,2*5+0,7+3,25+3,3*2+0,8*2+2,2*2	m	27,55 27,55	156,00	4 298
89.	SUB 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	58,835	48,36	2 836
90.	SUB 781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 2,2*13+0,7*4,7*3+3,25+3,3*2+0,8*2+1,25*2+0,3*6 2,2*7+0,9*4,7	m	80,15 59,15 21,0	44,76	3 588
91.	SUB 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	592,93	2 099
783: Nátěry						
92.	SUB 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí zarůbně (2*1,97+0,7)*(0,15+0,05*2)*3	m2	3,48 3,48	109,80	1 146 382
93.	SUB 783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,48	108,36	377
94.	SUB 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	111,24	387
784: Malby						
95.	SUB 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,295	16,44	2 377 646
96.	SUB 784221111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oleruvzdorných v místnostech do 3,80 m strop 0,525 stěny	m2	39,295 - 0,525 -	33,00	1 297

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
97.	SUB	784221153	35,78+2,99	38,77		
		Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetrudorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	39,295	11,04	434

SO_06: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 3.NP - dívky+zaměstnanci

283 711

H: Oddíly prací HSV

100 567

003: Svlslé konstrukce

7 614

1.	SP	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými II do 150 mm po sklobetonu 1'0,8+0,4*0,8	m2	1,12	959,81	1 075
2.	SP	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárcí II do 150 mm obezdění stoupaček: (0,3+0,2)*3,95*2 obezdění závěsného WC 2,4*1,25	m2	6,95	940,85	6 539

0061: Úpravy povrchů vnitřní

23 566

3.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,743	71,31	53
4.	SP	611311131	Potazení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,743	139,98	104
			předsiň 0,85*0,45 zaměstnanci 0,9*0,4		0,383		
5.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	35,52	55,85	1 984
6.	SP	612311131	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,52	109,77	3 899
			předsiň (1,65+0,65)*2*1,3 -0,65*0,9+2,65*0,3 WC (4,3+2,4)*2*1,3 -0,9*0,9+2,7*0,3*2 zaměstnanci (1,45+0,75+1,45+0,8)*2*1,3		6,5 0,03 17,42 - 11,57		
7.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,355	198,26	6 018
			po vybourání obkladů 12,445		12,445		
			WC a předsiň pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m předsiň: (2,1+2+0,65*2-0,85+0,3*2)*0,4 WC: (4,3+2+2,4*2-0,9*2+0,3*4)*0,4 přízdívky pod obklad obezdění stoupaček: (0,3+0,2*2)*2,2 obezdění závěsného WC: (2,4+0,15)*(1,25+0,15) zaměstnanci pod obklad zvýšený z 1,8m na 2,2m (1,45+1,15+1,45+0,8)*2*0,4 přízdívky pod obklad obezdění stoupaček: (0,3+0,2*2)*2,2		2,26 5,12 1,54 3,57 12,49 3,80 - 1,54 5,42		
8.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,82	237,15	432
			obezdění stoupaček (0,3+0,2*2)*1,3*2		1,82		
9.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	41,83	61,42	2 569
			po vybourání obkladů 12,445*2 přízdívky (1,54+3,57+1,54+1,82)*2		24,89 16,94		
10.	SP	421Pq3220-002	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	7,0	72,03	504
			3,5*2		7,0		
11.	SP	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,0	382,31	1 529
			po zazdění sklobetonu 4		4,0		
12.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepidl páskou	m2	5,67	39,70	225
			okna 0,9*2,1*3		5,67		
13.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,85	136,28	6 248
			kolem oken (0,9+0,9*2)*3 kolem dveří 4,7*2 obklady předsiň (2,1+0,85)*2-0,85+0,3*2 obklady WC (4,3-2,4)*2-0,9*2+0,3*4		9,1 - 9,4 - 5,65 - 12,8		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			obklady zaměstnanci (1,45+1,15+1,45+0,9)*2		9,9		
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				6 384
14.	SP	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,392	3 826,07	1 501
			předstřih		-		
			2,1*0,85*0,04		0,143		
			WC		-		
			4,3*2,4*0,08		0,826		
			zaměstnanci		-		
			(1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8)*2		0,209		
			=		1,177		
			doplnění z 1/3		-		
			-1,177/3*2		- 0,785		
15.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,392	948,21	372
16.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,392	287,97	113
17.	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,392	219,49	86
18.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	32 239,18	438
			Kari sítě KD 37; k=0,002105*2,3		-		
			předstřih		-		
			2,1*0,85*0,04		0,006		
			WC		-		
			4,3*2,4*0,08		0,028		
			zaměstnanci		-		
			(1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8)*2		0,007		
			=		0,04		
			doplnění z 1/3		-		
			-0,04/3*2		- 0,027		
19.	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	4,905	13,22	65
			předstřih		-		
			2,1*0,85		1,785		
			WC		-		
			4,3*2,4		10,32		
			zaměstnanci		-		
			1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8		2,608		
			=		14,713		
			doplnění z 1/3		-		
			-14,713/3*2		- 9,808		
20.	SP	635211221	Násep tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	4,905	68,92	338
			předstřih		-		
			2,1*0,85		1,785		
			WC		-		
			4,3*2,4		10,32		
			zaměstnanci		-		
			1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8		2,608		
			=		14,713		
			doplnění z 1/3		-		
			-14,713/3*2		- 9,808		
21.	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,809	140,19	1 375
			předstřih		-		
			2,1*0,85		1,785		
			WC		-		
			4,3*2,4		10,32		
			zaměstnanci		-		
			1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8		2,608		
			=		14,713		
			doplnění ze 2/3		-		
			-14,713/3		- 4,904		
22.	SP	771990111	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	9,809	213,67	2 086
			předstřih		-		
			2,1*0,85		1,785		
			WC		-		
			4,3*2,4		10,32		
			zaměstnanci		-		
			1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8		2,608		
			=		14,713		
			doplnění ze 2/3		-		
			14,713/3		- 4,904		
			0064: Osazování výplní otvorů				8 529
23.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,0	1 200,00	4 800
24.	H	55331152	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	938,00	2 808
			009: Ostatní konstrukce a práce				6 214
26.	SP	0090502	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
			0094: Lešení				997
27.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,712	67,77	997

06-ZD-Nyrsko-ZS-socialky-pri.c3 - oceněný

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP	0950801	Zednické výpomocy - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zadržky	soubor	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950802	Zednické výpomocy - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zadržky	soubor	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950803	Zednické výpomocy - elektro - zadržky rýh a prostupů	soubor	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950804	Zednické výpomocy - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zadržky	soubor	1,0	1 404,75	1 405
097: Přesun suti							
46.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,583	2 345,93	8 406
47.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,583	219,70	787
48.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,66	9,60	688
3,583*20							
49.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,594	125,00	199
0,32210,757+0,172+0,343							
50.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,989	1 140,00	2 267
3,583-1,594							
1,989							
099: Přesun hmot HSV							
51.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,385	1 559,27	5 278
5 278							
P: Oddíly prací PSV							
713: Izolace tepelné							
52.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,905	24,99	496
předstín							
2,1*0,85							
WC							
4,3*2,4							
zaměstnanci							
1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8							
=							
doplňková z 1/3							
-14,712/3*2							
- 9,608							
53.	H	28376643	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,162	2 240,00	363
4,904*0,03*1,1							
0,162							
54.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,85	11
763: Konstrukce montované							
55.	SUB	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	13,673	469,20	6 415
předstín							
1,7*0,85-0,85*0,4							
WC							
4,3*2,4							
zaměstnanci							
1,45*1,15-0,5*0,4-0,55*0,4+1,45*0,8							
7,248							
56.	SUB	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	15,723	254,40	4 000
13,672*1,15							
15,723							
57.	SUB	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	13,63	11,76	160
58.	SUB	763431201	Nápojen minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	27,4	114,96	3 150
předstín							
(1,7*0,85)*2							
WC							
(4,3*2,4)*2							
zaměstnanci							
(1,45*0,75+1,45*0,8)*2							
8,9							
59.	SUB	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	137,25	222
7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů							
60.	SUB	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	7,68	4 536,00	34 836
(2,4*1,5*2)*2,2							
-0,7*2*3							
11,88							
- 4,2							
61.	SUB	763412122	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,0	3 912,00	11 736
62.	SUB	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	465,72	4 089
766: Konstrukce truhlářské							
63.	SUB	7660101	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
64.	SUB	7660102	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
65.	SUB	7660103	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660104	D+M rozetového kování vnitřních dveří - WC kování	kus	1,0	680,00	680

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	SUB	7860105	D+M kování vnitřních dveří - FAB			
68.	SUB	998786203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	kus %	2,0 1,1	216,00 217,68
						432 239
771: Podlahy z dlaždic						
69.	SUB	771574113	Montáž podlah keramických rožných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,713	388,80
		předsín				33 607
		2,1*0,85				5 720
		WC			1,785	
		4,3*2,4				
		zaměstnanci			10,32	
		1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8				
70.	SUB	432Sg2046-19	dlaždice sřínutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	16,919	216,00
		14,712*1,15			16,919	3 654
71.	SUB	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,393	12,72
		předsín				56
		2,1*0,85			1,785	
		zaměstnanci				
		1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8			2,608	
72.	SUB	771579198	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	14,712	42,24
73.	SUB	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,712	48,36
74.	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,0	42,48
		předsín				1 082
		(2,1*0,85)*2-0,7*2			4,5	
		WC				
		(4,3*2,4)*2-0,7				
		zaměstnanci			12,7	
		(1,45*1,15+1,45*0,8)*2-0,7-0,6*2			7,8	
75.	SUB	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	28,16
		0,7*2			1,4	37
76.	SUB	55343118	profil přechodový Al	m	1,54	272,40
77.	SUB	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	14,713	674,40
		předsín				9 922
		2,1*0,85			1,785	
		WC				
		4,3*2,4			10,32	
		zaměstnanci				
		1,45*1,15-0,55*0,4+1,45*0,8			2,608	
78.	SUB	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	18,0	188,40
		4*5+5*4			18,0	3 391
79.	SUB	771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	2,0	208,80
		1*1			2,0	418
80.	SUB	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	25,0	220,80
		předsín				5 520
		(2,1*0,85)*2-0,7*2			4,5	
		WC				
		(4,3*2,4)*2-0,7			12,7	
		zaměstnanci				
		(1,45*1,15+1,45*0,8)*2-0,7-0,6*2			7,8	
81.	SUB	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	315,32
						2 075
781: Obklady						
82.	SUB	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,575	535,20
		předsín				58 601
		(2,1*0,85)*2*2,2				29 744
		-0,7*2*2-0,85*1,2+3,25*0,3			12,98	
		WC			- 2,845	
		(4,3*2,4)*2*2,2				
		-0,7*2-0,9*1,2+2*3,3*0,3*2			29,48	
		zaměstnanci			- 1,58	
		(1,45*1,15+1,45*0,8)*2*2,2				
		-0,7*2-0,6*2*2			21,34	
					- 3,8	
83.	SUB	422Sg2410-01	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x8,8 mm	m2	61,133	180,00
		55,575*1,1			61,133	11 004
84.	SUB	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	17,54	42,24
		zaměstnanci				741
		(1,45*1,15+1,45*0,8)*2*2,2			21,34	
		-0,7*2-0,6*2*2			- 3,8	
85.	SUB	781479198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	55,575	42,24
						2 347
86.	SUB	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60
						1 721
87.	SUB	83465122.1	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00
88.	SUB	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,6	156,00
		2,2*3*0,85+0,9+3,25+3,3*2+2,4			20,6	3 214
89.	SUB	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,707	48,36
90.	SUB	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	82,5	44,76
		2,2*0*0,65+4,7*3+3,25+3,3*2+2,4+0,3*6			48,8	2 694
		2,2*0*4,7+4,6*2			33,7	3 893
91.	SUB	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	565,97
						2 004

783: Nátěry

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
92.	SUB	783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí zároveň (2*1,97+0,6)*(0,15+0,05*2) (2*1,97+0,7)*(0,15+0,05*2)*3	m2	4,615	109,80	507
93.	SUB	783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615	108,36	500
94.	SUB	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	111,24	513

784: Malby

2 303

95.	SUB	784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	38,083	16,44	626
96.	SUB	784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m strop 0,743 stěny 35,52+1,82	m2	38,083	33,00	1 257
97.	SUB	784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	38,083	11,04	420

TZB: ZTI, ÚT, elektro, VZT

742 614

P: Oddíly prací PSV

742 614

720: Zdravotní instalace

490 536

1.	SUB	ZTI_001 materiál vodovod	soubor	1,0	21 600,00	21 600
2.	SUB	ZTI_002 materiál kanalizace	soubor	1,0	19 200,00	19 200
3.	SUB	ZTI_003 bourací práce	soubor	1,0	26 400,00	26 400
4.	SUB	ZTI_004 wc rám	kus	17,0	3 720,00	63 240
5.	SUB	ZTI_005 tlačítko antivandal	kus	17,0	828,00	14 078
6.	SUB	ZTI_006 wc mísa	kus	17,0	1 980,00	33 660
7.	SUB	ZTI_007 wc sedátko	kus	17,0	936,00	15 912
8.	SUB	ZTI_008 pisoár radarový	kus	12,0	8 760,00	105 120
9.	SUB	ZTI_009 zdroj	kus	4,0	1 680,00	6 720
10.	SUB	ZTI_010 výlevka komplet	kus	3,0	8 376,00	25 128
11.	SUB	ZTI_011 bidet závěsný	kus	1,0	3 960,00	3 960
12.	SUB	ZTI_012 bidet rám	kus	1,0	4 320,00	4 320
13.	SUB	ZTI_013 drobný materiál	soubor	1,0	3 600,00	3 600
14.	SUB	ZTI_014 uchycení potrubí	soubor	1,0	1 800,00	1 800
15.	SUB	ZTI_015 montážní práce	soubor	1,0	144 000,00	144 000
16.	SUB	ZTI_016 doprava a přesun hmot	soubor	1,0	1 800,00	1 800

730: Ústřední vytápění

99 798

17.	SUB	ÚT_001 radiátorový panel VK 22/600/1200	kus	3,0	4 152,00	12 456
18.	SUB	ÚT_002 radiátorový panel VK 22/600/1000	kus	3,0	3 840,00	11 520
19.	SUB	ÚT_003 radiátorový panel VK 22/600/600	kus	1,0	3 000,00	3 000
20.	SUB	ÚT_004 radiátorový panel VK 11/600/400	kus	4,0	1 980,00	7 920
21.	SUB	ÚT_005 přípojnací armatura a hlavice	kus	11,0	876,00	9 636
22.	SUB	ÚT_006 CU trubka 15	m	75,0	117,60	8 820
23.	SUB	ÚT_007 CU trubka 18	m	25,0	163,20	4 080
24.	SUB	ÚT_008 CU trubka 22	m	15,0	178,80	2 682
25.	SUB	ÚT_009 izolace potrubí	m	115,0	12,00	1 380
26.	SUB	ÚT_010 cín a pasta	soubor	1,0	960,00	960
27.	SUB	ÚT_011 CU tvarovky	soubor	1,0	4 560,00	4 560
28.	SUB	ÚT_012 kulový ventil 3/4"	kus	6,0	144,00	864
29.	SUB	ÚT_013 montážní práce	soubor	1,0	31 200,00	31 200
30.	SUB	ÚT_014 doprava a přesun hmot	soubor	1,0	720,00	720

741: Elektroinstalace

80 280

31.	SUB	ELEKTRO_001 Elektroinstalace	patro	3,0	26 760,00	80 280
-----	-----	------------------------------	-------	-----	-----------	--------

751: Vzduchotechnika

72 000

32.	SUB	VZT_001 Odvětrání sociálek - napojení do stávající šachty	soubor	6,0	12 000,00	72 000
-----	-----	---	--------	-----	-----------	--------

VON: Vedlejší a ostatní náklady

61 947

V: Oddíly VRN

61 947

V03: Zařízení staveniště

15 000

2.	ON	030001000 Zařízení staveniště - stavební buňka na nářadí, stavební výlah či vrátek, oplocení zařízení staveniště	soubor	1,0	15 000,00	15 000
----	----	--	--------	-----	-----------	--------

V04: Inženýrská činnost

7 447

3.	ON	042503001 Tabule BOZP na staveništi	soubor	1,0	7 447,00	7 447
----	----	-------------------------------------	--------	-----	----------	-------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V07: Provozní vlivy							
5.	ON	071103000	Provoz investora - záslěny, ochrana před znečištěním	soubor	1,0	30 000,00	30 000
V09: Ostatní náklady							
6.	ON	094002000	Vykližení objektu - po dokončení prací	soubor	1,0	9 500,00	9 500