

OBSAH

1.	SO 04 – STÁVAJÍCÍ ČOV	2
1.1.1.	VÝPLNĚ OTVORŮ	2
2.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	2
2.1.	POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ	3

1.SO 04 – STÁVAJÍCÍ ČOV

Stávající objekt ČOV zůstane až na pár detailů ponechán. Po dokončení výstavby stavebních objektů SO 01 kalolisovna a SO 02 nová budova ČOV a následnému převedení provozu čištění odpadních vod do nové budovy ČOV bude stávající objekt zrekonstruován tak, aby vyhověl požadavkům na rozdílné využití prostor. V nadzemní části stavebních objektu ČOV bude provedeno zazdění stávajícího dveřního otvoru do velína a dojde k vybudování nového dveřního otvoru z exteriéru. V nádržích a stropních deskách budou vybourány nové prostupové otvory pro navrženou technologii, viz tabulka prostupů a příslušné výkresové přílohy a strojně – technologická část této projektové dokumentace. Veškeré trubní prostupy jsou detailně řešeny v tabulkách prostupů. Stávající polohy prostupů byly převzaty ze všech dostupných podkladů pro tuto projektovou dokumentaci, je třeba je ověřit v rámci realizace a stavebních prací, nebyla možnost zaměřit před projektovou činností!

1.1.1.VÝPLNĚ OTVORŮ

1.1.1.1.Dveře

Vstupní dveře:

Do objektu kalolisovny budou osazeny nové vstupní plastové dveře. Dveře budou bezpečnostní, jednokřídlé, bílé, otevírané dovnitř. Rám dveří bude ukotven v drážce ve zdivu. Rám bude ukotven do turbošroubů. Rozměr nutno doměřit na místě!! Nad vstupními dveřmi bude řešen překlad.

Specifikace dveří:

barva rámu: bílá
barva křídla: bílá
výplň: panel 24 mm bílý
kování: 1 x VD M2 (2 klíny)
práh: hliníkový s přerušovaným tepelným mostem

2.POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Požadavky na postup stavebních a montážních prací respektují nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 3.

Stavba nemá žádné speciální nároky na postup stavebních prací. Stavební práce budou probíhat dle běžných zvyklostí, tzn. práce HSV, PSV a terénní úpravy.

Pro provádění montážních prací bude zpracován technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.

Před zahájením stavby musí investor zajistit vytýčení všech podzemních investic, aby nedošlo k jejich poškození, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh

Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Před jejich odkrytím je nutné uvědomit správce, zajistit ochranu proti porušení a jiným vnějším účinkům a řídit se jeho podmínkami.

2.1.POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ

- Vybudování, provozování a zrušení nutného zařízení staveniště

Uchazeč se obeznámí se situací stavby ohledně přísunu materiálu, vzdáleností, odvozu vybouraného materiálu atd.

- Lešení

montáž a demontáž celoplošného lešení po celou dobu stavby včetně nezbytných doplňků, jeho nezbytné přestavby, posuny a úpravy - vše v rozsahu nutném pro provedení díla

- Odpad

Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel předloží doklady o likvidaci odpadu

- Uvedení do původního stavu

Zhotovitel provede obslužné komunikace a přilehlé prostory do původního stavu, či dle návrhu terénních úprav dle PD.

- Provizorní zásobování obyvatel během stavby

Netýká se.

V Praze, červen 2025

Vypracovala: Ing. Pittnerová