

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla

Základní umělecká škola

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Chlumec nad Cidlinou
Se sídlem:	Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
Zastoupený:	Mgr. Vladan Kárník, starosta města
IČO:	00268861
DIČ:	CZ00268861
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	27-1080812379/0800 (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	STAVTE, s.r.o.
Se sídlem:	Boženy Němcové 37, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Zastoupený:	Stanislav Čáslavský, jednatel
IČO:	28790740
DIČ:	CZ28790740
Zapsán:	Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 27644
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., č. účtu 236122565/0300 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje dohodnutý rozsah předmětu díla podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 4. 2026 a Dodatku č. 1 ze dne 19.08.2026 a Dodatku č. 2 ze dne 11.09.2026 o níže uvedené vícepráce.

Jedná se o tyto změnové listy:

- ZL 10 – Renovace mramorového schodiště a dlažby
- ZL 11 – Doplnění kabeláže EPS a výměna kabeláže EZS
- ZL 12 – Úprava podlahy v rozvodně NN
- ZL 13 – Příprava pro budoucí závlahu
- ZL 14 – Nátěr měděného potrubí ÚT
- ZL 15 – Nátěr obložek mezi zárubněmi

Kompletní a podrobný výčet víceprací včetně ocenění a zdůvodnění je obsažen v souhrnném změnovém listu a v položkovém změnovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodatkem č. 3 nejsou sjednány žádné méněpráce.

Termín dokončení díla sjednaný Dodatkem č. 2 se tímto dodatkem nemění.

IV. CENA DÍLA

Cena díla včetně změn podle Dodatků č. 1 až č. 3 se upravuje takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	7 755 912,42 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-3 108 805,06 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	+1 739 496,03 Kč
Výsledná změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 369 309,03 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 1 bez DPH:	6 386 603,39 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH: 0,00 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 2 bez DPH: 6 386 603,39 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH: +291 966,77 Kč
Výsledná změna ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH: +291 966,77 Kč

Celková cena díla po Dodatku č. 3 bez DPH: 6 678 570,16 Kč
DPH 21 %: 1 402 499,73 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 3 včetně DPH: 8 081 069,89 Kč

Slovy včetně DPH: **osm milionů osmdesát jedna tisíc šedesát devět korun českých a osmdesát devět haléřů**

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu stavby, změn sjednaných Dodatkem č. 1 a změnových listů ZL 10 až ZL 15 uvedených v přílohách tohoto Dodatku č.3. Dodatek č. 2 cenu díla nemění.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 04. 2026 ve znění předchozích dodatků se tímto dodatkem nemění.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Chlumec nad Cidlinou dne 21.09.2026, číslo usnesení 21/97/26.
4. Přílohou Dodatku č. 3 se doplňují přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list Dodatku č. 3 (ZL 10 až ZL 15).
Příloha č. 2 – Rozpočet ke změnovým listům ZL 10 až ZL 15.

V Chlumci nad Cidlinou dne: **22 -09- 2026**



za objednatele
Mgr. Vladan Kárník
starosta města

V Chlumci nad Cidlinou dne: **23.9.2026**

STAVTE
STAVTE, s.r.o., B. Němcové 37/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
realizace
IČO: 28790740 DIČ: CZ 28790740

za zhotovitele
Stanislav Čáslavský
jednatel

SOUHRNNÝ ZMĚNOVÝ LIST

Dodatek č. 3 – ZL 10 až ZL 15

Název projektu:	Základní umělecká škola, na pozemku parc. č. st. 110, k. ú. Chlumec nad Cidlinou
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861
Zhotovitel:	STAVTE, s.r.o., Boženy Němcové 37, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 28790740, DIČ CZ28790740
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Novotný – TDS
Datum:	15. 09. 2026
Podklad:	0092026nab – změnový rozpočet ZL 10 až ZL 15, aktualizace ze dne 15. 09. 2026

Předmět změny

Souhrn změn rozsahu díla zahrnutých do Dodatku č. 3, tvořený změnovými listy ZL 10 až ZL 15 podle aktualizovaného změnového rozpočtu 0092026nab.

Souhrnné zdůvodnění

Dodatek č. 3 zahrnuje změny zjištěné nebo upřesněné při provádění stavby. Změny vycházejí ze skutečného stavu konstrukcí, požadavků na doplnění kabeláže EZS, přípravy budoucí EPS, přípravy budoucí závlahy a dokončovacích prací. Ocenění vychází z položkového rozpočtu 0092026nab a u individuálních položek z doložených nabídek subdodavatelů. Podrobné výměry, položky a jednotkové ceny jsou uvedeny v jednotlivých změnových rozpočtech.

Rozsah změn

- Podlahy a interiér: ZL 10, ZL 12 a ZL 15 – renovace mramorového schodiště a dlažby, úprava podlahy v rozvodně NN a nátěr obložek.
- Elektroinstalace: ZL 11 – doplnění kabeláže EPS a výměna kabeláže EZS.
- Příprava závlahy: ZL 13 – stavební prostup, výkop, chráničky a kabely pro budoucí napojení.
- Nátěry potrubí: ZL 14 – očištění a nátěr stávajícího měděného potrubí ÚT.

Popis jednotlivých změnových listů

ZL 10 – Renovace mramorového schodiště a dlažby

Doplnění renovace mramorového schodiště a navazující kamenné dlažby. Rozsah zahrnuje lokální opravy schodů polyesterovým tmelem, broušení a impregnaci schodových stupňů, hloubkové čištění, přebroušení a očištění dotčené kamenné dlažby včetně přesunu hmot. Nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby.

ZL 11 – Doplnění kabeláže EPS a výměna kabeláže EZS

Doplnění kabeláže EPS pro sirény, detektory, tlačítka a tabla ke dveřím včetně instalačního materiálu. Jedná se o object nemovité kulturní památky, kde při následném projednání jakýchkoliv změn bude vyžadováno zřízení EPS. Tento změnový list řeší doplnění přípravy – kabeláže bez koncových prvků. Součástí je kompletní výměna poškozené nebo délkově nevyhovující kabeláže EZS v řešených prostorech.

ZL 12 – Úprava podlahy v rozvodně NN

Odstranění stávající podlahové konstrukce v prostoru rozvodny NN a provedení nové dobetonávky. Změna zahrnuje demontáž desek a roštů zdvojené podlahy pod skříňovými rozvaděči, úpravu podkladu, kotvení, výztuž KARI, betonovou mazaninu, povrchové úpravy, dopravu vybouraných hmot, demontáž nosného rámu rozvodnic a související zámečnické a elektroinstalační práce.

ZL 13 – Příprava pro budoucí závlahu

Příprava prostupu a tras pro budoucí napojení závlahy, která se má zřizovat v předpolí školy. Zahrnuje rozebrání a zpětné položení dlažby, ruční výkop a zásyp, jádrové vrtání, dodávku a osazení KG trubky, silový a datový kabel, PE-HD chráničku a související montáž a dopravu.

ZL 14 – Nátěr měděného potrubí ÚT

Očištění, odmaštění a provedení jednonásobného základního a dvojnásobného krycího tepelně odolného syntetického nátěru stávajícího měděného potrubí ÚT v rozsahu 171 m.

ZL 15 – Nátěr obložek mezi zárubněmi

Příprava a nátěr obložek mezi ocelovými zárubněmi v rozsahu 6 m². Zahrnuje jemné obroušení, oprášení, základní syntetický nátěr, dvojnásobný krycí nátěr s mezibroušením a zakrytí dveří a zárubní. Nebylo řešeno v PD.

Přehled změnových listů a finančních dopadů

Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Všechny změnové listy Dodatku č. 3 představují vícepráce.

ZL	Předmět změny	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
10	Renovace mramorového schodiště a dlažby	0,00	92 883,01	+92 883,01
11	Doplnění kabeláže EPS a výměna kabeláže EZS	0,00	137 485,00	+137 485,00
12	Úprava podlahy v rozvodně NN	0,00	24 469,74	+24 469,74
13	Příprava pro budoucí závlahu	0,00	15 730,62	+15 730,62
14	Nátěr měděného potrubí ÚT	0,00	17 442,00	+17 442,00
15	Nátěr obložek mezi zárubněmi	0,00	3 956,40	+3 956,40
CELKEM		0,00	291 966,77	+291 966,77

Souhrnný finanční dopad Dodatku č. 3

Cena díla před Dodatkem č. 3 bez DPH	6 386 603,39 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	+291 966,77 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+291 966,77 Kč
Cena díla po Dodatku č. 3 bez DPH	6 678 570,16 Kč
DPH 21 %	1 402 499,73 Kč
Cena díla po Dodatku č. 3 včetně DPH	8 081 069,89 Kč

Vliv na termín dokončení

Termín dokončení díla sjednaný Dodatkem č. 2 se Dodatkem č. 3 nemění.

Schválení změny

Níže podepsané osoby potvrzují uvedený rozsah změn, finanční dopad a vyhodnocení vlivu na termín dokončení díla.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno, podpis: _____

Jméno, podpis: _____

Za technický dozor stavebníka:

Jméno, podpis: _____
Ing. Josef Novotný
Digitálně podepsal
Ing. Josef Novotný
Datum: 2026.09.15
19:26:22 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0092026nab

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

KSO:
Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:
Datum: 15.09.2026

Zadavatel:
Město Chlumec nad Cidlinou

IČ: 00268861
DIČ:

Zhotovitel:
STAVTE, s.r.o.

IČ: 28790740
DIČ: CZ28790740

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Solarová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			291 966,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	291 966,77	61 313,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			353 279,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing.
Josef
Novotný

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Novotný
Datum:
2026.09.15
19:38:39 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0092026nab

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 15.09.2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		291 966,77	353 279,79
D3	Dodatek č. 3	291 966,77	353 279,79
ZL_10	ZL_10_Renovace schodiště	92 883,01	112 388,44
ZL_11	ZL_11_Elektro, doplnění kabeláže EPS	137 485,00	166 356,85
ZL_12	ZL_12_úpravy podlahy v rozvodně NN	24 469,74	29 608,39
ZL_13	ZL_13_příprava pro závlahu	15 730,62	19 034,05
ZL_14	ZL_14_Nátěr Cu potrubí	17 442,00	21 104,82
ZL_15	ZL_15_Nátěr obložek mezi zárubněmi	3 956,40	4 787,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3

Soupis:

ZL_10 - ZL_10_Renovace schodiště

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

15.09.2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 883,01

D 771

Podlahy z dlaždic – renovace mramorového schodiště

88 456,90

5	K	Pol103	Lokální opravy schodů polyesterovým tmelem do barvy a zabroušení podle skutečného rozsahu	ks	4,000	322,00	1 288,00
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

PP

Lokální opravy schodů polyesterovým tmelem do barvy a zabroušení podle skutečného rozsahu

P

Poznámka k položce:
Dle cenové nabídky subdodavatele 280 Kč/ks*1,15=322

6	K	Pol104	Broušení a impregnace mramorových schodových stupňů včetně schodiště do podkrovní	bm	59,218	1 472,00	87 168,90
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Broušení a impregnace mramorových schodových stupňů včetně schodiště do podkrovní

P

Poznámka k položce:
Dle cenové nabídky subdodavatele 1280 Kč/m*1,15=1472

VV

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV

"Schodiště z 1.-2.NP

VV

"1,520*(14+4)

VV

"1,360

VV

"Schodiště 2-3.NP

VV

"1,517*11

VV

"0,950*11

VV

"2,001

VV

"Schodiště do 2.NP - dlažba pod zábradlím

VV

"1,360

VV

VV0002

59,218

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 426,11

D 772

Podlahy z kamene

4 426,11

1	K	772591912	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím	m2	8,270	17,50	144,73
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP

Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím

VV

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV

"Dle SOD

VV

"-121,830

VV

"Nový výpočet

VV

"24,470+14,410+7,210+5,030+12,490+13,530

VV

"41,250

VV

"2,070+2,480+3,300+3,010+0,850

VV

VV0001

8,270

2	K	77259191R	Renovace stávající kamenné dlažby hloubkovým čištěním, včetně opravy kamenného soklu	m2	8,270	286,20	2 366,87
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Renovace stávající kamenné dlažby hloubkovým čištěním, včetně opravy kamenného soklu

VV

8,27

8,270

3	K	77259192R	Přebroušení stávající kamenné dlažby (dle požadavků investora)	m2	8,270	217,30	1 797,07
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Přebroušení stávající kamenné dlažby (dle požadavků investora)

VV

8,27

8,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	%	43,087	2,73	117,44
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3

Soupis:

ZL_11 - ZL_11_Elektro, doplnění kabeláže EPS

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 15.09.2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 485,00

D		742	Elektroinstalace – příprava EPS a výměna kabeláže EZS			137 485,00	
1	K	Pol99	Dodávka a uložení kabelu pro sířeny EPS včetně souvisejícího instalačního materiálu	m	200,000	79,80	15 960,00
PP			Dodávka a uložení kabelu pro sířeny EPS včetně souvisejícího instalačního materiálu				
2	K	Pol100	Dodávka a uložení kabelu pro detektory a tlačítka EPS včetně souvisejícího instalačního materiálu	m	1 000,000	68,30	68 300,00
PP			Dodávka a uložení kabelu pro detektory a tlačítka EPS včetně souvisejícího instalačního materiálu				
3	K	Pol101	Dodávka a uložení kabelu pro tabla EPS ke dveřím včetně souvisejícího instalačního materiálu	m	250,000	143,90	35 975,00
PP			Dodávka a uložení kabelu pro tabla EPS ke dveřím včetně souvisejícího instalačního materiálu				
4	K	Pol102	Kompletní výměna kabeláže EZS v řešených prostorech, zjištěny poškozené kabely, nedostatečné délky při přesunech pod omítku (v rozích)	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00
PP			Kompletní výměna kabeláže EZS v řešených prostorech, zjištěny poškozené kabely, nedostatečné délky při přesunech pod omítku (v rozích).				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3

Soupis:

ZL_12 - ZL_12_úpravy podlahy v rozvodně NN

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 15.09.2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 469,74

D HSV Práce a dodávky HSV 17 214,71

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 180,68

21	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	4,695	88,50	415,51
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

8	K	Pol117	Napojení dobetonávky na okolní podlahu pomocí kotev	m	9,260	273,00	2 527,98
---	---	--------	---	---	-------	--------	----------

PP Napojení dobetonávky na okolní podlahu pomocí kotev

9	K	631362021	Výztuž dobetonávky svařovanou sítí KARI	t	0,016	41 200,00	659,20
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

PP Výztuž dobetonávky svařovanou sítí KARI

17	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	4,695	68,80	323,02
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem

10	K	631311135	Mazanina z betonu C20/25 tl. přes 120 do 240 mm	m³	0,704	5 560,00	3 914,24
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Mazanina z betonu C20/25 tl. přes 120 do 240 mm

20	K	631319013	Příplatek k mazanině tl. přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,704	381,00	268,22
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

29	K	631319197	Příplatek k mazanině tl. přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,704	103,00	72,51
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

D 9 Bourací a demontážní práce 2 411,50

30	K	965042241	Bourání betonového podpěrného prahu tl. přes 100 mm	m³	0,689	3 500,00	2 411,50
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Bourání betonového podpěrného prahu tl. přes 100 mm
VV 0,689 0,689

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 4 290,84

14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,800	1 823,60	3 282,48
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,800	305,60	550,08
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
VV 1,8 1,800

16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,200	13,40	458,28
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
VV 1,8*19 34,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			34,200		
D		998	Přesun hmot				2 331,69
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,010	2 308,60	2 331,69
PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 255,03
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				2 990,00
26	K	741211863.R	Demontáž nosného rámu rozvodnic kovových volně stojících	kus	4,000	722,00	2 888,00
PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2					
27	K	741213817	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000	102,00	102,00
PP		Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 25 mm2					
D		767	Konstrukce zámečnické				4 265,03
25	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	2,500	510,00	1 275,00
PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
23	K	767590830	Demontáž podlah z desek	m2	4,695	564,00	2 647,98
PP		Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z desek					
24	K	767590840	Demontáž podlah z podlahových roštů	m2	4,695	64,30	301,89
PP		Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů					
28	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	42,249	0,95	40,16
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3

Soupis:

ZL_13 - ZL_13_příprava pro závlahu

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

15.09.2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 730,62

D HSV Zemní a stavební práce 11 293,52

D 1 Zemní práce 11 293,52

14	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,960	561,00	538,56
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

11	K	596811120	Kladení betonové nebo kameninové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva, plocha do 50 m²	m²	1,600	650,00	1 040,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Kladení betonové nebo kameninové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva, plocha do 50 m²

9	K	174111101	Zásyp sypaninou ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet a rýh	m³	0,960	276,00	264,96
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Zásyp sypaninou ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet a rýh

3	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,700	4 100,00	6 970,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm

VV

"vrtání skrz základy smíšené, kamenné" 1,4

1,400

VV

"vrtání betonovou šachtu" 0,3

0,300

VV

Součet

1,700

2	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m³	0,960	1 500,00	1 440,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně, s uložením prvků pro zpětné použití	m²	1,600	650,00	1 040,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně, s uložením prvků pro zpětné použití

D PSV Trubky, kabely a související montáž 4 437,10

4	K	Pol105	Dodávka trubky KGEM SN4 DN 110 délky 2,00 m	ks	1,000	263,00	263,00
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------

PP

Dodávka trubky KGEM SN4 DN 110 délky 2,00 m

5	K	Pol106	Osazení trubky KG DN 110 do provedeného prostupu	m	1,700	263,00	447,10
---	---	--------	--	---	-------	--------	--------

PP

Osazení trubky KG DN 110 do provedeného prostupu

6	K	Pol107	Sílový kabel CYKY-J 3×2,5 pro budoucí napojení závlahy	m	4,000	72,00	288,00
---	---	--------	--	---	-------	-------	--------

PP

Sílový kabel CYKY-J 3×2,5 pro budoucí napojení závlahy

7	K	Pol108	Datový kabel LSOHFR CAT5E FTP pro budoucí řízení závlahy	m	4,000	56,00	224,00
---	---	--------	--	---	-------	-------	--------

PP

Datový kabel LSOHFR CAT5E FTP pro budoucí řízení závlahy

8	K	Pol109	PE-HD chránička min. DN 40 pro budoucí vodovodní potrubí	m	4,000	95,00	380,00
---	---	--------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			PE-HD chránička min. DN 40 pro budoucí vodovodní potrubí				
12	K	Pol110	Zatažení, uložení, označení a zabezpečení konců kabelů a chráničky	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00
PP			Zatažení, uložení, označení a zabezpečení konců kabelů a chráničky				
13	K	Pol111	Doprava a přesun drobného materiálu	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00
PP			Doprava a přesun drobného materiálu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3

Soupis:

ZL_14 - ZL_14_Nátěr Cu potrubí

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

15.09.2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 442,00

D		783	Dokončovací práce – nátěry potrubí				17 442,00
1	K	783606864	Mechanické očištění stávajícího Cu potrubí ÚT do DN 50 okartáčováním	m	171,000	17,70	3 026,70
PP		Mechanické očištění stávajícího Cu potrubí ÚT do DN 50 okartáčováním					
2	K	783601713	Odmaštění Cu potrubí ÚT do DN 50 vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m	171,000	8,50	1 453,50
PP		Odmaštění Cu potrubí ÚT do DN 50 vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru					
3	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50	m	171,000	23,70	4 052,70
PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50					
4	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50, tepelně odolný, bílý	m	171,000	52,10	8 909,10
PP		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50, tepelně odolný, bílý					