

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

Smluvní strany:

- 1. Zadavatel:** **Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694**
Sídlo: Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: PaedDr. Miluškou Karáskovou, ředitelkou školy
DIČ: CZ 62692755
IČ: 62692755
Tel: 495 541 388
Fax: 495 408 767
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-0714740297/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Mgr. Vladimír Bartoš, zástupce ředitelky školy

(dále jen objednatel)

a

- 2. Zhotovitel:** **SKOK do života, o.p.s.**
Sídlo: Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Drábkovou Bíbusovou, ředitelkou
DIČ: CZ27521753
IČ: 27521753
(zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl O, vložka 164)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1080214379/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:
Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová
Tel: 606 839 952
e-mail: katerina.drabkova@skokdozivota.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Instalace automatické linky včetně rekonstrukce části úseku stravování“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Instalace automatické linky včetně rekonstrukce části úseku stravování“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „**Rekonstrukce v úseku stravování – 1. etapa, Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694**“ Ing. arch Zdeňkem Karáskem (IČ 12352837) a Ing. Radmilou Kubelkovou (IČ 43489630), KK atelier, Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové, číslo dokumentace 263 /07 ze dne 22. 7. 2013 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 7. 8. 2013. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III této smlouvy.

Zejména se jedná o stavební úpravy pro instalaci automatické mycí linky, její dodávku a instalaci.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III. Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla:
 - a) zadávací dokumentace číslo 1 objednatele ze dne 22. 7. 2013
 - b) oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 6. 8. 2013.

c) projektová dokumentace pod názvem „**Rekonstrukce v úseku stravování – 1. etapa, Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694**“ zpracovaná Ing. arch Zdeňkem Karáskem (IČ 12352837) a Ing. Radmilou Kubelkovou (IČ 43489630), KK atelier, Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové, číslo dokumentace 263 /07 ze dne 22. 7. 2013

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín předání místa plnění (termín zahájení provádění díla): **do 25. 10. 2013**

Termín dokončení a předání díla: **24. 11. 2013**

Zhotovitel vyklidí místo plnění do předání a převzetí dokončeného díla.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné a řádné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
4. Zhotovitel bude během realizace respektovat provoz školní kuchyně a školní jídelny a práce bude řídit podle domluveného harmonogramu.
5. Místem plnění je úsek stravování Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH **2.643.800,- Kč**

(slovy: dvamiliónyšestsetčtyřicettřítisícosmset korun českých)

Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a daň přizná a odvede příjemce plnění.

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Ceny na další odsouhlasené práce, které nejsou v nabídce zhotovitele, musí být v souladu s aktuálním ceníkem URS platného ke dni podpisu smlouvy nebo nižší.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení:

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Dílo bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po protokolárním předání díla dle čl. XIII smlouvy.

Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky, které nebrání užívání díla dle XIII. této smlouvy, bude zhotoviteli zaplaceno 90% fakturované ceny, zbývajících 10% ceny za dílo bude zhotoviteli zaplaceno ve lhůtě 21 dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků a po závěrečné kontrolní prohlídce, na základě které bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla, datum uskutečnění zdanitelného plnění provedených prací, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

3. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího data doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

VII. Místo plnění

1. Místo plnění bude zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání místa plnění bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá místo plnění ve sjednaném termínu, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu prodlení

objednatele s předáním místa plnění. Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro realizaci díla si zajistí zhotovitel na své náklady.

2. Vyklizení místo plnění bude provedeno zhotovitelem do předání díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s platnými právními předpisy. Zařízení místa plnění a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody v místě plnění ani na sousedních pozemcích.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová, mob. 606 839 952

Ve věcech technických: Ing. Ladislav Jirucha, mob. 737 281 500

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

PaedDr. Miluška Karásková, mob. 725 796 266

Mgr. Vladimír Bartoš, mob. 725 796 265

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.
3. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním díla zajišťuje zhotovitel na své náklady.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis v montážním deníku.

5. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla a je povinen umožnit pěší provoz a přístup do stávajících objektů.
6. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to telefonicky a zápisem v montážním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do montážního deníku nejméně 3 dny předem.
10. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII odst. 9, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
11. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele, minimálně však 1 x za dva týdny. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do montážního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast projektanta a vykonavatele AD na kontrolních dnech.
12. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal dokumentaci skutečného provedení, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, protokoly o provedených zkouškách a revizích, případné další doklady požadované budoucím provozovatelem, prohlášení o shodě, atesty a doklad o likvidaci odpadů.
13. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do montážního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
14. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí

osobě s pojistným plněním ve výši 3 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Porušení některé z těchto povinností je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

15. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IX.

Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění montážní deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník v místě plnění trvale přístupný.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány odpovědnou osobou zhotovitele za realizaci díla, popř. jeho zástupcem, zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo odpovědné osoby zhotovitele za realizaci díla, popř. jeho zástupce, může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do montážního deníku.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušit provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušit provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jiným neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - výsledky požadovaných zkoušek a měření, dle článku VIII. odstavce 12
 - stejnopis montážního deníku.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem v montážním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

XIV.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastností obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran v montážním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční lhůta na celé dílo je 36 měsíců.** Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady nejpozději do 2 dnů od nahlášení.
5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XVI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, min. však 12 500,- Kč.
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – technická specifikace mycího stroje včetně výrobce

Příloha č. 3 – technická specifikace řemenového dopravníku včetně výrobce


V Hradci Králové dne 21. 10. 2013

V Hradci Králové dne 21. 10. 2013


KATEŘINA DRÁBKOVÁ BĚBUSOVÁ

za zhotovitele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
HRADEC KRÁLOVÉ,
tř. SNP 694, ☎ 495 541 388



za objednatele

PŘÍLOHA č. 1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - I. etapa
Objekt: Rekonstrukce v úseku stravování I. etapa

Objednatel: ZŠ, SNP 694, Hradec Králové

Zhotovitel: SKOK do života. o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03, IČ : 27521753

Místo: Hradec Králové

Datum: 6.8.2013

Č	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1 011	311238412		Zdivo nosné vnější tl 365 mm pevnosti P 10 na MC	m2	1,400	1280,00	1792,00
2 011	342248112		Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,575	520,00	4459,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3 011	612311141		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,160	200,00	18032,00
4 011	612311191		Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	90,160	60,00	5409,60
5 011	622321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,640	230,00	607,20
6 011	622521011		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,640	210,00	554,40
7 014	631312141		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,186	3308,00	7231,29
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
8 011	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	72,000	75,00	5400,00
9 013	962031133		mm	m2	39,463	82,00	3235,97
10 013	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,186	2000,00	4372,00
11 013	965049111		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,002	1026,00	2054,65
12 013	965081223		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	21,690	69,00	1496,61
13 013	968062245		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,240	79,00	255,96
14 013	968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,567	197,00	1096,70
15 013	968072456		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,375	155,00	523,13
16 013	968082018		Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	4,500	110,00	495,00
17 013	978013191		Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	45,195	50,00	2259,75
18 013	978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	48,960	60,00	2937,60
19 R	995100100		Ostatní práce jinde neuvedené nutné pro dokončení díla	hod	300,000	65,00	19500,00
99 Přesuny hmot a sutí							
20 013	997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,381	400,00	9352,40
21 013	997013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	46,762	45,00	2104,29

PŘÍLOHA č. 1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - I. etapa
 Objekt: Rekonstrukce v úseku stravování I. etapa

Objednatel: ZŠ, SNP 694, Hradec Králové

Zhotovitel: SKOK do života, o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03, IČ : 27521753

Místo: Hradec Králové

Datum: 6.8 2013

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22 013		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,381	225,00	5260,73
23 013		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	233,810	10,00	2338,10
24 013		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,381	1 300,00	30395,30
25 011		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,604	190,00	1634,76

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 R		711100100	Doplnění hydroizolace v umývárně nádobí	m2	10,000	250,00	2500,00
27 711		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	100,000	3,05	305,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

28 R		721100100	Vnitřní kanalizace	sou	1,000	21 010,60	21010,60
29 R		721100900	Vnitřní kanalizace - stavební připomoci	sou	1,000	3 000,00	3000,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 R		722100100	Vnitřní vodovod	sou	1,000	15 674,83	15674,83
31 R		722100900	Stavební připomoci	sou	1,000	2 000,00	2000,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

32 R		725100100	Zařizovací předměty	sou	1,000	394,97	394,97
------	--	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

763 Konstrukce suché výstavby

33 R		763100200	SDK opláštění VZD	m2	9,744	900,00	8769,60
34 763		763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	3,280	45,00	147,60
35 763		763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	11,970	55,00	658,35
36 763		998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	230,000	1,40	322,00

766 Konstrukce truhlářské

37 R		766100200	D+M dveří 900/1970 celoprosklených dle specifikace PD	ks	2,000	9 825,00	19650,00
38 R		766100201	D+M okenní roletky dle specifikace PD	ks	1,000	8 200,00	8200,00
39 766		766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	13,580	75,00	1018,50
40 766		766641161R	Montáž dveří 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva vč. odstranění pevného bočního zasklení	kus	1,000	2 500,00	2500,00
41 766		998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	230,000	4,01	923,12

PŘÍLOHA č. 1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - I. etapa
Objekt: Rekonstrukce v úseku stravování I. etapa

Objednatel: ZŠ, SNP 694, Hradec Králové

Zhotovitel: SKOK do života, o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03, IČ : 27521753

Místo: Hradec Králové

Datum: 6.8.2013

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
771 Podlahy z dlaždic							
42	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,450	240,00	828,00
43	597	597614330	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	3,795	280,00	1062,60
44	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	20,000	5,80	116,00
776 Podlahy povlakové							
45	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	25,310	65,00	1645,15
46	776	776521100	D+M podlahové krytiny vč. soklů a vyrovnání podkladu dle tech. zprávy PD	m2	32,770	725,00	23758,25
47	776	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	25,310	120,00	3037,20
48	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	290,000	0,36	104,40
783 Dokončovací práce - nátěry							
49	783	783891119	Nátěr stěn dle specifikace v PD	m2	90,160	85,00	7663,60
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
50	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,000	25,00	1650,00
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
51	R	210100100	Elektroinstalace	sou	1,000	106 432,41	106432,41
52	R	210100900	Elektroinstalace - stavební přípomoci	sou	1,000	2 000,00	2000,00
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							
53	R	240100101	Vzduchotechnika	sou	1,000	38 430,00	38430,00
54	R	240100102	Vzduchotechnika - demontáže	sou	1,000	5 500,00	5500,00
55	R	240100900	Vzduchotechnika - stavební přípomoci	sou	1,000	1 500,00	1500,00
42-M Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.							
56	R	420100100	D+M umývárny stolního nádobí	sou	1,000	2199200,00	2199200,00
57	R	420100200	Přemístění stávající nerez sestavy (vitrína + pult)	sou	1,000	2500,00	2500,00
58	R	420100900	Stavební přípomoci vč. SDK	sou	1,000	1500,00	1500,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
59	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15000,00	15000,00

PŘÍLOHA č. 1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - I. etapa
Objekt: Rekonstrukce v úseku stravování I. etapa

Objednatel: ZŠ, SNP 694, Hradec Králové

Zhotovitel: SKOK do života, o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03, IČ : 27521753

Místo: Hradec Králové

Datum: 6.8.2013

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VRN7 Provozní vlivy							
60 000	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	12000,00	12000,00	

Celkem

2 643 800,00

ZTI - bod 721/28, 722/30, 725 rozpočtu

Objednatel: Základní škola, Hradec Králové, Třída SNP 694

Zhotovitel: SKOK do života, o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03,

IČ : 27521753

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - 1.etapa, ZŠ SNP HK

Místo: Hradec Králové

Datum: 6.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV Práce a dodávky PSV					23 524,33	13 556,07	37 080,40	7,806	
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace					12 510,45	8 500,15	21 010,60	7,766	
1	721140916	Potrubi litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	590,00	372,00	218,00	590,00	0,002
2	721140926	Potrubi litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	1,000	93,10	93,10	0,00	93,10	0,000
3	72115622F	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - výkop rýhy pro potrubí hloubka cca 0,45m, lože pod potrubí, obsyp potrubí	m3	4,300	900,00	3 870,00	0,00	3 870,00	7,740
4	72117	Potrubi kanalizační plastové svodné z PP hrdlové, teplotní odolnost 95 C, Sn 8, DN 100	m	10,000	310,00	1 240,00	1 660,00	3 100,00	0,013
5	72117a	Potrubi kanalizační plastové svodné z PP hrdlové, teplotní odolnost 95 C, SN8, DN125	m	2,500	365,00	335,00	577,50	912,50	0,004
6	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	5,500	362,00	1 347,50	643,50	1 991,00	0,003
7	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	1,000	146,00	146,00	0,00	146,00	0,000
8	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	7,87	15,74	0,00	15,74	0,000
9	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6,000	21,10	126,60	0,00	126,60	0,000
10	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	1,000	29,00	29,00	0,00	29,00	0,000
11	72121	Vpustí podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, izolační souprava	kus	2,000	2 800,00	580,00	5 020,00	5 600,00	0,002
12	721210818	Demontáž vpustí vanových DN 100	kus	2,000	99,90	199,80	0,00	199,80	0,000
13	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	159,00	142,60	175,40	318,00	0,001
14	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,500	15,80	191,75	5,75	197,50	0,000
15	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,500	18,80	103,40	0,00	103,40	0,000
16	721290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,090	1 100,00	99,00	0,00	99,00	0,000
17	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	7,766	466,00	3 618,96	0,00	3 618,96	0,000
722 Zdravotnická - vnitřní vodovod					10 618,91	5 055,92	15 674,83	0,041	
18	722170801	Demontáž rozvodu vody z plastů do D 25	m	11,000	13,20	145,20	0,00	145,20	0,000
19	722171912	Potrubi plastové odřiznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000	4,85	9,70	0,00	9,70	0,000
20	722171914	Potrubi plastové odřiznutí trubky D do 32 mm	kus	3,000	5,98	17,94	0,00	17,94	0,000
21	722173912	Potrubi plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm	kus	1,000	28,70	28,70	0,00	28,70	0,000
22	722173914	Potrubi plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm	kus	2,000	38,20	76,40	0,00	76,40	0,000
23	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	7,000	219,00	1 222,90	310,10	1 533,00	0,005
24	722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	11,000	267,00	2 242,90	694,10	2 937,00	0,011
25	722174024	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	11,000	319,00	2 534,40	974,60	3 509,00	0,014
26	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	7,000	53,10	210,70	161,00	371,70	0,000
27	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	22,000	67,10	664,40	811,80	1 476,20	0,002
28	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	7,000	135,00	945,00	0,00	945,00	0,000
29	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	52,60	157,80	0,00	157,80	0,000
30	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	1,000	15,80	15,80	0,00	15,80	0,000
31	722232072	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C 2x vnější závit	kus	1,000	199,00	51,00	148,00	199,00	0,000
32	722232073	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C 2x vnější závit	kus	4,000	284,00	256,00	880,00	1 136,00	0,001
33	722232074	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C 2x vnější závit	kus	2,000	400,00	140,00	660,00	800,00	0,001
34	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	54,50	52,57	1,93	54,50	0,000
35	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	4,000	67,90	263,88	7,72	271,60	0,000
36	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	2,000	74,30	144,74	3,86	148,60	0,000
37	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	29,000	34,10	664,10	324,80	988,90	0,006
38	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,000	28,80	757,19	78,01	835,20	0,000
39	722290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 100,00	2,20	0,00	2,20	0,000
40	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,037	416,00	15,39	0,00	15,39	0,000
725 Zdravotnická - zahřívací předměty					394,97	0,00	394,97	0,000	
41	725310828	Demontáž dřez jednoduchý velikokuchyně bez výtokových armatur	soubor	1,000	52,60	52,60	0,00	52,60	0,000
42	725320828	Demontáž dřez dvojitý velikokuchyně bez výtokových armatur	soubor	1,000	97,30	97,30	0,00	97,30	0,000

ZTI - bod 721/28, 722/30, 725 rozpočtu

Objednatel: Základní škola, Hradec Králové, Třída SNP 694

Zhotovitel: SKOK do života, o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03,
IČ : 27521753

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - 1.etapa, ZŠ SNP HK

Datum: 6.8.2013

Místo: Hradec Králové

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zahřívací předměty v objektech výšky do 6 m	l	0,117	966,00	113,02	0,00	113,02	0,000
44	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	55,10	110,20	0,00	110,20	0,000
45	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	9,65	9,65	0,00	9,65	0,000
46	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000	12,20	12,20	0,00	12,20	0,000
<u>Celkem</u>						<u>23 524,33</u>	<u>13 556,07</u>	<u>37 080,40</u>	<u>7,806</u>

Elektromontáže - bod 21-M/51 rozpočtu

Objednatel: Základní škola, Hradec Králové, Trida SNP 694

Zhotovitel: SKOK do života, o.p.s., Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, 500 03,

IC : 27521753

Datum: 6.8.2013

Stavba: Rekonstrukce v úseku stravování - 1.etapa, ZŠ SNP HK

Místo: Hradec Králové

Popis	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	DOPLNĚNÍ RK								
2	3P Poj ocpínače pro vác pojistky do 63 A, 3-pól	ks	1,00	543,80	543,80	130,76	130,76	674,56	674,56
3	25 A Poj vložky válcové Vel. 14x51, Un=690 V, In=53 A	ks	3,00	35,00	105,00	5,10	15,30	40,10	120,30
4	80/4/003-G Chránič (servis tlačítko) In=3 kA, typ G, 4-pól	ks	1,00	3 414,00	3 414,00	108,60	108,60	3 522,60	3 522,60
5	10/1N/0/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	ks	2,00	1 589,00	3 178,00	81,48	162,96	1 670,48	3 340,96
1	DOPLNĚNÍ RK1								
2	10/1N/0/003 Chránič s nadproud ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	ks	1,00	1 589,00	1 589,00	81,48	81,48	1 670,48	1 670,48
3	Dodávky - celkem				8 829,80		499,10		9 328,90
4	Elektromontáže								
5	40mmTRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá	m	15,00	103,90	1 558,50	31,08	466,20	134,98	2 024,70
6	1903,instpř krabice	ks	2,00	174,00	348,00	55,00	110,00	229,00	458,00
7	Drátěný kabelový žlab S=60,v=30,l=2500	m	10,00	56,00	560,00	0,00	0,00	56,00	560,00
8	konzola pro žlab 60 mm	ks	10,00	62,00	620,00	0,00	0,00	62,00	620,00
9	spojka malá,vč.šroubu+mátky	ks	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	14,00	140,00
10	EI 60 Kabel. přepážka typ P	m2	1,00	5 510,00	5 510,00	840,00	840,00	6 350,00	6 350,00
11	VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 16A/1	ks	1,00	250,00	250,00	37,92	37,92	287,92	287,92
12	VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 63A/3	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	37,93	37,93	1 237,93	1 237,93
13	SVÍTLIDLO PRŮMYŠLOVÉ PŘÍSAZENÉ IP 65 136 EP	ks	13,00	1 200,00	15 600,00	172,87	2 247,31	1 372,87	17 847,31
14	CYKY 3x1.5 mm2	m	280,00	15,00	4 200,00	9,98	2 794,40	24,98	6 994,40
15	CYKY 4x1.5 mm2	m	35,00	22,00	770,00	9,98	349,30	31,98	1 119,30
16	CYKY 3x2.5 mm2	m	150,00	29,00	4 350,00	9,98	1 497,00	38,98	5 847,00
17	CYKY 5x16	m	40,00	220,00	8 800,00	21,07	842,67	241,07	9 642,80
18	Zasuvka jednodušší IP 44, s ochranným košíkem, s víčkem, b. bílá	ks	3,00	120,00	360,00	149,10	447,30	269,10	807,30
19	Ovládač zapínací IP 44; řazení 1/0; b. bílá	ks	1,00	112,00	112,00	85,59	85,59	197,59	197,59
20	Přepínač senový IP 44; řazení 5; a. bílá	ks	2,00	143,00	286,00	91,47	182,93	234,47	469,93
21	H07RN-F-G 3x2,5 3x2,5 mm2, volné	m	15,00	44,80	672,00	12,97	194,63	57,77	866,60
22	H07RN-F-G 5x6 5x16 mm2, volné	m	5,00	250,00	1 250,00	17,05	85,25	267,05	1 335,25
23	CY 4 mm2,	m	20,00	8,00	160,00	10,00	200,00	18,00	350,00
24	CY 6 mm2,	m	5,00	15,00	75,00	10,00	50,00	25,00	125,00
25	Švorka SP přípojovací	ks	6,00	9,20	55,20	98,61	591,64	107,61	646,94
26	UKONČENÍ VÍDÍČŮ do 4x16 mm2	ks	30,00	0,00	0,00	67,85	2 035,60	67,85	2 035,60
27	Reviziv technik	hod	30,00	0,00	0,00	204,17	6 125,10	204,17	6 125,10
28	Spouprava s reviz.technikem dok. skut. prov.	hod	8,00	0,00	0,00	280,00	2 240,00	280,00	2 240,00
29	Uprava stávajícího rozvaděče	hod	10,00	0,00	0,00	160,00	1 600,00	160,00	1 600,00
30	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	160,00	320,00	160,00	320,00
31	Zkušební provoz	hod	5,00	0,00	0,00	160,00	800,00	160,00	800,00
32	Zařízení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	160,00	320,00	160,00	320,00
33	Zaměření skutečného umístění instalace ve stěně a podlaze	ks	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Demontaz svítidla	ks	4,00	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00
35	Přemístění nouzového svítidla	ks	2,00	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00
36	Demontaz zásuvky	ks	4,00	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00
37	Demontaz spínače osvětlení	ks	3,00	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00
38	Demontaz spínače větrání a ventilátoru	ks	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00
39	Demontaz list a zásuvek povrchové instalace	ks	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00
40	Uprava závkového okruhu	ks	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00
41	Přemístění a uprava okruhu stop tlačítka	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
42	Odpojení stávající myčky	ks	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
43	Připojení stávající a nové myčky	ks	2,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
44	Odpojení pece	ks	2,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
45	Odpojení pece	ks	2,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
46	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
47	CIHELNEM DO PLOCHY 10 dm2								
48	hl. 150mm	ks	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	115,00	920,00
49	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU								
50	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
51	Síre 70 mm	m	10,00	63,50	635,00	0,00	0,00	63,50	635,00
52	ŽÁZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO								
53	2,25 dm2 VE ZDIVU								
54	Stena do 300mm	ks	5,00	52,50	262,50	0,00	0,00	52,50	262,50
55	OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU								
56	Síre do 150 mm	m2	2,00	447,00	894,00	0,00	0,00	447,00	894,00
57	Vybourání prostupu podlahou do 450mm	ks	3,00	140,00	420,00	0,00	0,00	140,00	420,00
58	ZABETONOVÁNÍ OTVORU O PLOŠE								
59	DO 0.25 m2 V podlaze	ks	3,00	226,00	678,00	0,00	0,00	226,00	678,00
60	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
61	S ostatními profesemi	hod	3,00	0,00	0,00	280,00	840,00	280,00	840,00
62	KOORDINACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ								
63	VE STÁVAJÍCÍ ŽLABOVÉ TRASE	hod	4,00	0,00	0,00	260,00	1 040,00	260,00	1 040,00
64	*****								
65	SLABOPROUD								
66	Přemístění ovládání rozhlasu	ks	1,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
67	Demontáž stávající trasy UTP	m	20,00	0,00	0,00	30,00	600,00	30,00	600,00
68	Montáž stávající trasy UTP	m	20,00	0,00	0,00	30,00	600,00	30,00	600,00
69	Podružný materiál				2 356,56				2 356,56
70	Elektromontáže celkem				52 742,76		35 660,75		88 403,51
	Dodávky + Elektromontáže celkem								97 732,41
	Doprava + PPV								5 200,00
	Vedlejší náklady celkem								3 500,00
	NAKLADY CELKEM								106 432,41



KASTT® spol. s r.o.
 projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky
 klimatizace, MaR, technologických celků
 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

tel : +420 495 404 070

E-mail: ceny@kastt.cz

VZDUCHOTECHNIKA

Akce : ZŠ SNP Hradec Králové

Poz.	Popis	mj	Počet	dodávka celkem	montáž celkem
<u>Rekonstrukce v úseku stravování</u>					
<u>Zařízení č. 1 - umývárna nádobí</u>					
1.1	Odlučovač tuků OTV - 525x225 - R1	ks	4	12 778	3 381
1.2	Klapka regulační ruční 250x 315	ks	2	3 250	518
1.3	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 50% tvarovek	m ²	14	5 645	2 763
<u>Zařízení č. 2 - demontáže</u>					
2.1	Vyústka 400x200	ks	6	0	1 332
2.2	Odlučovač tuků 560x200	ks	1	0	1 014
2.3	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I 70% tvarovek	m ²	12	0	2 842
<u>Doplňkový materiál</u>		kpl	1	1 013	0
součet				22 685	11 850
mimostaveništní doprava				1 000	
přesun hmot					829
komplexní zkoušky					1 422
dokumentace skutečného provedení				227	
zařízení staveniště					418

cena bez daně celkem
38 430 Kč

K ceně bude připočtena daň dle daňových předpisů, platných v době fakturace.

PRO: **SKOK do života, o.p.s.**
Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová
Velké náměstí 142/16
500 03 Hradec Králové
tel.: 724 461 102

ČÍSLO: **NA1130096SKO**
DATUM: **6.8.2013**
VYŘIZUJE: **Ing. Ladislav Jirucha**
TEL.: **737 281 500**
E-MAIL: **jirucha@gamafobos.cz**

ZŠ SNP - REKONSTRUKCE V ÚSEKU STRAVOVÁNÍ - 1.ETAPA

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
------	---------------	----------	-----	----------------------

D + M UMYVÁRNÝ STOLNÍHO NÁDOBÍ

0101	Automatický mycí stroj s prstovým pásem - HOBART Premax FTP 1-S-A-R-DL3, FHP	1 ks	1 750 000,00 Kč	21%	1 750 000,00 Kč
------	---	------	-----------------	-----	-----------------

PODROBNÝ POPIS STROJE - PŘÍLOHA SOD TÉTO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE-
Příloha č.2 – technická specifikace mycího stroje včetně výrobce

- Konstrukce stroje z nerezové oceli
- Dvouplášťové izolované provedení celé konstrukce mycího stroje
- Panoramatické dveře přes každou sekci stroje v celé délce sekce a rukojeti
- Vícetankový mycí stroj se systémem zpětného získávání tepla a tepelným čerpadlem.
- Pracovní směr zleva-doprava
- Minimální kapacita talířů při dodržení DIN 10510: 3160 talířů
- Vypínač pásu u vstupu do stroje i u výstupu ze stroje +koncový vypínač
- Maximální celkový příkon stroje: 29,3kW

Rozměrové parametry:

- Celková délka: 5000mm
- Výška základního korpusu: 1920mm

Sestava stroje:

- 1x Předmycí zóna se zakládací zónou
- 1x Mycí zóna
- 1x Oplachová zóna
- 1x Sušicí zóna s vykládací zónou
- 1x tepelné čerpadlo + rekuperační jednotka se systémem zpětného využití tepla

Příkon [400V]: 61,41

FTP 1-S-A-R-DL3, FHP

0102	podlahový rošt s vpustí	1 ks	16 100,00 Kč	21%	16 100,00 Kč
------	--------------------------------	------	--------------	-----	--------------

- celonerezové provedení, povrch scotchbrite
- vana z nerezového plechu tl.1,25mm
- protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm
- šířka roštu 300, 400, 500mm
- výška roštu 30mm
- vyjímatelný rošt po 500mm
- protizápachová uzávěra
- Rozměr: 2500x350x120 mm
- Rozměr [mm]: 2500x350x120
- JIP-PRV1-25035

0103	Řemenový dopravník se zatáčkou	1 ks	267 000,00 Kč	21%	267 000,00 Kč
------	---------------------------------------	------	---------------	-----	---------------

PODROBNÝ POPIS STROJE - PŘÍLOHA SOD TÉTO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE-
Příloha č.3 – technická specifikace řemenového dopravníku včetně výrobce

- celková délka /napřímená osová vzdálenost kol/ cca 8200 mm, šířka dopravníku 460 mm, výška 850 mm ± 30 mm
- průměr hnacích a vratných kol 150 mm
- vnější poloměr zatáčky 660 mm
- podstavce s kloubovými patkami
- nerezové provedení včetně spojovacího materiálu - materiál AISI 304
- polyuretanové řemeny Ø 15 mm
- rozteč řemenů 200 mm
- boční vedení dopravovaných předmětů: v přímých úsecích - tvarovaným profilem rámu dopravníku a v zatáčkách - pevné, plastové vedení
- šneková převodovka
- plynule nastavitelná rychlost pásu od cca 72 mm/s do cca 144 mm/s
- max. zatížení pásu 5 kg/bm
- řízení jednofázovým skalárním frekvenčním měničem v plastové ovládací skříňce IP 66
- příkon 0,37 kW, 230V, 50Hz, IP55

0104	Konzolový vozík k přepravě a podávání jídelních podnosů 120 ks	2 ks	22 790,00 Kč	21%	45 580,00 Kč
	Kapacita 120 ks, max. nosnost 150 kg, pro přepravu a podávání jídelních podnosů, velikost podnosů 490x340mm z chromniklové oceli 18/10 mm, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, vybaven postranní deskou pro automatické rovnání podnosů vycházející z pásu atypická úprava pro příjem podnosů otočených o 90° Rozměr [mm]: 685x955x900 AB-11320-NKPP				
0105	pracovní stůl jednoduchý	1 ks	7 300,00 Kč	21%	7 300,00 Kč
	- použitý materiál : nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 850mm - podstavná výška 790mm - výšková stavitelnost +45mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - „X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr: 1000x800x850 mm Rozměr [mm]: 1000x800x850 JIP-E_S01-10080				
0105a	Otvor v desce pro shoz odpadu	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	JIP-800036				
0106	pracovní stůl s policí	1 ks	7 400,00 Kč	21%	7 400,00 Kč
	- použitý materiál : nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 850mm - výšková stavitelnost +45mm - plná police ve výšce 150mm - max. celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny - falcovým ohybem - „X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr: 1000x500x850 mm				

Rozměr [mm]: 1000x500x850
 JIP-E_S02-10060

0106a	Pojízdné provedení	1 ks	1 800,00 Kč	21%	1 800,00 Kč
	JIP-800001				
0107	Konzolový vozík k přepravě a podávání košů 500x500 mm	2 ks	19 500,00 Kč	21%	39 000,00 Kč
	Kapacita 6 ks, max. nosnost 150 kg, pro přepravu a podávání nádobí v koších, velikost podnosu 500x500x115 mm, z chromniklové oceli 18/10 mm, 4 kolečka z toho 2 s brzdou. Rozměr: 527x805x900 mm Rozměr [mm]: 527x805x900 AB-11313-NKPK				
u108	pracovní stůl jednoduchý	1 ks	5 420,00 Kč	21%	5 420,00 Kč
	-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -podstavná výška 790mm -výšková stavitelnost +45mm -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou „X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr: 600x700x850 mm Rozměr [mm]: 600x700x850 JIP-E_S01-06070				
0108a	příplatek za úkos na pracovní desce.	1 ks	1 100,00 Kč	21%	1 100,00 Kč
	JIP-800019				
0109	dělicí stěna oboustranná	1 ks	2 800,00 Kč	21%	2 800,00 Kč
	-celonerezové provedení, povrch scotchbrite Rozměr: 700x30x500 mm Rozměr [mm]: 700x30x500 JIP-DSO-07050				
0110	Automatický změkčovač vody	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
	Jednoduché změkčovací zařízení Plně automatické, množství řízené změkčovací zařízení. Tlaková nádoba z korozivzdorného sklolaminátu s rozdělovacím systémem, výměnná pryskyřice, solná nádrž se síťovým dnem. Automatická řídicí jednotka Fleck s množstevní regenerací, digitálním programováním a zabudovaným mísicím ventilem pro domíchání požadované tvrdosti. Kompletně funkční jednotka s před-programovanými hodnotami pro rychlé zprovoznění. Tlaková nádoba, průměr: 257mm, výška: 762mm Solanková nádrž: průměr. 500, výška: 800mm, objem: 140l 30l pryskyřičně naplně, připojení: 1". Min./max. tlak vstupní vody: 2/8 bar. Max. obsah železa 0,1 mg/l, max. obsah manganu 0,1 mg/l. V opačném případě je nutné předřadit filtrační zařízení. BKG-FB-SE 120				
0801	Doprava, montáž, zaškolení a drobný instalační materiál	1 ks	35 000,00 Kč	21%	35 000,00 Kč

**CELKEM - D + M UMYVÁRNÝ STOLNÍHO
NÁDOBÍ**
2 199 200,00 Kč

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ NEREZOVÉ SESTAVY

0804	Přemístění vitriny a pultu	1 soub	2 500,00 Kč	21%	2 500,00 Kč
	CELKEM - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ NEREZOVÉ SESTAVY				2 500,00 Kč

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE vč. SDK

0811	stavební přípomoc + SDK	1 soub	1 500,00 Kč	21%	1 500,00 Kč
	CELKEM - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE vč. SDK				1 500,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:	2 203 200,00 Kč
CELKEM DPH 21%	462 672,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	2 665 872,00 Kč

Ing. Ladislav Jirucha
jednatel společnosti
tel.: 737 281 500

