

PŮDORYS

998
Lupáčova
ulice

LEGENDA

- 1001

HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTI

HRANICE STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

NOVÉ KONSTRUKCE, PRVKY

NOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 1,2M – KOVOVÁ KONSTRUKCE
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VE VÝKRESU D.1.1.11

STÁVAJÍCÍ OBJEKT – ZŠ LUPAČOVA

NOVÁ PLOTOVÁ ZĚD/OPĚRNÁ STĚNA

OPĚRNÁ ZĚD

STÁVAJÍCÍ VĚTRANÁ MEZERA S NOVOU BETONOVOU DLAŽBOU
cca 17,76m²

NOVÝ BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
cca 15,13m²

PROSTOR STÁVAJÍCÍHO ANGLICKÉHO DVORKU S NOVÝM POROŘOSTEM
cca 4,71m²

BOURANÉ KONSTRUKCE
cca 10,3m²

NOVÁ PLOCHA Z PRYŽOVÉ DLAŽBY S OBRUBNÍKEM – WORKOUT PRVKY
cca 72,55m²

NOVÁ PLOCHA NÍZKÉ ZELENĚ S ŽULOVÝM OBRUBNÍKEM (vše ve stejné výškové úrovni)
cca 56,54m²

NOVÉ WPC TERASOVÉ PRKNA K SEZENÍ, UCHYCENÉ DO NOSIČŮ
cca 13,8m²

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVÉ

- TRASA EL. ROZVODŮ VEDENÝCH V ZEMI V CHRÁNIČE 110
 TRASA VODOVODU PP-RCT Ø25x2,8

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRADEJÍ DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRETNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCE OSOBUŠLENÁ ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTOVATEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENYCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A OSOBUŠLENÝ INVESTOREM.
- VŠECHEJ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ DOPORUČIT ČESKÝM NORMAM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÝM PŘEDPISŮM.
- NA PRÁCE MUSÍ BÝT VŽDY OSOBUŠLENI VŠECH ZAMÍŠTĚNÝCH, TECHNOLOGIE A TECHNICE POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ LÉVÉ A SPRÁVNĚJŠÍ PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCE MUSÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ LÉVÉ NAŘ. VYŠÍ 591/2006 Sb.
- VEŠKÉ STAVBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PRÁCEMI A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- ROZMĚRY A POLOHY PRVKŮ NUTNO OZVĚRŇ NA STĚB, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT OSOBUŠLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- VZORY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTORŮVI.

UPOZORNĚNÍ:

- TENTO STAVENÍ VYKRES JE VYKRESOM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI NEJROZLIŠNĚJŠÍCH GEODETICKÝCH METOD, EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ, FOTOGRAFÍ A NÁSLEDNĚ JÍJ. OKTÁVON.
- VEŠKERÉ HODNOTY ZDE UVEDENÉ JSOU ZAŘÍZENY NEVYHNETELNOU CHYBOU, KTERÁ DOPROVÁZÍ KAŽDÉ MĚŘENÍ. VELIKOST TĚTO CHYBY JE PROMĚNLIVÁ A OHNAD JE STŘEDNÍ HODNOTY JE:
 - cca 25mm pro vodorovné vzdálenosti
 - cca 30mm pro svislé vzdálenosti a výšky
- PLATÍ JAK KOTY. TAK KRESBA V INTERVALU UVEDENÝCH VÝŠE UVEDENÝCH STŘEDNÍMI CHYBAMI S TĚMITO VÝJIMKAMI:
 - kóty nelze sčítat, protože jsou zprokrouhleny na 5mm, je možné odměřovat
 - v označených oblastech nešlo měření provedeno pro nepřítomnost kresba je schématická

kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

NAZEV AKCE:		VYUŽITÍ VNITROBLOKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUPAČOVA Lupačova 1200/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, parc. č. 1001, k.ú. Žižkov	
STAVEBNÍK:	Městská část Praha 3 Odbor školství Havlíčková nám. 700/9, 130 00 Praha 3	STUPEŇ:	DPS - dokumentace pro provádění stavby
		DATUM:	09/2024
GENERALNÍ PROJEKTANT: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS, s.r.o. Moulíkova 3286b/1 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Ing. Nikola Nývagová		PROJEKTANT ČÁSTI: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS, s.r.o. Moulíkova 3286b/1 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Ing. Nikola Nývagová	

ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav					MĚŘÍTKO: 1:100
INDEX: 724pt03 PRŮJEKT	DPS STUPEŇ	D.1.1 ČÁST	- OBJEKT	N101 VÝKRES	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.03