

D.02
PLOTOVÁ ZEŤ

CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
290x140x65mm

3%

pozemek parc. č. 1000

pozemek parc. č. 1001

SKLADBA – PLOTOVÁ ZEĎ

- omítka v barvě přírodního štuky
- penetrační nátěr
- lepicí a sčerková hmota
- ztracené bednění 500x300x250mm
- výplňový beton C 20/25 XC2, XF3 s výztuží R12

2xR12 DO KAŽDÉHO ŠÁRU

R12 á 250mm,
2ks do jedné tvárnice

HYDROIZOLACE
asfaltový pás napr.
asf. oxidovaná
lepenka DEK A 330

SKLADBA P1 – MLAT

- obrusná vrstva, frakce 0–5mm, tl. 40mm
- podkladní hutněná vrstva
- štěrkodř, frakce 0–32mm, tl.200mm
- geotextilie min. 500g/m² napr. GEOTEK Z 500

ÚT
+239,90

ZÁKLAD
BETON C16/20 XC2, XF3

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE NAŘ. VLÁDY 591/2006 Sb.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- ROZMĚRY A POLOHY PRVKŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ.

UPOZORNĚNÍ:

- TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI NEJRŮZNĚJŠÍCH GEODETICKÝCH METOD, EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ, FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN.
- VEŠKERÉ HODNOTY ZDE UVEDENÉ JSOU ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU, KTERÁ DOPROVÁZÍ KAŽDÉ MĚŘENÍ. VELIKOST TÉTO CHYBY JE PROMĚNLIVÁ A ODHAD JEJÍ STŘEDNÍ HODNOTY JE:
 - cca 25mm pro vodorovné vzdálenosti
 - cca 30mm pro svislé vzdálenosti a výšky
- PLATÍ JAK KÓTY, TAK KRESBA V INTERVALECH URČENÝCH VÝŠE UVEDENÝMI STŘEDNÍMI CHYBAMI S TĚMITO VÝJIMKAMI:
 - kóty nelze sčítat, protože jsou zaokrouhleny na 5mm, je možné odměřovat
 - v označených oblastech nebylo měření provedeno pro nepřístupnost a kresba je schématická

kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

NÁZEV AKCE: VYUŽITÍ VNITROBLOKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUPÁČOVA Lupáčova 1200/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, parc. č. 1001, k.ú. Žižkov	
STAVEBNÍK: Městská část Praha 3 Odbor školství Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3	STUPEŇ: DPS - dokumentace pro provádění stavby DATUM: 09/2024
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS Moulickova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Ing. Nikola Nagyová	PROJEKTANT ČÁSTI: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS Moulickova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Ing. Nikola Nagyová

ČÁST:					
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
NÁZEV VÝKRESU:					MĚŘÍTKO:
DETAIL D.02 - PLOTOVÁ ZEĎ					1:10
INDEX:	DPS	D.1.1	-	N701	ČÍSLO VÝKRESU:
724ptr03	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	KÓD VÝKRESU	D.1.1.14