

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017, ze dne 27. 2. 2017
na dodávku stavby „**KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V LYSOVICÍCH –
STATICKE ZAJIŠTĚNÍ**“

mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Kučerov
Sídlo: Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice - Pavlovice
IČ : 61729761
Zastoupený: Mgr. Bc. Jan Hanák – administrátor exc.

a

Zhotovitelem: **Zamazal ml. & spol., s.r.o.**
Se sídlem: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
IČ: 60712384
Zastoupený: Ing. Radomír Zamazal, tel. 603423710

Preambule

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017 ze dne 27. 2. 2017 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upřesňuje dodatek č. 2: práce v roce 2017 budou provedeny ve dvou krocích. První krok – dle dodatku č. 1 a druhý krok dle tohoto dodatku č. 3.

Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	1.176.205,00 Kč	247.003,00 Kč	1.423.208,00 Kč
práce v roce 2017 dle dodatku č. 1:	221.625,00 Kč	46.541,00 Kč	268.166,00 Kč
práce v roce 2017 dle dodatku č. 3:	375.611,00 Kč	78.879,00 Kč	454.490,00 Kč
Rekapitulace objemu prací pro rok 2017:	597.236,00 Kč	125.420,00 Kč	722.656,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:**

4.1. Zahájení etapy prací roku 2017: od 19. 6. 2017

4.2.1. Ukončení prací – etapa 2017: do 27. 9. 2017

Bod č. 3


Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 3: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 1.9. 2017


Zamazal ml. & spol.,
s.r.o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO
za zhotovitele:
Ing. Radomír Zamazal

V Bohdalicích, dne 4.9. 2017

Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41


za objednatele:
Mgr. Bc. Jan Hanák, administrátor exc.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích

Název objektu Práce prováděné v r.2017

Název části

JKSO

EČO

Místo

Lysovice

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	180 858,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	1 237,79
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		180 858,66	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	1 237,79
20	HZS		193 515,20	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Z & spol.,
s.r.o.
AMAZAL ml. Kohoutova 34
613 00 BRNO

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	375 611,65
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 375 611,65 DPH	78 878,50
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	454 490,15

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích

Objekt: Práce prováděné v r.2017

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	180 858,66
1	Zemní práce	81 012,40
2	Zakládání	97 532,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	2 314,26
000	Speciální zakládání a statika	193 515,20
0	Speciální zakládání a statika	193 515,20
	<u>Celkem</u>	<u>374 373,86</u>

ROZPOČET

Stavba: Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích
Objekt: Práce prováděné v r.2017
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				180 858,66	
D		1		Zemní práce				81 012,40	
1	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	44,100	1 260,00	55 566,00	21,0
2	K	001	161101601	Vytažení výkopku téženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	44,100	224,00	9 878,40	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,600	278,00	2 112,80	21,0
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,000	23,00	874,00	21,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,600	141,00	1 071,60	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	7,600	16,00	121,60	21,0
7	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se ztuhnutím	m3	36,500	312,00	11 388,00	21,0
D		2		Zakládání				97 532,00	
8	K	002	262501171	Vrty pro injektáže povrchové kladiv D do 56 mm úpadné až horizontálně hl do 10 m hor. V	m	38,200	588,00	22 461,60	21,0
9	K	011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,820	2 440,00	2 000,80	21,0
10	K	011	272321311	Základové klenby ze ŽB tř. C 16/20	m3	8,120	2 780,00	22 573,60	21,0
11	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	19,240	245,00	4 713,80	21,0
12	K	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	19,240	55,00	1 058,20	21,0
13	K	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,010	29 800,00	298,00	21,0
14	K	002	285947111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	97,000	458,00	44 426,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
15	K	001	000000001	Poplatek za skládku	t	0,000	270,00	0,00	21,0
D		99		Přesun hmot				2 314,26	
16	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	6,708	345,00	2 314,26	21,0
D		000		Speciální zakládání a statika				193 515,20	
D		0		Speciální zakládání a statika				193 515,20	
17	K	001	000000002	Mikropiloty 89/10 d=10mm	ks	6,000	30 400,00	182 400,00	21,0
18	K	001	000000005	Opravy související s vnitřními mikropilotami	kpl	0,000	27 400,00	0,00	21,0
19	K	001	000000011	Úprava kanalizace pocházející přes výkop pro ŽB pas	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	21,0
20	K	001	000000012	Rozebrání a zpětná montáž okapového chodníku	m	30,400	188,00	5 715,20	21,0
				Celkem				374 373,86	