



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Smlouva o dílo číslo 340 821

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Vranovice-Kelčice

Sídlo: Vranovice-Kelčice, Kelčice 31, 798 08 Vranovice-Kelčice  
Zastoupeno: Irenou Blažkovou, starostkou  
IČ: 00288926  
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

#### 2. Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.

Sídlo: Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov  
Statutární zástupce: Ing. Josef Petržela – jednatel  
Ing. Zdeněk Prokop - jednatel  
e-mail: [petrzela@prostas.cz](mailto:petrzela@prostas.cz), [prokop@prostas.cz](mailto:prokop@prostas.cz)  
telefon: 602750897 603534275  
fax: 582 349 644  
IČ: 60722291  
DIČ: CZ60722291  
Bankovní spojení: 153388923/0300  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Prokop + Vladimír Doseděl- stavbyvedoucí  
(dle jen „Zhotovitel“)

## II. Preambule

---

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek a následně uzavřené smlouvy se rozumí:
  - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020, na zadání veřejné zakázky „**Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p. 75**“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p. 75**“.
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

## III. Předmět Smlouvy

---



1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílopřevzme a zaplatí cenu díla.

#### **IV. Specifikace díla**

---

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „**Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p. 75**“. Podrobná specifikace předmětu Smlouvy a těchto obchodních podmínek je patrná z projektové dokumentace.
2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla ve 2 vyhotoveních a dále geometrický plán dokončené stavby v rozsahu stanoveném objednatelem.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:
  - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
  - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě a geometrického plánu v rozsahu stanoveném objednatel pro zaznamenání příslušných změn v katastru nemovitostí

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek, vyjádření a sdělení dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,



- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

## V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané Smlouvou, nejpozději do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště pro příslušnou etapu.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku V. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která



vznikla v době, kdy Zhotovitel byl již v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo převzít.

## VI. Místo plnění

1. Místem plnění je objekt č. p. 75, p.č. st. 2 katastrální území Kelčice, obec Vranovice-Kelčice, kraj Olomoucký.

## VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr (soutis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných objednatelům a činí celkem:

**Cena bez DPH**

**3.240.000,- Kč**

**DPH**

**680.400,- Kč**

**Cena včetně DPH**

**3.920.400,- Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

4. Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, měsíční, daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatel.



Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelém, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude rovněž označena číslem a názvem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. Po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Přílohou konečné faktury bude Předávací protokol podepsaný oběma Stranami, a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami. Bez této přílohy je konečná faktura neplatná

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelém připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou.

10. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla, musí být projednána, zapsaná v samostatném protokolu a oboustranně schválena dle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu a ceny je taky požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, které jsou předmětem díla, zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a mají vliv na cenu díla a zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace. V případě změn bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo obecně dostupné cenové soustavě dle právního řádu ČR.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají



z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **IX. Práva a povinnosti stran**

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora (v případě potřeby i autorského dozoru projektanta) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

## X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.



2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Vladimír Doseděl, č. autorizace 1201491. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom



stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.

3. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. Předání staveniště se předpokládá do 5 dní po podpisu Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel dále zajistí umístění mobilního WC na staveništi a v případě potřeby umístí stavební buňku.

5. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

7. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá



za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

## **XII. Podmínky provádění díla**

---

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně. Zhotovitel může pro provedení části díla, pro které nedisponuje odborným personálem, použít subdodavatele.

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.



4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody



způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací této veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci této veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály všech dalších dokumentů souvisejících s realizací této veřejné zakázky minimálně do konce roku 2028 v souladu s podmínkami OPŽP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.



10. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. XII. odst. 8 a XII. odst. 9 Smlouvy i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky.

### **XIII. Subdodavatelé**

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez důvodu.

4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

6. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Subdodavatel, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, se musí podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci zhotovitele. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude



koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

#### **XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

**60 (slovy: šedesát) měsíců** na stavební část díla

**24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců** na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo



c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla**

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Objednatel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Objednatel Zhotovitele písemným oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), kterého sepsání zabezpečí Objednatel a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít



dokončené dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až



do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr).
8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.



9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práci na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku V. odst. 8 Smlouvy, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo



f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatelů, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí.

## **XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.



2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

## **XIX. Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho Podzhotovitelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně



ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění Podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## **XX. Vyšší moc**

---

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **XXI. Společná ustanovení**

---

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost



či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p. 75**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

## **XXII. Závěrečná ustanovení**

---

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Vranovice-Kelčice dne 31. 07. 2017 usnesením č. 30.

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

Příloha č. 2: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, archivována u zadavatele

Příloha č. 3: Zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku včetně projektové dokumentace, archivované u zadavatele

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vranovicích-Kelčicích dne 28.8.2017

V Prostějově dne 28.8.2017



Obec Vranovice-Kelčice

Irena Blažková, starostka

Prostějovská stavební společnost  
**PROSTAS, s.r.o.**  
Léčnickova 11, 796 01 PROSTĚJOV  
IČ: 2332 315 / DIČ: CZ60722291

Ing. Josef Petržela - jednatel

Ing. Zdeněk Prokop - jednatel



**Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti**

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Obchodní název  | Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o. |
| Ulice a č.p.    | Ječmínkova 11                                    |
| Místo           | Prostějov                                        |
| PSC             | 796 01                                           |
| IČO             | 60722291                                         |
| DIČ             | CZ60722291                                       |
| Kontaktní osoba | Ing. Josef Petřela                               |
| telefon, fax    | +420 602 750 897                                 |
| e-mail          | petrzela@prostas.cz                              |

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Prostějovská stavební společnost  
**PROSTAS, s.r.o.**  
Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV  
tel.: 582 370 315, DIČ: CZ60722291

*Pu* *kyba*

**O b e c**  
Vranovice - Kelčice  
798 08 Kelčice 31  
okres Prostějov  
tel.: 582 370 011

*Zlumn*



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** OS16-10-1  
Zateplení objektu MS Kelčice č.p.75

**Zadavatel :** Obec Vranovice-Kelčice  
31  
79808 Vranovice-Kelčice-Kelčice

IČO : 00288926  
DIČ :

**Projektant :** Ing. Milan Ošťádal  
100  
79808 Vranovice-Kelčice-Kelčice

IČO : 64497186  
DIČ : CZ6812130974

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO       | Počet | Cena                |
|--------------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| Ostatní a vedlejší náklady                 |            | 1,00  |                     |
| SO 00 Ostatní a vedlejší náklady           |            | 1,00  | 47 034,74           |
| Stavební objekt                            |            | 1,00  |                     |
| SO 01-1 Objekt MŠ                          | 801.31.1.2 | 7,00  | 3 192 965,26        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |            |       | <b>3 240 000,00</b> |

|                               |      |  | Cena                |
|-------------------------------|------|--|---------------------|
| Rekapitulace DPH              |      |  | 0,00                |
| Základ pro DPH                | 15 % |  | 0,00                |
| DPH                           | 15 % |  | 3 240 000,00        |
| Základ pro DPH                | 21 % |  | 680 400,00          |
| DPH                           | 21 % |  |                     |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b> |      |  | <b>3 920 400,00</b> |

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.



## Cenová soustava

### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

### Závaznost a změna soupisu

#### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

Zpracování elektronické podoby soupisu



Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Celkem       |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
|       |                                              | 15 392,00    |
| _1    | 713 - Izolace tepelné                        |              |
|       |                                              | 196 418,69   |
| _1    | 731 - Ústřední vytápění - kotelny            |              |
|       |                                              | 214,40       |
| _2    | 732 - Ústřední vytápění - strojovny          |              |
|       |                                              | 4 456,00     |
| _2    | 751 - Vzduchotechnika                        |              |
|       |                                              | 26 127,46    |
| _3    | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   |              |
|       |                                              | 352 700,00   |
| _4    | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení   |              |
|       |                                              | 25 376,93    |
| _4    | 734 - Ústřední vytápění - armatury           |              |
|       |                                              | 986,50       |
| 08    | Vodiče, šňůry a kabely měděné                |              |
|       |                                              | 159,00       |
| 10    | Ukončení vodičů                              |              |
|       |                                              | 68 827,66    |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                |              |
|       |                                              | 43 805,75    |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       |              |
|       |                                              | 1 481 308,29 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        |              |
|       |                                              | 4 904,46     |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               |              |
|       |                                              | 11 920,09    |
| 64    | Výplně otvorů                                |              |
|       |                                              | 153 943,28   |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     |              |
|       |                                              | 7 091,00     |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |              |
|       |                                              | 43 622,44    |
| 96    | Bourání konstrukcí                           |              |
|       |                                              | 73 641,46    |
| 97    | Prorážení otvorů                             |              |
|       |                                              | 25 354,99    |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      |              |
|       |                                              | 2 584,00     |
| D1    | Doplnění a úprava hlavního rozváděče         |              |
|       |                                              | 2 636,00     |
| D2    | Zednické práce                               |              |
|       |                                              | 9 052,00     |
| D3    | Ostatní:                                     |              |
|       |                                              | 16 285,36    |
| 712   | Živičné krytiny                              |              |



|                    |                         |                     |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 713                | Izolace tepelné         | 209 742,53          |
| 762                | Konstrukce tesařské     | 8 355,60            |
| 764                | Konstrukce klempířské   | 230 762,06          |
| 766                | Konstrukce truhlářské   | 3 527,62            |
| 767                | Konstrukce zámečnické   | 19 215,30           |
| 769                | Otvorové prvky z plastu | 147 591,00          |
| 783                | Nátěry                  | 215,67              |
| 784                | Malby                   | 6 747,72            |
| VN                 | Vedlejší náklady        | 37 034,74           |
| ON                 | Ostatní náklady         | 10 000,00           |
| <b>Cena celkem</b> |                         | <b>3 240 000,00</b> |



# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75 |
| O: | SO 00     | Ostatní a vedlejší náklady          |
| R: | 00-1      | Ostatní a vedlejší náklady          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Gen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           | 37 034,74 |       |               |
| Díl: | VN              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 37 034,74 | 37 034,74 |       | RTS 16/ II    |
| 1    | 005121 R        | Zařízení staveniště<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  |           |           |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           | 10 000,00 |       |               |
| Díl: | ON              | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 10 000,00 | 10 000,00 |       | RTS 16/ II    |
| 2    | 005211020R      | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť<br>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,<br>kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |       |               |



|          |           |                                     |                   |
|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75 | JKSO : 801.31.1.2 |
| Objekt : | SO 01-1   | Objekt MŠ                           |                   |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01-1**  
**Objekt MŠ**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Třídnic stavební 801 | Budovy občanské výstavby                              |
| 801.3                | Budovy pro výuku a výchovu                            |
| 801.31               | budovy mateřských škol                                |
| 801.31.1             | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků |
| 801.31.1.2           | rekonstrukce a modernizace objektu prostá             |

Rozsah: 4 428,00 m<sup>3</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                                    | Cena (Kč)           |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 01-1   | D1.1 Stavební řešení - fasáda                      | 2 045 525,64        |
| 01-2   | D1.1. Stavební řešení - výplně otvorů              | 191 158,18          |
| 01-3   | D1.1 Stavební řešení - plochá střecha              | 57 144,17           |
| 01-4   | D1.1 Stavební řešení - kce k nevytápěným prostorům | 263 034,29          |
| 01-5   | D1.4 Elektroinstalace                              | 15 417,50           |
| 01-6   | D1.4 Zařízení pro vytápění                         | 248 137,48          |
| 01-7   | D1.4 Zařízení vzduchotechniky                      | 372 548,00          |
|        | <b>Celkem objekt SO 01-1</b>                       | <b>3 192 965,26</b> |

|                               |      | Rekapitulace DPH    |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00                |
| DPH                           | 15 % | 0,00                |
| Základ pro DPH                | 21 % | 3 192 965,26        |
| DPH                           | 21 % | 670 522,70          |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      | <b>3 863 487,96</b> |

### Rekapitulace soupisu 01-1 D1.1 Stavební řešení - fasáda

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč)           |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce                | 38 886,16           |
| 61           | Úpravy povrchů vnitřní                       | 1 372,00            |
| 62           | Úpravy povrchů vnější                        | 1 481 308,29        |
| 94           | Lešení a stavební výtahy                     | 151 845,34          |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 7 091,00            |
| 96           | Bourání konstrukcí                           | 30 051,00           |
| 97           | Prorážení otvorů                             | 73 641,46           |
| 99           | Staveništní přesun hmot                      | 23 183,50           |
| 764          | Konstrukce klempířské                        | 216 515,60          |
| 767          | Konstrukce zámečnické                        | 19 215,30           |
| 784          | Malby                                        | 2 415,99            |
|              | <b>Celkem soupis 01-1</b>                    | <b>2 045 525,64</b> |

### Rekapitulace soupisu 01-2 D1.1. Stavební řešení - výplně otvorů

| Stavební díl |                                | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 61           | Úpravy povrchů vnitřní         | 17 102,71 |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce | 4 904,46  |
| 64           | Výplně otvorů                  | 7 828,09  |
| 96           | Bourání konstrukcí             | 9 974,65  |



|     |                           |                   |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 99  | Staveništní přesun hmot   | 1 160,14          |
| 769 | Otvorové prvky z plastu   | 147 591,00        |
| 784 | Malby                     | 2 597,13          |
|     | <b>Celkem soupis 01-2</b> | <b>191 158,18</b> |

**Rekapitulace soupisu 01-3 D1.1 Stavební řešení- plochá střecha**

| Stavební díl |                           | Cena (Kč)        |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 96           | Bourání konstrukcí        | 3 596,79         |
| 712          | Živičné krytiny           | 16 285,36        |
| 713          | Izolace tepelné           | 23 015,56        |
| 764          | Konstrukce klempířské     | 14 246,46        |
|              | <b>Celkem soupis 01-3</b> | <b>57 144,17</b> |

**Rekapitulace soupisu 01-4 D1.1 Stavební řešení -kce k nevytápěným prostorům**

| Stavební díl |                               | Cena (Kč)         |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce | 29 941,50         |
| 61           | Úpravy povrchů vnitřní        | 25 331,04         |
| 64           | Výplně otvorů                 | 4 092,00          |
| 94           | Lešení a stavební výtahy      | 2 097,94          |
| 99           | Staveništní přesun hmot       | 1 011,35          |
| 713          | Izolace tepelné               | 186 726,97        |
| 762          | Konstrukce tesařské           | 8 355,60          |
| 766          | Konstrukce truhlářské         | 3 527,62          |
| 783          | Nátěry                        | 215,67            |
| 784          | Malby                         | 1 734,60          |
|              | <b>Celkem soupis 01-4</b>     | <b>263 034,29</b> |

**Rekapitulace soupisu 01-5 D1.4 Elektroinstalace**

| Stavební díl |                                      | Cena (Kč)        |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 08           | Vodiče, šňůry a kabely měděné        | 986,50           |
| 10           | Ukončení vodičů                      | 159,00           |
| D1           | Doplnění a úprava hlavního rozváděče | 2 584,00         |
| D2           | Zednické práce                       | 2 636,00         |
| D3           | Ostatní:                             | 9 052,00         |
|              | <b>Celkem soupis 01-5</b>            | <b>15 417,50</b> |

**Rekapitulace soupisu 01-6 D1.4 Zařízení pro vytápění**

| Stavební díl |                                            | Cena (Kč)         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|
| _1           | 731 - Ústřední vytápění - kotelny          | 196 418,69        |
| _2           | 732 - Ústřední vytápění - strojovny        | 214,40            |
| _3           | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 26 127,46         |
| _4           | 734 - Ústřední vytápění - armatury         | 25 376,93         |
|              | <b>Celkem soupis 01-6</b>                  | <b>248 137,48</b> |

**Rekapitulace soupisu 01-7 D1.4 Zařízení vzduchotechniky**

| Stavební díl |                                            | Cena (Kč)         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|
| _1           | 713 - Izolace tepelné                      | 15 392,00         |
| _2           | 751 - Vzduchotechnika                      | 4 456,00          |
| _4           | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | 352 700,00        |
|              | <b>Celkem soupis 01-7</b>                  | <b>372 548,00</b> |



|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75 |
| O: | SO 01-1   | Objekt MŠ                           |
| R: | 01-1      | D1.1 Stavební řešení - fasáda       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ  | množství                         | cena / MJ | celkem           | Ceník           | Cen. soustava |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|
|      |               | <b>Ceník, kapitola</b>                                                                                                                       |     |                                  |           | <b>38 886,16</b> |                 |               |
| Díl: | 3             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                         |     |                                  |           |                  |                 |               |
|      | 347 01        | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami                                                                                                 |     |                                  |           |                  |                 |               |
|      | 347 01-7      | obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50                                                                             |     |                                  |           |                  |                 |               |
| 1    | 34226611RU7   | ...tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace<br>viz v.č. C2+3 1+2np herna : 6,85+3,1<br>2np odpočívárna : 9,96                          | m2  | 19,91000<br>9,95000<br>9,96000   | 456,00    |                  | 9 078,96 801-1  | RTS 16/ II    |
|      | 347 01        | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami                                                                                                 |     |                                  |           |                  |                 |               |
|      | 347 01-9      | příplatky                                                                                                                                    |     |                                  |           |                  |                 |               |
| 2    | 342266998R00  | ...příplatek pro obklad za plochu do 2 m2<br>viz v.č. C3 2np herna : 3,1                                                                     | m2  | 3,10000<br>3,10000               | 30,40     |                  | 94,24 801-1     | RTS 16/ II    |
|      | 416 02        | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými                                                                             |     |                                  |           |                  |                 |               |
|      | 416 02-1      | nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                                                                                             |     |                                  |           |                  |                 |               |
| 3    | 342264051RT1  | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard<br>viz v.č. C2+3 1+2np herna : 29,26+5,74<br>viz v.č. C3 2np odpočívárna : 30,16                     | m2  | 65,16000<br>35,00000<br>30,16000 | 456,00    |                  | 29 712,96 801-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 61            | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                |     |                                  |           | <b>1 372,00</b>  |                 |               |
|      | 611 40-1      | Omitky malých ploch na stropěch<br>jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,    |     |                                  |           |                  |                 |               |
| 4    | 611401211RT2  | ...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou<br>pro vzt ve stře 1np 250/250mm : 2                                                      | kus | 2,00000<br>2,00000               | 197,00    |                  | 394,00 801-4    | RTS 16/ II    |
|      | 612 40-1      | Omitky malých ploch vnitřních stěn<br>jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |     |                                  |           |                  |                 |               |
| 5    | 612401291RT2  | ...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou<br>pro VZT 500/450 v 1np : 2*2<br>pro UT 400/400mm do kominových těles : 2                | kus | 6,00000<br>4,00000<br>2,00000    | 163,00    |                  | 978,00 801-4    | RTS 16/ II    |



| Díl: | 62           | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 481 308,29 |       |        |                                                                                                |                                                                                         |  |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|      | 601 01       | Omitky stropů a podhledů z hotových směsí<br>po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |        |                                                                                                |                                                                                         |  | RTS 16/ II |
| 6    | 601019187RT4 | ...vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm,<br>Včetně pomocného lešení.<br>pohled jižní - římsa : (32,73-2,5+0,4+0,2*3)*0,5<br>balkon : 2,71*1,51<br>Mezisoučet<br>pohled východní - římsa : (16,15+0,5*2)*0,5<br>Mezisoučet<br>pohled severní - římsa : (32,74-1,8+0,2*3)*0,5<br>Mezisoučet<br>pohled západní římsa : (4,5+0,5)*0,5*2+(8,89+0,5*2)*0,5<br>Mezisoučet                                | 11 339,39    | 801-1 | 210,00 | 53,99710                                                                                       | 15,61500<br>4,09210<br>19,70710<br>8,57500<br>8,57500<br>15,77000<br>9,94500<br>9,94500 |  |            |
|      | 601 01-1     | Doplňkové práce pro omitky stropů z hotových směsí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |        |                                                                                                |                                                                                         |  | RTS 16/ II |
| 7    | 601019193R00 | ...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky<br>Položka pořadí 6 : 53.99710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 803,50     | 801-1 | 33,40  | 53,99710<br>53,99710                                                                           |                                                                                         |  |            |
|      | 602 01       | Omitky stěn z hotových směsí<br>po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |        |                                                                                                |                                                                                         |  | RTS 16/ II |
| 8    | 602019187RT4 | ...omitka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatížená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,<br>Položka pořadí 19 : 7.14000<br>Položka pořadí 13 : 89.04000<br>Položka pořadí 14 : 704.50000<br>Položka pořadí 21 : 116.12000<br>Položka pořadí 15 : 83.27000                                                                                                                                                                           | 159 011,13   | 801-1 | 159,00 | 1 000,07000<br>7,14000<br>89,04000<br>704,50000<br>116,12000<br>83,27000                       |                                                                                         |  |            |
| 9    | 602019191R00 | ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky<br>pohled jižní : 2,5*2,65+9,19*7,88+8,86*10,28+12,18*10,28<br>římsa : (32,73-2,5+0,4+0,2*3)*0,5<br>zídka u ven.schodů : (0,7+1,68*2)*1,5+0,7*1,5<br>balkon : 2,71*1,51<br>komín : 1,8*7<br>odpočet otvor : -<br>(1*2,03+1,2*1,89+1,21*1,89*2+1*2,72+1,03*0,57+1,23*1,34+1,63*3,6+1,73*2,58+1,72*2,58)<br>-(1,21*1,83*2+1,22*1,83+1,02*2,14+1,23*1,46+1,23*2,57+1,73*2,57*3) | 31 421,02    | 801-1 | 33,40  | 940,74925<br>295,33340<br>15,61500<br>7,14000<br>4,09210<br>12,60000<br>-28,59610<br>-27,13920 |                                                                                         |  | RTS 16/ II |



|                                                                                               |            |             |       |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-----------|-------|
| přípočet ostění : $(1,2+1,89*2)*0,2+(1,21+1,89*2)*0,2*2+(1+2,72*2)*0,5+(1,03+0,57*2)*0,2$     | 6,64600    |             |       |           |       |
| $(1,23+1,34*2)*0,2+(1,63+3,6)*2*0,5+(1,73+2,58*2)*0,2*2$                                      | 8,76800    |             |       |           |       |
| $(1,21+1,83*2)*0,2*3+(1,02+2,14*2)*0,5+(1,23+1,46*2)*0,2+(1,23+2,57*2)*0,2$                   | 7,67600    |             |       |           |       |
| $(1,73+2,57*2)*0,2*3$                                                                         | 4,12200    |             |       |           |       |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | 306,25720  |             |       |           |       |
| pohled východní : $1,43*5,7+16,15*10,28+1,88*3,6+2,3*2,65$                                    | 187,03600  |             |       |           |       |
| římsa : $(16,15+0,5*2)*0,5$                                                                   | 8,57500    |             |       |           |       |
| odpočet otvor : $-(2,23*2,6+2,22*2,6*2+2,24*2,6+2,22*2,6*2)$                                  | -34,71000  |             |       |           |       |
| přípočet ostění : $(2,23+2,6*2)*0,2+(2,22+2,6*2)*0,2*2+(2,24+2,6*2)*0,3+(2,22+2,6*2)*0,3*2$   | 11,13800   |             |       |           |       |
| komin : $1,2*17,2$                                                                            | 20,64000   |             |       |           |       |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | 192,67900  |             |       |           |       |
| pohle severní : $12,33*10,28+8,91*10,28+7,95*7,88+3,55*2,65+3*7,88$                           | 314,04070  |             |       |           |       |
| římsa : $(32,74-1,8+0,2*3)*0,5$                                                               | 15,77000   |             |       |           |       |
| komin : $1,8*17,2$                                                                            | 30,96000   |             |       |           |       |
| odpočet otvor : -                                                                             | -23,03330  |             |       |           |       |
| $(1,04*1,37*2+1,72*2,59+0,8*2,03+0,64*2,1*4+0,78*2,1+2,61*2,45+0,58*0,6*0,6)$                 | -7,81930   |             |       |           |       |
| $-(0,63*1,55+0,65*1,55*3+0,44*1,18*3+1,21*1,87)$                                              | 9,16600    |             |       |           |       |
| přípočet ostění : $(0,63+1,55*2)*0,2*2+(1,72+2,59*2)*0,2+(0,8+2,03*2)*0,1+(0,64+2,1*2)*0,3*4$ | 3,95900    |             |       |           |       |
| $(0,75+2,1*2)*0,3+(2,16+2,45*2)*0,2+0,58*3*0,3+0,6*3*0,3$                                     | 9,13700    |             |       |           |       |
| $(1,21+1,83*2)*0,3*3+(1,02+2,14*2)*0,5+(1,23+1,46*2)*0,2+(1,23+2,57*2)*0,2$                   | 4,12200    |             |       |           |       |
| $(1,73+2,57*2)*0,2*3$                                                                         | 356,30210  |             |       |           |       |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | 192,40495  |             |       |           |       |
| pohled západní : $4,5*9,73+1,88*3,6+3,79*2,65+(8,89*(7,33+7,88)/2+2*4,68)+4,5*10,28+1,43*6$   | 9,94500    |             |       |           |       |
| římsa : $(4,5+0,5)*0,5*2+(8,89+0,5*2)*0,5$                                                    | 20,16000   |             |       |           |       |
| komin : $1,2*16,8$                                                                            | -6,49100   |             |       |           |       |
| odpočet otvor : $-(0,8*0,56+1,6*1,79+1,7*1,87)$                                               | 3,05200    |             |       |           |       |
| přípočet ostění : $(0,8+0,56*2)*0,2+(1,6+1,79*2)*0,2+(1,7+1,87*2)*0,3$                        | 219,07095  |             |       |           |       |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | -133,56000 |             |       |           |       |
| odpočet sokl viz v.č. C9 : -133,56                                                            |            |             |       |           |       |
| 10 602019193R00                                                                               | m2         | 1 000,07000 | 33,40 | 33 402,34 | 801-1 |
| ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                                     |            | 1 000,07000 |       |           |       |
| Položka pořadí 8 : 1000,07000                                                                 |            |             |       |           |       |

RTS 16/ II

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů  
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin



|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                             |          |            |       |            |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------|
| 11 | 620991121R00              | ...z postaveného lešení<br>1pp : 1,03*0,57+1,05*1,34+1,45*1,35+1,44*1,37+1,08*1,37*2+1,04*1,37*2<br>1np : 1,2*1,89*3+1*2,11+1,03*0,57+1,23*1,34+1,63*3,5+1,73*2,58*2+2,23*2,6+2,2*2,6+2,23*2,6<br>1,72*2,59+0,8*2,03+0,64*2,1*4+0,78*2,1*2,61*2,45+0,58*0,58+0,6*0,6*2+1*2,03<br>1,68*1,79<br>2np : 1,21*1,83*3+1,02*2,14+1,23*1,46+1,23*2,57+1,73*2,57*3+2,24*2,6+2,22*2,6<br>2,23*2,6+0,63*1,65+0,65*1,65*3+0,44*1,18+0,44*1,17*2+1,21*1,87+1,7*1,87                                                                                                           | m2 | 138,17380<br>13,73340<br>43,09710<br><br>22,57370<br>3,00720<br>38,71690<br>17,04550                                                        | 35,50    | 4 905,17   | 801-1 | RTS 16/ II |
| 12 | 621481211RU2              | 621 48-12 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou<br>...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu<br>pohled jižní - římsa : (32,73-2,5+0,4+0,2*3)*0,5<br>balkon : 2,71*1,51<br><b>Mezisoučet</b><br>pohled východní - římsa : (16,15+0,5*2)*0,5<br><b>Mezisoučet</b><br>pohled severní - římsa : (32,74-1,8+0,2*3)*0,5<br><b>Mezisoučet</b><br>pohled západní římsa : (4,5+0,5)*0,5*2+(8,89+0,5*2)*0,5<br><b>Mezisoučet</b>                                                                                                                  | m2 | 53,99710<br>15,61500<br>4,09210<br><b>19,70710</b><br>8,57500<br><b>8,57500</b><br>15,77000<br><b>15,77000</b><br>9,94500<br><b>9,94500</b> | 165,00   | 8 909,52   | 801-1 | RTS 16/ II |
| 13 | 622319523RV1              | 622 31-2 Zateplení soklu<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.<br>...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br><br>viz v.č.C6 : 89,04                                                                                     | m2 | 89,04000<br>89,04000                                                                                                                        | 1 145,00 | 101 950,80 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 14 | 622323334RV1              | 622 31-3 Zateplení fasády<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.<br>... , expandovaným polystyrenem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,<br><b>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</b><br>viz v.č.C6 : 704,5 | m2 | 704,50000<br>704,50000                                                                                                                      | 880,00   | 619 960,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    | 622 31-5 Zateplení ostění |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                             |          |            |       |            |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                  |          |            |       |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------|
| 15 | 622323352RV1 | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.<br>...expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>viz v.č. C6 : 83,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 83,27000                                                                                                                                                                                                         | 1 260,00 | 104 920,20 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 16 | 622323014R00 | 622 33 Profily základací<br>...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm<br>(32,73+0,28)*2+3+4,5+1,43*2+16,15+0,28+4,3+1,8*2+2,5+12,68+0,28<br>odpočet otvor : -(1+1,63+0,8+2,61+1)<br>odpočet komin : -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 107,13000<br>116,17000<br>-7,04000<br>-2,00000                                                                                                                                                                   | 95,00    | 10 177,35  | 801-1 | RTS 16/ II |
| 17 | 622421131R00 | 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové<br>...hladké, složitost 1÷2<br>sokl viz v.č. C9 : 133,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 133,56000<br>133,56000                                                                                                                                                                                           | 275,00   | 36 729,00  | 801-1 | RTS 16/ II |
| 18 | 622477122RT2 | 622 47-71 Oprava vnějších hladkých omítek stěn<br>postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky<br>...složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 %<br>pohled jižní : 2,5*2,65+9,19*7,88+8,86*10,28+12,18*10,28<br>římša : (32,73-2,5+0,4+0,2*3)*0,5<br>zídka u ven.schodů : (0,7+1,68*2)*1,5+0,7*1,5<br>balkon : 2,71*1,51<br>komin : 1,8*7<br>odpočet otvor : -<br>(1*2,03+1,2*1,89+1,21*1,89*2+1*2,72+1,03*0,57+1,23*1,34+1,63*3,6+1,73*2,58+1,72*2,58)<br>-(1,21*1,83*2+1,22*1,83+1,02*2,14+1,23*1,46+1,23*2,57+1,73*2,57*3)<br>přípočet ostění : (1,2+1,89*2)*0,2+(1,21+1,89*2)*0,2*2+(1+2,72*2)*0,5+(1,03+0,57*2)*0,2<br>(1,23+1,34*2)*0,2+(1,63+3,6)*2*0,5+(1,73+2,58*2)*0,2*2<br>(1,21+1,83*2)*0,2*3+(1,02+2,14*2)*0,5+(1,23+1,46*2)*0,2+(1,23+2,57*2)*0,2<br>(1,73+2,57*2)*0,2*3<br>Mezisoučet<br>pohled východní : 1,43*5,7+16,15*10,28+1,88*3,6+2,3*2,65<br>římša : (16,15+0,5*2)*0,5<br>odpočet otvor : -(2,23+2,6+2,22*2,6*2+2,24*2,6+2,22*2,6*2)<br>přípočet ostění : (2,23+2,6*2)*0,2+(2,22+2,6*2)*0,2*2+(2,24+2,6*2)*0,3+(2,22+2,6*2)*0,3*2 | m2 | 940,74925<br>295,33340<br>15,61500<br>7,14000<br>4,09210<br>12,60000<br>-28,59610<br><br>-27,13920<br>6,64600<br><br>8,76800<br>7,67600<br>4,12200<br>306,25720<br>187,03600<br>8,57500<br>-34,71000<br>11,13800 | 101,00   | 95 015,67  | 801-4 | RTS 16/ II |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                |        |                 |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| 19 | 622481211RU2 | 622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou<br>...s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu<br>pohled jižní - zídka u ven.schodů : (0,7+1,68*2)*1,5+0,7*1,5<br>odpočet sokl viz v.č C9 : -133,56                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,14000<br>7,14000                                                                             | 164,00 | 1 170,96 801-1  | RTS 16/ II |
| 20 | 622904112R00 | 622 90-4 Očištění fasád<br>...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>Začátek provozního součtu<br>pohled jižní : 2,5*2,65+9,19*7,88+8,86*10,28+12,18*10,28<br>římša : (32,73-2,5+0,4+0,2*3)*0,5<br>zídka u ven.schodů : (0,7+1,68*2)*1,5+0,7*1,5<br>balkon : 2,71*1,51<br>komín : 1,8*7<br>odpočet otvor : -<br>(1*2,03+1,2*1,89+1,21*1,89*2+1*2,72+1,03*0,57+1,23*1,34+1,63*3,6+1,73*2,58+1,72*2,58)<br>-(1,21*1,83*2+1,22*1,83+1,02*2,14+1,23*1,46+1,23*2,57+1,73*2,57*3) | m2 | 752,60000<br>295,33340<br>15,61500<br>7,14000<br>4,09210<br>12,60000<br>-28,59610<br>-27,13920 | 35,50  | 26 717,30 801-1 | RTS 16/ II |



|                                                                                               |                   |           |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| přípočet ostění : $(1,2+1,89*2)*0,2+(1,21+1,89*2)*0,2*2+(1+2,72*2)*0,5+(1,03+0,57*2)*0,2$     | 6,64600           |           |        |           |
| $(1,23+1,34*2)*0,2+(1,63+3,6)*2*0,5+(1,73+2,58*2)*0,2*2$                                      | 8,76800           |           |        |           |
| $(1,21+1,83*2)*0,2*3+(1,02+2,14*2)*0,5+(1,23+1,46*2)*0,2+(1,23+2,57*2)*0,2$                   | 7,67600           |           |        |           |
| $(1,73+2,57*2)*0,2*3$                                                                         | 4,12200           |           |        |           |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | <b>306,25720</b>  |           |        |           |
| pohled východní : $1,43*5,7+16,15*(0,28+1,88*3,6+2,3*2,65$                                    | 187,03600         |           |        |           |
| římša : $(16,15+0,5*2)*0,5$                                                                   | 8,57500           |           |        |           |
| odpočet otvor : $-(2,23*2,6+2,22*2,6*2+2,24*2,6+2,22*2,6*2)$                                  | -34,71000         |           |        |           |
| přípočet ostění : $(2,23+2,6*2)*0,2+(2,22+2,6*2)*0,2*2+(2,24+2,6*2)*0,3+(2,22+2,6*2)*0,3*2$   | 11,13800          |           |        |           |
| komín : $1,2*17,2$                                                                            | 20,64000          |           |        |           |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | <b>192,67900</b>  |           |        |           |
| pohle severní : $12,33*10,28+8,91*(0,28+7,95*7,88+3,55*2,65+3*7,88$                           | 314,04070         |           |        |           |
| římša : $(32,74+1,8*0,2*3)*0,5$                                                               | 15,77000          |           |        |           |
| komín : $1,8*17,2$                                                                            | 30,96000          |           |        |           |
| odpočet otvor : -                                                                             | -23,03330         |           |        |           |
| $(1,04*1,37*2+1,72*2,59+0,8*2,03+0,64*2,1*4+0,78*2,1+2,61*2,45+0,58*0,6*0,6)$                 | -7,81930          |           |        |           |
| $-(0,63*1,55+0,65*1,55*3+0,44*1,18*3+1,21*1,87)$                                              | 9,16600           |           |        |           |
| přípočet ostění : $(0,63+1,55*2)*0,2*2+(1,72+2,59*2)*0,2+(0,8+2,03*2)*0,1+(0,64+2,1*2)*0,3*4$ | 3,95900           |           |        |           |
| $(0,75+2,1*2)*0,3+(2,16+2,45*2)*0,2+0,58*3*0,3+0,6*3*0,3$                                     | 9,13700           |           |        |           |
| $(1,21+1,83*2)*0,3*3+(1,02+2,14*2)*0,5+(1,23+1,46*2)*0,2+(1,23+2,57*2)*0,2$                   | 4,12200           |           |        |           |
| $(1,73+2,57*2)*0,2*3$                                                                         | <b>356,30210</b>  |           |        |           |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | <b>192,40495</b>  |           |        |           |
| pohled západní : $4,5*9,73+1,88*3,6+3,79*2,65+(8,89*(7,33+7,88)/2+2*4,68)+4,5*10,28+1,43*6$   | 9,94500           |           |        |           |
| římša : $(4,5+0,5)*0,5*2+(8,89+0,5*2)*0,5$                                                    | 20,16000          |           |        |           |
| komín : $1,2*16,8$                                                                            | -6,49100          |           |        |           |
| odpočet otvor : $-(0,8*0,56+1,6*1,79+1,7*1,87)$                                               | 3,05200           |           |        |           |
| přípočet ostění : $(0,8+0,56*2)*0,2+(1,6+1,79*2)*0,2+(1,7+1,87*2)*0,3$                        | <b>219,07095</b>  |           |        |           |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | <b>-133,56000</b> |           |        |           |
| odpočet sokl viz v.č C9 : -133,56                                                             | <b>-133,56000</b> |           |        |           |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                             | <b>752,60000</b>  |           |        |           |
| Konec provozního součtu                                                                       |                   |           |        |           |
| odpočet 20% opravované plochy : $(306,26+192,68+356,3+219,07-133,56)*0,8$                     |                   |           |        |           |
| Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou            | m2                | 116,12000 | 838,00 | 97 308,56 |
| viz v.č C6 komín : 116,12                                                                     |                   | 116,12000 |        |           |

Vlastní



|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                   |        |            |            |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------|------------|------------|
| 22         | 62-2         | Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikátová<br>Penetrace + 2 x nátěr.<br>Položka pořadí 8 : 1000.07000                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 000,07000                       | 127,00 | 127 008,89 | Vlastní    |
| 23         | 62-3         | Nátěr podhledů vnějších, složitost 1 - 2 barva silikátová<br>Penetrace + 2 x nátěr.<br>Položka pořadí 6 : 53.99710                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 53,99710                          | 177,00 | 9 557,49   | Vlastní    |
| 151 845,34 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                   |        |            |            |
| Díl:       | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                   |        |            |            |
| 24         | 941941041R00 | 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami<br>...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>Včetně kotvení lešení.<br>Začátek provozního součtu<br>délka lešení :<br>(32,73+0,28)*2+3+4,5+1,43*2+16,15+0,28+1,3*2+4,3+1,8*2+2,5+12,68+0,28+2*2*1,2<br>Konec provozního součtu<br>123,6*(3,2+7,88+10,28*4+7,88+3,2+10,28+7,33*2+10,28)/12-1,8) | m2 | 792,07000                         | 47,70  | 37 781,74  | RTS 16/ II |
| 25         | 941941291R00 | 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m<br>3měs : (123,6*((3,2+7,88+10,28*4+7,88+3,2+10,28+7,33*2+10,28)/12-1,8))*3                                                                                                                                                                     | m2 | 2 376,21000<br>2 376,21000        | 25,30  | 60 118,11  | RTS 16/ II |
| 26         | 941941841R00 | 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami<br>...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m<br>Položka pořadí 24 : 792.07000                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 792,07000<br>792,07000            | 35,50  | 28 118,49  | RTS 16/ II |
| 27         | 941955002R00 | 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné<br>...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>viz v.č. C2 1.np herna : 29,26<br>viz. v.č C3 2np herna + odpočívárna : 5,74+30,16                                                                                                                                                                          | m2 | 65,16000<br>29,26000<br>35,90000  | 86,00  | 5 603,76   | RTS 16/ II |
| 28         | 943943221R00 | 943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah<br>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),<br>...výšky do 10 m<br>komin od k+8,83 : 3,3*4,3*7<br>odpočet komin : -1,8*1,3*7                                                                                                                                                                   | m3 | 82,95000<br>99,33000<br>-16,38000 | 25,00  | 2 073,75   | RTS 16/ II |
|            |              | 943 94-39 příplatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                   |        |            |            |

|                                                                          |  |  |    |             |       |          |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-------------|-------|----------|-------|------------|
| apocátý měsíc pouŹití leŹení pro zatíŹení podlahové plochy do 2 kPa (200 |  |  | m3 | 248,85000   | 16,70 | 4 155,80 | 800-3 | RTS 16/ II |
| i součtu                                                                 |  |  |    |             |       |          |       |            |
| 3,3*4,3*7                                                                |  |  |    | 99,33000    |       |          |       |            |
| 1,8*1,3*7                                                                |  |  |    | -16,38000   |       |          |       |            |
| součtu                                                                   |  |  |    | 248,85000   |       |          |       |            |
| lehkého                                                                  |  |  |    |             |       |          |       |            |
| do 2 kPa (200 kg/m2),                                                    |  |  | m3 | 82,95000    | 15,10 | 1 252,55 | 800-3 | RTS 16/ II |
| : 82,95000                                                               |  |  |    | 82,95000    |       |          |       |            |
| lodělníky, výšky do 10 m                                                 |  |  | m2 | 47,40000    | 27,60 | 1 308,24 | 800-3 | RTS 16/ II |
| o součtu                                                                 |  |  |    |             |       |          |       |            |
| : 3,3*4,3                                                                |  |  |    | 14,19000    |       |          |       |            |
| -1,8*1,3                                                                 |  |  |    | -2,34000    |       |          |       |            |
| součtu                                                                   |  |  |    | 47,40000    |       |          |       |            |
| i i zapocátý měsíc pouŹití leŹení                                        |  |  | m2 | 142,20000   | 24,40 | 3 469,68 | 800-3 | RTS 16/ II |
| podělníky                                                                |  |  |    |             |       |          |       |            |
| o součtu                                                                 |  |  |    | 14,19000    |       |          |       |            |
| : 3,3*4,3                                                                |  |  |    | -2,34000    |       |          |       |            |
| -1,8*1,3                                                                 |  |  |    | 142,20000   |       |          |       |            |
| i součtu                                                                 |  |  |    |             |       |          |       |            |
| 3                                                                        |  |  |    |             |       |          |       |            |
| podělníky, výšky do 10 m                                                 |  |  | m2 | 47,40000    | 18,60 | 881,64   | 800-3 | RTS 16/ II |
| I : 47,40000                                                             |  |  |    | 47,40000    |       |          |       |            |
| an                                                                       |  |  | m2 | 392,89160   | 7,10  | 2 789,53 | 800-3 | RTS 16/ II |
| 3+4,5+1,43*2+1,2*2)*(7,88+10,28)/2                                       |  |  |    | 392,89160   |       |          |       |            |
| alší i zapocátý měsíc pouŹití ochranných sítí                            |  |  | m2 | 1 178,67480 | 1,00  | 1 178,67 | 800-3 | RTS 16/ II |
| en                                                                       |  |  |    |             |       |          |       |            |



[illegible]



|  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |       |            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------------|
|  | 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,<br>971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených<br><b>43 971036471R00</b>  | ...na maltu cementovou, z jedné strany, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 750 mm<br><b>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).<br/>pro UT 400/400mm do kominových těles : 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus            | 2,00000<br>2,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 933,00 | 1 866,00 | 801-3 | RTS 16/ II |
|  | 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových<br>978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br><b>44 978015231R00</b> | ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %<br>pohled jižní : 2,5*2,65+9,19*7,88+8,86*10,28+12,18*10,28<br>římسا : (32,73-2,5+0,4+0,2*3)*0,5<br>zídka u ven.schoďů : (0,7+1,68*2)*1,5+0,7*1,5<br>balcon : 2,71*1,51<br>komin : 1,8*7<br>odpočet otvor :-<br>(1*2,03+1,2*1,89+1,21*1,89*2+1*2,72+1,03*0,57+1,23*1,34+1,63*3,6+1,73*2,58+1,72*2,58)<br>-(1,21*1,83*2+1,22*1,83+1,02*2,14+1,23*1,46+1,23*2,57+1,73*2,57*3)<br>přípočet ostění : (1,2+1,89*2)*0,2+(1,21+1,89*2)*0,2*2*(1+2,72*2)*0,5+(1,03+0,57*2)*0,2<br>(1,23+1,34*2)*0,2+(1,63+3,6)*2*0,5*(1,73+2,58*2)*0,2*2<br>(1,21+1,83*2)*0,2*3*(1,02+2,14*2)*0,5*(1,23+1,46*2)*0,2*(1,23+2,57*2)*0,2<br>(1,73+2,57*2)*0,2*3<br><b>Mezisoučet</b><br>pohled východní : 1,43*5,7+16,15*10,28+1,88*3,6+2,3*2,65<br>římسا : (16,15+0,5*2)*0,5<br>odpočet otvor : -(2,23*2,6+2,22*2,6*2+2,24*2,6+2,22*2,6*2)<br>přípočet ostění : (2,23+2,6*2)*0,2+(2,22+2,6*2)*0,2*2*(2,24+2,6*2)*0,3+(2,22+2,6*2)*0,3*2<br>komin : 1,2*17,2<br><b>Mezisoučet</b><br>pohle severní : 12,33*10,28+8,91*10,28+7,95*7,88+3,55*2,65+3*7,88<br>římسا : (32,74-1,8+0,2*3)*0,5<br>komin : 1,8*17,2<br>odpočet otvor : -<br>(1,04*1,37*2+1,72*2,59+0,8*2,03+0,64*2,1*4+0,78*2,1+2,61*2,45+0,58+0,6*0,6)<br>-(0,63*1,55+0,65*1,55*3+0,44*1,18*3+1,21*1,87)<br>přípočet ostění : (0,63+1,55*2)*0,2*2*(1,72+2,59*2)*0,2+(0,8+2,03*2)*0,1+(0,64+2,1*2)*0,3*4 | m <sup>2</sup> | 940,74925<br>295,33340<br>15,61500<br>7,14000<br>4,09210<br>12,60000<br>-28,59610<br>-27,13920<br>6,64600<br>8,76800<br>7,67600<br>4,12200<br><b>306,25720</b><br>187,03600<br>8,57500<br>-34,71000<br>11,13800<br>20,64000<br><b>192,67900</b><br>314,04070<br>15,77000<br>30,96000<br>-23,03330<br>-7,81930<br>9,16600 | 8,60   | 8 090,44 | 801-3 | RTS 16/ II |



|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                    |        |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 45 | 97-1                                                                       | <p> <math>(0,75+2,1^2)^*0,3+(2,16+2,45^2)^*0,2+0,58^3*0,3+0,6^3*0,3</math><br/> <math>(1,21+1,83^2)^*0,3^3+(1,02+2,14^2)^*0,5+(1,23+1,46^2)^*0,2+(1,23+2,57^2)^*0,2</math><br/> <math>(1,73+2,57^2)^*0,2^3</math><br/> <b>Mezisoučet</b><br/> pohled západní : 4,5*9,73+1,88*3,6+3,79*2,65+(8,89*(7,33+7,88)/2+2*4,68)+4,5*10,28+1,43*6<br/> římša : <math>(4,5+0,5)^*0,5^2+(8,89+0,5^2)^*0,5</math><br/> komín : 1,2*16,8<br/> odpočet otvor : <math>-(0,8^3+0,56+1,6^3+1,79+1,7^3+1,87)</math><br/> přípočet ostění : <math>(0,8+0,56^2)^*0,2+(1,6+1,79^2)^*0,2+(1,7+1,87^2)^*0,3</math><br/> <b>Mezisoučet</b><br/> odpočet sokl viz v.č C9 : -133,56 </p> | ks | 3,95900<br>9,13700<br>4,12200<br><b>356,30210</b><br>192,40495<br><br>9,94500<br>20,16000<br>-6,49100<br>3,05200<br><b>219,07095</b><br>-133,56000 |        | Vlastní         |
|    |                                                                            | Vybourání otvoru pl. do 0,09m2 tl.300mm v dřevěném stropu<br>pro vzt ve stropě 1np 250/250mm : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,00000<br>2,00000                                                                                                                                 | 507,00 | 1 014,00        |
| 46 | 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot<br>97901111R00               | <p> ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím<br/> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br/> 41,42,43,44, :<br/> Součet : 47,46849 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 47,46849                                                                                                                                           | 245,00 | 11 629,78 801-3 |
| 47 | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku<br>979081111R00          | <p> ...do 1 km<br/> Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br/> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br/> 41,42,43,44, :<br/> Součet : 47,46849 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 47,46849                                                                                                                                           | 262,00 | 12 436,74 801-3 |
| 48 | 979 081121R00                                                              | <p> ...příplatek za každý další 1 km<br/> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br/> 41,42,43,44, :<br/> Součet : 427,21643 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 427,21643                                                                                                                                          | 15,30  | 6 536,41 801-3  |
| 49 | 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot<br>979082111R00 | <p> ...do 10 m<br/> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br/> 41,42,43,44, :<br/> Součet : 47,46849 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 47,46849                                                                                                                                           | 207,00 | 9 825,98 801-3  |



|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |        |                   |            |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------|-------------------|------------|
| 50       | 979082121R00                           | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>41,42,43,44, :<br>Součet : 379,74794                                                                                                                                                                                             | t   | 379,74794            | 23,10  | 8 772,18 801-3    | RTS 16/ II |
| 51       | 979990001R00                           | 979 08-4 Poplatek za skládku<br>...stavební suti<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>41,42,43,44, :<br>Součet : 47,46849                                                                                                                                                                                        | t   | 47,46849             | 256,00 | 12 151,93 801-3   | RTS 16/ II |
| Díl: 99  | Staveništní přesun hmot                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |        | 23 183,50         |            |
| 52       | 999281211R00                           | 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br>999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů<br>...výšky do 25 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,28,29,31,32,37,38,41,42,43,45, :<br>Součet : 46,09045 | t   | 46,09045             | 503,00 | 23 183,50 801-4   | RTS 16/ II |
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |        | 216 515,60        |            |
| 53       | 764352201R00                           | 764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu<br>764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací<br>...podokapních půlkulatých, rš 250 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K1-4 : 10,2                                                                                                                      | m   | 10,20000<br>10,20000 | 496,00 | 5 059,20 800-764  | RTS 16/ II |
| 54       | 764352203R00                           | 764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu<br>764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací<br>...podokapních půlkulatých, rš 330 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K1-4 : 93,5                                                                                                                      | m   | 93,50000<br>93,50000 | 496,00 | 46 376,00 800-764 | RTS 16/ II |
| 55       | 764359211R00                           | 764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu<br>764 01-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický<br>...pro trouby do D 100 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K7 : 3                                                                                                                                                               | kus | 3,00000<br>3,00000   | 355,00 | 1 065,00 800-764  | RTS 16/ II |
|          | 764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |        |                   |            |



|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |           |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| 764 01-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík konický<br>...pro trouby přes 125 do D 150 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K7 : 6                                                                            | kus | 6,00000   | 355,00 | 2 130,00  | 800-764 | RTS 16/ II |
| 56 764359213R00                                                                                                                                                                                                   |     | 6,00000   |        |           |         |            |
| 764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu<br>včetně rohů                                                                                                                                              |     |           |        |           |         |            |
| 764 01-211 výroba a montáž<br>...rš 330 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K10 : 66,07*1,05                                                                                                                       | m   | 69,37350  | 440,00 | 30 524,34 | 800-764 | RTS 16/ II |
| 57 764410250R00                                                                                                                                                                                                   |     | 69,37350  |        |           |         |            |
| 764 01-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu<br>včetně rohů                                                                                                                                |     |           |        |           |         |            |
| 764 01-221 výroba a montáž<br>...rš 600 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K12 : 93,5                                                                                                                             | m   | 93,50000  | 598,00 | 55 913,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
| 58 764421280R00                                                                                                                                                                                                   |     | 93,50000  |        |           |         |            |
| 764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu                                                                                                                                                                   |     |           |        |           |         |            |
| 764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů<br>...průměru 100 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K5+6+8 : 10,6 | m   | 10,60000  | 496,00 | 5 257,60  | 800-764 | RTS 16/ II |
| 59 764454202R00                                                                                                                                                                                                   |     | 10,60000  |        |           |         |            |
| 764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu                                                                                                                                                                   |     |           |        |           |         |            |
| 764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů<br>...průměru 150 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K5+6+8 : 55,4 | m   | 55,40000  | 598,00 | 33 129,20 | 800-764 | RTS 16/ II |
| 60 764454204R00                                                                                                                                                                                                   |     | 55,40000  |        |           |         |            |
| 764 21-15 Demontáž žlabů                                                                                                                                                                                          |     |           |        |           |         |            |
| 61 764351837R00                                                                                                                                                                                                   | kus | 109,00000 | 50,70  | 5 526,30  | 800-764 | RTS 16/ II |
| ...háků, , sklonu přes 30 do 45°<br>viz výpis klempířské výrobky K3 : 13+96                                                                                                                                       |     | 109,00000 |        |           |         |            |
| 62 764352801R00                                                                                                                                                                                                   | m   | 10,20000  | 71,00  | 724,20    | 800-764 | RTS 16/ II |
| ...podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>viz výpis klempířské výrobky K1+2+4 : 10,2                                                                                               |     | 10,20000  |        |           |         |            |
| 63 764352811R00                                                                                                                                                                                                   | m   | 93,50000  | 71,00  | 6 638,50  | 800-764 | RTS 16/ II |
| ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>viz výpis klempířské výrobky K1+2+4 : 93,5                                                                                               |     | 93,50000  |        |           |         |            |
| 64 764359811R00                                                                                                                                                                                                   | kus | 9,00000   | 50,70  | 456,30    | 800-764 | RTS 16/ II |
| ...kotlíku konického, , sklonu přes 30 do 45°<br>viz výpis klempířské výrobky K7 : 9                                                                                                                              |     | 9,00000   |        |           |         |            |



| 65 | 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů<br>...rř od 100 do 330 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K10 : 66,07*1,05                                                                                                                                                                        | m | 69,37350<br>69,37350 | 71,00    | 4 925,52 800-764 | RTS 16/ II |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------|------------------|------------|
| 66 | 764422810R00<br>...rř od 600 do 800 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K12 : 93,5                                                                                                                                                                                                         | m | 93,50000<br>93,50000 | 71,00    | 6 638,50 800-764 | RTS 16/ II |
| 67 | 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí<br>...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K5+6+8 : 10,6                                                                                                                                                | m | 10,60000<br>10,60000 | 71,00    | 752,60 800-764   | RTS 16/ II |
| 68 | 764454803R00<br>...trub kruhových , o průměru 150 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K5+6+8 : 55,4                                                                                                                                                                                        | m | 55,40000<br>55,40000 | 71,00    | 3 933,40 800-764 | RTS 16/ II |
| 69 | 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské<br>50 m vodorovně<br>998764102R00<br>...v objektech výšky do 12 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :<br>Součet : 1,25833                                                    | t | 1,25833<br>1,25833   | 4 558,00 | 5 735,47 800-764 | RTS 16/ II |
| 70 | 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot<br>...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :<br>Součet : 1,11305                                                      | t | 1,11305<br>1,11305   | 245,00   | 272,70 801-3     | RTS 16/ II |
| 71 | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku<br>...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :<br>Součet : 1,11305 | t | 1,11305<br>1,11305   | 262,00   | 291,62 801-3     | RTS 16/ II |
| 72 | 979081121R00<br>...příplatek za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :<br>Součet : 1,11305                                                                                                         | t | 10,01746<br>10,01746 | 15,30    | 153,27 801-3     | RTS 16/ II |



|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |          |  |                                  |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------|------------|
| Součet : 10,01746                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | 10,01746 |  |                                  |              |            |
| 979 08-7                                                                                                                      | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m                       | t        |  |                                  | 812,53 800-2 | RTS 16/ II |
| 73 979087312R00                                                                                                               | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m<br>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. |          |  | 1,11305                          | 730,00       |            |
| Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, ;<br>Součet : 1,11305 |                                                                                                                                                                                               |          |  | 1,11305                          |              |            |
| 74 979087392R00                                                                                                               | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m<br>Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, ;<br>Součet : 4,45220           | t        |  | 4,45220                          | 45,00        | RTS 16/ II |
| Součet : 19 215,30                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |          |  |                                  |              |            |
| Díl: 767                                                                                                                      | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                         |          |  |                                  | 19 215,30    |            |
| 75 767990010RAF                                                                                                               | 767 99 Ostatní atypické kovové prvky<br>...250 - 500 kg/kus<br>kotvení pro VZT : 379                                                                                                          | kg       |  | 379,00000                        | 50,70        | RTS 16/ II |
| Součet : 2 415,99                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |          |  |                                  |              |            |
| Díl: 784                                                                                                                      | Malby                                                                                                                                                                                         |          |  |                                  | 2 415,99     |            |
| 76 784442021RT2                                                                                                               | 784 45 Malby z malířských směsí<br>....disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace<br>Položka pořadí 1 : 19.91000<br>Položka pořadí 3 : 65.16000           | m2       |  | 85,07000<br>19,91000<br>65,16000 | 28,40        | RTS 16/ II |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75 |
| O: | SO 01-1   | Objekt MŠ                           |
| R: | 01-2      | D1.1.Stavební řešení -výplně otvorů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | množství                                                                                            | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                     |           | 17 102,71 |       |               |
| Díl: | 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                     |           |           |       |               |
| 1    | 612409991RT2  | 612 40-9 Zajištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.<br>...s použitím suché maltové směsi<br>1pp : (1,08+0,56)*2*2+(1,04+0,56)*2*2+(1,46+0,56)*2<br><b>Mezisoučet</b><br>1np : (1,22+1,89)*2*3+(1,1+2,72*2)*(0,64+1,1)*2+(0,65+2,1)*2*3<br>(0,9+2,05*2)+(2,45+1,07+1,54*2+1,58)*(0,81+0,56)*2<br><b>Mezisoučet</b><br>2np : (0,65+1,65)*2*4+(0,44+1,14)*2*3<br><b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                   | m  | 105,98000<br>17,00000<br>17,00000<br>45,18000<br>15,92000<br>61,10000<br>27,88000<br>27,88000       | 53,00     | 5 616,94  | 801-4 | RTS 16/ II    |
| 2    | 612425931RT2  | 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...omítkou štukovou<br>1pp : ((1,08+0,56*2)*2+(1,04+0,56*2)*2+(1,46+0,56*2))*0,3<br><b>Mezisoučet</b><br><b>Začátek provozního součtu</b><br>1np : (1,22+1,89*2)*3+(0,64+1,1*2)*2+(0,65+2,1*2)*3<br>(2,45+1,07+1,54+1,58)*(0,81+0,5*2)<br><b>Konec provozního součtu</b><br>43,68*0,3<br><b>Mezisoučet</b><br>2np : ((0,65+1,65*2)*4+(0,44+1,14*2)*3)*0,3<br><b>Mezisoučet</b> | m2 | 23,68200<br>3,39000<br>3,39000<br>35,23000<br>8,45000<br>13,10400<br>13,10400<br>7,18800<br>7,18800 | 485,00    | 11 485,77 | 801-4 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                     |           | 4 904,46  |       |               |
| 3    | 632451024R00  | 632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu<br>na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,<br>...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 9,67350                                                                                             | 507,00    | 4 904,46  | 801-1 | RTS 16/ II    |



|         |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--|--|--|--|------------|
| Díl: 64 | Výplně otvorů                                                                                                                                                                             |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 4 648991113R00                                                                                                                                                                            | ...šifry nad 200 mm                                                    | m   | 12,52000 | 122,00 |  |  |  |  | RTS 16/ II |
|         |                                                                                                                                                                                           | viz výpis truhlářské výrobky P13 : 0,44*3+0,64+0,65*7+0,81+1,22*3+1,54 |     | 12,52000 |        |  |  |  |  |            |
|         |                                                                                                                                                                                           | ...šifry nad 200 mm                                                    | m   | 13,14600 | 425,00 |  |  |  |  | RTS 16/ II |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                        |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 968 06-1 Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.                                                        |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 7 968061112R00                                                                                                                                                                            | ...oken, plochy do 1,5 m2                                              | kus | 15,00000 | 6,60   |  |  |  |  | RTS 16/ II |
|         |                                                                                                                                                                                           | okno 640/1100mm : 1                                                    |     | 1,00000  |        |  |  |  |  |            |
|         |                                                                                                                                                                                           | okno 650/2100mm : 3                                                    |     | 3,00000  |        |  |  |  |  |            |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                        |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 968 06-1 Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.                                                        |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 8 968061113R00                                                                                                                                                                            | ...oken, plochy přes 1,5 m2                                            | kus | 3,00000  | 13,30  |  |  |  |  | RTS 16/ II |
|         |                                                                                                                                                                                           | okno 1220/1890mm : 3                                                   |     | 3,00000  |        |  |  |  |  |            |
|         |                                                                                                                                                                                           | ...dveří, plochy do 2 m2                                               | kus | 1,00000  | 11,00  |  |  |  |  | RTS 16/ II |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                        |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 968 06-1 Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.                                                        |                                                                        |     |          |        |  |  |  |  |            |
|         | 9 968061125R00                                                                                                                                                                            | dveře 900/2050mm : 1                                                   | kus | 1,00000  | 20,00  |  |  |  |  | RTS 16/ II |
|         |                                                                                                                                                                                           | ...dveří, plochy přes 2 m2                                             | kus | 2,00000  | 40,00  |  |  |  |  | RTS 16/ II |
|         | 10 968061126R00                                                                                                                                                                           | ...dveří, plochy přes 2 m2                                             | kus | 2,00000  | 40,00  |  |  |  |  | RTS 16/ II |



|                                                                                                                                                                       | dveře 1100/2720mm : 1<br>dveře 1070/2450mm : 1                                                                                                                                                                         | 1,00000<br>1,00000                                             |                |        | RTS 16/ II     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), plochy přes 2 m <sup>2</sup> | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup><br>dveře 1100/2720mm : 1*1,1*2,72<br>dveře 1070/2450mm : 1*1,07*2,45                                                                                                 | 5,61350<br>2,99200<br>2,62150                                  | m <sup>2</sup> | 155,00 | 870,09 801-3   |
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )              | ...okenních zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup><br>okno 640/1100mm : 1*0,64*1,1<br>okno 440/1140mm : 3*0,44*1,14<br>okno 1080/560mm : 2*1,08*0,56<br>okno 1460/560 mm : 1*1,46*0,56<br>okno 810/560mm : 1*0,81*0,56 | 4,68960<br>0,70400<br>1,50480<br>1,20960<br>0,81760<br>0,45360 | m <sup>2</sup> | 440,00 | 2 063,42 801-3 |
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )              | ...okenních zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>okno 650/2100mm : 3*0,65*2,1<br>okno 650/1650mm : 4*0,65*1,65                                                                                                    | 8,38500<br>4,09500<br>4,29000                                  | m <sup>2</sup> | 260,00 | 2 180,10 801-3 |
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )              | ...okenních zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup><br>okno 1220/1890mm : 3*1,22*1,89                                                                                                                                   | 6,91740<br>6,91740                                             | m <sup>2</sup> | 177,00 | 1 224,38 801-3 |
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )              | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>dveře 900/2050mm : 0,9*2,05                                                                                                                                         | 1,84500<br>1,84500                                             | m <sup>2</sup> | 256,00 | 472,32 801-3   |
| 979 01 Svislá doprava suť a vybouraných hmot                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 1,81181                                                        | t              | 443,00 | 802,63 801-3   |

...za prvé podlaží nad základním podlažím

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

„... pod základním podlažím

...za prvé podlaží nad základnými poschodiami.



|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------------|
| 11,12,13,14,15, :<br>Součet : 1,81181                                                                                                                                                               | 1,81181                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |          | RTS 16/ II   |
| 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |          |              |
| 17 97908111R00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t | 1,81181  | 262,00   | 474,69 801-3 |
| ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>11,12,13,14,15, :<br>Součet : 1,81181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 1,81181  |          | RTS 16/ II   |
| 18 979081121R00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t | 16,30625 | 15,30    | 249,49 801-3 |
| ...příplatek za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>11,12,13,14,15, :<br>Součet : 16,30625                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 16,30625 |          |              |
| 979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t | 1,81181  | 256,00   | 463,82 801-3 |
| 19 979990162R00                                                                                                                                                                                     | ...dřevo+sklo<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>11,12,13,14,15, :<br>Součet : 1,81181                                                                                                                                                                                 |   | 1,81181  |          |              |
| 979 08-7 Vodovorné přemístění sutí nošením k místu nakládky<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t | 1,81181  | 199,00   | 360,55 800-2 |
| 20 979087312R00                                                                                                                                                                                     | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m<br>S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>11,12,13,14,15, :<br>Součet : 1,81181 |   | 1,81181  |          | RTS 16/ II   |
| 21 979087392R00                                                                                                                                                                                     | 86,17<br>Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>11,12,13,14,15, :<br>Součet : 7,24722                                                                                                                                   | t | 7,24722  | 86,00    | 623,26 800-2 |
| Díli: 99                                                                                                                                                                                            | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |          |              |
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |          |              |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |          |              |
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          | 1 160,14 |              |



| 22 999281108R00 | ...výšky do 12 m                                                                                            | t  | 2,39205 | 485,00     | 1 160,14 801-4 | RTS 16/ II |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|----------------|------------|
|                 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15, :<br>Součet : 2,39205               |    | 2,39205 |            |                |            |
| Díl: 769        | Otvorové prvky z plastu                                                                                     |    |         | 147 591,00 |                | Vlastní    |
| 23 769-01       | Mtz+d plastové okno dvoudílné 1220/1890mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                       | ks | 3,00000 | 9 928,00   | 29 784,00      | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P1 : 3                                                                         |    |         |            |                |            |
| 24 769-02       | Mtz+d plastové vchodové dveře 1100/2720 mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                      | ks | 1,00000 | 23 520,00  | 23 520,00      | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P2 : 1                                                                         |    | 1,00000 |            |                |            |
| 25 769-03       | Mtz+d plastové okno jednodílné 640/1100mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                       | ks | 1,00000 | 3 263,00   | 3 263,00       | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P3 : 1                                                                         |    | 1,00000 |            |                |            |
| 26 769-04       | Mtz+d plastové okno jednodílné 650/2100mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                       | ks | 3,00000 | 5 712,00   | 17 136,00      | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P4 : 3                                                                         |    | 3,00000 |            |                |            |
| 27 769-05       | Mtz+d plastové vchodové dveře 900/2050mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                        | ks | 1,00000 | 14 300,00  | 14 300,00      | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P5 : 1                                                                         |    | 1,00000 |            |                |            |
| 28 769-06       | Mtz+d plastové okno jednodílné 650/1650mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                       | ks | 4,00000 | 4 490,00   | 17 960,00      | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P6 : 4                                                                         |    | 4,00000 |            |                |            |
| 29 769-07       | Mtz+d plastové okno+balkonové dveře barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1,<br>1070/2450mm+1540/1580mm | ks | 1,00000 | 15 710,00  | 15 710,00      | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P7 : 1                                                                         |    | 1,00000 |            |                |            |
| 30 769-08       | Mtz+d plastové okno 810/560mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                                   | ks | 1,00000 | 1 955,00   | 1 955,00       | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P8 : 1                                                                         |    | 1,00000 |            |                |            |
| 31 769-09       | Mtz+d plastové okno jednodílné 440/1140mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1                       | ks | 3,00000 | 3 118,00   | 9 354,00       | Vlastní    |
|                 | viz výpis plastových výrobků P9 : 3                                                                         |    | 3,00000 |            |                |            |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                           |          |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 32 769-10                                                                                                                                                                 | Mtz+d plastové okno pevné 1080/560mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1, s větrací mřížkou<br>viz výpis plastových výrobků P10 : 2                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,00000                                                                                   | 2 369,00 | 4 738,00        | Vlastní    |
| 33 769-11                                                                                                                                                                 | Mtz+d plastové okno jednoduché 1040/560mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1<br>viz výpis plastových výrobků P11 : 2                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000                                                                                   | 3 014,00 | 6 028,00        | Vlastní    |
| 34 769-12                                                                                                                                                                 | Mtz+d plastové okno jednoduché 1460/560mm barva hnědá koeficient prostupu tepla k=1,1<br>viz výpis plastových výrobků P12 : 1                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000                                                                                   | 3 843,00 | 3 843,00        | Vlastní    |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                           |          | 2 597,13        |            |
| Díl: 784                                                                                                                                                                  | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                           |          |                 |            |
| 784 95 Oprava maleb<br>Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 39,47000                                                                                  | 65,80    | 2 597,13 AP-PSV | RTS 16/ II |
| 35 784950030RAA                                                                                                                                                           | ...z malířských směsí<br>1pp : ((1,08+0,56*2)*2+(1,04+0,56*2)*2+(1,46+0,56*2))*0,5<br>Mezisoučet<br>Začátek provozního součtu<br>1np : (1,22+1,89*2)*3+(0,64+1,1*2)*2+(0,65+2,1*2)*3<br>(2,45+1,07+1,54+1,58)+(0,81+0,5*2)<br>Konec provozního součtu<br>43,68*0,5<br>Mezisoučet<br>2np : ((0,65+1,65*2)*4+(0,44+1,14*2)*3)*0,5<br>Mezisoučet |    | 5,65000<br>5,65000<br>35,23000<br>8,45000<br>21,84000<br>21,84000<br>11,98000<br>11,98000 |          |                 |            |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                      |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75  |
| O: | SO 01-1   | Objekt MŠ                            |
| R: | 01-3      | D1.1 Stavební řešení- plocha střecha |

  

| P.č.         | Číslo položky                                                                                                                                                                                                                                          | Název položky                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství                        | cena / MJ | celkem    | Ceník        | Cen. soustava |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Díl:         | 96                                                                                                                                                                                                                                                     | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                 |           | 3 596,79  |              |               |
|              | 979 08-4                                                                                                                                                                                                                                               | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |           |           |              |               |
| 1            | 979990107R00                                                                                                                                                                                                                                           | ...směs betonu, cihel a dřeva<br>0,12662*5,72                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,72427<br>0,72427              | 962,00    |           | 696,75 801-3 | RTS 16/ II    |
| 950 90       | Demontáže střešních konstrukcí                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           |           |              |               |
|              | krovu stojaté stolice s bedněním a latováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           |           |              |               |
| 2            | 950900010RA0                                                                                                                                                                                                                                           | ...krov, s krytinou pálenou<br>viz v.č. C8 stříška nad vchodem do MŠ : 5,72                                                                                                                                                                            | m2 | 5,72000<br>5,72000              | 507,00    | 2 900,04  | AP-HSV       | RTS 16/ II    |
| Díl:         | 712                                                                                                                                                                                                                                                    | Živичné krytiny                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           | 16 285,36 |              |               |
| 712 35       | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           |           |              |               |
| 3            | 71235111RT2                                                                                                                                                                                                                                            | ...1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu<br>3,5*1,5+2,4*0,6<br>5*2+(3,5*2,4+2,5*1,5)                                                                                                                                                  | m2 | 28,84000<br>6,69000<br>22,15000 | 182,00    | 5 248,88  | 800-711      | RTS 16/ II    |
| 712 37       | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           |           |              |               |
| 4            | 712373111RS1                                                                                                                                                                                                                                           | ...kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie<br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>3,5*1,5+2,4*0,6                                     | m2 | 6,69000                         | 152,00    | 1 016,88  | 800-711      | RTS 16/ II    |
| 712373121RS1 | ...kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie<br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>5*2+(3,5*2,4+2,5*1,5) |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           |           |              |               |
| 5            | 712373121RS1                                                                                                                                                                                                                                           | ...kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie<br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>5*2+(3,5*2,4+2,5*1,5) | m2 | 22,15000                        | 122,00    | 2 702,30  | 800-711      | RTS 16/ II    |
| 283220012R   | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES<br>výztuž: $\mu = 15\ 000,0$<br>(3,5*1,5+2,4*0,6)*1,12<br>(5*2+(3,5*2,4+2,5*1,5))*1,12                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |           |           |              |               |
| 6            | 283220012R                                                                                                                                                                                                                                             | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES<br>výztuž: $\mu = 15\ 000,0$<br>(3,5*1,5+2,4*0,6)*1,12<br>(5*2+(3,5*2,4+2,5*1,5))*1,12                                                                  | m2 | 32,30080<br>7,49280<br>24,80800 | 213,00    | 6 880,07  | SPCM         | RTS 16/ II    |



|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                        |        |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------|
| 998 71-2 Přesun hmot pro paviakové krytiny<br>50 m vodorovně<br>7 998712201R00                                                | ...v objektech výšky do 6 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>3,4,5,6 :<br>Součet : 259,15670                                                                                               | 182,17740<br>259,15670 | 2,40   | 437,23 800-711   | RTS 16/II |
| Díl: 713                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                        |        |                  |           |
| 713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad<br>8 713141151R00                                                         | ...Kladená na sucho, jednovrstvá<br>viz v.č. C8 : 27,55                                                                                                                                             | 27,55000<br>27,55000   | 56,00  | 1 542,80 800-713 | RTS 16/II |
| 9 283768292R                                                                                                                  | deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 160,0 mm; kaširování minerální rouno; součinitel tepelné vodivosti 0,025 W/mK; R = 6,400 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3<br>viz v.č. C8 : 27,55*1,02 | 28,10100<br>28,10100   | 760,00 | 21 356,76 SPCM   | RTS 16/II |
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné<br>50 m vodorovně<br>10 998713101R00                                                 | ...v objektech výšky do 6 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>8,9, :<br>Součet : 0,13488                                                                                               | 0,13488<br>0,13488     | 860,00 | 116,00 800-713   | RTS 16/II |
| Díl: 764                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                        |        |                  |           |
| 764 01-13 Lemování z pozinkovaného plechu<br>764 01-131 výroba a montáž lemování zdi<br>11 764331230R00                       | ...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 330 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K9 : 27,07                                                                     | 27,07000<br>27,07000   | 233,00 | 6 307,31 800-764 | RTS 16/II |
| 764 01-23 Oplechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu<br>včetně rohů<br>764 01-231 výroba a montáž<br>12 764430250R00 | ...rš 600 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K11 : 18,23                                                                                                                                            | 18,23000<br>18,23000   | 294,00 | 5 359,62 800-764 | RTS 16/II |
| 764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní<br>13 764311821R00                                                                  | ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°<br>5*2+(3,5*2,4+2,5*1,5)                                                                                                                         | 22,15000<br>22,15000   | 30,40  | 673,36 800-764   | RTS 16/II |



| 764 21-13 Demontáž lemování                                 |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      | RTS 16/ II     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 764 21-131 zdi                                              |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 14 764331830R00                                             | ...na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°<br>viz výpis klempířské výrobky K9 : 27.07                                                                                                     | m | 27,07000<br>27,07000 | 822,93 800-764 |
| 764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek             |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 15 764430850R00                                             | ...rš 600 mm<br>viz výpis klempířské výrobky K11 : 18.23                                                                                                                                                        | m | 18,23000<br>18,23000 | 554,19 800-764 |
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské              |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 50 m vodorovně                                              |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 16 998764101R00                                             | ...v objektech výšky do 6 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>11,12,13,14,15, :<br>Součet : 0,14139                                                                                                | t | 0,14139<br>0,14139   | 121,60 800-764 |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot               |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 17 979011111R00                                             | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15, :<br>Součet : 0,27907                                                  | t | 0,27907<br>0,27907   | 55,81 801-3    |
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku           |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 18 979081111R00                                             | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15, :<br>Součet : 0,27907 | t | 0,27907<br>0,27907   | 64,19 801-3    |
| 979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 19 979081121R00                                             | ...příplatek za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15, :<br>Součet : 2,51160                                                                    | t | 2,51160<br>2,51160   | 25,12 801-3    |
| 979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |                |
| 20 979087312R00                                             | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m<br>Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m                                          | t | 0,27907<br>940,00    | 262,33 800-2   |



S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15. :

Součet : 0,27907

0,27907



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                   |
|----|-----------|---------------------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75               |
| O: | SO 01-1   | Objekt MŠ                                         |
| R: | 01-4      | D1.1 Stavební řešení -kce k nevytápěným prostorům |

  

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ | množství  | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|         |               |                                                                                                                                                                                        |    |           |           | 29 941,50 |       |               |
|         |               | <b>Ceník, kapitola</b>                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |               |
|         |               | <b>3</b>                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |               |
|         |               | <b>Díl: 3</b>                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |               |
|         |               | 342 09 Úpravy, doplnkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přčky                                                                                                    |    |           |           |           |       |               |
|         |               | 342 09-8 příplatek za desku                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |               |
| 1       | 342263991RF2  | ...tloušťky 15 mm, protipožární, s krytím skelnou rohoží, z obou stran přčky, nebo z jedné strany dvojité                                                                              | m2 | 25,00000  | 50,70     | 1 267,50  | 801-1 | RTS 16/ II    |
|         |               | viz v.č.C4 : 25                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |               |
| 2       | 34-1          | Podhled ze sádrokartonu na ocelový rošt 1x deska tl.15mm protipožární deska sádrokartonová stavební protipožární, s krytím skelnými rohožemi; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 15,0 mm | m2 | 9,00000   | 486,00    | 4 374,00  |       | Vlastní       |
|         |               | viz v.č.C4 : 9                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |               |
| 3       | 342266        | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace                                                                                            | m2 | 50,00000  | 486,00    | 24 300,00 |       | Vlastní       |
|         |               | viz v.č.C4 : 25*2                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |               |
|         |               |                                                                                                                                                                                        |    |           |           | 25 331,04 |       |               |
|         |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |               |
|         |               | 601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách                                                                                                              |    |           |           |           |       |               |
| 4       | 601021104R00  | ...adhezí nátěr, akrylátová disperze, viz v.č. C8 : 143,6                                                                                                                              | m2 | 143,60000 | 33,40     | 4 796,24  | 801-1 | RTS 16/ II    |
|         |               | 611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                            |    |           |           |           |       |               |
| 5       | 611481211RU1  | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu viz v.č. C8 : 143,6                                                                                                                          | m2 | 143,60000 | 143,00    | 20 534,80 | 801-1 | RTS 16/ II    |
|         |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |               |
|         |               | Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. do sádrokartonových přček viz výpis truhlářské výrobky P14 : 1                                                                                      | ks | 1,00000   | 860,00    | 4 092,00  |       | Vlastní       |
|         |               |                                                                                                                                                                                        |    |           |           | 860,00    |       |               |
| Díl: 64 |               |                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |               |
| 6 64-1  |               |                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |               |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          |            |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|---------|------------|
| 7    | 5533302328R  | zárubeň kovová s těsněním; pro sádkarton; ústí 150 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P, závěsy stavitelné; požární odolnost viz výpis truhlářské výrobky P14 : 1                                                                | kus | 1,00000   | 3 232,00 | 3 232,00   | SPCM    | RTS 16/ II |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                     |     |           |          | 2 097,94   |         |            |
| 8    | 941955101R00 | 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...ve schodišti, o výšce lešňové podlahy do 1,5 m 4,86*1,49                                                                                                                                           | m2  | 7,24140   | 113,00   | 818,28     | 800-3   | RTS 16/ II |
| 9    | 941955102R00 | ...ve schodišti, o výšce lešňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m 3,32*2,64                                                                                                                                                                         | m2  | 8,76480   | 146,00   | 1 279,66   | 800-3   | RTS 16/ II |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                      |     |           |          | 1 011,35   |         |            |
| 10   | 999281108R00 | 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,3,4,5,7,8,9, : Součet : 2,08097 | t   | 2,08097   | 486,00   | 1 011,35   | 801-4   | RTS 16/ II |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          | 186 726,97 |         |            |
| 11   | 71311111RT1  | 713 11 Montáž tepelné izolace stropů ...kladné vrchem, volně, viz v.č. C6 : 306,4                                                                                                                                                            | m2  | 306,40000 | 30,40    | 9 314,56   | 800-713 | RTS 16/ II |
| 12   | 713111121RT1 | ...rovných, spodem, uchycení drátem, viz v.č. C4 : 9                                                                                                                                                                                         | m2  | 9,00000   | 30,40    | 273,60     | 800-713 | RTS 16/ II |
| 13   | 713111125R00 | ...rovných, spodem, lepením, viz v.č. C8 : 143,6                                                                                                                                                                                             | m2  | 143,60000 | 590,00   | 84 724,00  | 800-713 | RTS 16/ II |
| 14   | 713111221RK3 | 713 11-2 parotěsná zábrana ...zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. viz v.č. C4 : 9                                                                                    | m2  | 9,00000   | 37,50    | 337,50     | 800-713 | RTS 16/ II |
|      |              | 713 11 Montáž tepelné izolace stropů 713 11-2 parotěsná zábrana                                                                                                                                                                              |     |           |          |            |         |            |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |        |           |         |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| 15   | 713111231RK3 | ...stropů shora s přelepením spoji, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.<br>viz v.č.C6 : 306,4                                                                                                                                                        | m2  | 306,40000 | 37,50  | 11 490,00 | 800-713 | RTS 16/ II |
| 16   | 713131130R00 | 713 13 Montáž tepelné izolace stěn<br>...vložení do nosné rámové konstrukce<br>Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz v.č.C4 : 25        | m2  | 25,00000  | 30,40  | 760,00    | 800-713 | RTS 16/ II |
| 17   | 59533105R    | deska izolační masivní monolitická; minerální; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 2,670 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3<br>viz v.č. C8 : 143,6/(0,39*0,6)*1,02                                                                                             | kus | 625,94872 | 45,00  | 28 167,69 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 18   | 6315083958R  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>viz v.č. C6 : 306,4*1,02                                                                                                      | m2  | 312,52800 | 142,00 | 44 378,98 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 19   | 63151379.AR  | deska izolační minerální vláknó; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>viz v.č. C4 : 25*1,02<br>viz v.č. C4 : 9*1,02                                                                                 | m2  | 34,68000  | 122,00 | 4 230,96  | SPCM    | RTS 16/ II |
| 20   | 998713102R00 | 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně<br>...v objektech výšky do 12 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,16,17,18,19, :<br>Součet : 3,24434                                                                                                | t   | 3,24434   | 940,00 | 3 049,68  | 800-713 | RTS 16/ II |
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 13,20000  | 633,00 | 8 355,60  | AP-PSV  | RTS 16/ II |
| 21   | 762520010RAB | 762 52 Podlahy z desek a fošen<br>...z prken hrubých, na sraz, na polštáře á 1 m, tloušťky 32 mm, bez impregnace řeziva.<br>Položení polštářů pod podlahy o osové vzdálenosti do 1 m, položení a přibití prken, spojovací a ochranné prostředky, dodávka materiálu.<br>lávk : 33*0,4 |     | 13,20000  |        | 3 527,62  |         |            |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |        |           |         |            |
|      | 766 66       | Montáž dveřních křídel kompletizovaných                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |        |           |         |            |



|                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |          |          |         |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------|----------|---------|------------|
| 22                                                               | 766661413R00 | ...otevřavých , protipožární bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm<br>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.<br>viz výpis truhlářské výrobky P14 : 1 | kus | 1,00000                         | 253,00   | 253,00   | 800-766 | RTS 16/ II |
| 766 66-1 dokování                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |          |          |         |            |
| 23                                                               | 766669111R00 | ...závěsů na universální zárubeň, 1křídlové<br>viz výpis truhlářské výrobky P14 : 1                                                                                                                | kus | 1,00000<br>1,00000              | 476,00   | 476,00   | 800-766 | RTS 16/ II |
| 24                                                               | 611-1        | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé natírané s polodrážkou, protipožární EI30 DP3, kování<br>viz výpis truhlářské výrobky P14 : 1                                                           | ks  | 1,00000<br>1,00000              | 2 786,00 | 2 786,00 |         | Vlastní    |
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské<br>50 m vodorovně |              |                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |          |          |         |            |
| 25                                                               | 998766102R00 | ...v objektech výšky do 12 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>22,23,24, :<br>Součet : 0,01600                                                                                        | t   | 0,01600<br>0,01600              | 789,00   | 12,62    | 800-766 | RTS 16/ II |
| Díl: 783                                                         | Nátěry       |                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |          | 215,67   |         |            |
| 26                                                               | 783222100R00 | ...dvojnásobné,<br>včetně pomocného lešení.<br>záruben : (2*1,97+0,8)*(0,15+0,05*2)                                                                                                                | m2  | 1,18500<br>1,18500              | 182,00   | 215,67   | 800-783 | RTS 16/ II |
| Díl: 784                                                         | Malby        |                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |          | 1 734,60 |         |            |
| 27                                                               | 784450025RA0 | ...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá<br>viz v.č.C4 podhled : 9<br>viz v.č.C4 : 25*2                                                                                | m2  | 59,00000<br>9,00000<br>50,00000 | 29,40    | 1 734,60 | AP-PSV  | RTS 16/ II |



# Položkový soupis prací a dodávek

S: OŠ16-10-1 Zateplení objektu MŠ Keřčice č.p.75

O: SO 01-1 Objekt MŠ

R: 01-5 D1.4 Elektroinstalace

| P.č.     | Číslo položky   | Název položky                                 | MJ   | množství | cena / MJ | celkem   | Ceník | Gen. soustava |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|---------------|
|          | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                             |      |          |           | 986,50   |       |               |
| Díl: 08  |                 | Vodiče, šňůry a kabely měděné                 | m    | 12,00000 | 40,50     | 486,00   |       | Vlastní       |
| 1 800116 |                 | Montáž - CYSY 5Cx2,5                          | m    | 13,00000 | 38,50     | 500,50   |       | Vlastní       |
| 2 M081   |                 | Materiál - CYSY 5Cx2,5                        |      |          |           | 159,00   |       |               |
| Díl: 10  |                 | Ukončení vodičů                               | ks   | 1,00000  | 81,00     | 81,00    |       | Vlastní       |
| 3 100258 |                 | Ukončení kabelů záklopkou - do 5x4 mm2        | ks   | 1,00000  | 78,00     | 78,00    |       | Vlastní       |
| 4 100351 |                 | Ukončení kabelů ucpávkou - do P21             |      |          |           | 2 584,00 |       |               |
| Díl: D1  |                 | Doplnění a úprava hlavního rozváděče          |      |          |           | 759,00   |       | Vlastní       |
| 5 D11    |                 | Montáž - doplnění, úprava a zapojení okruhů   | hod  | 3,00000  | 253,00    | 759,00   |       | Vlastní       |
| 6 D12    |                 | Materiál - hlavní a pomocný materiál          | sada | 1,00000  | 1 825,00  | 1 825,00 |       | Vlastní       |
| Díl: D2  |                 | Zednické práce                                |      |          |           | 2 636,00 |       | Vlastní       |
| 7 D21    |                 | Montáž - zednické práce vč. povrchových úprav | hod  | 2,00000  | 253,00    | 506,00   |       | Vlastní       |
| 8 D22    |                 | Pomocný materiál                              | sada | 1,00000  | 2 130,00  | 2 130,00 |       | Vlastní       |
| Díl: D3  |                 | Ostatní:                                      |      |          |           | 9 052,00 |       | Vlastní       |
| 9 D31    |                 | Koordinace nového a stávajícího stavu         | hod  | 4,00000  | 253,00    | 1 012,00 |       | Vlastní       |
| 10 D32   |                 | Úprava stávající elektroinstalace - rezerva   | sada | 1,00000  | 3 040,00  | 3 040,00 |       | Vlastní       |
| 11 D33   |                 | Revize zařízení elektro                       | hod  | 2,00000  | 2 500,00  | 5 000,00 |       | Vlastní       |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75 |
| O: | SO 01-1   | Objekt MŠ                           |
| R: | 01-6      | D1.4 Zařízení pro vytápění          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | 196 418,69 |       |               |
| Díl: | 1               | 731 - Ústřední vytápění - kotelny                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | 16 776,00  |       | Vlastní       |
| 1    | 731100632       | Topná zkouška 72hod                                                                                                                                                                                                                                   | komp   | 72,00000 | 233,00    |            |       | Vlastní       |
| 2    | 731100642       | Revize komínu                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 2,00000  | 1 520,00  | 3 040,00   |       | Vlastní       |
| 3    | 731100809       | Demontáž kotle litinového Viadrus                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,00000  | 1 718,00  | 1 718,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 731200823       | Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW                                                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 502,00    | 502,00     |       | Vlastní       |
| 5    | 731244114       | Kotel závěsný na plyn kondenzační o výkonu 3,3-10 kW pro vytápění CGB 11 spotřebič "C", přípojky pro otopnou vodu pro CGB 11, zpětný ventil, filtr                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 43 500,00 | 43 500,00  |       | Vlastní       |
| 6    | 731244115       | Kotel závěsný na plyn kondenzační o výkonu 46 kW pro vytápění CGB 50 spotřebič "B", přípojky pro otopnou vodu pro CGB 50, zpětný ventil, filtr                                                                                                        | soubor | 1,00000  | 70 050,00 | 70 050,00  |       | Vlastní       |
| 7    | 731391813       | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m2                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,00000  | 470,00    | 470,00     |       | Vlastní       |
| 8    | 731810222       | Nucený odtah spalin svislý 125 mm odvod spalin šachtou revizní trubka DN 125, Trubka DN 125, délka 7*2m, 1*1m, přípojovací sada DN 125 na vedení spalin šachtou, kryt šachty                                                                          | soubor | 1,00000  | 23 260,00 | 23 260,00  |       | Vlastní       |
| 9    | 731810332       | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu revizní trubka DN 80/125, Trubka DN 80/125, délka 6*2m, 1*1m přípojovací sada DN 80/125 na vedení spalin přes střechu, límeček pro šikmou střechu | soubor | 1,00000  | 18 720,00 | 18 720,00  |       | Vlastní       |
| 10   | 196D899221      | Značení potrubí - štítky<br>Nápis na štítku např.: druh plynu "KYSLGK", šipka směru toku, přetlak "400kPa"                                                                                                                                            | kus    | 4,00000  | 78,00     | 312,00     |       | Vlastní       |
| 11   | 731731100021    | Ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák                                                                                                                                                                                                 | kus    | 2,00000  | 5 120,00  | 10 240,00  |       | Vlastní       |



|      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |        |             |          |           |                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------------------|
| 12   | 196D899301                                                               | Uložení potrubí do DN 50<br>Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubu a matic, podložek. Jednotková hmotnost cca. 0,75kg | komp   | 4,00000     | 167,00   | 668,00    | Vlastní               |
| 13   | 731890801                                                                | Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m                                                                                                                        | t      | 0,13200     | 3 211,00 | 423,85    | Vlastní               |
|      | 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny<br>vodorovně do 50 m                    | ... umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>3,4,5,6,8,9, :<br>Součet : 2303,80640                                                                                 | %      | 1 871,90000 | 3,60     | 6 738,84  | RTS 16/ II<br>800-731 |
|      | 14 998731201R00                                                          |                                                                                                                                                                                                        |        | 2 303,80640 |          |           |                       |
| Díl: | 2                                                                        | 732 - Ústřední vytápění - strojovny<br>Montáž orientačních štitků                                                                                                                                      | soubor | 4,00000     | 53,60    | 214,40    | Vlastní               |
| Díl: | 3                                                                        | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí<br>Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32                                                                                                           | m      | 6,00000     | 18,40    | 26 127,46 | Vlastní               |
| 16   | 733110806                                                                | Úprava napojení otopných těles do D 38                                                                                                                                                                 | kus    | 68,00000    | 253,00   | 17 204,00 | Vlastní               |
| 17   | 733120815                                                                | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3                                                                                                                                                          | m      | 9,00000     | 43,00    | 387,00    | Vlastní               |
| 18   | 733120819                                                                | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 28x2,6                                                                                                                                   | m      | 6,00000     | 275,00   | 1 650,00  | Vlastní               |
| 19   | 733121212                                                                | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9                                                                                                                                   | m      | 9,00000     | 550,00   | 4 950,00  | Vlastní               |
| 20   | 733121218                                                                | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých D 57x2,9                                                                                                      | kus    | 4,00000     | 236,00   | 944,00    | Vlastní               |
| 21   | 733123118                                                                | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9                                                                                                                                    | m      | 9,00000     | 11,70    | 105,30    | Vlastní               |
| 22   | 733190219                                                                | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                           | t      | 0,06900     | 927,00   | 63,96     | Vlastní               |
| 23   | 733890801                                                                |                                                                                                                                                                                                        |        |             |          |           |                       |
|      | 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí<br>... v objektech výšky do 6 m |                                                                                                                                                                                                        | %      | 254,57000   | 2,80     | 712,80    | RTS 16/ II<br>800-731 |
| 24   | 998733201R00                                                             | Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>15,16,17,18,19,20, :<br>Součet : 337,59470                                                                                                                      |        | 337,59470   |          |           |                       |



| Díl: | 4            | 734 - Ústřední vytápění - armatury                                                          |     |           |        |  | 25 376,93 |         | Vlastní    |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--|-----------|---------|------------|
| 25   | 734221552    | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 34,00000  | 278,00 |  | 9 452,00  |         | Vlastní    |
| 26   | 734221683    | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, jištění proti odcizení | kus | 34,00000  | 235,00 |  | 7 990,00  |         | Vlastní    |
| 27   | 734261717    | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním                                    | kus | 34,00000  | 187,00 |  | 6 358,00  |         | Vlastní    |
| 28   | 734292714    | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                      | kus | 2,00000   | 151,00 |  | 302,00    |         | Vlastní    |
| 29   | 734292718    | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                        | kus | 2,00000   | 600,00 |  | 1 200,00  |         | Vlastní    |
| 998  | 73-4         | Přesun hmot pro armatury                                                                    |     |           |        |  |           |         |            |
| 30   | 998734201R00 | ... v objektech výšky do 6 m                                                                |     |           |        |  |           |         |            |
|      |              | Ceny z položek s pořadovými čísly :                                                         |     |           |        |  |           |         |            |
|      |              | 25,26,27,28,29, :                                                                           |     |           |        |  |           |         |            |
|      |              | Součet : 339,22000                                                                          |     |           |        |  |           |         |            |
|      |              |                                                                                             | %   | 249,78000 | 0,30   |  | 74,93     | 800-731 | RTS 16/ II |
|      |              |                                                                                             |     | 339,22000 |        |  |           |         |            |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | OŠ16-10-1 | Zateplení objektu MŠ Kelčice č.p.75 |
| O: | SO 01-1   | Objekt MŠ                           |
| R: | 01-7      | D1.4 Zařízení vzduchotechniky       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem     | Ceník | Gen. soustava |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|---------------|
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |            |       |               |
| Díl: | 1             | 713 - Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            | 15 392,00  |       |               |
| 1    | 713411121     | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x 1,6*20                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 32,00000 | 101,00     | 3 232,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 631535820     | deska izolační z minerálních vláken ORSTECH 65 tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 32,00000 | 380,00     | 12 160,00  |       | Vlastní       |
| Díl: | 2             | 751 - Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            | 4 456,00   |       |               |
| 3    | 751581353     | Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000  | 982,00     | 1 924,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 751581357     | Protipožární prostup stěnou čtyřhr potrubí šířka spáry 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 1 266,00   | 2 532,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 4             | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            | 352 700,00 |       |               |
| 5    | D429835501    | Jednotka Duovent Compact DV 1800 DI 2 G4+F7<br>poz.č. 1.1 - dle specifikace<br>průtok 1300m3/hod. - podstropní<br>digitální regulace, čidla součástí dodávky<br>filtrace přívod F7, odvod G4<br>4*pružná manžeta IAEDV 1800<br>2* čidlo CO2 EDF-CO2/RH<br>2*sifon SF-P 300<br>včetně el. propojení čidel a jednotky | kus | 1,00000  | 193 200,00 | 193 200,00 |       | Vlastní       |
| 6    | D429834460    | Kruhový anemostat DRE-C 160 odtahový<br>poz.č. 1.08                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000  | 1 300,00   | 6 500,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 429907800     | Kruhový anemostat DRE-C 150, plenum box PDC 150 RE S<br>poz.č. 1.9                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 7,00000  | 1 300,00   | 9 100,00   |       | Vlastní       |
| 8    | D429834440    | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 24,00000 | 163,00     | 3 912,00   |       | Vlastní       |



|    |            |                                                                                                                   |        |          |           |           |         |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|
| 9  | 429907820  | Regulační klapka DN 160<br>pol.č. 1.18                                                                            | kus    | 12,00000 | 640,00    | 7 680,00  | Vlastní |
| 10 | D429834522 | Regulační klapka DN 125<br>pol. 3.15                                                                              | kus    | 7,00000  | 597,00    | 4 179,00  | Vlastní |
| 11 | D429835508 | Regulační klapka DN 225<br>pol. 1.14                                                                              | kus    | 4,00000  | 597,00    | 2 388,00  | Vlastní |
| 12 | D429834528 | Protidešťová žaluzie 450/350 - přívodní<br>včetně poz. rámu                                                       | kus    | 2,00000  | 1 370,00  | 2 740,00  | Vlastní |
| 13 | 429721510  | protidešťová žaluzie 450/350 přívodní<br>vč. poz. rámu<br>pol. 1.4                                                | kus    | 2,00000  | 1 370,00  | 2 740,00  | Vlastní |
| 14 | 240071086  | Montáž anemostatů                                                                                                 | kus    | 12,00000 | 885,00    | 10 620,00 | Vlastní |
| 15 | 240080135  | Dodávka a montáž potrubí 4hranné obvod 1600<br>poz.č. 3.12, 3.11, 3.10<br>včetně všech odboček, přechodů, odskoků | m      | 12,00000 | 734,00    | 8 808,00  | Vlastní |
| 16 | 240080165  | Dodávka a montáž potrubí 4hranné obvod 1500 - tvarovky                                                            | kus    | 8,00000  | 734,00    | 5 872,00  | Vlastní |
| 17 | D429834530 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, uložení                                                                   | kg     | 60,00000 | 81,00     | 4 860,00  | Vlastní |
| 18 | D429834535 | Zaregulování systému, kompletace rozvodů, uložení potrubí                                                         | soubor | 2,00000  | 8 610,00  | 17 220,00 | Vlastní |
| 19 | 240080339  | Montáž trub ohebných kovových FLEXO D 160                                                                         | m      | 6,00000  | 197,00    | 1 182,00  | Vlastní |
| 20 | 429730610  | Tlumič hluku kruhový 225, délka 1m<br>poz.č 1.7                                                                   | kus    | 2,00000  | 1 525,00  | 3 050,00  | Vlastní |
| 21 | 429730620  | Tlumič hluku čtverhr. 450/350, délka 600<br>poz.č 1.3                                                             | kus    | 2,00000  | 1 106,00  | 2 212,00  | Vlastní |
| 22 | 240090451  | Montáž podstropní jednotky                                                                                        | soubor | 1,00000  | 29 000,00 | 29 000,00 | Vlastní |



|    |              |                                                              |      |          |          |           |         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|---------|
| 23 | 241080613    | Provedení profuku vzduchem VTZ před uvedením do provozu      | sada | 2,00000  | 4 150,00 | 8 300,00  | Vlastní |
| 24 | 240012511    | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 160                      | m    | 36,00000 | 40,50    | 1 458,00  | Vlastní |
| 25 | 240012512    | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 180                      | m    | 5,00000  | 50,00    | 250,00    | Vlastní |
| 26 | 240012513    | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 225                      | m    | 72,00000 | 76,00    | 5 472,00  | Vlastní |
| 27 | 240012514    | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 315                      | m    | 3,00000  | 94,00    | 282,00    | Vlastní |
| 28 | 751751101502 | trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 160 mm tl. 0,50 | m    | 36,00000 | 134,00   | 4 824,00  | Vlastní |
| 29 | 751751101503 | trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 180 mm tl. 0,50 | m    | 5,00000  | 159,00   | 795,00    | Vlastní |
| 30 | 751751101504 | trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 225 mm tl. 0,50 | m    | 72,00000 | 210,00   | 15 120,00 | Vlastní |
| 31 | 751751101505 | trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 315 mm tl. 0,50 | m    | 3,00000  | 312,00   | 936,00    | Vlastní |