

SMLOUVA O DÍLO

č. 3/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava krovu a střechy fary v Hostěradicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Hostěradice

Sídlo: Hostěradice 90, 671 71 Hostěradice

Zastoupen: Mgr. Josefem Dvořákem

IČ: 49439502

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Josef Dvořák, tel. 777 318 589

b) technických: Ing. Karel Hlávka, tel. 605 221 311

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Oprava střešního pláště a krovu objektu fary Hostěradice

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě

- dle zadávací projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Arch. Petr Weiss, Lechovice 106, 671 63 Lechovice z data: listopad 2014
- dle oceněného výkazu výměr
- v souladu se závazným stanoviskem č. 36/2014 vydaným MěÚ OŠK Moravský Krumlov, č.j. MUMK 502/2015, ze dne 7. 1. 2015
- v souladu s veřejnoprávní smlouvou, vydanou MěÚ Miroslav, odborem výstavby a životního prostředí.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je fara v Hostěradicích č.p.90, parc. č. st. 36 a 33, pro k.ú. Hostěradice na Moravě (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.639.689,- Kč
Cena DPH 21%	344.335,- Kč
CENA CELKEM	1.984.024,- Kč

3.2. Cena díla I.etapy v roce 2015

Základ pro cenu bez DPH 21%	503.827,- Kč
Cena DPH 21%	105.804,- Kč
CENA CELKEM (2015)	609.631,- Kč

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.7. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 1. 8. 2015

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 15. 11. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: předpokládané ukončení: 31. 11. 2017

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5.7. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost jednotlivých faktur o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení s uhrazením faktury. Během této doby poskytnou zhotovitelé objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii. Voda není k objektu přivedena, zhotovitel si zajistí dodání vody na vlastní náklady.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - celkový rozpočet, rozpočet I.etapy v roce 2015-01-28

V Hostěradicích, dne 28.4.2015

Brně 28.1.2015
V, dne

Mp. Jm. Dvák
za objednatele:

STŘECKÝ - 1. SLAŽKA s.r.o.
Svatopetrská 7, 617 00/Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OŘ. C. 27272
[Podpis]
za zhotovitele:

**Římskokatolická farnost
HOSTĚRADICE 90
PSČ 671 71**

Římskokatolická farnost Hostěradice
Hostěradice 90
671 71


č.j.: BB-2728/2015

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Smlouvy o dílo č. 3/2015 ze dne 28. 4. 2015 uzavřené mezi společností STŘECHY – 1.Slezská s.r.o., IČ: 25340689, a Římskokatolickou farností Hostěradice, IČ: 49439502, na akci „Oprava krovu a střechy fary v Hostěradicích“.

V Brně dne 1. 5. 2015



notář

Mons. Jiří Mikulášek
generální vikář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015011 Fara Hostěradice

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Hostěradice
Hostěradice 90
671 71 Hostěradice
IČO: 49439502
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	100 564,72
PSV	1 539 124,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 639 689,09 CZK
Základní DPH	21 %	344 335,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,09 CZK

Cena celkem: 1 984 024,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OR C 672/2

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost

HOSTĚRADICE 90

PSČ 671 71

Za objednatele

V

dne 28.1.2015

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	12 080,25	0,52392
96	Bourání konstrukcí	HSV	88 484,47	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	876 534,34	31,57254
764	Konstrukce klempířské	PSV	90 311,14	0,68261
765	Krytiny tvrdé	PSV	521 926,21	52,74055
783	Nátěry	PSV	50 352,68	0,00000
			1 639 689,09	85,51962

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	88,50000	136,50	12 080,25	0,00592	0,52392	0,00000	0,00000
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				12 080,25		0,52392		0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
2	997 01-3011.R00	Vyklizení suti z prostorů přes 15 m2	m3	6,50000	1 380,00	8 970,00	0,00000	0,00000	0,90000	5,85000
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	92,64000	229,50	21 260,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	55,67000	123,50	6 875,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,67000	245,50	13 666,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 224,74000	14,40	17 636,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	92,64000	195,00	18 064,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	92,64000	21,70	2 010,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				88 484,47		0,00000		5,85000
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technologická emontáž zachovalých k-ci krovu	m	129,91000	37,40	4 858,63	0,00000	0,00000	0,01400	1,81874
10	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, technologická demontáž zachovalých k-ci krovu	m	363,19000	44,90	16 307,23	0,00000	0,00000	0,02400	8,71656
11	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, technologická demontáž zachovalých k-ci krovu	m	65,47000	52,50	3 437,18	0,00000	0,00000	0,03200	2,09504
12	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	702,59000	15,20	10 679,37	0,00000	0,00000	0,00700	4,91813
13	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	28,56000	115,50	3 298,68	0,00016	0,00457	0,01232	0,35186
14	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	73,30000	95,00	6 963,50	0,00016	0,01173	0,01232	0,90306
15	762 33-1923.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	18,96000	85,50	1 621,08	0,00016	0,00303	0,01232	0,23359
16	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	14,59000	142,00	2 071,78	0,00016	0,00233	0,01584	0,23111
17	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	25,84000	126,00	3 255,84	0,00016	0,00413	0,01584	0,40931
18	762 33-1933.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	297,10000	112,50	33 423,75	0,00016	0,04754	0,01584	4,70606
19	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	61,80000	152,00	9 393,60	0,00016	0,00989	0,02475	1,52955
20	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	101,93000	139,00	14 168,27	0,02475	2,52277	0,02475	2,52277
21	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	28,43000	122,00	3 468,46	0,00016	0,00455	0,02475	0,70364

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
22	762 33-1944.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,nad dl.8 m	m	121,44000	112,00	13 601,28	0,00016	0,01943	0,02475	3,00564
23	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	8,40000	160,50	1 348,20	0,00016	0,00134	0,03575	0,30030
24	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	8,03000	147,00	1 180,41	0,00016	0,00128	0,03575	0,28707
25	762 33-1953.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.8 m	m	35,60000	131,00	4 663,60	0,00016	0,00570	0,03575	1,27270
26	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 8 m	m	83,00000	114,00	9 462,00	0,00016	0,01328	0,03575	2,96725
27	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	120,82000	290,50	35 098,21	0,01467	1,77243	0,00000	0,00000
28	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	337,53000	340,00	114 760,20	0,01602	5,40723	0,00000	0,00000
29	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	313,50000	524,00	164 274,00	0,02641	8,27953	0,00000	0,00000
30	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	135,03000	756,00	102 082,68	0,03969	5,35934	0,00000	0,00000
31	762 31-3112.R00	Montáž dobových kolíků D=22mm	kus	610,00000	27,90	17 019,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	129,91000	80,00	10 392,80	0,00099	0,12861	0,00000	0,00000
33	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	102,00000	193,00	19 686,00	0,00099	0,10098	0,00000	0,00000
34	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	65,47000	118,00	7 725,46	0,00099	0,06482	0,00000	0,00000
35	762 34-2202.R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí do 22 cm	m2	702,59000	60,50	42 506,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	43,70000	788,00	34 435,60	0,02357	1,03001	0,00000	0,00000
37	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	12,14000	6 060,00	73 568,40	0,55000	6,67700	0,00000	0,00000
38	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranně	m3	31,56000	1 139,00	35 946,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	1 683,64000	12,80	21 550,59	0,00006	0,10102	0,00000	0,00000
40	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	8 225,00	54 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				876 534,34		31,57254		36,97237

Díl: 764		Konstrukce klempířské								
41	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	10,35000	16,40	169,74	0,00000	0,00000	0,00205	0,02122
42	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	4,51000	58,50	263,83	0,00000	0,00000	0,00721	0,03252
43	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	116,00000	20,30	2 354,80	0,00000	0,00000	0,00069	0,08004
44	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	113,05000	26,90	3 041,04	0,00000	0,00000	0,00336	0,37985

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
45	764 39-1821.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	29,61000	20,30	601,08	0,00000	0,00000	0,00192	0,05685
46	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	20,12000	22,30	448,68	0,00000	0,00000	0,00377	0,07585
47	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	32,00000	23,50	752,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,09120
48	764 23-1430.R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm, poplastovaný plech	m	10,35000	227,50	2 354,63	0,00187	0,01935	0,00000	0,00000
49	764 23-9410.R00	Lemování kominů, vlnitá krytina, v ploše, poplastovaný plech	m2	4,51000	1 398,00	6 304,98	0,00744	0,03355	0,00000	0,00000
50	764 25-2403.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, poplastovaný plech	m	113,05000	327,50	37 023,88	0,00300	0,33915	0,00000	0,00000
51	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pro trouby, D do 150 mm, poplastovaný plech	kus	8,00000	489,50	3 916,00	0,00406	0,03248	0,00000	0,00000
52	764 29-1420.R00	Závětrná lišta rš 330 mm, poplastovaný plech	m	29,61000	327,50	9 697,28	0,00288	0,08528	0,00000	0,00000
53	764 29-2450.R00	Úžlabí rš 660 mm, poplastovaný plech	m	20,12000	397,50	7 997,70	0,00369	0,07424	0,00000	0,00000
54	764 55-4403.R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	32,00000	430,50	13 776,00	0,00308	0,09856	0,00000	0,00000
55	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	870,00	1 609,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				90 311,14		0,68262		0,73753

Díl: 765 Krytiny tvrdé

56	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	702,59000	56,50	39 696,34	0,00000	0,00000	0,06700	47,07353
57	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	87,31000	21,30	1 859,70	0,00000	0,00000	0,02300	2,00813
58	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	702,59000	527,00	370 264,93	0,07228	50,78321	0,00000	0,00000
59	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	44,25000	453,00	20 045,25	0,02136	0,94518	0,00000	0,00000
60	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	43,06000	541,00	23 295,46	0,02137	0,92019	0,00000	0,00000
61	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	63,18000	128,00	8 087,04	0,00001	0,00063	0,00000	0,00000
62	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	702,59000	41,50	29 157,49	0,00013	0,09134	0,00000	0,00000
63	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	6,00000	4 920,00	29 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				521 926,21		52,74055		49,08166

Díl: 783 Nátěry

64	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy pudry vysátím	m2	485,51000	53,00	25 732,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy, kleneb a pozednicového zdíva	m2	485,51000	23,80	11 555,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
66	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	374,37000	34,90	13 065,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 783		Nátěry				50 352,68		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Střecha-2015	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2015011b Fara Hostěradice-2015	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	26 720		
N PSV celkem	477 108		
ZRN celkem	503 827		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	503 827	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	503 827	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	STŘECHY - 1. STŘEŠNÍ s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OP: C 27272	Římskokatolická farnost HOSTĚRADICE 90 PSČ 671 71

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	503 827,30 Kč
DPH	21 % činí :	105 804,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		609 631,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015011b Fara Hostěradice-2015
Objekt :	Střecha-2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	3 030	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	23 689	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	294 979	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	29 405	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	141 392	0	0	0
783	Nátěry	0	11 332	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	26 720	477 108	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015011b Fara Hostěradice-2015
Objekt :	Střecha-2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	22,20	136,50	3 030,30
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 030,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	997 01-3011.R00	Vykližení suti z prostorů přes 15 m2	m3	1,63	1 380,00	2 249,40
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,81	229,50	5 923,40
4	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	14,47	123,50	1 787,05
5	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,47	245,50	3 552,39
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	318,34	14,40	4 584,10
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,81	195,00	5 032,95
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,81	21,70	560,08
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				23 689,35
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 technologická emontáž zachovalých k-cí krovu	m	6,30	37,40	235,62
10	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 technologická demontáž zachovalých k-cí krovu	m	109,96	44,90	4 937,20
11	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 technologická demontáž zachovalých k-cí krovu	m	18,70	52,50	981,75
12	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	178,77	15,20	2 717,30
13	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	2,50	115,50	288,75
14	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	3,80	95,00	361,00
15	762 33-1923.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	13,76	85,50	1 176,48
16	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	11,89	142,00	1 688,38
17	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	25,84	126,00	3 255,84
18	762 33-1933.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	47,72	112,50	5 368,50
19	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	27,10	152,00	4 119,20
20	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	24,25	139,00	3 370,75
21	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	34,84	122,00	4 250,48
22	762 33-1944.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl.8 m	m	43,90	112,00	4 916,80
23	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	11,80	160,50	1 893,90
24	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	8,03	147,00	1 180,41
25	762 33-1953.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.8 m	m	12,70	131,00	1 663,70
26	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	21,80	114,00	2 485,20
27	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 224 cm2	m	20,06	291,00	5 837,46
28	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	85,45	340,00	29 053,00
29	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	130,09	524,00	68 167,16
30	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 600 cm2	m	54,33	756,00	41 073,48
31	762 31-3112.R00	Montáž dubových kolíků D=22mm	kus	167,00	27,90	4 659,30
32	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 zpětná montáž použitelných částí krovu	m	6,30	80,00	504,00
33	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 zpětná montáž použitelných částí krovu	m	109,96	193,00	21 222,28
34	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 zpětná montáž použitelných částí krovu	m	18,70	118,00	2 206,60
35	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	178,77	60,50	10 815,59
36	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,00	788,00	11 032,00
37	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	3,09	6 060,00	18 725,40
38	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	10,91	1 139,00	12 426,49
39	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	480,43	12,70	6 101,46
40	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60	2 767,15	18 263,19
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				294 978,67
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,92	58,50	170,82
42	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	36,00	20,30	730,80
43	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	34,80	26,90	936,12
44	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	11,05	22,20	245,31
45	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	12,00	23,50	282,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015011b Fara Hostěradice-2015
Objekt :	Střecha-2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	764 23-9410.R00	Lemování komínů, vlnitá krytina, v ploše poplastovaný plech	m2	2,92	1 398,00	4 082,16
47	764 25-2403.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm poplastovaný plech	m	34,80	327,50	11 397,00
48	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pro trouby, D do 150 mm poplastovaný plech	kus	3,00	489,50	1 468,50
49	764 29-2450.R00	Úžlabí rš 660 mm poplastovaný plech	m	11,05	397,50	4 392,38
50	764 55-4403.R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm poplastovaný plech	m	12,00	430,50	5 166,00
51	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85	288,71	534,11
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				29 405,20
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
52	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	178,77	56,50	10 100,51
53	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	34,29	21,30	730,38
54	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	178,77	527,00	94 211,79
55	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	15,85	453,00	7 180,05
56	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	18,44	541,00	9 976,04
57	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	29,46	128,00	3 770,88
58	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	178,77	41,50	7 418,96
59	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	6,00	1 333,89	8 003,34
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				141 391,94
Díl: 783		Nátěry				
60	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy vysátím	m2	105,57	53,00	5 595,21
61	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy, kleneb a pozednicového zdiva	m2	105,57	23,80	2 512,57
62	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	92,38	34,90	3 224,06
	Celkem za	783 Nátěry				11 331,84