

ROZPOČET

Stavba: Vystavba chodníku v obci Oskořínek

Objekt: chodník

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Oskořínek

Zhotovitel:

Datum: 08.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	221	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,600	0,00	0,00	21,0
2	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	7,400	0,00	0,00	21,0
3	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 300 mm	m2	307,200	0,00	0,00	21,0
4	K	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčinych tl 100 mm	m2	247,200	0,00	0,00	21,0
5	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	249,800	0,00	0,00	21,0
6	K	001	122201109	Přípílatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	124,900	0,00	0,00	21,0
7	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,400	0,00	0,00	21,0
8	K	001	132201109	Přípílatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,700	0,00	0,00	21,0
9	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m zeminy pro terénní úpravy	m3	168,000	0,00	0,00	21,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	165,800	0,00	0,00	21,0
11	K	001	162701109	Přípílatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	829,000	0,00	0,00	21,0
165,8*5									
12	K	001	167101102	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	m3	829,000	0,00	0,00	21,0
13	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	84,000	0,00	0,00	21,0
14	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	281,860	0,00	0,00	21,0
15	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	14,820	0,00	0,00	21,0
16	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez probuzení sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,020	0,00	0,00	21,0
17	M	MAT 583373030		štetkopisek frakce 0-8	t	13,127	0,00	0,00	21,0
18	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	420,000	0,00	0,00	21,0
19	M	MAT 005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	16,800	0,00	0,00	21,0
20	K	001	181301103	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	420,000	0,00	0,00	21,0
21	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	420,000	0,00	0,00	21,0
22	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 295,000	0,00	0,00	21,0
23	K	271	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	1,560	0,00	0,00	21,0
24	K	221	451577877	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopisku	m2	831,000	0,00	0,00	21,0
25	K	221	451577878	Podklad nebo lože pod dlažbu z DK 4/8 tl 30 mm	m2	252,000	0,00	0,00	21,0
26	K	221	564851111	Podklad nebo lože pod dlažbu z DK 4/8 tl 40 mm	m2	999,000	0,00	0,00	21,0
27	K	221	564871111	Komunikace	m2	296,000	0,00	0,00	21,0

28	K	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	75,000	0,00	21,0
				300*0,25		75,000		
29	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	0,00	21,0
				300*0,25		75,000		
30	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	831,000	0,00	21,0
31	M	MAT	592452090	dlažba betonová 20x10x6 cm barva písková spotřeba: 50 kus/m2	m2	823,150	0,00	21,0
32	M	MAT	592452091	dlažba betonová 20x10x6 cm barva bílá spotřeba: 50 kus/m2	m2	12,120	0,00	21,0
33	M	MAT	592453090	dlažba betonová pro nevidomé 20x10x6 cm barva černá	m2	4,040	0,00	21,0
34	K	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	252,000	0,00	21,0
35	M	MAT	592452080	dlažba betonová 20x10x8 cm barva červená spotřeba: 50 kus/m2	m2	210,000	0,00	21,0
36	M	MAT	592452081	dlažba betonová pro nevidomé 20x10x8 cm barva černá spotřeba: 50 kus/m2	m2	42,420	0,00	21,0
	D	8		Trubní vedení		0,00		
37	K	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevířený výkop sklon do 20 % DN 150	m	26,000	0,00	21,0
38	M	MAT	286113130	trubka kanalizace plastová KGEH-160x2000 mm SN4	kus	13,000	0,00	21,0
39	K	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevířený výkop DN 150	kus	39,000	0,00	21,0
40	M	MAT	286113610	kodeno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	39,000	0,00	21,0
41	K	271	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	10,000	0,00	21,0
42	M	MAT	592238500	drno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	10,000	0,00	21,0
43	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	10,000	0,00	21,0
44	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/55/5d, 45x55x5 cm	kus	10,000	0,00	21,0
45	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vymontávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	10,000	0,00	21,0
46	M	MAT	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	10,000	0,00	21,0
47	K	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotností nad 150 kg	kus	10,000	0,00	21,0
48	M	MAT	552421400	obrubníková vpusť KAPPA 500/400	kus	10,000	0,00	21,0
49	K	PK	R-001	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	10,000	0,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00		
50	K	221	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly - V11a	m2	15,600	0,00	21,0
51	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	400,000	0,00	21,0
52	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	259,570	0,00	21,0
53	M	MAT	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	23,230	0,00	21,0
54	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	94,940	0,00	21,0
55	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	26,000	0,00	21,0
56	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	52,000	0,00	21,0
57	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	52,520	0,00	21,0
58	K	231	916331112	Osazení zahrádkního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	391,000	0,00	21,0

59	M	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm spotřeba: 2 kus/m	kus	789,820	0,00	21,0
60	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,463	0,00	21,0
				'sil. obruba' 400*0,045		18,000		
				'chod obruba' 52*0,04		2,080		
				'zah. obruba' 391*0,035		13,685		
				'žlab' 15,5*0,045		0,698		
61	K	221	919731123	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 200 mm	m	300,000	0,00	21,0
62	K	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 150 mm	m	300,000	0,00	21,0
63	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	15,500	0,00	21,0
64	M	MAT	592270000	Žlab odvodňovací ACO N100 vč. tlín. roštu B125	kus	14,000	0,00	21,0
65	M	MAT	592270001	vpust' k odvodňovacímu žlabu ACO N100 vč. pozink. roštu B125	kus	3,000	0,00	21,0
66	M	MAT	592270270	Čelo pňné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	6,000	0,00	21,0
67	K	PK	958808991	Zastávkový přístěšek SIACITY S-ZS02a výška 2820 mm, šířka 1580 mm, délka 2480 mm - kompletní dodávka	kpl	1,000	0,00	21,0
68	K	PK	958808992	Označník zastávky SIACITY E-OZ01b s kulatým odpadkovým košem - kompletní dodávka	kpl	1,000	0,00	21,0
69	K	221	997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	182,405	0,00	21,0
70	K	221	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	2 553,670	0,00	21,0
				182,405*14		2 553,670		
71	K	221	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	182,405	0,00	21,0
72	K	221	997221855	Poplatek za uložení suť na skládce (skládkovné)	t	182,405	0,00	21,0
73	K	711	711161302	Izolace proti zemi vřkostí stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5 m	m2	115,250	0,00	21,0
				Přesun hmot			0,00	
74	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	989,580	0,00	21,0
				Ostatní			0,00	
75	K	PK	R-002	DIO - dopravní opatření během výstavby	kpl	1,000	0,00	21,0
76	K	PK	R-003	Vyřčení inž. sítí	kpl	1,000	0,00	21,0
77	K	PK	R-004	Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	21,0
78	K	PK	R-005	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	21,0
				Celkem			0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výstavba chodníku v obci Oskořínek

JKSO

Název objektu chodník

EČO

Název části

Místo

Oskořínek

IČ

DIČ

Objednatel Obec Oskořínek

Projektant Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Ondřej Pavelka

08.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba chodníku v obci Oskoříněk
Objekt: chodník
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Oskoříněk
Zhotovitel:
Datum: 08.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
OST	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>