Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo MHal/025/2026/MD na akci:

„Výstavba chodníku v ul. Velká Okružní k MŠ, Duchcov ",

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město Duchcov**
Sídlo:	nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Statutární zástupce:	Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Zahradníček, místostarosta
IČO:	00 266 299
Zhotovitel:	StavoCont s.r.o.
Sídlo:	Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
IČO:	254 85 814
Zastoupená jednatelem:	Pavlem Čižmárem, jednatelem

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Výstavba chodníku v ul. Velká Okružní k MŠ, Duchcov ". Předmětné méněpráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"). Jedná se o nepředpokládané a nezbytné méněpráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla.

III. VYJÁDŘENÍ MÉNĚPRACÍ

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn méněprací dle Položkového rozpočtu změny je:
- 85 165,99 Kč bez DPH

2. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

1 010 306,12 Kč bez DPH
212 164,29 Kč DPH 21%
1 222 470,41 Kč včetně DPH

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Dodatku:

Položkový rozpočet změny č.1

V Duchcově dne 30.9.2026

.....

Ing. Jan Zahradníček
Objednatel

StavoCont s.r.o.
Proboštovská 1972, 415 02 Teplice

Pavel Čižmár
zhotovitel

MĚSTO DUCHCOV
nám. Republiky 5, P.O.BOX 21a
PSČ 419 01, DUCHCOV
Tel.: 417 514 411, Fax: 417 835 118
E-mail: mu@duchcov.cz

Příloha č.1 SOD č. MHal/025/2026/MD

Výstavba chodníku v ul. Velká okružní k MŠ, Duchcov

Objekt **SO 01: Stavební objekt 01**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena v Kč
Oddíl 001: Zemní práce							**134 403,70**
1	SP	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové	m2	30,00	64,00	1 920,00
2	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,00	119,00	1 904,00
3	SP	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,00	387,00	42 570,00
4	SP	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	*35,00*	*130,00*	*4 550,00*
5	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	69,00	81,00	5 589,00
6	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,00	31,00	3 720,00
7	SP	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	25,00	478,00	11 950,00
8	SP	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,35	1 252,00	12 958,20
9	SP	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a	m3	25,35	362,00	9 176,70
10	SP	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD	m3	126,75	28,00	3 549,00
11	SP	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,00	148,00	1 480,00
12	SP	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,90	352,00	12 284,80
13	SP	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,00	64,00	7 680,00
14	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,00	32,00	3 840,00
15	H	572410	osivo směs travní parková	kg	2,40	130,00	312,00
16	SP	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	280,00	39,00	10 920,00
Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin							**19 070,47**
17	SP	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	10,35	1 418,00	14 676,30
18	SP	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 s přes 2,5 m	m2	34,50	93,00	3 208,50
19	H	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	40,89	29,00	1 185,67
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce							**10 788,94**
20	SP	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,00	880,00	4 400,00
21	H	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	27,78	230,00	6 388,94
Oddíl 005: Komunikace pozemní							**384 361,75**
22	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	176,00	289,00	50 864,00
23	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,00	347,00	20 126,00
24	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	119,00	319,00	37 961,00
25	SP	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	116,00	12,00	1 392,00
26	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	*35,00*	*529,00*	*18 515,00*
27	SP	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	*35,00*	*812,00*	*28 420,00*
28	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	*170,00*	*370,00*	*62 900,00*
29	H	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100 mm tl 60 mm přírodní	m2	*132,00*	*339,00*	*44 748,00*
30	H	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100 mm tl 60 mm barevná	m2	36,05	715,00	25 775,75
31	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	116,00	370,00	42 920,00
32	H	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100 mm tl 80 mm přírodní	m2	118,00	430,00	50 740,00
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							**3 103,93**
33	SP	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 110x10	m	5,00	185,00	925,00
34	H	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	5,08	159,00	806,93
35	SP	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,00	274,00	1 096,00
36	H	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,00	69,00	276,00
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							**282 483,12**
37	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	320,00	960,00
38	H	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11–IP13 500x700 mm	kus	3,00	890,00	2 670,00
39	H	40445621	informativní značky provozní IP1–IP3, IP4b–IP7, IP10a, b 500x500 mm	kus	3,00	770,00	2 310,00
40	SP	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	890,00	890,00
41	H	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
42	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,00	450,00	1 800,00
43	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60 mm v 3,5 m	kus	4,00	758,00	3 032,00
44	SP	915111122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	28,00	89,00	2 492,00
45	SP	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	17,00	120,00	2 040,00
46	SP	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	45,00	98,00	4 410,00
47	SP	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	12,00	456,00	5 472,00
48	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	138,00	12,00	1 656,00
49	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,00	469,00	55 342,00
50	H	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250 mm	m	5,10	489,00	2 493,90
51	H	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250 mm	m	66,30	139,00	9 215,70
52	H	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250 mm	m	6,12	199,00	1 217,88
53	H	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150 mm	m	42,84	169,00	7 239,96

54	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,00	454,00	50 848,00
55	H	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200 mm	m	114,24	82,00	9 367,68
56	SP	916782111	Montáž zpomalovacího polštáře kulatého	kus	7,00	455,00	3 185,00
57	H	56288873	polštář zpomalovací malý kruhový v 52,6 mm D 425 mm	kus	7,00	583,00	4 081,00
58	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	*70,00*	*189,00*	*13 230,00*
59	SP	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	22,50	630,00	14 175,00
60	H	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100 mm	m	22,50	3 350,00	75 375,00
61	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,00	96,00	480,00
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí							**89 638,22**
62	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	70,70	93,00	6 575,10
63	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 475,36	15,00	22 130,43
64	SP	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	63,40	490,00	31 066,00
65	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,30	550,00	4 015,00
66	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	129,91	199,00	25 851,69
Oddíl 946: Zemní práce při externích montážích (49 304)							**49 456,00**
67	MP	460451253	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	50,00	59,00	2 950,00
68	H	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	21,00	386,00	8 106,00
69	MP	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	50,00	78,00	3 900,00
70	H	1253369R	Chránička PE SITEL 160/110 × 1000 mm	m	50,00	690,00	34 500,00
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce (27 500)							**17 000,00**
71	ON	10001000	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
72	ON	13244000	Dokumentace stavby realizační	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
73	ON	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*
Oddíl V03: Zařízení staveniště (12 000)							**15 000,00**
74	ON	30001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
75	ON	34403000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Oddíl V04: Inženýrská činnost (5 500)							**5 000,00**
76	ON	43134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00

celkem bez DPH	**1 010 306,12**
DPH 21%	**212 164,29**
Celkem s DPH	**1 222 470,41**

StavoCont s.r.o.
Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
DIČ: CZ25485814