




LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdvo a konstrukce
- přizdvíky, dozdvíání a rovnání stávajícího zdva z cihel plných na maltu vápencementovou 2,5 MPa
- zdi suterénu (spodní stavba) - železobetonová monolitická konstrukce "bílá vana" tl. 350 mm - viz. výkres tvaru
- Nové obvodové nosné zdvo celkové tl. 540 mm z cihelných broušených bloků (vel. 380×248×249 mm) pro tl. stěny 380 mm na maltu pro tenké spáry, 1. vrstva zdva 1NP z impregnovaných cihelných broušených bloků pro sokl tl. 380 mm na základaci maltu. Hmotnost bloku 18,3 kg, součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,107 W/mK, vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 46 dB, pevnostní třída P15. Venkovní lic zdva se zateplením KZS ETICS deskami EPS - šedý (λ = 0,032 W/mK) tl. 140 mm a systémovou tenkovrstvou fasádní probranou omítkou, vnitřní omítká stropní 10 mm.
- Nové vnitřní nosné zdvo celkové tl. 320 mm z cihelných broušených bloků se zvýšenou neprůzvučností (vel.300×247×249 mm) pro tl. stěny 300 mm na maltu pro tenké spáry, 1. vrstva zdva 1NP z impregnovaných cihelných broušených bloků pro sokl tl. 300 mm na základaci maltu, oboustranná omítká stropní tl. 10 mm. Hmotnost bloku 18,5 kg, součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,310 W/mK, vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 56 dB, pevnostní třída P20.
- Nové vnitřní nosné zdvo celkové tl. 280 mm z cihelných broušených bloků (vel.240×247×249 mm) pro tl. stěny 240 mm na maltu pro tenké spáry, 1. vrstva zdva 1NP z impregnovaných cihelných broušených bloků pro sokl tl. 240 mm na základaci maltu, jednostranná omítká stropní tl. 10 mm + dilatační spára z desek XPS tl. 40 mm směrem ke stáv. konstrukci obvodového zdva objektu. Hmotnost bloku 20,0 kg, součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK, vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 49 dB, pevnostní třída P15.
- Nové zdvo obvodových atik celkové tl. 400 mm z cihelných broušených bloků (vel.175×247×249 mm) pro tl. stěny 175 mm na maltu pro tenké spáry, oboustranný KZS ETICS deskami EPS - šedý (λ = 0,032 W/mK) tl. 80 a 140 mm a se systémovou tenkovrstvou fasádní probranou omítkou. Vnitřní lic atiky je kofen systémovou střešní hydroizolační folii. Hmotnost bloku 13,8 kg, součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,270 W/mK, vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 44 dB, pevnostní třída P10.
- Nové obvodová stěna nástavby 3NP celkové tl. 525 mm z cihelných broušených bloků (vel. 240×248×249 mm) pro tl. stěny 240 mm na maltu pro tenké spáry. Hmotnost bloku 20,0 kg, součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK, vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 49 dB, pevnostní třída P15. Venkovní lic zdva se zateplením KZS ETICS minerálními deskami (λ = 0,034 W/mK, obj. hmotnost 50 kg/m³), kotvenými ke stěně mechanicky držáky pro měkké MW izolace tl. 160 a 40 mm, s diluzní folii, dř. rošlem, větranou mezerou a fasádním obkladem rovinným plechem se stojatou drážkou. Vnitřní omítká stropní 10 mm.
- Nové stěny šachty výtahu tl. 200 mm (tvárnice ztraceného bednění 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0, výtuz - viz. stavebné konstrukční část, distanční vrstva tepelné izolace u stáv. stěny objektu z desek EPS tl. 140 mm
- Nová stěna přístavby (v prostoru schodiště) tl. 250 mm (tvárnice ztraceného bednění 500x250x250 mm, beton C 25/30 X0, výtuz - viz. stavebné konstrukční část, distanční vrstva tepelné izolace u stáv. stěny objektu z desek EPS tl. 40 mm
- Nová obvodová stěna výtahové šachty tl. 200 mm (tvárnice ztraceného bednění 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0, výtuz - viz. stavebné konstrukční část. Venkovní lic zdva se zateplením KZS ETICS minerálními deskami (λ = 0,034 W/mK, obj. hmotnost 50 kg/m³), kotvenými ke stěně mechanicky držáky pro měkké MW izolace tl. 160, 100 a 40 mm, s diluzní folii, dř. rošlem, větranou mezerou a fasádním obkladem rovinným plechem se stojatou drážkou. Vnitřní omítká stropní 10 mm.
- Nová obvodová stěna výtahové šachty tl. 250 mm (tvárnice ztraceného bednění 500x250x250 mm, beton C 25/30 X0, výtuz - viz. stavebné konstrukční část. Venkovní lic zdva se zateplením KZS ETICS minerálními deskami (λ = 0,034 W/mK, obj. hmotnost 50 kg/m³), kotvenými ke stěně mechanicky držáky pro měkké MW izolace tl. 160 a 40 mm, s diluzní folii, dř. rošlem, větranou mezerou a fasádním obkladem rovinným plechem se stojatou drážkou. Vnitřní omítká stropní 10 mm.
- Nové vnitřní stěny šachty výtahu tl. 200 mm (tvárnice ztraceného bednění 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0, výtuz - viz. stavebné konstrukční část
- Nové stěny šachty výtahu tl. 200 a 250 mm - dojezdové dolní část: - tvárnice ztraceného bednění 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0, výtuz - viz. stavebné konstrukční část - hydroizolace - natavený asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm - penetrační nátěr podkladu asf. emulzí - hydroizolační přizdvíka - tvárnice ztraceného bednění 500x250x100 mm, beton C 25/30 X0, horizontální výtuz do každé spáry 1x R8 a vertikální výtuz 4x R8mm - tepelná izolace - soklové desky do vlnitého prostředí XPS PERIMETER tl. 100 mm
- Nové stěny 1. PP tl. 300 a 350 mm - železobetonové monolitické, systém "bílá vana" - beton a výtuz - viz. stavebné konstrukční část
- Nové vnitřní nosné zdvo přetek celkové tl. 135 mm z cihelných broušených bloků se zvýšenou neprůzvučností (vel.115×97×249 mm) pro tl. stěny 115 mm na maltu pro tenké spáry, oboustranná omítká stropní tl. 10 mm. Hmotnost bloku 14,9 kg, součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK, vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 46 dB, pevnostní třída P15.
- Nová vnitřní nosná stěna podkrovní celkové tl. 295 mm z ocel. roštové podkonstrukce, vnitřní miner. deskami (λ = 0,034 W/mK) tl. 200 a 60 mm, s paroláskou zabranou a vnitřním povrchem z desek SDK tl. 15 mm
- Nová vnitřní nosná příčka celkové tl. 130 mm z ocel. roštové podkonstrukce, vnitřní miner. deskami (λ = 0,034 W/mK) tl. 100 mm, s oboustranným povrchem z desek SDK tl. 15 mm (počítání odčítací REI 30 DP1)
- Nové železobetonové monolitické sloupy 300 x 300 mm - viz. výkres tvaru a výtuz stavební konstr. část

LEGENDA - KOORDINACE INSTALACÍ TPS

- ELEKTROINSTALACE - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, ROZVADĚČ
- VZDUCHOTECHNIKA
- KLIMATIZACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nátlapná vrstva	Povrchová úprava zdi
101	CHODBA	47,34	Keramičká dlažba	Omítká štuk. + ker. soklik
102	ÚČEBNA	42,64	Linoleum	Omítká štuk. + PVC láta
103	ÚČEBNA	42,64	Linoleum	Omítká štuk. + PVC láta
104	VÝTAH	4,08	Epoxidová stěška	Sílo bezpečnostní, ocel. konst.
105	ŠKOLNÍ DRUŽINA	25,35	Linoleum	Omítká štuk. + PVC láta
106	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	9,67	Keramičká dlažba	Omítká štuk. + ker. oklad v. 2,0 m
107	DENNÍ MÍSTNOST	9,30	Linoleum	Omítká štuk. + PVC láta
108	KUCHYŇKA	19,56	Stávající	Stávající
109	CHODBA	25,45	Stávající	Stávající
110	KABINET	46,58	Stávající	Stávající
111	SKLAD	3,70	Stávající	Stávající
112	ŠATNA 1	32,52	Keramičká dlažba	Omítká štuk. + ker. soklik
113	KANCELÁŘ - PSYCHOLOG	10,57	Linoleum	Omítká štuk. + PVC láta
114	VSTUPNÍ CHODBA	19,85	Keramičká dlažba	Omítká štuk. + ker. soklik
115	ŠATNA 2	27,93	Keramičká dlažba	Omítká štuk. + ker. soklik
116	CHODBA	37,77	Stávající	Stávající
117	WC - DÍVKY	16,74	Stávající	Stávající
118	WC - INVALIDÉ	3,84	Stávající	Stávající
119	WC - CHLAPCI	14,62	Stávající	Stávající
120	ÚČEBNA	46,55	Stávající	Stávající
121	SBOROVNA	42,56	Stávající	Stávající
122	ZÁSTUPCE REDITELE	15,03	Stávající	Stávající
		544,27 m²		

Ing. arch. Antonín Dolejš
on=Ing. arch. Antonín Dolejš, c=CZ, o=ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ, ru=04469, email=dolejs@aspira.cz, 25.03.2026

	zodp. projektant: Ing. arch. Antonín Dolejš	vypracoval: Milan Roušek	parit:
	stavběnik: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec		
PROJEKČNÍ ATELIER Nám. Dr. Josefa Theuraera 203 261 01 Přibram II telefon: 318 628 077 e-mail: aspira@aspira.cz	místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram	č.zak.: /2025	stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby
projekty • architektura • stavby	PŮDORYS 1.NP		měřítko: číslo výkresu: SO-02.4