

Váš dopis zn.:

Ze dne:

datovou zprávou

Záměr:

Řízení:

Č. j.: S-KHSSC 31561/2025
KHSSC 32039/2025

Vážená paní

Ivana Němcová

Fantova louka 588

261 01 Příbram

Vyřizuje: Daniela Novotná, DiS.

Tel.: 310 014 577

E-mail: daniela.novotna@khsstc.cz

Datum: 28.05.2025

Obec Bohutín, „Skladový objekt ZŠ Bohutín – demolice stavby, Bohutín č.p. 37, p.č. 36/1, p.č.st. 504, p.č. 669/8, číslo LV 1001, k.ú. Bohutín, okres Příbram“ – projektová dokumentace bouracích prací

Na základě žádosti stavebníka Obce Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín, IČ: 00241946, podané dne 16.05.2025, zastoupeného na základě plné moci ze dne 26.02.2025 paní Ivanou Němcovou, nar. 20.03.1960, Fantova louka 588, 261 01 Příbram II, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu a podle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona 258, projektovou dokumentaci bouracích prací **Obce Bohutín, „Skladový objekt ZŠ Bohutín – demolice stavby, Bohutín č.p. 37, p.č. 36/1, p.č.st. 504, p.č. 669/8, číslo LV 1001, k.ú. Bohutín, okres Příbram“** v rozsahu právní úpravy provedené § 30a § 41 zákona 258, § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 309“), vydává v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S předloženým návrhem projektové dokumentace bouracích prací **Obce Bohutín, „Skladový objekt ZŠ Bohutín – demolice stavby, Bohutín č.p. 37, p.č. 36/1, p.č.st. 504, p.č. 669/8, číslo LV 1001, k.ú. Bohutín, okres Příbram“**

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace doručena KHS dne 16.05.2025, kterou zpracoval zodpovědný projektant Ing. Čestmír Kabátník, Aspira – projekční atelier, Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, řeší demolici skladového objektu ZŠ Bohutín, p.č. st. 36/1, p.č.st. 504, p.č.669/8, číslo LV 1001 v katastrálním území Bohutín.

Odstraňovaná stavba je součástí areálu Základní školy Bohutín, na pozemku stavby p. č. st. 36/1 a p. č. st. 504, pozemek p.č. 669/8 slouží jako přístup k pozemku p.č. st. 504, číslo LV 1001, v katastrálním území obce Bohutín, okr. Příbram. Areál Základní školy Bohutín se nachází v jižní části obce Bohutín, při silnici číslo I/18, v sousedství kostela sv. Máří Magdalény. Pozemek se nachází v zastavěném území obce Bohutín, funkční využití pozemků je dle platného územního plánu pro veřejnou vybavenost obce. Vjezdy a vstupy do areálu jsou stávající, vstup do objektu skladu je umístěn ze severní a jižní strany budovy. Ze severu se vstupuje přes dvůr na č.p. 669/8, z jižní strany je vstup umístěn do 2.np z vnitřního dvora základní školy. Stávající pozemek základní školy je z velké části (cca 90 %) zastavěn a zpevněn, pozemky mají mírně svažité charakter a celý areál je oplocen. Na pozemcích jsou situovány stávající objekty.

Jedná se o stavbu na půdorysu nepravidelného obdélníku o ploše 126 m² s prodlouženou severní stranou objektu. Stavba je přízemní, nepodsklepená, osazená s ohledem na terén ve dvou výškových úrovních (z jedné strany vzniká patro), zastřešená sedlovou střechou. Konstrukčně se jedná o smíšené zdivo tl. 300 mm z cihel a kamene v konstrukcích obvodového zdiva, vnitřní stěny v patře jsou tvořeny dřevěnou tesařskou konstrukcí se sloupky a oboustranným dřevěným prkenným záklopem, celková tloušťka stěn je 200 a 300 mm. Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou ocelové a dřevěné, konstrukce krovu je dřevěná trámová, se zpevňujícími dřevěnými vaznými trámy na celou šířku objektu. Střechu tvoří eternitové tašky. Podlahy jsou betonové, izolace základových konstrukcí jsou živičné, klempířské prvky. Objekt je bez zateplení, bez vedení infrastruktury, vč. elektroinstalace.

Vzhledem k tomu, že v objektu skladu byla zjištěna přítomnost azbestu – eternitová střešní krytina, je **zhotovitel demontážních prací (odborná firma – zaměstnavatel) svou činností povinen ohlásit KHS nejméně 30 dnů před zahájením práce, při nichž budou zaměstnanci exponováni azbestu dle § 41 zákona.**

Hlášení musí mít náležitosti stanovené vyhláškou MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

V hlášení je nutno uvést údaje o přítomném druhu azbestu, jeho předpokládaném množství, předpokládaný termín prací, způsob zajištění staveniště, technologický postup a způsob manipulace s odpadem, odbornou likvidaci odpadu, osobu zodpovědnou za provádění prací, počet exponovaných osob a zásady bezpečné práce a opatření pro ochranu zdraví při práci. Před zahájením prací budou pracovníci prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečné práce s materiálem obsahujícím azbest.

Dodavatel stavby zaručí, že při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v chráněném venkovním prostoru staveb. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby.

Předloženou projektovou dokumentaci bouracích prací k demolici skladového objektu ZŠ Bohutín zpracoval zodpovědný projektant Ing. Čestmír Kabátník, Aspira – projekční atelier, Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II v měsíci červnu 2024.

v. z. Mgr. Veronika Walenková

Ing. Kateřina Pilařová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých – západ

Rozdělovník

1/ adresát DS

2/ KHS odd. HDM a. a.

3/ MěÚ-SÚ Příbram DS

4/ Obec Bohutín DS