

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2022

Městys Dub nad Moravou

se sídlem: Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 00298867

DIČ: CZ00298867

Zastoupený: Ing. Ivo Čečmanem, starostou městyse

Bankovní spojení: 1801047399/0800, Česká spořitelna a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Pavel Veselý-zednictví

se sídlem: U Mlýnského potoka 45, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 63682702

DIČ: CZ6402291610

Bankovní spojení: 4293326001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2022

(dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se upravuje o odsouhlasené vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a to v tomto rozsahu:

- suma odsouhlasených víceprací 689.341,13 Kč bez DPH
- suma odsouhlasených méněprací - 463.098,74 Kč bez DPH
- celkový rozdíl 226.242,39 Kč bez DPH

(slovy cena bez DPH: dvěštedvacetšesttisícdvěstěčtyřicetdvacelýchtřicetdevětkorunčeských).

2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 2 zůstává Smlouva beze změn.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Městyse Dub nad Moravou dne 11.1.2023 usnesením č. 2-5/23

V Dubu nad Moravou dne: 11.1.2023


V Dubu nad Moravou dne: 11.1.2023

Za objednatele:

MĚSTYS DUB NAD MORAVOU
BRODECKÁ 1
783 75 DUB NAD MORAVOU
IČ: 00298867, DIČ: CZ00298867


Ing. Ivo Čečman

Za zhotovitele:


Pavel Veselý

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou

Objekt:

01 - Méněpráce

Cena bez DPH

-463 098,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-367 298,74	21,00%	-77 132,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-540 231,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-463 098,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-463 098,74

1 - Zemní práce

-29 792,00

5 - Komunikace pozemní

-255 916,74

8 - Trubní vedení

-60 800,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

-76 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-463 098,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-463 098,74
D	1	Zemní práce					-29 792,00
4	K	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	-133,000	224,00	-29 792,00
	VV		-133		-133,000		
	VV		Součet		-133,000		
D	5	Komunikace pozemní					-255 916,74
21	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	-22 123	65,00	-1 438,02
	VV		pod chodníkem a vjezdy :				
	VV		celková plocha				
	VV		513,778144+49,369278+47,020377+2,60885		612,777		
	VV		odpočet - původní výměra				
	VV		-634,9		-634,900		
	VV		Součet		-22,123		
22	K	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-18,744	245,00	-4 592,21
	VV		pod chodníkem :				
	VV		celková plocha				
	VV		513,778144+49,369278+2,60885		565,756		
	VV		odpočet - původní výměra				
	VV		-584,5		-584,500		
	VV		Součet		-18,744		
23	K	564851112RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	-14,950	255,00	-3 812,15
	VV		vjezd z žulové kostky				
	VV		50,4-35,450377		-14,950		
24	K	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-18 605	315,00	-5 860,68
	VV		vjezd z žulové kostky a dlažby				
	VV		50,4-35,450377		-14,950		
	VV		53,025-49,369278		-3,656		
	VV		Součet		-18,605		
26	K	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	-133,000	20,00	-2 660,00
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 :				
	VV		-133		-133,000		
27	K	577112115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	-133,000	655,00	-87 115,00
	VV		-133		-133,000		
28	K	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	-133,000	509,00	-67 697,00
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 :				
	VV		-133		-133,000		
29	K	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	-3,380	531,00	-1 794,58
	VV		vjezd z žulové kostky				
	VV		50,4-35,450377		-14,950		
	VV		oblouk křižovatky :				
	VV		dopočet				
	VV		11,57		11,570		
	VV		Součet		-3,380		
30	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-17,613	300,00	-5 283,90
	VV		chodník				
	VV		celková plocha				
	VV		513,778144+2,60885		516,387		
	VV		odpočet - původní výměra				
	VV		-(533+1)		-534,000		
	VV		Součet		-17,613		
31	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-1,131	357,00	-403,67

	VV		vjezd :					
	VV		celková plocha					
	VV		49,369278			49,369		
	VV		odpočet - původní výměra					
	VV		-50,5			-50,500		
	VV		Součet			-1,131		
35	M	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	-3,549	2 500,00		-8 871,51
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 29 :					
	VV		-3,379623*1,05			-3,549		
37	M	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	-20,183	420,00		-8 476,84
	VV		19,22186*1,05			-20,183		
38	M	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-3,839	550,00		-2 111,18
	VV		vjezd z dlažby :					
	VV		-3,655722*1,05			-3,839		
39		8944a	Propojení uličního žlabu na stávající dešťovou kanalizace, vč. výkopu a zásypu Píštové dno, šachtová skruž, těsnění, betonový prstenec, konus, litinový poklop.	soub	-9,000	6 200,00		-55 800,00
	D	8	Trubní vedení					-60 800,00
40	K	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	-4,000	15 200,00		-60 800,00
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					-76 590,00
42	K	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	-336,200	90,00		-30 258,00
	VV		-298			-298,000		
	VV		-(5,2+17+16)			-38,200		
	VV		Součet			-336,200		
50	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm	m	-343,200	135,00		-46 332,00
	VV		-(1*6+0,5*2+298)			-305,000		
	VV		-(5,2+17+16)			-38,200		
	VV		Součet			-343,200		
	D	ON	Ostatní náklady					-40 000,00
66		00525 R	Provedení statických zkoušek	soubor	-1,00000	30 000,00		-30 000,00
67		VRN91-51	Náklady na projekční práce - skutečná stav	soubor	-1,00000	10 000,00		-10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou

Objekt:

02 - Vícepráce

Cena bez DPH

689 341,13

DPH základní
snížená

Základ daně
689 341,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 761,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

834 102,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

689 341,13

HSV - Práce a dodávky HSV

689 341,13

1 - Zemní práce

232 771,74

5 - Komunikace pozemní

94 298,44

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

3 644,80

8 - Trubní vedení

14 626,50

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

146 212,94

96 - Bourání konstrukcí

99 169,71

997 - Přesun sutě

50 024,80

PSV - Práce a dodávky PSV

48 592,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48 592,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

689 341,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

689 341,13

D 1		Zemní práce				232 771,74	
3	K	113106212R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice	m2	40,750	120,00	4 890,00
	vv		dvojřádek				
	vv		celková plocha				
	vv		334,5*0,3		100,350		
	vv		odpočet - původní výměra				
	vv		-0,2*298		-59,600		
	vv		Součet		40,750		
6	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	8,880	190,00	1 687,20
	vv		posunutí chodníku - hřiště				
	vv		37*0,24		8,880		
7	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,980	780,00	10 904,09
	vv		pod obutník :				
	vv		odpočet chodníkový obutník				
	vv		116,979*0,2*0,5		11,698		
	vv		odpočet silniční obutník				
	vv		(18,291+2,526+2)*0,2*0,5		2,282		
	vv		Součet		13,980		
8	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	14,000	1 750,00	24 500,00
	vv		u objektů				
	vv		14		14,000		
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,860	150,00	5 528,94
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 8				
	vv		14		14,000		
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 7				
	vv		13,98		13,980		
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 6				
	vv		8,88		8,880		
	vv		Součet		36,860		
10	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	36,860	90,80	3 346,85
11	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	552,894	23,00	12 716,56
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 10				
	vv		36,86*15		552,900		
12	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,860	154,00	5 676,38
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 10				
	vv		77,018		77,018		
13	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,000	143,00	5 720,00
	vv		kořeny, dosyp - chodník - hřiště				
	vv		40		40,000		
15	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	25,00	6 250,00
	vv		ozelenění - hřiště				
	vv		250		250,000		
16	K	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	250,000	210,00	52 500,00
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 15				
	vv		250		250,000		
17	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	36,860	700,00	25 801,72
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 10				
	vv		36,860		36,860		
19	M	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	6,250	280,00	1 750,00
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 15				
	vv		250*0,025		6,250		
20	M	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	65,000	1 100,00	71 500,00
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 15				
	vv		250*0,1		25,000		
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 13				
	vv		40		40,000		
	vv		Součet		65,000		
D 5		Komunikace pozemní				94 298,44	
25	K	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	2,400	235,00	564,00
	vv		pod oblouk křižavek :				
	vv		celková plocha				
	vv		10,3		10,300		
	vv		odpočet - původní výměra				

	VV		-7,9				-7,900			
	VV		Součet				2,400			
32	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m		27,100		160,00		4 336,00
	VV		celková výměra							
	VV		340				340,000			
	VV		odpočet - původní výměra							
	VV		-312,9				-312,900			
	VV		Součet				27,100			
34	K	5970931111RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny, světla šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 165-265 mm, zatížení D 400, E 600, -	kus		13,000		6 800,00		88 400,00
	VV		celková plocha							
	VV		26,1				26,100			
	VV		odpočet - původní výměra							
	VV		-13,1				-13,100			
	VV		Součet				13,000			
36	M	592451152R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; bílá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2		1,637		610,00		998,44
	VV		1,55885*1,05				1,637			
	VV		Součet				1,637			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce							3 644,80
76	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2		6,800		536,00		3 644,80
D	8		Trubní vedení							14 626,50
74	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m		37,500		329,00		12 337,50
75	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus		3,000		763,00		2 289,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							146 212,94
41	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus		3,000		6 200,00		18 600,00
43	K	9178621111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		116,979		220,00		25 735,38
	VV		dopočet							
	VV		116,979				116,979			
	VV		Součet				116,979			
44	K	9178621111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		18,291		390,00		7 133,49
	VV		celková výměra							
	VV		285,141				285,141			
	VV		odpočet - původní výměra							
	VV		-266,85				-266,850			
	VV		Součet				18,291			
45	K	9178621111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		22,817		380,00		8 670,46
	VV		dopočet							
	VV		18,291+2,526+2				22,817			
	VV		Součet				22,817			
46	K	9178621111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		2,000		690,00		1 380,00
	VV		dopočet							
	VV		2				2,000			
	VV		Součet				2,000			
47	K	917931132RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m		1,064		610,00		649,04
	VV		celková výměra							
	VV		299,064				299,064			
	VV		odpočet - původní výměra							
	VV		-298				-298,000			
	VV		Součet				1,064			
48	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3		21,437		2 750,00		58 952,96
	VV		chodníkový							
	VV		celková výměra							

VV	337,762*0,2*0,3	20,266
VV	odpočet - původní výměra	
VV	-12,6162	-12,616
VV	Mezisoučet	7,650
VV	silniční	
VV	celková plocha	
VV	285,141*0,2*0,4	22,811
VV	43,726*0,2*0,4	3,498
VV	28*0,2*0,4	2,240
VV	odpočet - původní výměra	
VV	-26,724	-26,724
VV	Mezisoučet	1,825
VV	dopočet betonu	
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 47	
VV	299,064	
VV	299,064*0,1*0,4	11,963
VV	Mezisoučet	11,963
VV	Součet	21,437

49	K	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	11,000	75,00	825,00
VV			celková výměra				
VV			18		18,000		
VV			odpočet - původní výměra				
VV			-7		-7,000		
VV			Součet		11,000		
51	M	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	122,828	165,00	20 266,61
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 43				
VV			116,979*1,05		122,828		
77	K	9110000/R	Oprava mostních žulových obrubníků	m	4,000	1 000,00	4 000,00
D	96		Bourání konstrukcí				99 169,71
52	K	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	3,000	900,00	2 700,00
72	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	18,736	3 950,00	74 005,29
VV			u silničních obrubníků				
VV			356,867*0,35*0,15		18,736		
73	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,333	6 740,00	22 464,42
VV			pošta (8tun)				
VV			8/2,4		3,333		
D	997		Přesun sutě				50 024,80
57	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	43,598	187,00	8 152,90
VV			beton po obrubníky				
VV			18,736*1,9		35,598		
VV			železobeton				
VV			8		8,000		
VV			Součet		73,044		
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,598	47,40	2 066,56
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku připlatek za každý další 1 km	t	435,984	11,30	4 926,62
VV			10*73,044		730,440		
60	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	43,598	800,00	34 878,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 592,20
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 592,20
54	K	711491272R22	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	162,600	80,00	13 008,00
VV			celková výměra				
VV			179		179,000		
VV			odpočet - původní výměra				
VV			-16,4		-16,400		
VV			Součet		162,600		
55	K	711823121RT4	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	162,600	210,00	34 146,00
VV			celková výměra				
VV			179		179,000		
VV			odpočet - původní výměra				
VV			-16,4		-16,400		
VV			Součet		162,600		
56	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	471,540	3,05	1 438,20