

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno Jiří Podborský

se sídlem: Horákov 8, Mokrá-Horákov, 664 04

zastoupený: Jiří Podborský

IČO: 87268019

DIČ: CZ8802244297

bankovní spojení: mbank

číslo účtu: 670100-2212734830/6210

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Blažovice – zázemí technických služeb**“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.
2. Účelem stavebních prací je výstavba nového areálu pro obecní technické služby.
3. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Pospíšil&Švejnoha spol. s r.o., datum 03/2024, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.
5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému

provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

6. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
- a) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – zákon o odpadech
 - n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
7. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Cena je určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezávazný a není zaručena jeho úplnost. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí **4 753 196,68,-- Kč** (slovy: čtyřmiliony sedmsetpadesáttřitisíce stodevadesátšest korunčeských šedesátosm haléřů) bez DPH, **5 751 367,98 Kč** včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek dle ceníku RTS 2024. Veškeré změny původně sjednané ceny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
6. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací v běžném měsíci a soupisu takto provedených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bez soupisu provedených prací je neúplná. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti běžné faktury nejpozději do 30 dnů a konečné faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
9. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu dohodnutém s investorem neprodleně po ukončení výběrového řízení a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 31.8.2025. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: především parc.č.210, 211/1 k.ú.Blažovice
3. Termín předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
4. Podmínky předání a převzetí staveniště : předávacím protokolem
5. Termín zahájení stavebních prací : ihned po předání a převzetí staveniště
6. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.8.2025
7. Počátek běhu záruční lhůty : datem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
13. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel
16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
24. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 týdny).

25. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídít zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.
5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní některou část předmětu díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7 Pojištění díla


1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min.do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **1mil.Kč**.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.


Článek 7 Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Blažovicích dne 18.10.2024



Jiří Podborský, zhotovitel



Petr Pleva, starosta obce, objednatel

Příl.č.1 Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Blažovice - Zázemí technických služeb	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Blažovice na potoce	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	X.24	Konec výstavby:	VIII.25
JKSO:		Zpracoval:	Položek:
			Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Stavební	4 250 858,48		0,00	Zařízení staveniště	0
			0,00	Mimostav. doprav.	0
ZTI	80 629,00		0,00	Územní vlivy	0
				Provozní vlivy	0
Elektro	422 254,20			Ostatní	0
				NUS z rozpočtu	0
ZRN celkem	4 753 741,68				
Základ 0%		0,00			
Základ 12%		0,00			
Základ 21%		4 753 741,68			
		DPH 12%		0,00	
		DPH 21%		998 285,75	
		Celkem bez DPH		4 753 741,68	
		Celkem vč.DPH		5 752 027,43	

Projektant	Objednatel OBEC BLAŽOVICE Nádražní 65 664 08 Blažovice IČ: 00281603	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost/M J	Celková hmotnost(t)
	13	Zemní práce					54 073,22		0,00
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	(13,95+6,55)*2*0,5*1,5*1,05 obvod základů, ztratiné 5% 6,95*0,5*1*1,05 vnitřní základy, ztratiné 5% (3,795+4,525)*1*0,5*1,05 základ pro vstupní zeď, ztratiné 5%	40,30	585,00	23 577,99	0,00	0,00
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	9,11*6,55*0,3+2,98*6,55*0,3 mezi základy (0,75+3,735+0,41)*14,795*0,3 pod přístřeškem 15,97*9,2*0,2 plocha dvora	74,87	115,00	8 609,83	0,00	0,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,5*0,5*1,5*8 výkop patek pro parkování	29,38				
4	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2*12*0,2 výkop pod zámkovou dlažbu	3,00	1 557,00	4 671,00	0,00	0,00
	27	Základy			42,40	406,00	17 214,40	0,00	0,00
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	(13,95+6,55)*2*0,5*0,5*1,05 základy obvod, ztratiné 5% 6,95*0,5*0,5 vnitřní základ. ztratiné 5% 0,5*0,5*0,5*8*1,05 patky přístřešku, ztratiné 5% (3,795+4,525)*0,5*0,5*1,05 základ pro vstupní zídku, ztratiné 5%	15,73	3 559,99	56 012,88	2,53	132,35
6	210200020RAA	Hromosvod	kompl		1,74				39,73
7	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,0039*(13,75+6,75)*2*4 vodorná výztuž R8 (13,75*6,75)*2*2*1,2*0,00089 svislá výztuž R12 po 0,5m	0,20	55 079,96	11 015,99	0,12	0,02
8	311112330RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 300 mm	m2	(13,95+6,55)*2*0,75 obvodové stěny 6,95*0,25 vnitřní stěny 0,5*0,75*8 patky pro přístřešek (9,31+3,18)*6,75*0,25 polštíř pod deskou 0- 32	1,04	56 770,00	58 818,83	1,02	1,06
9	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3		0,40				
10	274354042R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus		35,49	1 897,00	67 319,79	0,75	26,66
11	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t		1,74				
12	273354111R00	Bednění základových desek zařízení	m2		3,00				
13	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	(13,75*7,35)/4,59*0,02664 síť deska (11,31+7,35)*2*0,5 bednění obvodu základové desky, upevnění z boku do ztraceného bednění	21,08	1 515,01	31 931,68	1,84	38,72
14	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m3		4,00	704,00	2 816,00	0,00	0,01
	31	Zdi podpěrné a volné			0,59	37 960,00	22 265,82	1,06	0,62
15	311270045RAA	Zdivo z tvárníc Ytong pero-drážka, tloušťka 30 cm	m3	18,66 odkaz na položku zařízení bednění	18,66	719,99	13 435,01	0,00	0,00
					10,11	3 560,00	35 978,25	2,53	25,52
					18,66	150,00	2 799,00	0,00	0,00
					46,81	6 865,77	405 864,88	0,58	28,23
					6,08		321 353,88		27,03

[illegible]

33	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	85,85/(1,75*2,75)*0,01848	sít' 5/100/100	0,33	38 860,00	12 810,59	1,08	0,36
	711	Izolace proti vodě						127 618,83		1,19
34	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	13,75*7,35		101,06	24,60	2 486,14	0,00	0,00
35	62852251	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL mineral, jen materiál	m2	13,75*7,35*2	vrstva 2*	226,38	260,55	58 983,31	0,00	1,00
				ztrátne 12%; 24,255		24,26				
36	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	226,38	odkaz položka asfaltové pásy	226,38	132,00	29 882,16	0,00	0,09
37	711823121RT7	Montáž novové fólie svisle, včetně montáže a okapnice v barvě klempířských prvků	m2	(13,75+7,35)*2	novová folie kolem objektu, vrchní okapnice přes nop	42,20	459,50	19 390,90	0,00	0,02
38	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	(1,65+3,18)*2*2,2	místnost 1.04	21,25	724,00	15 386,45	0,00	0,08
39	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,19	izolace proti vodě	1,19	1 252,00	1 489,88	0,00	0,00
	713	Izolace tepelné						99 889,02		0,33
40	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	6,75*3,48	zateplení stropu	23,49	51,70	1 214,43	0,00	0,00
41	63151413.A	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm	m2	6,75*3,48	zateplení stropu	23,49	445,50	10 464,80	0,01	0,17
42	28323352	Fólie izolační DAPE typ ABA tl. 4 mm š. 970 mm včetně montáže a pásek	m	6,95*3,38	parotésná folie DAPE ABA 3v1 strop 1NP	159,39	364,56	58 108,68	0,00	0,03
				(5,09+5,09)*13,35	střecha včetně pásek a nalepení na stěny	135,90				
43	713120080RA0	Separální fólie PE	m2	85,85	plocha podlah dle PD	85,85	51,08	4 385,22	0,00	0,00
44	713120040RAF	Izolace podlah tepelná EPS	m2	7,23+5,15+8,19	EPS podlaha skladba S02	20,57	387,50	7 970,88	0,00	0,04
45	713120040RAB	Izolace podlah tepelná EPS	m2	65,27	EPS podlaha 150kpa skladba S01	65,27	266,51	17 395,11	0,00	0,08
46	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,3252	izolace tepelné	0,33	1 076,00	349,92	0,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské						444 960,94		9,65
47	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	9*2	uchycení pozednice	18,00	195,50	3 519,00	0,00	0,00
48	762330014RAA	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2	m	9*3,78	stropní trámy	34,02	715,98	24 357,64	0,02	0,56
49	762341420RT3	Montáž bednění sítěšních žlabů, fošny hrubé 50 mm	m2	6,75*3,48	bednění půda z fošen 50mm	23,49	700,00	16 443,00	0,03	0,71
50	762330014RAA	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2	m	(4,895+4,895)*16	konstrukce krovu budova 180/100	264,33	715,98	189 254,99	0,02	4,37
				4,895*22	konstrukce krovu přístřešek 180/100	107,69				
51	762330010RAC	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2	m	2,9*18*2	kleštiny 120/80	136,40	390,01	53 197,36	0,01	1,15
				8*4	kleštiny pro zavětrování mezi sloupy přístřešek	32,00				
52	762330014RAB	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2	m	13,75*2	pozednice budova 160x140	95,38	721,97	68 857,89	0,02	1,60
				14,795+15,14+(4*2,01+4*2,675)	sloupy a vaznice přístřešek 140x160	48,68				
53	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	16*1,2	paže venkovní přístřešek	19,20				
				(4,895+4,895)*13,75		134,61	156,00	20 999,55	0,00	0,54
54	762342205RT4	Montáž kontrlatí na vruty, s těsnicí pěnou	m2	(4,895+4,895)*13,75*2	kontralatě + kontralatě pod folii dape	269,23	111,00	29 883,98	0,00	0,43
55	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,37	budova + přístřešek	12,37	1 724,00	21 325,88	0,02	0,28
56	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,646	tesařské konstrukce	9,65	1 775,00	17 121,65	0,00	0,00
	763	Dřevostavby						175 752,32		3,89

57	763613212RV6	Montáž záklopů stropů z desek nad tl. 18 mm, P+D, příbji. Vč materiálu	m2	4,895*8,75	záklop pod FVE	42,83	1 110,00	47 542,69	0,03	1,39
58	763613112RW6	Montáž záklopů stropů z desek do tl. 18mm, P+D, přibíjením vč. Materiálu	m2	(5+13,75)*4,985	záklop stěrchy mimo FVE	93,47	464,50	43 416,23	0,01	1,11
59	763611232R00	Montáž bednění střech z desek nad tl. 18 mm, P+D, šroubo. Materiál ve specifikaci	m2	15,14*4,895	bednění přístřešku	74,11	191,00	14 155,07	0,00	0,01
60	60726123	Deska dřevostěpková OSB 3, EGGER broušená 4PD tl. 25 mm	m2	74,1103*1,1	bednění přístřešku + 10% profěz	81,52	540,00	44 021,52	0,02	1,22
61	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	3,72	dřevostavby	3,72	1 375,99	5 118,68	0,00	0,00
62	763613131RW6	Montáž záklopů stropů z desek do tl. 18 mm, sraz, šroubov rošt, včetně omítky	m2	(0,25+0,28)*13,75*2	podhled venkovní u okapu	14,58	1 475,00	21 498,13	0,01	0,17
764 Konstrukce klempířské				74 207,36		0,26		0,01		
63	764908305R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm, enkolit	m	1,39+1+1,5+1,5+1+1		7,39	680,01	5 025,27	0,00	0,01
64	764813810R00	Lemování z lak. Pz, komínů na vnitř. krytině, v ploše	m2	5	komín, průchodky pro elektro, odvětrání	5,00	2 295,00	11 475,00	0,01	0,03
65	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm	m	2*13,75	budova	42,88	608,00	26 071,04	0,00	0,10
66	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	15,38	přístřešek	15,38				
67	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm	m	4*3,5	budova	6,00	790,00	4 740,00	0,00	0,00
68	764813125R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	2*3,5	přístřešek	21,00	639,00	13 419,00	0,00	0,07
69	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	4,89*4	budova	29,36	439,00	12 889,04	0,00	0,04
				2*4,9	přístřešek	9,80				
				0,2551	klempířské položky	0,26	2 305,01	588,01	0,00	0,00
765 Krytiny střech				276 985,92		5,66		5,33		
70	765312412R00	Krytina Renoton 11, střech jednoduchých, engoba	m2	(4,895+4,895)*13,75		134,61	1 107,99	149 149,30	0,04	5,33
71	765312438R00	Hřeben s hliníkovým větracím pásem, engoba	m	13,75		13,75	1 904,00	26 180,00	0,01	0,16
72	712971801RZ5	Provedení povlakové krytiny střech fólii PVC, kotvení, geotextilie	m	15,14*4,895*1,1	přístřešek včetně textlie	81,52	640,00	52 173,65	0,00	0,10
73	55326100	Lišta koutová vnitřní VIPLANYL, poplastovaný plech, 50 x 50 mm, r.š. 100 mm, dl. 2 m	kus	(15,38+14,79)+2*4,89	okraje přístřešku	39,95	340,50	13 602,98	0,00	0,05
74	765311585R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace, průchodka elektro	kus	4	prostupy odvětrání a kanalizace	4,00	5 595,01	22 380,04	0,00	0,01
75	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 5000/100 mm	m	2*13,75	budova	27,50	216,42	5 951,55	0,00	0,01
76	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	5,65	odkaz krytiny	5,65	1 336,00	7 548,40	0,00	0,00
766 výplně otvorů				292 118,59		0,70		0,14		
77	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4		4,00	3 290,00	13 160,00	0,03	0,14
78	61165441	Dveře vnitřní 1-křídle 700 x 1970 mm profilované, kování, zámeček	kus	1		1,00	10 350,00	10 350,00	0,02	0,02
79	61165442	Dveře vnitřní 1-křídle 800 x 1970 mm profilované, kování, zámeček	kus	3		3,00	10 350,00	31 050,00	0,03	0,08
80	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	1,39+1,5+1,5+1	vnitřní parapety	5,39	791,01	4 263,54	0,01	0,08
81	766670010RAA	Okno plastové jednokřídlové plast, montáž, pásy	kus	1*1		1,00	7 815,01	7 815,01	0,02	0,02
82	766670022RAB	Okno plastové dvoukřídlové plast, montáž, pásy	kus	1,5*1		1,00	11 620,06	11 620,06	0,07	0,07
83	766670010RA0	Okno plastové jednokřídlové plast, montáž, pásy	kus	1,39*0,59	protipožární sklo odolnost 30min.	1,00	24 890,08	24 890,08	0,02	0,02
84	766670032RA0	Vstupní dveře a vedlejší boční plast, montáž, pásy	kus	2,25*1	vchodové + boční	2,00	28 740,00	57 480,00	0,03	0,06
85	766670022RAB	Okno plastové dvoukřídlové plast, montáž, pásy	kus	1,5*1	protipožární sklo odolnost 15minut	1,00	34 680,84	34 680,84	0,07	0,07
86	5534451040	Vrata Lomax Delta privátní 3000x2980, včetně dveří š. 800, panic kování	kus			1,00	96 809,06	96 809,06	0,15	0,15

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	240114-PODBORSKÝ JIŘÍ
O:	Blažovice - Zázemí technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Sekací a dokončovací práce				4 000,00
1	97 SD-P2022	Sekací a dokončovací práce	Nh	10,00000	400,00	4 000,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 963,00
2	721HT32	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	300,00	300,00
3	721HT40	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00000	300,00	600,00
4	721HT50	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	320,00	960,00
5	721HT110	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	750,00	4 500,00
6	721VOV32	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	85,00	85,00
7	721VOV40	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	95,00	95,00
8	721VOV50	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	100,00	200,00
9	721VOV110	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	150,00	150,00
10	721PHSVHL110	Hlavice ventilační, polypropylen PP DN 110	kus	1,00000	1 073,00	1 073,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				19 017,00
11	722172020PPR	Potrubí z PPR FV PLAST, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	24,00000	265,00	6 360,00
12	722172520PPR	Potrubí z PPR FV PLAST, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	4,00000	320,00	1 280,00
13	722173220PPR	Potrubí z PPR FV PLAST, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	6,00000	420,00	2 520,00
14	722IZ2006MIR	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	20,00000	18,00	360,00
15	722IZ2506MIR	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	4,00000	21,00	84,00
16	722IZ3206MIR	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	6,00000	25,00	150,00
17	722VVNNHP32	Napojení na hlavní potrubí DN 32	m	1,00000	565,00	565,00
18	722VVDN15	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	260,00	2 860,00
19	722KKVDN25	Kohout vod.kul.vnitř.-vnější z.DN 25	kus	1,00000	435,00	435,00
20	722AZKKDN15	Kulový kohout 1/2" zahradní,typ GCKK	kus	1,00000	175,00	175,00
21	722VKNKEMPER	KEMPER ventil nezámrazný FROSTI plus DN15	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
22	722TZVP32	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	34,00000	17,00	578,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				41 299,00
23	725KZVIGOUR	Klozet závěsný VIGOUR One s hlubokým splachováním, bez splach.kruhu, bílý, VIGOUR One (478381)	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00
24	725SKVIGONE	Sedátko VIGOUR One s poklopem duraplast se zpomal., mechan.úchyty nerez (539807)	kus	1,00000	865,00	865,00
25	725SKR347167	Kout sprchový 1/4kruh 900x900x1900 , mm, R550, profil bílá, výplň transparent	soubor	1,00000	6 733,00	6 733,00
26	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00
27	725-SVR405304	Vanička sprchová 1/4kruh 900x900x30 mm, R550, litý mramor	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
28	725MVSMV	Montáž sprchové vaničky + sifon	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
29	725SBT43403	Baterie sprchová 150 mm bez příslušenství, chrom, TRINNITY	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
30	725SSK424541	Set sprchový 1S, 600 mm, chrom, LOGO	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00
31	725MBBS	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	475,00	475,00
32	725-BST202250	Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání, otočné ústí 150 mm, chrom	soubor	1,00000	1 340,00	1 340,00
33	725MDUDSB	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	265,00	265,00
34	725UMV478376	Umyvadlo 60x45 cm, s otvorem, bílé, VIGOUR One	soubor	1,00000	1 295,00	1 295,00
35	725ZPMU	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 024,00	1 024,00
36	725VR1510S	Ventil rohový SHELL-SANLAND 1/2"x3/8"	soubor	4,00000	195,00	780,00
37	725BDT43404	Baterie dřezová stojánková, chrom, TRINNITY	kus	1,00000	1 467,00	1 467,00
38	725MBUDS	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	265,00	265,00
39	725OV455996	Ohřívač vody VLS EVO 80 1,5kW, elektrický plochý,, instalace stacionární nebo vertikální, objem 65 l	soubor	1,00000	12 170,00	12 170,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				6 850,00
40	726MDKKOMBIFI	KOMBIFIX Eco prvek montážní pro závěs.klozet, ovládání zepředu pro zazdění.	soubor	1,00000	6 850,00	6 850,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 500,00
41	VRN1	Náklady na dopravu montérů a materiálu		1,00000	1 500,00	1 500,00

Kč bez DPH
Kč vč. DPH

80 629,00
97 561,09

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozváděče									
RE	ks	1,00	9 800,00	9 800,00		1 500,00	1 500,00		11 300,00
RD	ks	1,00	24 800,00	24 800,00		1 500,00	1 500,00		26 300,00
RDC	ks	1,00	6 500,00	6 500,00		1 500,00	1 500,00		8 000,00
RAC	ks	1,00	23 000,00	23 000,00		1 500,00	1 500,00		24 500,00
				0,00			0,00		0,00
				0,00			0,00		0,00
Světla									
nouzové svítidlo LED	ks	5,00	1 120,00	5 600,00		250,00	1 250,00		6 850,00
svítidlo orientační LED min 1200lm s čidlem IP	ks	3,00	1 080,00	3 240,00		300,00	900,00		4 140,00
svítidlo nástěnné LED min 1200Lm	ks	3,00	950,00	2 850,00		300,00	900,00		3 750,00
svítidlo stropní LED min 1500lm	ks	1,00	1 050,00	1 050,00		300,00	300,00		1 350,00
svítidlo přisaz 1500lm IP54	ks	2,00	1 350,00	2 700,00		350,00	700,00		3 400,00
svítidlo lineární LED IP54	ks	12,00	1 270,00	15 240,00		350,00	4 200,00		19 440,00
				0,00			0,00		0,00
				0,00			0,00		0,00
Prvky elektroinstalace									
Tlačítkový spínač tísňový se sklem	ks	2,00	650,00	1 300,00		250,00	500,00		1 800,00
Vypínač řezání "1" standartu ABB	ks	8,00	153,00	1 224,00		100,00	800,00		2 024,00
Zásuvka 400/32 PO	ks	4,00	574,00	2 296,00		100,00	400,00		2 696,00
Vypínač řezání "6" standartu ABB	ks	6,00	187,00	1 122,00		100,00	600,00		1 722,00
Vypínač řezání "7" standartu ABB	ks	2,00	213,00	426,00		100,00	200,00		626,00
topidlo 1500W	ks	2,00	2 860,00	5 720,00		250,00	500,00		6 220,00
Zásuvka 230V ABB jednoduchá	ks	14,00	178,00	2 492,00		120,00	1 680,00		4 172,00
komunikační sestava tlačítko, zvonek	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00		1 200,00	1 200,00		3 000,00
Zásuvka 230V ABB venkovní krytí	ks	3,00	165,00	495,00		150,00	450,00		945,00
ventilátor 100	ks	3,00	850,00	2 550,00		350,00	1 050,00		3 600,00
EZS ustřednázal7Ah,2xkláv,4xPIR, GSM komunikátor sms,	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00		12 000,00	12 000,00		35 000,00
NVR CCTV	kpl	1,00	8 200,00	8 200,00		6 000,00	6 000,00		14 200,00
Kamera IP disk min 2TB,	kpl	3,00	4 200,00	12 600,00		2 400,00	7 200,00		19 800,00
FVE panely 500Wp	ks	0,00	2 850,00	0,00		2 500,00	0,00		0,00
nosné konstrukce	kpl	0,00	36 400,00	0,00		25 000,00	0,00		0,00
střídač hybrid	ks	0,00	51 400,00	0,00		23 000,00	0,00		0,00
baterie + BMS	ks	0,00	145 000,00	0,00		12 000,00	0,00		0,00
požární odpojení	kpl	0,00	42 000,00	0,00		20 000,00	0,00		0,00
Zapojení									
Připojení TV - Boiler	ks	1,00		0,00		350,00	350,00		350,00
manipulace s nn připojení vodičů rozváděče	ks	1,00		0,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00
Připojení termostat	ks	0,00		0,00			0,00		0,00
Připojení venk. čidlo	ks	0,00		0,00			0,00		0,00
Instalační materiál, příchytka nosné prvky	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		10 000,00
Uzemňovací bod -HOP	ks	1,00	1 200,00	1 200,00		3 500,00	3 500,00		4 700,00
Drobný mont. Materiál - hmoždinky, šrouby, wago svorky atd.	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00		3 500,00	3 500,00		7 300,00
připojení do systému hlídání energií	kpl	0,00	32 000,00	0,00		6 000,00	0,00		0,00
Kabely									
KABEL ŠILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY-J 4x10 , pevně	m	30,00	195,00	5 850,00		54,00	1 620,00		7 470,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	260,00	16,90	4 394,00		35,00	9 100,00		13 494,00
JE-H(S)H BdfE 180 PH 90	m	12,00	48,60	583,20		35,00	420,00		1 003,20
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	205,00	21,40	4 387,00		35,00	7 175,00		11 562,00
kabel EZS	m	150,00	16,40	2 460,00		35,00	5 250,00		7 710,00
CYKY-0 3x1.5 , pevně	m	120,00	16,90	2 028,00		35,00	4 200,00		6 228,00
CYKY-J 5x4 , pevně	m	52,00	73,00	3 796,00		35,00	1 820,00		5 616,00
Montážní, závěsný a spojovací materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00		1 200,00	1 200,00		4 700,00
	m	10,00	19,50	195,00		35,00	350,00		545,00
Instalační plastová Trubka ohebná průměr 2323mm	m	60,00	15,00	900,00		35,00	2 100,00		3 000,00
Trubka do země průměr 110mm	m	30,00	42,00	1 260,00		48,00	1 440,00		2 700,00
Rýha do zdíva	m	60,00		0,00		79,00	4 740,00		4 740,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
kabel UTP									
CYA 10	m	70,00	12,40	868,00		28,00	1 960,00		2 828,00
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	50,00	27,00	1 350,00		30,00	1 500,00		2 850,00
CY6	m	30,00	31,90	957,00		35,00	1 050,00		2 007,00
	m	50,00	23,80	1 190,00		30,00	1 500,00		2 690,00
Uzemnění									
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	40,00	86,40	3 456,00		65,00	2 600,00		6 056,00
nadzemní soustava bleskosvod 4x svod, hřeben AlmgSi 80m	kpl	1,00	28 500,00	28 500,00		25 000,00	25 000,00		53 500,00
svorky + jímáče 3ks	kpl	1,00	5 670,00	5 670,00		3 000,00	3 000,00		8 670,00
	m			0,00			0,00		0,00
Ostatní									
Doprava materiálu	kpl	1,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
Zkoušky a revize	kpl	1,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Požární ucpávky	kpl	1,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Kompletační činnost	kpl	1,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Projekt skutečného provedení do podkladu DWG stávající výkresy	kpl	1,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
Zřízení staveníště	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Zkušební provoz	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Připojování zařízení manipulace s NN	kpl	1,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Montážní plošiny	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CENY BEZ DPH									
			MATERIÁL	239 349,20		MONTÁŽ	182 905,00	CELK	422 254,20

Kč bez DPH
Kč vč. DPH

422 254,20
510 927,58

