

Výkaz výměr "výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Rozstání - Baldovec"

Číslo	Material	Položka	Množství	MJ	cena za MJ	cena v Kč celkem bez DPH
1.	Svítilno pro výpočet 1, silniční LED svítidlo, 4000K, 30W		53	ks	8841	468573
1.1	Svítilno pro výpočet 2, silniční LED svítidlo, 4000K, 13W		137	ks	7582	1038734
1.2	Výložník, typ UNI 1 - 1000, bandimex		26	ks	1085	28210
1.3	Výložník, typ UNI 1 - 1500, bandimex		12	ks	1396	16752
1.4	Výložník, typ UD0B1 1 - 1000		13	ks	1478	19214
1.5	Výložník, typ UD0B1 1 - 1500		4	ks	2547	10188
1.6	Stožárová výžbroj vč. jistiění - rezerva - při poškození		5	ks	685	3425
1.7	CYKY 3x1,5		622	m	15	9330
1.8	SVORKA proudová ALFE		268	ks	84	22512
1.9	Přepětová ochrana světél v rozvaděči charakteristika T2,T3		4	ks	4258	17032
1.10	Podružný materiál /neuvečený výše, který je nutný zahrnout do celkového rozsahu prací		1	kpl	9665	9665
1.11	Podružný materiál /neuvečený výše, který je nutný zahrnout do celkového rozsahu prací		1	kpl	9665	9665
1.12	Podružný materiál /neuvečený výše, který je nutný zahrnout do celkového rozsahu prací		1	kpl	9665	9665
2.	Montážní práce					
2.1	Demontáž stávajícího svítidla		187	ks	325	60775
2.2	Montáž nového svítidla		190	ks	489	92910
2.3	Výložník, typ UNI 1 - 1000, bandimex		26	ks	258	6708
2.4	Výložník, typ UNI 1 - 1500, bandimex		12	ks	255	3060
2.5	Výložník, typ UD0B1 1 - 1000		13	ks	325	4225
2.6	Výložník, typ UD0B1 1 - 1500		4	ks	369	1476
2.7	Montáž kabelu CYKY 3x1,5, vrchní vedení		498	m	34	16932
2.8	Montáž kabelu CYKY 3x1,5, sloupem		124	m	34	4216
2.9	Montáž proudové svorky alfe		268	ks	124	33232
2.10	Montáž přepětové ochrany světél v rozvaděči charakteristika T2,T3		4	ks	388	1552
2.11	Montáž stožárové výžbroje 3f/1f do svítidla vč. osazení pojistkou - rezerva při poškození		5	ks	563	2815
2.12	Podružné práce /neuvečená výše, které jsou nutné zahrnout do celkového rozsahu prací		1	kpl	11288	11288
3.	Ostatní					
3.1	Pronájem montážní plošiny (hod.)		109	hod	485	52865
3.2	Revizní zpráva		1	kpl	8200	8200
3.3	Zajištění stavby		1	set	3960	3960
3.4	Kontrolní měření izolačních stavů vodičů v zemi a impedanční smyčky příp. doplnění do sloupů		1	set	3870	3870
3.5	svodičů přepětí T2,T3 dle naměřených hodnot		1	set	3870	3870
3.6	Odvos a likvidace vzniklého odpadního materiálu		1	kpl	2540	2540
Suma						1 954 259,00 Kč

Rekapitulace	bez DPH	DPH (21%)	s DPH
4. Celkové výdaje	1 954 259,00 Kč	410 394,39 Kč	2 364 653,39 Kč

Vyplňte pouze žlutá pole!

Dne: 29.05.2024

Zpracoval: Petr Pavelka

ELEKTROMONTÁŽE LUPA s.r.o.
Bohumír Dvorský 4023/1
796 04 Prostějov
IČ: 292 04 216
DIČ: CZ29204216



Petr Pavelka

2/15