

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

na akci: „Oprava fasády a odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí“ uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: Pozemní stavby, spol. s r.o., Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
zastoupeným: Ing. Petrem Divišem, jednatelem společnosti
IČ: 41609620
DIČ: CZ 41609620
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí
zastoupeným: Mgr. Markem Dundou, Th.D., farářem
IČ: 49440900
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací celkem a prací realizovaných v roce 2015 (I. etapa) s ohledem na zjištění nových skutečností stavu objektu (požadavek památkové péče na zaomítání kamenného soklu lodí a presbytáře a doplnění kamenného soklu sakristie a technologické nutnosti zpevnění stávající omítky penetrací) a současně s ohledem na celkově zajištěné finanční prostředky pro možné plnění v rámci kalendářního roku 2015.

1. Čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Původní cena díla celkem	799.801,00 Kč	167.958,00 Kč	967.759,00 Kč
Nová cena díla celkem, včetně víceprací	852.605,00 Kč	179.047,00 Kč	1.031.652,00 Kč
Realizace v roce 2015 (I. etapa)	611.845,00 Kč	128.487,00 Kč	740.332,00 Kč

Podkladem pro upřesnění nové ceny díla a ceny etapy 2015 (I. etapa) je položkový rozpočet, který je uveden v příloze Dodatku č. 1.

2. Čl.4 Doba plnění, bod 4.2. je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací (I. etapa): **15. 11. 2015**

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo, zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. S ohledem na rozsah víceprací uvedených v tomto dodatku, nepodléhá schvalovacímu řízení Biskupství brněnským a účinnost vzniká podpisem obou stran.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.1 – celkový a I. etapa 2015

Ve Znojmě, dne 19. 10. 2015

Římskokatolická farnost
VRANOV NAD DYJÍ 20
PSČ 671 03



.....
za objednatele:



.....
za zhotovitele:

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Položkový rozpočet

Rozpočet: Dodatek 1 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Vranov nad Dyjí	JKSO:
Stavba: 7501S	Název stavby: 7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 852 605,00	
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	817 526,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	35 079,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		852 605,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		852 605,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 12.10.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	 POZEMNÍ STAVBY spol. s r.o. 669 02 Znojmo, IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620	 Římskokatolická farnost VRANOV NAD DYJÍ 20 PSČ 671 03
Základ pro DPH	21,0 % činí:	852 604,63 Kč
DPH	21,0 % činí:	179 046,97 Kč
Cena za objekt celkem:		1 031 652,00 Kč

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
111 Kamenný sokl fasády	27 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7
2 Základy a zvláštní zakládání	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
62 Úpravy povrchů vnější	497 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
8 Trubní vedení	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
94 Lešení a stavební výtahy	83 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8
97 Prorážení otvorů	55 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	39 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VN Vedlejší náklady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,1
766 Konstrukce truhlářské	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,1
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	817 526,00	35 079,00	0,00	0,00	0,00	106,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	852 605,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	852 605,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	852 605,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	852 605,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	852 605,00	0,00
Provoz investora	0,00	852 605,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	852 605,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	852 605,00	0,00
			0,00

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
2	Základy a zvláštní zakládání							
1	281 60-1111.R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa h		18,0000	673,00	12 114,00	0,00004	0,00072
2	281 61-1117.R00	Hmoty pro injekt.nízkot.,cement struskoport.C25/30 t		0,4000	3 650,00	1 460,00	1,07120	0,42848
2	Základy a zvláštní zakládání					13 574,00		0,42920
3	Svislé a kompletní konstrukce							
3	380 94-2213.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, ŽB m		45,0000	906,00	40 770,00	0,00902	0,40590
3	Svislé a kompletní konstrukce					40 770,00		0,40590
62	Úpravy povrchů vnější							
4	602 01-6121.RT5	Omítka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně m2		123,0000	262,80	32 324,40	0,02730	3,35790
5	622 42-3322.R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy m2		497,0000	245,25	121 889,25	0,02453	12,19141
6	622 42-6222.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 20%, štuk na 100% plochy m2		60,0000	399,60	23 976,00	0,02219	1,33140
7	622 43-4143.R00	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst. m2		271,0000	505,80	137 071,80	0,05775	15,65025
8	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 m2		840,0000	162,45	136 458,00	0,00046	0,38640
9	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2		828,0000	36,99	30 627,72	0,00002	0,01656
10	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund m2		497,0000	30,00	14 910,00	0,00016	0,07952
11	622 42-R.	Restaurování epitaфу na fasádě ks		1,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější					497 257,17		33,01344
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
12	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2		2,5000	281,50	703,75	0,12310	0,30775
63	Podlahy a podlahové konstrukce					703,75		0,30775
8	Trubní vedení							
13	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m		50,0000	991,00	49 550,00	0,82909	41,45450
8	Trubní vedení					49 550,00		41,45450
94	Lešení a stavební výtahy							
14	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2		927,0000	51,80	48 018,60	0,01838	17,03826

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2		1 854,0000	1,00	1 854,00	0,00095	1,76130
16	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 30 m m2		927,0000	35,80	33 186,60	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				83 059,20		18,79956
97	Prorážení otvorů							
17	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % m2		497,0000	13,10	6 510,70	(-0,01600) 0,00000	(-7,95200) 0,00000
18	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2		207,0000	43,50	9 004,50	(-0,05900) 0,00000	(-12,21300) 0,00000
19	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 % m2		60,0000	10,90	654,00	(-0,01600) 0,00000	(-0,96000) 0,00000
20	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného m2		207,0000	39,20	8 114,40	(-0,01400) 0,00000	(-2,89800) 0,00000
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t		24,0230	241,50	5 801,55	Index:	1,00000
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		24,0230	258,50	6 209,95	Index:	1,00000
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		480,4600	15,10	7 254,95	Index:	20,00000
24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		24,0230	205,00	4 924,72	Index:	1,00000
25	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t		120,1150	22,80	2 738,62	Index:	5,00000
26	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno t		24,0230	160,00	3 843,68	Index:	1,00000
	97	Prorážení otvorů				55 057,06		(-24,02300) 0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
27	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		106,1500	375,00	39 806,25	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				39 806,25		0,00000
765	Krytiny tvrdé							
28	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti m2		2,5000	69,60	174,00	(-0,07300) 0,00000	(-0,18250) 0,00000
29	765 61-1251.R00	Pokrytí štítových zdí do 40 cm krytinou bobrovkou, m		6,5000	256,00	1 664,00	0,02285	0,14852
30	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t		0,4600	934,00	429,64	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				2 267,64		(-0,18250) 0,14852
766	Konstrukce truhlářské							

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků m2		18,3000	154,50	2 827,35	0,00028	0,00512
32	766 66-1912.R00	Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků m2		4,0000	750,00	3 000,00	0,00000	0,00000
33	766 66-R.	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových, kus		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				8 327,35		0,00512
	767	Konstrukce zámečnické						
34	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t		0,0650	1 014,00	65,91	0,00000	0,00000
35	767 20-0001.RA0	Zábradlí schodišťové - kované, atyp, madlo, nátěry m		3,6000	1 538,00	5 536,80	0,01808	0,06509
	767	Konstrukce zámečnické				5 602,71		0,06509
	782	Konstrukce z přírodního kamene						
36	782 53-RT1.	Oprava kamenného ostění, očištění, doplnění, ks		6,0000	1 800,00	10 800,00	0,00000	0,00000
	782	Konstrukce z přírodního kamene				10 800,00		0,00000
	783	Nátěry						
37	783 22-5100.R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2		2,0000	152,50	305,00	0,00031	0,00062
38	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2		18,3000	152,50	2 790,75	0,00031	0,00567
39	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2		18,3000	207,50	3 797,25	0,00047	0,00860
40	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel m2		4,0000	297,00	1 188,00	0,00062	0,00248
	783	Nátěry				8 081,00		0,01737
	111	Kamenný sokl fasády						
41	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3		2,0000	849,00	1 698,00	0,00000	0,00000
42	167 10-1251.R00	Nakládání kamene z hor.5 ÷ 7 - ručně m3		5,0000	587,00	2 935,00	0,00000	0,00000
43	162 20-1253.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m m3		5,0000	201,50	1 007,50	0,00000	0,00000
44	162 20-1260.R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7 m3		25,0000	184,00	4 600,00	0,00000	0,00000
45	270 21-0112.R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15 m3		2,0000	2 370,00	4 740,00	2,70408	5,40816
46	327 21-5132.R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování m3		3,0000	3 512,00	10 536,00	2,08178	6,24534
47	274 21-1492.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva m3		3,0000	744,00	2 232,00	0,00000	0,00000

Stavba:	7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet:	Dodatek 1	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	111	Kamenný sokl fasády				27 748,50		11,65350
	VN	Vedlejší náklady						
48	1 -.	Zařízení staveniště		1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
	VN	Vedlejší náklady				10 000,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Dodatek 1 I. ETAPA Vranov nad Dyjí		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Vranov nad Dyjí	JKSO:
Stavba: 7501S	Název stavby: 7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 611 845,00	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	589 166,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	22 680,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		611 845,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		611 845,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 12.10.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis: 
	POZEMNÍ STAVBY spol. s r.o. 669 02 Znojmo IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620	Římskokatolická farnost VRANOV NAD DYJÍ 20 PSČ 671 03
Základ pro DPH	21,0 % činí:	611 845,02 Kč
DPH	21,0 % činí:	128 487,00 Kč
Cena za objekt celkem:		740 332,00 Kč

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	I. ETAPA Vranov nad Dyjí		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
2 Základy a zvláštní zakládání	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
62 Úpravy povrchů vnější	338 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5
63 Podlahy a podlahové konstrukce	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
8 Trubní vedení	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
94 Lešení a stavební výtahy	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
97 Prorážení otvorů	48 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	30 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VN Vedlejší náklady	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,1
766 Konstrukce truhlářské	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	589 166,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	80,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	611 845,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	611 845,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	611 845,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	611 845,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	611 845,00	0,00
Provoz investora	0,00	611 845,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	611 845,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	611 845,00	0,00

0,00

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	I. ETAPA Vranov nad Dyjí		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
2	Základy a zvláštní zakládání							
1	281 60-1111.R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa h		18,0000	673,00	12 114,00	0,00004	0,00072
2	281 61-1117.R00	Hmoty pro injekt.nízkotl.,cement struskoport.C25/30 t		0,4000	3 650,00	1 460,00	1,07120	0,42848
2	Základy a zvláštní zakládání					13 574,00		0,42920
3	Svislé a kompletní konstrukce							
3	380 94-2213.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, ŽB m		45,0000	906,00	40 770,00	0,00902	0,40590
3	Svislé a kompletní konstrukce					40 770,00		0,40590
62	Úpravy povrchů vnější							
4	602 01-6121.RT5	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně m2		88,5000	262,80	23 257,80	0,02730	2,41605
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund m2		309,5000	30,00	9 285,00	0,00016	0,04952
6	622 42-3322.R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy m2		309,5000	245,25	75 904,88	0,02453	7,59204
7	622 42-6222.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 20%, štuk na 100% plochy m2		42,3000	399,60	16 903,08	0,02219	0,93864
8	622 43-4143.R00	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst. m2		213,0000	505,80	107 735,40	0,05775	12,30075
9	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 m2		520,0000	162,45	84 474,00	0,00046	0,23920
10	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2		564,8000	36,99	20 891,95	0,00002	0,01130
62	Úpravy povrchů vnější					338 452,11		23,54749
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
11	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2		2,5000	281,50	703,75	0,12310	0,30775
63	Podlahy a podlahové konstrukce					703,75		0,30775
8	Trubní vedení							
12	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m		50,0000	991,00	49 550,00	0,82909	41,45450
8	Trubní vedení					49 550,00		41,45450
94	Lešení a stavební výtahy							
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2		691,1000	51,80	35 798,98	0,01838	12,70242
14	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2		1 328,2000	1,00	1 328,20	0,00095	1,26179

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	I. ETAPA Vranov nad Dyjí		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	691,1000	35,80	24 741,38	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				61 868,56		13,96421
	97	Prorážení otvorů						
16	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	309,5000	13,10	4 054,45	(-0,01600)	(-4,95200)
							0,00000	0,00000
17	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	207,0000	43,50	9 004,50	(-0,05900)	(-12,21300)
							0,00000	0,00000
18	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	42,3000	10,90	461,07	(-0,01600)	(-0,67680)
							0,00000	0,00000
19	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	207,0000	39,20	8 114,40	(-0,01400)	(-2,89800)
							0,00000	0,00000
20	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,7398	241,50	5 008,66	Index:	1,00000
21	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,7398	258,50	5 361,24	Index:	1,00000
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	414,7960	15,10	6 263,42	Index:	20,00000
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,7398	205,00	4 251,66	Index:	1,00000
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,6990	22,80	2 364,34	Index:	5,00000
25	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	20,7398	160,00	3 318,37	Index:	1,00000
	97	Prorážení otvorů				48 202,10		(-20,73980) 0,00000
	99	Staveništní přesun hmot						
26	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	80,1200	375,00	30 045,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				30 045,00		0,00000
	VN	Vedlejší náklady						
27	1 -.	Zařízení staveniště		0,6000	10 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
	VN	Vedlejší náklady				6 000,00		0,00000
	765	Krytiny tvrdé						
28	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	2,5000	69,60	174,00	(-0,07300)	(-0,18250)
							0,00000	0,00000
29	765 61-1251.R00	Pokrytí štítových zdí do 40 cm krytinou bobrovkou,	m	6,5000	256,00	1 664,00	0,02285	0,14852
30	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,4600	934,00	429,64	0,00000	0,00000

Stavba: 7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kos	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 1	Vranov nad Dyjí	Datum tisku: 12.10.2015	
Rozpočet: Dodatek 1	I. ETAPA Vranov nad Dyjí		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	765	Krytiny tvrdé				2 267,64		(-0,18250) 0,14852
	766	Konstrukce truhlářské						
31	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků m2		12,6800	154,50	1 959,06	0,00028	0,00355
32	766 66--R.	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových, kus		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
33	766 66-1912.R00	Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků m2		4,0000	750,00	3 000,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				7 459,06		0,00355
	782	Konstrukce z přírodního kamene						
34	782 53--RT1.	Oprava kamenného ostění, očištění, doplnění, ks		4,0000	1 800,00	7 200,00	0,00000	0,00000
	782	Konstrukce z přírodního kamene				7 200,00		0,00000
	783	Nátěry						
35	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2		12,6800	152,50	1 933,70	0,00031	0,00393
36	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2		12,6800	207,50	2 631,10	0,00047	0,00596
37	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel m2		4,0000	297,00	1 188,00	0,00062	0,00248
	783	Nátěry				5 752,80		0,01237