

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2021**

(dále jen „dodatek č. 1“)

## **Článek č. 1 Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Horní Libochová  
Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov  
banka: Komerční banka, a. s., č. účtu: 13620751/0100  
IČ: 00544213  
zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou

(dále jen „objednatel“)

**osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:**

Mgr. Pavel Dvořák, starosta obce  
tel.: 732 477 094, e-mail: [obec.hornilibochova@tiscali.cz](mailto:obec.hornilibochova@tiscali.cz)

**Zhotovitel:** Stylstav, s. r. o.  
Křižanov 256, 594 51 Křižanov  
banka: Oberbank AG, č. účtu: 2271108864/8040  
IČ: 26916096, DIČ: CZ26916096  
zastoupený: Jindřichem Vodičkou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

**osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:**

Jindřich Vodička, jednatel  
tel.: 777 232 070, e-mail: [vodicka@stylstavkrizanov.cz](mailto:vodicka@stylstavkrizanov.cz)

## **Článek č. 2 Úvodní ustanovení**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 24. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 19/2021 na akci **Zateplení budovy obecního úřadu Horní Libochová.**
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla.** Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento **dodatek č. 1.**

### Článek č. 3 Změny smlouvy o dílo

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v oddíle 1 původní smlouvy o dílo se mění o skutečně provedené práce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v oddíle 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že cena díla se navyšuje o 283.900 Kč bez DPH (343.519 Kč včetně DPH). Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 Celková cena díla tedy činí: 2.493.700 Kč bez DPH  
DPH 21 %: 523.677 Kč  
Cena díla celkem: 3.017.377 Kč včetně DPH
- 3.4 Z důvodů zvýšení prací v tomto dodatku se termín dokončení prací nemění.

### Článek č. 4 Závěrečná ustanovení.

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Libochová dne 19. 6. 2022 na zasedání č. 3/2022.


#### Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Horní Libochové dne 20.06.2022

V Křižanově dne 20.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Pavel Dvořák  
starosta obce



**Stylstav s.r.o.**

Křižanov 256  
594 51 Křižanov  
DIČ: CZ26916096

Jindřich Vodička  
jednatel

Stavba: 2021 045 Horní Libochová - Zateplení budovy OÚ

Objednatel: Obec Horní Libochová  
Horní Libochová 53  
59451 Křižanov

Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.**  
**Křižanov 256**  
**59451**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 10 898,54         |
| PSV              |  |  | 272 655,76        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 345,70            |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>283 900,00</b> |

## Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 283 900,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 59 619,00 CZK  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cena celkem s DPH | 343 519,00 CZK |
|-------------------|----------------|

V

**Stylstav s.r.o.**  
Křižanov 256  
594 51 Křižanov  
DIČ: CZ26916096  
-3-

*[Signature]*

Za objednatelé

**O B E C**  
  
**Horní Libochovice**

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>ZS</b>        | <b>Změny stavby</b>               | <b>0,00</b>             | <b>283 900,00</b>       | <b>59 619,00</b> | <b>343 519,00</b> | <b>100</b> |
| SO 01-02-Z1      | Zateplení střechy OÚ - změna č. 1 | 0,00                    | 154 900,00              | 32 529,00        | 187 429,00        | 55         |
| SO 01-02-Z2      | Pergola - změna č. 2              | 0,00                    | 129 000,00              | 27 090,00        | 156 090,00        | 45         |
| Celkem za stavbu |                                   | 0,00                    | 283 900,00              | 59 619,00        | 343 519,00        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 62          | Úpravy povrchů vnější           | HSV      |  |  | 12 139,37  | 4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 8,07       | 0   |
| 712         | Povlakové krytiny               | PSV      |  |  | 20 078,07  | 7   |
| 721         | Vnitřní kanalizace              | PSV      |  |  | 5 538,09   | 2   |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV      |  |  | 56 416,74  | 20  |
| 765         | Krytiny tvrdé                   | PSV      |  |  | 138 388,59 | 49  |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | 38 836,42  | 14  |
| 783         | Nátěry                          | PSV      |  |  | 13 397,85  | 5   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | -1 248,90  | 0   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 345,70     | 0   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 283 900,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| S: | 2021 045    | Horní Libochová - Zateplení budovy OÚ |
| O: | ZS          | Změny stavby                          |
| R: | SO 01-02-Z1 | Zateplení střechy OÚ - změna č. 1     |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>   |               |                                                                                                            |     |              |           | <b>12 139,37</b>  |
| 1                                      | 622311132RT3  | Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact             | m2  | 41,55360     | 1 205,00  | 50 072,09         |
|                                        |               | rozšíření střechy - římsa vodorovně : $0,3 \cdot (20,71 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2)$                            |     | 9,24600      |           |                   |
|                                        |               | svisle : $0,78 \cdot 20,71 \cdot 2$                                                                        |     | 32,30760     |           |                   |
| 2                                      | 622311134RT3  | Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact             | m2  | -27,23760    | 1 392,66  | -37 932,72        |
|                                        |               | rozšíření střechy - římsa svisle : $-0,78 \cdot (20,71 \cdot 2 - 5,3)$                                     |     | -28,17360    |           |                   |
|                                        |               | čela římsy : $0,3 \cdot 0,78 \cdot 4$                                                                      |     | 0,93600      |           |                   |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                            |     |              |           | <b>8,07</b>       |
| 3                                      | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                               | t   | 0,16140      | 50,00     | 8,07              |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>    |               |                                                                                                            |     |              |           | <b>-34 874,41</b> |
| 4                                      | 762085153R00  | Hoblování tesařských prvků - ručně                                                                         | m2  | 16,69800     | 46,40     | 774,79            |
|                                        |               | námětky 14x16 cm : $0,46 \cdot 1 \cdot (19+14) \cdot 1,1$                                                  |     | 16,69800     |           |                   |
| 5                                      | 762313112R00  | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm                                                                       | kus | 66,00000     | 46,66     | 3 079,56          |
|                                        |               | rozšíření střechy - římsa : $(19+14) \cdot 2$                                                              |     | 66,00000     |           |                   |
| 6                                      | 762332110R00  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2                                                              | m   | 16,50000     | 164,16    | 2 708,64          |
|                                        |               | podložení námětků 8x14 cm : $0,5 \cdot (19+14)$                                                            |     | 16,50000     |           |                   |
| 7                                      | 762332120R00  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2                                                              | m   | -117,05600   | 219,36    | -25 677,40        |
|                                        |               | SOD-krokev 14x16 cm : $-7,316 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 0,5$                                                  |     | -124,37200   |           |                   |
|                                        |               | skutečnost : 7,316                                                                                         |     | 7,31600      |           |                   |
| 8                                      | 762331812R00  | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2                                                             | m   | -117,05600   | 47,46     | -5 555,48         |
|                                        |               | SOD-krokev 14x16 cm : $-7,316 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 0,5$                                                  |     | -124,37200   |           |                   |
|                                        |               | skutečnost : 7,316                                                                                         |     | 7,31600      |           |                   |
| 9                                      | 762341210RT2  | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm                     | m2  | 15,41000     | 251,52    | 3 875,92          |
|                                        |               | rozšíření střechy - římsa : $0,5 \cdot (20,71 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2)$                                      |     | 15,41000     |           |                   |
| 10                                     | 762341230RT2  | Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka včetně dodávky palubek tl. 19 mm                        | m2  | 15,41000     | 597,00    | 9 199,77          |
| 11                                     | 762342203RT4  | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm                      | m2  | 15,41000     | 122,88    | 1 893,58          |
| 12                                     | 762342206RT4  | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm                                    | m2  | 15,41000     | 86,78     | 1 337,28          |
| 13                                     | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                | m3  | -2,50674     | 1 177,92  | -2 952,74         |
|                                        |               | SOD : -18,06156                                                                                            |     | -18,06156    |           |                   |
|                                        |               | skutečnost-kleštiny 6x18 cm : $0,06 \cdot 0,18 \cdot 5,421 \cdot 17 \cdot 2$                               |     | 1,99059      |           |                   |
|                                        |               | krokev 14x16 cm : $0,14 \cdot 0,16 \cdot 7,316$                                                            |     | 0,16388      |           |                   |
|                                        |               | prkna tl. 2,4 cm : $0,024 \cdot (20,71 \cdot 7,316 \cdot 2 - 5,3 \cdot 1,5 + 99)$                          |     | 9,45789      |           |                   |
|                                        |               | latě : $0,04 \cdot 0,06 \cdot (20,71 \cdot 7,316 \cdot 2 + 20,71 \cdot 0,5 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2) \cdot 4$ |     | 3,00613      |           |                   |
|                                        |               | kontralatě : $0,04 \cdot 0,06 \cdot (20,71 \cdot 7,316 \cdot 2 + 20,71 \cdot 0,5 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2)$   |     | 0,75153      |           |                   |
|                                        |               | podložení námětků 8x14 cm : $0,08 \cdot 0,14 \cdot 0,5 \cdot (19+14)$                                      |     | 0,18480      |           |                   |
| 14                                     | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB                                                                      | m2  | -960,94695   | 13,44     | -12 915,13        |
|                                        |               | SOD : -1441,42125                                                                                          |     | -1 441,42125 |           |                   |
|                                        |               | skutečnost-kleštiny 6x18 cm : $0,48 \cdot 5,421 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 1,1$                                |     | 97,31779     |           |                   |
|                                        |               | krokev 14x16 cm : $0,6 \cdot 7,316 \cdot 1,1$                                                              |     | 4,82856      |           |                   |
|                                        |               | prkna tl. 2,4 cm : $0,024 \cdot 2 \cdot (20,71 \cdot 7,316 \cdot 2 - 5,3 \cdot 1,5 + 99) \cdot 1,1$        |     | 20,80736     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| S: | 2021 045    | Horní Libochová - Zateplení budovy OÚ |
| O: | ZS          | Změny stavby                          |
| R: | SO 01-02-Z1 | Zateplení střechy OÚ - změna č. 1     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
|                 |               | latě : $0,2 \cdot (20,71 \cdot 7,316 \cdot 2 + 20,71 \cdot 0,5 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2) \cdot 4 \cdot 1,1$ |     | 275,56207   |           |                   |
|                 |               | kontralatě : $0,2 \cdot (20,71 \cdot 7,316 \cdot 2 + 20,71 \cdot 0,5 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2) \cdot 1,1$   |     | 68,89052    |           |                   |
|                 |               | námětky 14x16 cm : $0,14 \cdot 1 \cdot (19+14) \cdot 1,1$                                                |     | 5,08200     |           |                   |
|                 |               | podložení námětků 8x14 cm : $0,44 \cdot 0,5 \cdot (19+14) \cdot 1,1$                                     |     | 7,98600     |           |                   |
| 15              | 31179129R     | Tyč závitová M16, DIN 975, poz.                                                                          | m   | 10,99989    | 84,29     | 927,18            |
|                 |               | spojení námětků : $(19+14) \cdot 0,33333$                                                                |     | 10,99989    |           |                   |
| 16              | 60596002R     | Řezivo - hranoly                                                                                         | m3  | -1,86786    | 6 009,60  | -11 225,09        |
|                 |               | SOD : -5,25418                                                                                           |     | -5,25418    |           |                   |
|                 |               | skutečnost-kleštiny 6x18 cm : $0,06 \cdot 0,18 \cdot 5,421 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 1,1$                   |     | 2,18965     |           |                   |
|                 |               | krokev 14x16 cm : $0,14 \cdot 0,16 \cdot 7,316 \cdot 1,1$                                                |     | 0,18027     |           |                   |
|                 |               | námětky 14x16 cm : $0,14 \cdot 0,16 \cdot 1 \cdot (19+14) \cdot 1,1$                                     |     | 0,81312     |           |                   |
|                 |               | podložení námětků 8x14 cm : $0,08 \cdot 0,14 \cdot 0,5 \cdot (19+14) \cdot 1,1$                          |     | 0,20328     |           |                   |
| 17              | 998762202R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                       | %   | -345,29120  | 1,00      | -345,29           |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                     |     |             |           | <b>135 141,84</b> |
| 18              | 765331221RT5  | Krytina betonová Bramac, střechy ostatní taška Classic Protector Plus                                    | m2  | 15,41000    | 715,20    | 11 021,23         |
|                 |               | rozšíření střechy - římsa : $0,5 \cdot (20,71 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2)$                                    |     | 15,41000    |           |                   |
| 19              | 765331871R00  | Hák protisněhový                                                                                         | kus | 941,00902   | 71,20     | 66 999,84         |
|                 |               | SOD - 0,8 ks/1m2 : $-0,8 \cdot 303,02872$                                                                |     | -242,42298  |           |                   |
|                 |               | rozšíření střechy-římsa : $-0,8 \cdot 20,71$                                                             |     | -16,56800   |           |                   |
|                 |               | skutečnost : 1200                                                                                        |     | 1 200,00000 |           |                   |
| 20              | 765331873R00  | Sněholam mřížový délka 3 m                                                                               | kus | 7,00000     | 5 965,00  | 41 755,00         |
|                 |               | na PVC fólii : 7                                                                                         |     | 7,00000     |           |                   |
| 21              | 765799313RK3  | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie Jutafol DTB 150 standard      | m2  | 15,41000    | 112,32    | 1 730,85          |
| 22              | 59243960.AR   | Taška Classic Protector Plus základní 1/1 cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá       | kus | -32,00000   | 41,86     | -1 339,52         |
| 23              | 59243963.AR   | Hřebenač Classic Protector Plus s jednou příchýtkou                                                      | kus | -18,00000   | 127,20    | -2 289,60         |
| 24              | 59243973.AR   | Taška Classic Protector Plus hromosvodová                                                                | kus | 32,00000    | 316,00    | 10 112,00         |
| 25              | 59243974.AR   | Hřebenač Classic Protector Plus hromosvodový s jednou příchýtkou                                         | kus | 18,00000    | 323,00    | 5 814,00          |
| 26              | 998765201R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m                                                              | %   | 1 338,03800 | 1,00      | 1 338,04          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                             |     |             |           | <b>38 836,42</b>  |
| 27              | 766422342R00  | Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2                                                       | m2  | 39,94560    | 253,50    | 10 126,21         |
|                 |               | rozšíření střechy - římsa vodorovně : $0,3 \cdot (20,71 \cdot 2 - 5,3)$                                  |     | 10,83600    |           |                   |
|                 |               | svisle : $0,78 \cdot (20,71 \cdot 2 - 5,3)$                                                              |     | 28,17360    |           |                   |
|                 |               | čela římsy : $0,3 \cdot 0,78 \cdot 4$                                                                    |     | 0,93600     |           |                   |
| 28              | 766427112R00  | Podkladový rošt pro obložení podhledů                                                                    | m   | 77,54000    | 106,50    | 8 258,01          |
|                 |               | rozšíření střechy - římsa : $20,71 \cdot 2 \cdot 2 - 5,3$                                                |     | 77,54000    |           |                   |
| 29              | 60510062R     | Lať impreg. SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m                                                               | m   | 79,46400    | 25,90     | 2 058,12          |
|                 |               | rozšíření střechy - římsa : $(20,71 \cdot 2 \cdot 2 - 5,3 \cdot 2) \cdot 1,1$                            |     | 79,46400    |           |                   |
| 30              | 60726016.AR   | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm                                                              | m2  | 43,94016    | 409,00    | 17 971,53         |
|                 |               | $39,9456 \cdot 1,1$                                                                                      |     | 43,94016    |           |                   |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| S: | 2021 045    | Horní Libochová - Zateplení budovy OÚ |
| O: | ZS          | Změny stavby                          |
| R: | SO 01-02-Z1 | Zateplení střechy OÚ - změna č. 1     |

| P.č.                   | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|
| 31                     | 998766201R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | %  | 384,13870 | 1,10      | 422,55          |
| <b>Díl: 783 Nátěry</b> |               |                                                  |    |           |           | <b>4 699,65</b> |
| 32                     | 783726200R00  | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak | m2 | 58,23600  | 80,70     | 4 699,65        |

rozšíření střechy - námětky : 0,46\*1\*(19+14)\*1,1

16,69800

rozšíření střechy - palubky : 0,5\*(20,71\*2-5,3)\*2\*1,15

41,53800

|                                                 |              |                                                   |        |          |        |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |              |                                                   |        |          |        | <b>-1 248,90</b> |
| 33                                              | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m             | t      | -1,63878 | 263,55 | -431,90          |
| 34                                              | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t      | -1,63878 | 115,15 | -188,71          |
| 35                                              | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t      | -1,63878 | 222,60 | -364,79          |
| 36                                              | 979083113R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m    | t      | -1,63878 | 153,65 | -251,80          |
| 37                                              | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění              | t      | -1,63878 | 7,14   | -11,70           |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>                 |              |                                                   |        |          |        | <b>197,96</b>    |
| 38                                              | 005121 R     | Zařízení staveniště                               | Soubor | 1,00000  | 197,96 | 197,96           |

## Položkový rozpočet

|    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| S: | 2021 045    | Horní Libochová - Zateplení budovy OÚ |
| O: | ZS          | Změny stavby                          |
| R: | SO 01-02-Z2 | Pergola - změna č. 2                  |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>   |               |                                                                                               |     |           |           | <b>20 078,07</b> |
| 1                                   | 712371801RT1  | Povlaková krytina střeš do 10°, fólie PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci                     | m2  | 28,62000  | 174,50    | 4 994,19         |
|                                     |               | 5,4*5,3                                                                                       |     | 28,62000  |           |                  |
| 2                                   | 712378104RT4  | Prostup pro odvětrání s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm                                   | kus | 2,00000   | 1 735,00  | 3 470,00         |
| 3                                   | 712391171RZ5  | Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX | m2  | 28,62000  | 73,25     | 2 096,42         |
| 4                                   | 283221092R    | Fólie Fatrafol 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá š. 2050 mm                                   | m2  | 31,48200  | 296,00    | 9 318,67         |
|                                     |               | 28,62*1,1                                                                                     |     | 31,48200  |           |                  |
| 5                                   | 998712201R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                               | %   | 198,79280 | 1,00      | 198,79           |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>  |               |                                                                                               |     |           |           | <b>5 538,09</b>  |
| 6                                   | 721176113R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm                                                       | m   | 5,00000   | 475,50    | 2 377,50         |
|                                     |               | 2,5*2                                                                                         |     | 5,00000   |           |                  |
| 7                                   | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                                      | m   | 4,00000   | 765,00    | 3 060,00         |
|                                     |               | 2*2                                                                                           |     | 4,00000   |           |                  |
| 8                                   | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                              | %   | 54,37500  | 1,85      | 100,59           |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b> |               |                                                                                               |     |           |           | <b>91 291,15</b> |
| 9                                   | 762085153R00  | Hoblování tesařských prvků - ručně                                                            | m2  | 41,95840  | 46,40     | 1 946,87         |
|                                     |               | trámek 12x16 cm : 0,56*5,4*6*1,1                                                              |     | 19,95840  |           |                  |
|                                     |               | trámek 20x20 cm : 0,8*(3,6+4,5+4,9+6*2)*1,1                                                   |     | 22,00000  |           |                  |
| 10                                  | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel                                                | kus | 3,00000   | 200,50    | 601,50           |
| 11                                  | 762341220R00  | M. bedn.střeš rovn. z aglomer.desek šroubováním                                               | m2  | 28,62000  | 147,00    | 4 207,14         |
| 12                                  | 762341230RT2  | Montáž bednění střeš rovných, palubky pero-drážka včetně dodávky palubek tl. 19 mm            | m2  | 28,62000  | 597,00    | 17 086,14        |
| 13                                  | 762342206RT4  | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm                       | m2  | 28,62000  | 86,78     | 2 483,64         |
| 14                                  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                   | m3  | 1,41383   | 1 322,00  | 1 869,08         |
|                                     |               | kontralatě : 0,04*0,06*28,62                                                                  |     | 0,06869   |           |                  |
|                                     |               | OSB 22 mm : 0,028*28,62                                                                       |     | 0,80136   |           |                  |
|                                     |               | palubky 19 mm : 0,019*28,62                                                                   |     | 0,54378   |           |                  |
| 15                                  | 762712120R00  | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2                                               | m   | 32,40000  | 371,00    | 12 020,40        |
|                                     |               | trámek 12x16 cm : 5,4*6                                                                       |     | 32,40000  |           |                  |
| 16                                  | 762712140R00  | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2                                               | m   | 25,00000  | 509,00    | 12 725,00        |
|                                     |               | trámek 20x20 cm : 3,6+4,5+4,9+6*2                                                             |     | 25,00000  |           |                  |
| 17                                  | 762795000R00  | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce                                                    | m3  | 1,62208   | 964,00    | 1 563,69         |
|                                     |               | trámek 12x16 cm : 0,12*0,16*5,4*6                                                             |     | 0,62208   |           |                  |
|                                     |               | trámek 20x20 cm : 0,2*0,2*(3,6+4,5+4,9+6*2)                                                   |     | 1,00000   |           |                  |
| 18                                  | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB                                                         | m2  | 0,07556   | 13,44     | 1,02             |
|                                     |               | kontralatě : 0,04*0,06*28,62*1,1                                                              |     | 0,07556   |           |                  |
| 19                                  | 31175323R     | Patka sloupku L 100 x 70                                                                      | kus | 3,00000   | 556,00    | 1 668,00         |
| 20                                  | 60515248R     | Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 až 6 m                                                  | m3  | 0,68429   | 11 770,00 | 8 054,09         |
|                                     |               | trámek 12x16 cm : 0,12*0,16*5,4*6*1,1                                                         |     | 0,68429   |           |                  |
| 21                                  | 60515278R     | Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 1 až 4 m                                                  | m3  | 0,15840   | 11 880,00 | 1 881,79         |
|                                     |               | trámek 20x20 cm : 0,2*0,2*3,6*1,1                                                             |     | 0,15840   |           |                  |
| 22                                  | 60515280R     | Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 5 až 6 m                                                  | m3  | 0,94160   | 12 110,00 | 11 402,78        |
|                                     |               | trámek 20x20 cm : 0,2*0,2*(4,5+4,9+6*2)*1,1                                                   |     | 0,94160   |           |                  |
| 23                                  | 60726016.AR   | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm                                                   | m2  | 31,48200  | 409,00    | 12 876,14        |

## Položkový rozpočet

|    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| S: | 2021 045    | Horní Libochová - Zateplení budovy OÚ |
| O: | ZS          | Změny stavby                          |
| R: | SO 01-02-Z2 | Pergola - změna č. 2                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|                 |               | 28,62*1,1                                                                                           |        | 31,48200  |           |                 |
| 24              | 998762202R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                  | %      | 903,87280 | 1,00      | 903,87          |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                |        |           |           | <b>3 246,75</b> |
| 25              | 765799313RK3  | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie Jutafol DTB 150 standard | m2     | 28,62000  | 112,32    | 3 214,60        |
| 26              | 998765201R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m                                                         | %      | 32,14600  | 1,00      | 32,15           |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                       |        |           |           | <b>8 698,20</b> |
| 27              | 783726200R00  | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak                                                    | m2     | 107,78440 | 80,70     | 8 698,20        |
|                 |               | trámek 12x16 cm : 0,56*5,4*6*1,1                                                                    |        | 19,95840  |           |                 |
|                 |               | trámek 20x20 cm : 0,8*(3,6+4,5+4,9+6*2)*1,1                                                         |        | 22,00000  |           |                 |
|                 |               | palubky : 28,62*2*1,15                                                                              |        | 65,82600  |           |                 |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                             |        |           |           | <b>147,74</b>   |
| 28              | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                 | Soubor | 1,00000   | 147,74    | 147,74          |