

ZŠ a MŠ Uhřetice – rekonstrukce kuchyně

Školní kuchyně je v současné době vybavena relativně novým technologickým zařízením, splňujícím požadavky na kapacitu připravovaných jídel. To však nelze říci o povrchích stavebních konstrukcí, ať už se jedná o podlahu, keramické obklady stěn, omítky stěn a stropů. Rovněž je nevyhovující napojení kanalizačních odpadů, kabelové rozvody elektřiny vedených po stěnách, nevhodně umístěné osvětlení pracovních ploch a také nevyhovující a již dosluhující výdejní okno.

Odstranění těchto nedostatků by měla řešit navrhovaná oprava kuchyně.

Před zahájením stavebních prací zajistí stavební firma odbornou demontáž technologických zařízení kuchyně a jejich dočasné uložení v prostorách školy. Součástí bude i odpojení od el. sítě, uzavření přívodu vody a plynu. Rovněž bude provedena demontáž vzduchotechniky. Ze stěn a stropů budou demontovány elektrické kabelové rozvody, dále stropní svítidla a po stěnách vedené kanalizační přípojky. Vybouráno bude dřevěné výdejní okno s navazujícími dveřmi a také vstupní dvoukřídlové dveře do kuchyně včetně zárubně. Následně budou odsekány keramické obklady a otlučeny omítky stěn. Poté bude vybourána keramická dlažba podlahy i s podkladní betonovou vrstvou a izolací. Pro nové, širší, výdejní okno bude nutno osadit ocelový nadokenní překlad a provést dozdivku parapetního zdiva po vybouraných dveřích. Pro nové vstupní dveře se osadí nová ocelová zárubeň. Kabelové rozvody el. sítě budou provedeny zasekáním do zdiva, rovněž tak i nové napojení kanalizačních odpadů. Na stěnách se provedou nové štukové omítky a keramické obklady do výšky 2m. Na stropě se zřídí zavěšený sádkartonový podhled s novými světly nad pracovními plochami. Podlaha bude betonovou mazaninou vyspádována k podlahové vpusti, zaizolována a vydlážděna protiskluznými dlaždicemi. Výdejní okno je navrženo třídílné výsuvné s plastovým rámem a osazeno výdejní parapetní deskou. Dveře do kuchyně budou dřevěné dvoukřídlové laminované. Malby jsou navrženy klasickými barvami vč. penetrace např. Remal. Na stěny se osadí nové zásuvky a vypínače.

Zpětné osazení technologického vybavení kuchyně by měla provést odborná firma. Součástí bude i napojení vzduchotechniky.

Souhrn prací je doložen položkovým rozpočtem s vyčíslením nákladů v cenové úrovni RTS 2021/II.pololetí.