Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Přibyslav**
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	……
b)	smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c)	TDS	……

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel:	**TOMIreko a.s.**
Sídlo:	Prokopka 228/3, Vysočany, 19000 Praha 9
Statutární orgán:	Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva Milan Šťastný, člen představenstva
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359216

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Ing. Michal Klimeš, ředitel společnosti Ing. Jiří Večeřa, vedoucí přípravy
b)	smluvních:	Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva Milan Šťastný, člen představenstva

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").
Projektová dokumentace stavby dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2. Projektové dokumentace vypracovala společnost:

Část DPS 254:

„Bezbariérové úpravy DPS DPS rozšíření o 2 bytové jednotky, Tržiště 254, Přibyslav“

PROJEKT efekt s.r.o., IČO: 27517721, zodp. projektant Michal Topolovský, ČKAIT 1400087

Část DPS 251:

„Zateplení Domu s pečovatelskou službou č.p. 251 v Přibyslav na pozemku 2258 kú Přibyslav“

SYSTEM68 s.r.o., IČO:03835154, hl. projektant Ing. Pavel Pavlík ČKAIT 0700678

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou střebení práce na budově Domu s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Tržiště 254 Přibyslav, kde budou provedeny bezbariérové úpravy, rozšíření o 2 bytové jednotky a zateplení severního pohledu pro sjednocení vzhledu. Dále bude provedeno zateplení Domu s pečovatelskou službou č.p. 251 v Přibyslavi na pozemku č. 2258 k. ú. Přibyslav.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle:

č. p. 251: **do 30 dnů od výzvy Objednatele k zahájení prací**

a) objednatel vyzve k zahájení prací na části č. p. 251 v případě, kdy bude na akci zajištěno financování a bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace či obdobný dokument (nebo bude podepsána smlouva o dotaci), zajišťující potřebné finanční prostředky v požadované výši.
b) Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli výzvu k zahájení prací dle této Smlouvy do **31.12.2026** včetně, nebude tato část realizována.
c) Zastupitelstvo/Rada města může rozhodnout o realizaci této části stavby i bez splnění podmínky uvedené v čl. III odst. 1.a. této Smlouvy, a to nejpozději do **31.12.2026** včetně.

č. p. 254: **do 60 dnů od podpisu smlouvy**

2. Termín ukončení a předání díla:

č. p. 251:**do 30.09.2027**
č. p. 254:**do 31.05.2027**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů nastane v následujících případech:
a) pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) bude konečný termín posunut o shodný počet dní
b) nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

- smluvní strany se mohou dohodnout, že termín nemusí být prodloužen i v případě, kdy nastanou situace viz body III. 3a a III. 3b.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je kat. území Přibyslav.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena č. p. 251:

Cena bez DPH	**5 142 048,89 Kč**
DPH 12 %	617 045,87 Kč
Cena vč. DPH	**5 759 094,76 Kč**

Cena č. p. 254:

Cena bez DPH	**10 922 638,48 Kč**
DPH 12 %	1 310 716,62 Kč
Cena vč. DPH	**12 233 355,10 Kč**

Cena celkem bez DPH	**16 064 687,37 Kč**
DPH 12 %	1 927 762,48 Kč
Cena celkem vč. DPH	**17 992 449,85 Kč**

Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací" a pouze a jenom „méně prací". Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS") k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

11. Faktura bude obsahovat název projektu „Rekonstrukce DPS Tržiště č.p. 251 a č. p. 254, Přibyslav“

12. Fakturace bude probíhat samostatně pro č.p. 251 a č.p. 254.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně

závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: .....ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 10 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2037 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:
stavební deník

- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy. Dále pak dle podmínek uvedených v bodě III.1.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnost objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou

neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena radou města dne 06.05.2026 usnesením č.146 / 2026.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne …….....

Kamarád Martin
28.05.2026 13:24:29

…….....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

V Praze, dne …….....

Ing. Tomáš Kliner
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:51:22 +02'00'

……
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva

Náklady stavby celkem	Rozpočet - část	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	č.p. 251	5 142 048.89	5 759 094.76
2	č.p. 254	10 922 638.48	12 233 355.10
	Cena celkem	16 064 687.37	17 992 449.85

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**128**	**Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav**

Zadavatel	**Město Přibyslav** **Bechyňovo náměstí 1** **58222 Přibyslav**	IČO: **00268097** DIČ: **CZ00268097**
Zhotovitel:	**TOMIreko a.s.**	IČO: **28359216** DIČ: **CZ28359216**
Vypracoval:	**Ing. Pavel Pavlík**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 210 854.27
PSV			1 860 514.62
MON			34 720.00
Vedlejší náklady			16 000.00
Ostatní náklady			19 960.00
Celkem			**5 142 048.89**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**5 142 048.89** CZK
Snížená DPH	**12** %	**617 045.87** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK
Cena celkem s DPH		**5 759 094.76 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Tomáš Kliner

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:51:45 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0.00**		
1	**Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251**	**5 142 048.89**	**0.00**	**617 045.87**	**5 759 094.76**	**100**
1	Zateplení fasády - ETICS	4 718 419.11	0.00	566 210.29	5 284 629.40	92
2	Stavební úpravy balkonů	423 629.78	0.00	50 835.57	474 465.35	8
Celkem za stavbu		5 142 048.89	0.00	617 045.87	5 759 094.76	100

Popis stavby: 128 - Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
Popis objektu: 1 - Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
Popis rozpočtu: 1 - Zateplení fasády - ETICS
Popis rozpočtu: 2 - Stavební úpravy balkonů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			548 617.00	10.7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 278 126.43	44.3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			6 100.00	0.1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			379 130.24	7.4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 587.50	0.2
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 041.44	0.7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 042.61	0.2
712	Povlakové krytiny	PSV			297 243.01	5.8
713	Izolace tepelné	PSV			21 656.37	0.4
762	Konstrukce tesařské	PSV			103 110.38	2.0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 248 864.74	24.3
765	Krytiny tvrdé	PSV			19 434.47	0.4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			10 000.00	0.2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			85 100.00	1.7
783	Nátěry	PSV			75 105.65	1.5
M21	Elektromontáže	MON			34 720.00	0.7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-59 790.95	-1.2
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000.00	0.3
ON	Ostatní náklady	ON			19 960.00	0.4

Cena celkem					5 142 048.89	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**548 617.00**		**614 451.04**
1	601011188RT6	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, probarvená. Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonové; zrnitost do 1,5 mm; přísada: polymerní disperze; nanášení: ručně, strojně; barv...	m2	171.64000	515.00	88 394.60	12.00	99 001.95
		Včetně pomocného lešení.						
		Balkony podhled : 103,94		103.94000				
		Podhled průjezd : 35,9		35.90000				
		Podhled průvlaky, římsy, mansarda : 31,8		31.80000				
2	602011188RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonové; zrnitost do 1,5 mm; přísada: polymerní disperze; nanášení: ručně, strojně; barv...	m2	1 045.96000	440.00	460 222.40	12.00	515 449.09
		po jednotlivých vrstvách						
		Jih : 228,1		228.10000				
		Sever : 359,1		359.10000				
		Východ : 213,85		213.85000				
		Západ : 202,15		202.15000				
		Vikýř : 37		37.00000				
		ostění mansard 4NP : 5,76		5.76000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**2 211 923.39**		**2 477 354.20**
3	620991001R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm	m	200.00000	40.00	8 000.00	12.00	8 960.00
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	254.83000	35.00	8 919.05	12.00	9 989.34
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		jih : 4,41*23+3,6*2		108.63000				
		sever : 6,7+1,35*36+3,6*8+27,9		112.00000				
		východ : 1,35*8+3,6*4+2,25*4		34.20000				
		západ :						
5	621401121R00	Příplatky k vnější omítce podhledů za hydrofobní přísadu do štukové vrstvy, Hmota nátěrová	m2	1 211.84000	5.00	6 059.20	12.00	6 786.30
		171,64+1040,2		1 211.84000				
6	621477121RT1	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10%, Omítka s anorganickým pojivem lehká (LW), jednovrstvá (OC), tepelněizolační (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 0,7 mm; nanášení: ručně, stro...	m2	106.86000	89.00	9 510.54	12.00	10 651.80
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		3,6*1,25*23		103.50000				
		2,1*0,4*4		3.36000				
7	621481211RT8	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	77.47000	330.00	25 565.10	12.00	28 632.91
		balkony : 36,7		36.70000				
		průvlaky svisle, stěna průjezdu, sloupy : 40,77		40.77000				
8	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	2.40000	173.50	416.40	12.00	466.37
		malý balkon podklad po otlučení obkladu : (0,15+2,1+0,15)*0,25*4		2.40000				
9	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	1 040.20000	55.00	57 211.00	12.00	64 076.32
10	622300281RT2	Příprava podkladu Montáž kabelové chráničky do zateplení z minerálních desek, chránička DN 40	m	0.60000	157.50	94.50	12.00	105.84
		včetně dodávky materiálu.						
11	622322527RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 200 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m2	41.72000	2 300.00	95 956.00	12.00	107 470.72
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		balkony 23ks : 2,7*0,3*23		18.63000				
		vchod : 4,8		4.80000				
		balkony malé 4ks : 0,6*0,3*4		0.72000				
		vikýře šikmé : 4,0*0,3*8		9.60000				
		vikýře čelní : (5,1+5,1+4,8+4,8-8*0,9-2,4*2)*0,3		2.34000				
		střecha 4NP : (7,6+2,5)*0,3+5,2*0,5		5.63000				
12	622323837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 200 mm; lambda = 0,039 W/(m.K); TR 15,0 kPa	m2	1 000.93000	1 700.00	1 701 581.00	12.00	1 905 770.72
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		j : 228,1		228.10000				
		s : 359,1		359.10000				
		v : 213,85		213.85000				
		z : 202,15		202.15000				
		odpočet XPS 41,77m2 : -41,77		-41.77000				
		37		37.00000				
		mezistřešní prostor k čp.240 : 5*0,5		2.50000				
13	622323854RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 40 mm; lambda = 0,039 W/(m.K); TR 15,0 kPa	m2	65.64000	2 260.00	148 346.40	12.00	166 147.97
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		ostění šíře 15cm : 60,6		60.60000				
		ostění vikýře 12 cm : 5,04		5.04000				
14	622300151R00	Profil zakládací , montáž	m	99.00000	120.00	11 880.00	12.00	13 305.60
		jih : 20,65		20.65000				
		sever : 39,35		39.35000				
		východ : 16,4		16.40000				
		západ : 22,6		22.60000				
15	622477121RT1	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10 % , Omítka s anorganickým pojivem lehká (LW), jednovrstvá (OC), tepelněizolační (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 0,7 mm; nanášení: ručně, stro...	m2	520.10000	79.00	41 087.90	12.00	46 018.45
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		kontrola plochy - polovina výměry : 1040,2*0,5		520.10000				
16	622477124RT1	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 31 až 40 %, Omítka s anorganickým pojivem lehká (LW), jednovrstvá (OC), tepelněizolační (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 0,7 mm; nanášení: ručně, stro...	m2	34.50000	220.00	7 590.00	12.00	8 500.80
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		oprava velký balkon svislá plocha : 23*(1,2+1,2+3,6)*0,25		34.50000				
17	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	83.23000	310.00	25 801.30	12.00	28 897.46
		balkony svislé : 36,7		36.70000				
		Sloupy, stěna, průvlaky svislé : 40,77		40.77000				
		ostění mansard 4NP : 4*(2,4*0,3*2)		5.76000				
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 040.20000	50.00	52 010.00	12.00	58 251.20
19	55392899R	Profil zakládací s okapnicí; materiál: hliník; š = 203 mm; tl = 0,70 mm	m	99.00000	105.00	10 395.00	12.00	11 642.40
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 99,00000		99.00000				
20	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	1 500.00	1 500.00	12.00	1 680.00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**6 100.00**		**6 832.00**
21	949101199.R	Podklad.konstr.pod lešení na stáv. střeše	m2	61.00000	100.00	6 100.00	12.00	6 832.00
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**379 130.24**		**424 625.87**
22	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 377.00000	80.00	110 160.00	12.00	123 379.20
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		jih : 360		360.00000				
		sever : 472		472.00000				
		východ : 265		265.00000				
		západ : 280		280.00000				
23	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	180.00000	60.00	10 800.00	12.00	12 096.00
		včetně kotvení						
		4 sady : 5*18*2		180.00000				
24	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	4 131.00000	20.00	82 620.00	12.00	92 534.40
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 377.00000	80.00	110 160.00	12.00	123 379.20
26	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	31.53000	60.00	1 891.80	12.00	2 118.82
		balkony, průjezd apod : 3,6*1,2*3+8,3*1,5		25.41000				
		vchod : 5,1*1,2		6.12000				
27	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	25.20000	150.00	3 780.00	12.00	4 233.60
		4,2*1*6		25.20000				
28	944943174R00	Geotextílie na podlahu 1 vrstva	m	60.99000	40.00	2 439.60	12.00	2 732.35
		vikýře : 25,2*1,2		30.24000				
		střecha plech ostatní : 20,5*1,5		30.75000				
29	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 377.00000	35.00	48 195.00	12.00	53 978.40
30	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4.80000	237.50	1 140.00	12.00	1 276.80
31	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	14.40000	41.10	591.84	12.00	662.86
32	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	18.38000	400.00	7 352.00	12.00	8 234.24
		Hmotnost lešení 18,38kg/m2 : 0,01838*1000		18.38000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**10 587.50**		**11 858.00**
33	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	kpl	1.00000	87.50	87.50	12.00	98.00
34	953941111 - R	D+M osazení nerezové větrací mřížky do KZS - Z1 + propojení přes stěnu, včetně dodávky mřížky 950 x 200	kpl	1.00000	3 000.00	3 000.00	12.00	3 360.00
35	953941112 - R	D+M osazení nerezových krycích dvířek do KZS - Z2, dvířka pro HUP, nerez 750 x 650, perforovaná, včetně dodávky dvířek	kus	1.00000	4 500.00	4 500.00	12.00	5 040.00
36	953941113 - R	D+M krycí nerezová dvířka do KZS - Z3, krytí Cetin krabice, včetně dodávky dvířek 450 x 300	kpl	1.00000	3 000.00	3 000.00	12.00	3 360.00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**16 816.00**		**18 833.92**
37	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0.43350	4 235.00	1 835.87	12.00	2 056.17
		5,1*1,7*0,05		0.43350				
38	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	60.00000	173.00	10 380.00	12.00	11 625.60
39	978041106R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 60 mm, s omítkou	m2	32.62500	141.00	4 600.13	12.00	5 152.15
		8,35*2,9+2,9*2,9		32.62500				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**10 609.38**		**11 882.51**
40	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	58.94101	180.00	10 609.38	12.00	11 882.51
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**61 167.77**		**68 507.90**
41	712378001R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	5.10000	370.50	1 889.55	12.00	2 116.30
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
42	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	52.10000	237.50	12 373.75	12.00	13 858.60
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
43	712378012R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink s vrstvou měkčeného PVC	m	52.10000	526.00	27 404.60	12.00	30 693.15
		včetně dodávek výrobků						
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		velký balkon 6ks : 3,6*6+0,4*6		24.00000				
		malý balkon : 2,1*4+0,35*2*4		11.20000				
		1,2*7		8.40000				
		1,7+5,1+1,7		8.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
44	712378110R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	14.00000	233.50	3 269.00	12.00	3 661.28
		včetně dodávek výrobků						
		včetně dodávky tvarovky						
		velký balkon : 2*6		12.00000				
		nad vchodem : 2		2.00000				
45	712378111R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	12.00000	233.50	2 802.00	12.00	3 138.24
		včetně dodávek výrobků						
		včetně dodávky tvarovky						
		velký : 2*6		12.00000				
46	712382111RT7	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, včetně dodávky fólie TPO tl 1,8 mm	m2	8.67000	1 401.00	12 146.67	12.00	13 604.27
		včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		5,1*1,7		8.67000				
47	712391171RZ7	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	8.67000	105.00	910.35	12.00	1 019.59
48	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	t	0.18866	1 971.00	371.85	12.00	416.47
		50 m vodorovně						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**21 656.37**		**24 255.13**
49	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	8.67000	26.40	228.89	12.00	256.36
		5,1*1,7		8.67000				
50	713141326R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2	8.67000	346.50	3 004.16	12.00	3 364.66
		5,1*1,7		8.67000				
51	713141221RP1	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu	m2	8.67000	120.50	1 044.74	12.00	1 170.11
		5,1*1,7		8.67000				
52	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	8.62000	251.50	2 167.93	12.00	2 428.08
53	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m3	0.43350	3 970.00	1 721.00	12.00	1 927.52
		5,1*1,7*0,05		0.43350				
54	63140233R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; dvouvrstvá; lambda = 0,040 W/(m.K); TR 10,0 kPa	m2	17.24000	756.00	13 033.44	12.00	14 597.45
		8,62*2		17.24000				
55	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0.28929	1 577.00	456.21	12.00	510.96
		50 m vodorovně						
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**103 110.38**		**115 483.63**
56	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 25 mm; dl = 4 000 mm	m2	125.82000	397.50	50 013.45	12.00	56 015.06
		střešní rovina západ : (3,4+10,35+7,4+7,7)*1,2		34.62000				
		východ : (7,4+10,3+3,5)*1,2		25.44000				
		vikýře : 1,2*(8*3,6)		34.56000				
		mansardy jih : 5*3,8*1,2		22.80000				
		východ nad vchodem : 3,5*2*1,2		8.40000				
57	762344121RT5	Montáž Montáž přídavné krokve na ocel.držák sklon střechy 30-60°, pro tepelnou izolaci tloušťky 200-240 mm, včetně dodávky řeziva 60x80 mm, Hranolek dřevina: SM; tl do 100 mm; š do 100 mm; dl do 4 000 mm	m	101.60000	320.50	32 562.80	12.00	36 470.34
		včetně dodávky ocelových držáků .						
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.						
		západ : 3,4+10,3+7,4+7,7		28.80000				
		východ : 4,2+10,3+3,5		18.00000				
		vikýře : 3,6*8		28.80000				
		mansardy jih : 5*3,8		19.00000				
		východ nad vchodem : 3,5*2		7.00000				
58	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	104.85000	70.00	7 339.50	12.00	8 220.24
		125,82/1,2*1		104.85000				
59	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4.20000	1 776.00	7 459.20	12.00	8 354.30
60	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	2.36026	2 430.00	5 735.43	12.00	6 423.68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		50 m vodorovně						
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**1 248 864.74**		**1 398 728.51**
61	764211245RT4	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m2	103.02000	4 797.00	494 186.94	12.00	553 489.37
		včetně podkladní lepenky a spojovacích prostředků.						
		Bez zednické výpomoci.						
		vikýře : 34,56		34.56000				
		střecha : 60,06+8,4		68.46000				
62	764211246RT4	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 500 mm, sklonu přes 45°	m2	22.80000	4 905.00	111 834.00	12.00	125 254.08
		včetně podkladní lepenky a spojovacích prostředků.						
		Bez zednické výpomoci.						
		mansardy : 22,8		22.80000				
63	764231230R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm	m	55.50000	1 108.00	61 494.00	12.00	68 873.28
		včetně spojovacích prostředků.						
		vikýře šikmá : 4,2*8		33.60000				
		přilehlá mansarda : 3,9+3,9+3,9		11.70000				
		střecha ke štítům : 7,7+2,5		10.20000				
64	764252291R00	montáž, vč. spojovacích prostředků žlabů podokapních půlkruhových z Cu	m	4.70000	323.00	1 518.10	12.00	1 700.27
		nad vchodem : 5,1-0,4		4.70000				
65	764252292R00	montáž, vč. spojovacích prostředků háků půlkruhových	kus	6.00000	181.00	1 086.00	12.00	1 216.32
66	764291220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 330 mm	m	93.10000	1 338.00	124 567.80	12.00	139 515.94
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
		vikýře : 8*3,6		28.80000				
		střecha : 3,5+10,3+7,4+3+7,4+10,3+3,5		45.40000				
		mansardy : 3,9+3,6+3,6+3,9+3,9		18.90000				
67	764512270R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	111.69000	2 228.00	248 845.32	12.00	278 706.76
		K1 : 36,34		36.34000				
		K2 : 31,85		31.85000				
		K3 : 34,2		34.20000				
		K4 : 6,2		6.20000				
		K7 : 3,1		3.10000				
68	764522220R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 900 mm	m	21.00000	2 844.00	59 724.00	12.00	66 890.88
		vč. spojovacích prvků						
		včetně zednické výpomoci.						
		římsy pod vikýři : 2*(5,4+5,1)		21.00000				
69	764530250R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	5.20000	2 282.00	11 866.40	12.00	13 290.37
		vč. spojovacích prostředků						
		včetně zednické výpomoci.						
70	764554291R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž trub Cu odpadních kruhových	m	78.50000	329.00	25 826.50	12.00	28 925.68
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové pozice svodů vč podpěr : 9*6+8,5+5,5+2,5		70.50000				
		u vikýřů : 4*2		8.00000				
71	764312831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	103.28000	149.00	15 388.72	12.00	17 235.37
		střecha vikýřů : 8*3,6*1		28.80000				
		střecha prodloužení KZS : (34,62+25,44+8,4)/1,2*1		57.05000				
		střecha u štítů - KZS : (7,7+2,5)*0,2		2.04000				
		střecha u boků vikýřů : 8*4,2*0,2		6.72000				
		nad vchodem : 5,1*1,7		8.67000				
72	764312841R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu přes 45°	m2	19.00000	160.00	3 040.00	12.00	3 404.80
		mansardy : 22,8/1,2		19.00000				
73	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	6.00000	45.00	270.00	12.00	302.40
74	764352812R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45°	m	5.10000	73.00	372.30	12.00	416.98
		žlab u vchodu : 5,1		5.10000				
75	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	78.90000	45.00	3 550.50	12.00	3 976.56
		vikýře : 8*3,6		28.80000				
		střecha : 3,5+10,3+7,4+7,4+10,3+3,5+7,7		50.10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
76	764391822R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45°	m	18.90000	56.00	1 058.40	12.00	1 185.41
		3,6+3,9+3,9+3,9+3,6		18.90000				
77	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	111.69000	77.00	8 600.13	12.00	9 632.15
78	764422820R00	Demontáž oplechování říms rš 900 mm	m	19.40000	97.00	1 881.80	12.00	2 107.62
		2*(5+4,7)		19.40000				
79	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	8.00000	48.00	384.00	12.00	430.08
80	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	70.50000	68.00	4 794.00	12.00	5 369.28
81	764252916R00	Oprava žlabů a příslušenství z měděného plechu žlabů a příslušenství háky půlkruhové, rš 330 mm,	kus	6.00000	662.00	3 972.00	12.00	4 448.64
82	764252917R00	Oprava žlabů a příslušenství z měděného plechu žlabů a příslušenství čela půlkruhové, rš 330 mm,	kus	2.00000	281.00	562.00	12.00	629.44
83	764553931R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu čtvercových součásti čtvercových odpadních trub odbočky délky do 1000 mm, o straně ze 75 na 100 mm	kus	4.00000	967.00	3 868.00	12.00	4 332.16
84	764553933R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu čtvercových součásti čtvercových odpadních trub odbočky délky do 1000 mm, o straně ze 120 na 150 mm	kus	8.00000	1 215.00	9 720.00	12.00	10 886.40
85	764554901R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových délky do 1 m, o průměru 75 a 100 mm	m	4.00000	1 097.00	4 388.00	12.00	4 914.56
86	764554903R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových délky do 1 m, o průměru 150 mm	m	7.60000	1 697.00	12 897.20	12.00	14 444.86
87	764556962R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových součásti kruhových odpadních trub odskoky, průměru 100 mm	kus	4.00000	1 017.00	4 068.00	12.00	4 556.16
88	764556964R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových součásti kruhových odpadních trub odskoky, průměru 150 mm	kus	16.00000	1 416.00	22 656.00	12.00	25 374.72
89	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	2.15036	2 997.00	6 444.63	12.00	7 217.99
		50 m vodorovně						
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**19 434.47**		**21 766.61**
90	765901131R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,	m2	147.56800	131.50	19 405.19	12.00	21 733.81
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.						
		+15% : (103,02+22,8+2,5)*1,15		147.56800				
91	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0.01623	1 804.00	29.28	12.00	32.79
		50 m vodorovně						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**10 000.00**		**11 200.00**
92	7660001	Úprava dřevěných výplní zábradlí malého balkonu, demontáž bočních výplní	soubor	4.00000	2 500.00	10 000.00	12.00	11 200.00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**34 500.00**		**38 640.00**
93	7670001	Úprava ocelového zábradlí na balkoně, vyříznutí svislých výplní zasahujících do izolantu KZS	soubor	23.00000	1 500.00	34 500.00	12.00	38 640.00
Díl: 783		**Nátěry**				**35 536.70**		**39 801.10**
94	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová typ: impregnace; funkce: biocidní; barva: bezbarvá; typové ozn. Ip, 1, 2, 3, S	m2	302.44000	117.50	35 536.70	12.00	39 801.10
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		pobití : 2*125,82		251.64000				
		krovy nové : 0,5*101,6		50.80000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**34 720.00**		**38 886.40**
95	M21-001R	Demontáž svodů uzemnění hromosvodů, k opětovné montáži, vč. demontáže podpěr, uskladnění svodů pro následnou montáž	m	30.00000	190.40	5 712.00	12.00	6 397.44
96	M21-002R	Montáž svodů hromosvodu na nové podpěry, svody stávající	m	30.00000	481.60	14 448.00	12.00	16 181.76
97	M21-003R	Přesazení zvonkového tabla, vč. případná úprava délky připojovacích vodičů	kpl	1.00000	14 560.00	14 560.00	12.00	16 307.20
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-67 814.83**		**-75 952.61**
98	979951141R00	Výkup kovů měď, staré kusy a plechy	t	1.65961	-157 025.00	-260 600.26	12.00	-291 872.29
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
99	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	2.00000	6 130.00	12 260.00	12.00	13 731.20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	1	Zateplení fasády - ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
100	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží	podlaž	6.00000	371.00	2 226.00	12.00	2 493.12
101	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	600.00000	46.50	27 900.00	12.00	31 248.00
102	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	60.00000	72.70	4 362.00	12.00	4 885.44
103	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	60.00000	793.00	47 580.00	12.00	53 289.60
104	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8.07273	586.00	4 730.62	12.00	5 298.29
105	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	8.07273	376.50	3 039.38	12.00	3 404.11
106	979011311RT2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s vyklopením suti do shozu	t	8.07273	63.40	511.81	12.00	573.23
107	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8.07273	368.50	2 974.80	12.00	3 331.78
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
108	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8.07273	28.40	229.27	12.00	256.78
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8.07273	543.00	4 383.49	12.00	4 909.51
110	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8.07273	60.50	488.40	12.00	547.01
111	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8.07273	3 260.00	26 317.10	12.00	29 475.15
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
112	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	8.07273	6 910.00	55 782.56	12.00	62 476.47
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**14 500.00**		**16 240.00**
113	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	8 000.00	8 000.00	12.00	8 960.00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
114	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00	12.00	5 600.00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
115	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	1 500.00	1 500.00	12.00	1 680.00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**18 960.00**		**21 235.20**
116	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00	12.00	11 200.00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
117	005231010R	Revize	Soubor	1.00000	8 960.00	8 960.00	12.00	10 035.20
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
Celkem						**4 718 419.11**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	2	Stavební úpravy balkonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**66 203.04**		**74 147.40**
1	622422711R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké deko..., Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	8.18000	654.00	5 349.72	12.00	5 991.69
		bez otlučení vadných míst						
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
2	624472610RT3	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,5 do 1 m2	kus	79.86000	762.00	60 853.32	12.00	68 155.72
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 225.44**		**22 652.49**
3	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	79.86000	97.30	7 770.38	12.00	8 702.83
		1,25*3,6*17		76.50000				
		0,4*2,1*4		3.36000				
4	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	79.86000	107.00	8 545.02	12.00	9 570.42
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
5	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	8.18000	478.00	3 910.04	12.00	4 379.24
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		balkon velký : (3,6-0,9+0,3)*0,1*17		5.10000				
		balkon malý : (0,6+0,6)*0,1*4		0.48000				
		obklad malého balkonu : (0,25+2,1+0,25)*0,25*4		2.60000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**433.23**		**485.22**
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	2.40682	180.00	433.23	12.00	485.22
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**236 075.24**		**264 404.27**
7	712378001R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	104.60000	370.50	38 754.30	12.00	43 404.82
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		velký balkon 3,6 x 1,1 17ks : (1,1+3,6+1,1)*10+(3,9+1,1)*7		93.00000				
		malý balkon 4ks : (0,4+2,1+0,4)*4		11.60000				
8	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	87.60000	237.50	20 805.00	12.00	23 301.60
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
9	712378012R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink s vrstvou měkčeného PVC	m	87.60000	526.00	46 077.60	12.00	51 606.91
		včetně dodávek výrobků						
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		velký balkon 17ks : 3,6*17+0,4*17		68.00000				
		malý balkon : 2,1*4+0,35*2*4		11.20000				
		velký balkon boční stěna přípočet : 1,2*7		8.40000				
10	712378110R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	42.00000	233.50	9 807.00	12.00	10 983.84
		včetně dodávek výrobků						
		včetně dodávky tvarovky						
		velký balkon : 2*17		34.00000				
		malý balkon : 2*4		8.00000				
11	712378111R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	42.00000	233.50	9 807.00	12.00	10 983.84
		včetně dodávek výrobků						
		včetně dodávky tvarovky						
		velký : 2*17		34.00000				
		malý : 2*4		8.00000				
12	712381801R00	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO položená volně, bez dodávky fólie	m2	86.40000	337.50	29 160.00	12.00	32 659.20
		včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů.						
		balkony velké plocha 3,6*1,2 17ks : 3,6*1,35*17		82.62000				
		balkony malé 2,1*0,4*4 4ks : 2,1*0,45*4		3.78000				
13	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvícími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	87.60000	212.00	18 571.20	12.00	20 799.74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	128	Stavební úpravy a zateplení DPS 251, Přibyslav
O:	1	Stavební úpravy a zateplení fasády DPS 251
R:	2	Stavební úpravy balkonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	712391171RZ5	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	86.40000	117.50	10 152.00	12.00	11 370.24
15	138121500000R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 1,00 mm; povrchová úprava: pozink	kg	96.36000	48.00	4 625.28	12.00	5 180.31
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,00000						
		87,6*1,1		96.36000				
16	28329139R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: PES vlákna; povrchová úprava: kašírování rohoží	m2	86.40000	542.00	46 828.80	12.00	52 448.26
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 86,40000		86.40000				
17	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	t	0.75447	1 971.00	1 487.06	12.00	1 665.51
		50 m vodorovně						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**50 600.00**		**56 672.00**
18	7670001	Úprava ocelového zábradlí na balkoně, vyříznutí svislých výplní zasahujících do izolantu KZS	soubor	23.00000	2 200.00	50 600.00	12.00	56 672.00
Díl: 783		**Nátěry**				**39 568.95**		**44 317.22**
19	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, , Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	132.50000	271.50	35 973.75	12.00	40 290.60
		na vzduchu schnoucích						
		zábradlí balkonů : 23*5,5		126.50000				
		malý balkon : 4*1,5		6.00000				
20	783623900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m2	9.60000	374.50	3 595.20	12.00	4 026.62
		na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných třikřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.						
		dřevěná výplň malého balkonu : 4*2,4		9.60000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**8 023.88**		**8 986.75**
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2.63173	180.00	473.71	12.00	530.56
22	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2.63173	376.50	990.85	12.00	1 109.75
23	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2.63173	368.50	969.79	12.00	1 086.16
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
24	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2.63173	28.40	74.74	12.00	83.71
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2.63173	543.00	1 429.03	12.00	1 600.51
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13.15863	60.50	796.10	12.00	891.63
27	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2.63173	1 250.00	3 289.66	12.00	3 684.42
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**1 500.00**		**1 680.00**
28	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00	12.00	1 120.00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
29	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	500.00	500.00	12.00	560.00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**1 000.00**		**1 120.00**
30	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00	12.00	1 120.00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Celkem						**423 629.78**		

Krycí list stavby

Stavba:	**BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS a ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY**	
Zadavatel:	**Město Přibyslav** **Bechyňovo náměstí 1** **58222 Přibyslav**	IČO: **00268097** DIČ: **CZ00268097**
Projektant:	**PROJEKT efekt s.r.o.** **Kubelíkova 1224/42** **13000** Praha - Žižkov	IČO: **27517721** DIČ: **CZ27517721**
Zhotovitel:	**TOMIreko a.s.** **Prokopka 228/3** **19000 Praha 9 - Vysočany**	IČO: **28359216** DIČ: **CZ28359216**

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**10 922 638.48** CZK
Snížená DPH	**12** %	**1 310 716.62** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK
Cena celkem bez DPH		**10 922 638.48** CZK
Cena celkem s DPH		**12 233 355.10 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Tomáš Kliner

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:52:10 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí I. etapa

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
I.etapa	**BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav**	**4 940 181.77**	0.00	**592 821.81**	**5 533 003.58**	100
	Ostatní a vedlejší náklady	**100 100.00**	**0.00**	**12 012.00**	**112 112.00**	**2**
D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	100 100.00	0.00	12 012.00	112 112.00	2
	Stavební objekt	**4 840 081.77**	**0.00**	**580 809.81**	**5 420 891.58**	**98**
D.1.1	**Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)**	**4 272 363.74**	**0.00**	**512 683.65**	**4 785 047.39**	**86**
D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení	2 520 778.86	0.00	302 493.46	2 823 272.32	51
D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení	1 271 610.07	0.00	152 593.21	1 424 203.28	26
D.1.1.2.	Stavebně - kontrukční řešení	479 974.81	0.00	57 596.98	537 571.79	10
D.1.2	**Technika prostředí staveb**	**567 718.03**	**0.00**	**68 126.16**	**635 844.19**	**11**
D.1.2.2.01	Zdravotechnika	122 635.63	0.00	14 716.28	137 351.91	2
D.1.2.3.01	Vytápění	24 999.52	0.00	2 999.94	27 999.46	1
D.1.2.4.01	Vzduchotechnika - Větrání prádelny a skladu	64 999.00	0.00	7 799.88	72 798.88	1
D.1.2.5.01	Elektroinstalace - Výtah + 1.NP	355 083.88	0.00	42 610.07	397 693.95	7
Celkem za stavbu - I. etapa		**4 940 181.77**	**0.00**	**592 821.81**	**5 533 003.58**	**100**

Rekapitulace dílčích částí II. etapa

Číslo	Název	0.00	0.00	DPH celkem	Cena celkem	%
II.etapa	**DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV**	**5 982 456.71**	0.00	**717 894.81**	**6 700 351.52**	100
	Ostatní a vedlejší náklady	**49 000.00**	**0.00**	**5 880.00**	**54 880.00**	**1**
D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	49 000.00	0.00	5 880.00	54 880.00	1
	Stavební objekt	**5 933 456.71**		**712 014.81**	**6 645 471.52**	**99**
D.1.1	**Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)**	**4 869 423.75**	**0.00**	**584 330.85**	**5 453 754.60**	**81**
D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení	2 044 357.23	0.00	245 322.87	2 289 680.10	34
D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení	2 801 144.02	0.00	336 137.28	3 137 281.30	47
D.1.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	23 922.50	0.00	2 870.70	26 793.20	0
D.1.2	**Technika prostředí staveb**	**1 064 032.96**	**0.00**	**127 683.96**	**1 191 716.92**	**18**
D.1.2.2.02	Zdravotechnika	282 473.33	0.00	33 896.80	316 370.13	5
D.1.2.3.02	Vytápění	23 436.47	0.00	2 812.38	26 248.85	0
D.1.2.4.02	Vzduchotechnika - větrání byty	43 886.70	0.00	5 266.40	49 153.10	1
D.1.2.5.02	Elektroinstalace - byt ve 2.NP a 3.NP	453 328.96	0.00	54 399.48	507 728.44	8
D.1.2.6	Slaboproud	141 399.20	0.00	16 967.90	158 367.10	2
D.1.2.9	Přeložka STL plynovod - přípojka	119 508.30	0.00	14 341.00	133 849.30	2
Celkem za stavbu - II. etapa		**5 982 456.71**	**0.00**	**717 894.81**	**6 700 351.52**	**100**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**20251128 - I. etapa**	**BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav**
Zadavatel	**Město Přibyslav** **Bechyňovo náměstí 1** **58222 Přibyslav**	IČO: **00268097** DIČ: **CZ00268097**
Zhotovitel:	**TOMIreko a.s.**	IČO: **28359216** DIČ: **CZ28359216**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 069 586.03
PSV			1 615 411.86
MON			1 155 083.88
Vedlejší náklady			34 500.00
Ostatní náklady			65 600.00
Celkem			**4 940 181.77**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**4 940 181.77** CZK
Snížená DPH	**12** %	**592 821.81** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK
Cena celkem s DPH		**5 533 003.58 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Tomáš Kliner

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:52:26 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**100 100.00**	**0.00**	**12 012.00**	**112 112.00**	**2**
D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	100 100.00	0.00	12 012.00	112 112.00	2
	Stavební objekt			**0.00**		
D.1.1	**Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)**	**4 272 363.74**	**0.00**	**512 683.65**	**4 785 047.39**	**86**
D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko -	2 520 778.86	0.00	302 493.46	2 823 272.32	51
D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko -	1 271 610.07	0.00	152 593.21	1 424 203.28	26
D.1.1.2.	Stavebně - kontrukční řešení	479 974.81	0.00	57 596.98	537 571.79	10
D.1.2	**Technika prostředí staveb**	**567 718.03**	**0.00**	**68 126.16**	**635 844.19**	**11**
D.1.2.2.01	Zdravotechnika	122 635.63	0.00	14 716.28	137 351.91	2
D.1.2.3.01	Vytápění	24 999.52	0.00	2 999.94	27 999.46	1
D.1.2.4.01	Vzduchotechnika - Větrání prádelny a skladu	64 999.00	0.00	7 799.88	72 798.88	1
D.1.2.5.01	Elektroinstalace - Výtah + 1.NP	355 083.88	0.00	42 610.07	397 693.95	7
Celkem za stavbu		4 940 181.77	0.00	592 821.81	5 533 003.58	100

Popis stavby: 20251128 - I. etapa - BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: D.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: D.1.0.001 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
Popis rozpočtu: D.1.1.1.01 - S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.1.03 - S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.2. - Stavebně - kontrukční řešení
Popis objektu: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Popis rozpočtu: D.1.2.2.01 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: D.1.2.3.01 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.2.4.01 - Vzduchotechnika - Větrání prádelny a skladu
Ostatní důležité informace

- je brán zřetel na chování trhu a zvyšování cen, které se mohou lišit oproti cenám původním z listopadu 2025 lišit
- ceny jednotlivých zařízení obsahují veškeré náklady na přesun, opatření proti zanešení během skladování na stavbě, likvidaci obalových materiálů, úklidové práce dotčených prostor, koordinační práce a spojené náklady, zpracování provozních řádů a technických manuálů, návodů a servisních plánů na údržbu
- při zpracování CN je třeba brát zřetel, že všechna zařízení budou investorovi předána v provozuschopném stavu a budou plnit veškeré funkce v souladu s PD
- výkaz výměr obsahuje materiál zahrnutý v PD, v případě, že dodavatelská firma shledá určitý nesoulad či disproporce mezi výkresy, technickou zprávou a výkazem výměr, je povinna stanovit takovou cenu, za kterou vzhledem ke své odbornosti vezme plnou záruku, na tuto skutečnost je také povinna včas upozornit investora
- barevné provedení distribučních elementů bude určeno při realizaci, popř. autorským dozorem - na případné navýšení ceny za úpravu v RAL je dodavatelská firma povinna včas upozornit investora
- před zahájením dodávky a montážemi je nutno provést kontrolu skutečného stavu, zda je v souladu s PD, bez této kontroly není možno brát záruky vzniklých škod vynecháním této kontroly

- při realizaci je třeba vykonávat mimo dodávky a montáží také průběžnou kontrolu a zajistit koordinaci všech navazujících a doplňujících profesí tak, aby všechna zařízení plnila své funkce garantované jedontlivými výrobci dle PD
- v případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoliv záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován
- v případě záměn zařízení je nutné dodržet stejné nebo vyšší účinnosti popř. je nutné dodržet hladiny akustického výkonu každého zařízení atd.

Popis rozpočtu: D.1.2.5.01 - Elektroinstalace - Výtah + 1.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 831.45	1.0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 405.55	1.1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			431 134.29	8.7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 701.61	1.4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			72 991.26	1.5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			2 840.00	0.1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			290 682.84	5.9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			266 206.62	5.4
64	Výplně otvorů	HSV			34 281.35	0.7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			8 839.00	0.2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			229 912.24	4.7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			56 234.83	1.1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 800.00	0.2
96	Bourání konstrukcí	HSV			255 681.53	5.2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 437.30	2.4
997	Přesun sutě	HSV			3 803.61	0.1
998	Přesun hmot	HSV			48.77	0.0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			4 400.00	0.1
OST	Ostatní	HSV			5 060.00	0.1
711	Izolace proti vodě	PSV			75 309.25	1.5

712	Povlakové krytiny	PSV			24 111.83	0.5
713	Izolace tepelné	PSV			6 612.88	0.1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			12 251.25	0.2
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			42 548.00	0.9
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			42 845.00	0.9
728-1	Systém č. 1 - Větrání prádelny a skladu	PSV			36 754.00	0.7
728-9	Ostatní	PSV			28 245.00	0.6
730	Ústřední vytápění	PSV			24 999.52	0.5
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 533.42	0.1
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 024.81	0.1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			169 698.58	3.4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			47 519.80	1.0
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			532 914.25	10.8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			219 665.97	4.4
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			46 331.12	0.9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			7 170.23	0.1
781	Obklady keramické	PSV			133 273.53	2.7
783	Nátěry	PSV			6 075.95	0.1
784	Malby	PSV			80 854.41	1.6
785	Tapety	PSV			37 673.06	0.8
787	Zasklívání	PSV			30 000.00	0.6
M21.01	Kabely	MON			18 358.60	0.4

M21.02	Svítidla	MON			36 314.30	0.7
M21.03	Elektroinstalační přístroje	MON			18 715.90	0.4
M21.04	Kabelové trasy	MON			10 325.50	0.2
M21.05	Rozvaděče	MON			85 642.80	1.7
M21.06	Uzemění	MON			3 067.90	0.1
M21.07	Jímací soustava	MON			2 201.50	0.0
M21.08	Elektromontáže	MON			101 197.20	2.0
M21.09	Zemní práce	MON			14 244.29	0.3
M21.10	Demontáže	MON			19 260.00	0.4
M21.11	Ostatní	MON			31 310.89	0.6
M21.12	VRN vedlejší rozpočtové náklady	MON			14 445.00	0.3
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			800 000.00	16.2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			103 293.78	2.1
VN	Vedlejší náklady	VN			34 500.00	0.7
ON	Ostatní náklady	ON			65 600.00	1.3
Cena celkem					4 940 181.77	100.0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**34 500.00**		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000	3 750.00	3 750.00		RTS 26/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	3 750.00	3 750.00		RTS 26/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	20 000.00	20 000.00		RTS 26/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		RTS 26/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**65 600.00**		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	4 000.00	4 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	11 100.00	11 100.00		RTS 26/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	9 700.00	9 700.00		RTS 26/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	7 400.00	7 400.00		RTS 26/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	3 000.00	3 000.00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. DDoložení veškerých nezbytných dokladů a dokumentace pro zahájení kolaudačního řízení, které zahrnuje předložení všech podkladů nutných k ověření, že provedená stavba (nebo stavební úpravy) splňuje požadavky stanovené platnými právními předpisy, projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením. Tento proces zahrnuje jak technické, tak administrativní dokumenty, mezi které patří potvrzení o provedení odborných revizí, protokoly o zkouškách jednotlivých instalačních systémů, projektovou dokumentaci s případnými změnami, souhlasné stanovisko stavebního dozoru, fotodokumentaci dokončené stavby, a další specifikované doklady v závislosti na charakteru a rozsahu stavebních úprav. Doložení těchto dokumentů je klíčové pro získání kolaudačního rozhodnutí, které potvrzuje, že stavba je v souladu s požadavky na bezpečnost, funkčnost, a ochranu zdraví a životního prostředí, a je způsobilá k užívání pro stanovený účel. D.1.3. – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Projektová dokumentace byla vypracována dle platných norem ČSN a vyhovuje všem požadavkům v nich stanovených. Při převzetí stavby musí být předloženy následující doklady (jednotné doklady ke stavbě): - Doklad o montáži požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) - Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ - Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ - Doklad o funkční zkoušce PBZ - Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ - Doklad o umístění hasicích přístrojů + zápis o kontrole hasicích přístrojů K tomu musí být dodáno prohlášení o vlastnostech použitých stavebních výrobků dle nařízení EU 305/2011, kde budou doloženy také jejich požárně technické charakteristiky. Od dodavatele stavby pro potřeby kolaudace dále vyžadovat následující doklady: • Doklad o umístění (přenosných hasicích přístrojů, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci); • Pro ETICS – doklad potvrzující požadované požárně technické vlastnosti vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení (viz kapitolu g) včetně protokolu o klasifikaci daného systému; • Pro stávající hydrantové skříně bude doložen vyhovující průtok a provozuschopnost s vyhovující vzdáleností zásahu ve všech místech, tj. ve všech PÚ v daném podlaží; • Doklad o vyhovující požární odolnost stávajících uzávěrů, tj. dveří ústící do stávajících obytných buněk a skladovacích kójí.						
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000	10 400.00	10 400.00		RTS 26/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
15	005281010R	Propagace	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		RTS 26/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
16	0091001	Akreditované odběry a rozbory veškerých odpadů vzniklých na stavbě	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní
		Odběr vzorků odpadu včetně dopravy do akreditované laboratoře a provedení akreditovaného laboratorního rozboru dle platné legislativy (např. vyhl. č. 273/2021 Sb.), včetně zpracování protokolu o zkoušce. Služby zahrnují odborný odběr vzorků různých druhů odpadů (pevné, kapalné, nebezpečné i komunální), jejich transport do akreditované laboratoře a provedení chemických, fyzikálních a případně i biologických rozborů dle platné legislativy (např. vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Veškeré činnosti jsou prováděny pracovníky s příslušnou odborností a v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025.						
17	0091002	Protiprašné zábrany	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Předmětem plnění je zřízení dočasných protiprašných zábran určených k omezení šíření prachu a nečistot z pracovních prostor do ostatních částí objektu po dobu stavebních a montážních prací. Rozsah dodávky a prací zahrnuje: 1. Dodávka materiálu - dodávka protiprašných foliových nebo textilních systémů (min. PE fólie 150–200 µm nebo ekvivalent), - dodávka nosných konstrukčních prvků (teleskopické tyče, rámy, ztužující profily), - dodávka těsnicích a upevňovacích prvků (pásky, zipové systémy, lepicí spojky, fixace k rámům), - dodávka prachových dveří se zipem nebo systémových prachotěsných průchodů. 2. Realizace protiprašných opatření - instalace protiprašných clon mezi staveništěm a chráněnými provozy, - utěsnění všech spár, otvorů a prostupů ve stěnách, podlahách i podhledech, - zřízení dočasných vstupních bariér (zipových dveří) umožňujících bezpečný pohyb pracovníků při zachování těsnosti, - kotvení zábran bez poškození stávajících konstrukcí, pokud není ve výkresové části stanoveno jinak, - případná instalace podlahové ochranné fólie nebo rohoží proti přenášení nečistot. 3. Provoz a údržba zábran - pravidelná kontrola neporušenosti a těsnosti během celé doby prací, - průběžné doplňování nebo opravy poškozených částí, - koordinace se stavební činností tak, aby byla zajištěna funkčnost bariér po celou dobu realizace. 4. Odstranění a likvidace - demontáž všech protiprašných bariér po ukončení prací, - ekologická likvidace materiálů v souladu s příslušnými předpisy, - uvedení dotčených povrchů a konstrukcí do původního stavu. 5. Požadavky na provedení - protiprašné zábrany musí zajistit minimalizaci šíření prachu na úroveň umožňující nerušený provoz a užívání ostatních částí objektu, - materiály musí splňovat požadavky na bezpečnost, nehořlavost nebo sníženou hořlavost podle typu prostředí, - zhotovitel musí dodržet veškeré relevantní technické normy, bezpečnostní předpisy a pokyny BOZP, - zábrany musí být stabilní, bezpečné a nesmí bránit únikovým cestám.						
18	SP801	Požární ucpávky	Soubor	1.00000	3 000.00	3 000.00		Vlastní
		Předmětem plnění je kompletní dodávka, instalace a certifikované provedení požárních ucpávek všech instalací, prostupů a rozvodů procházejících požárně dělícími konstrukcemi objektu. Ucpávky musí být zhotoveny odborně způsobilou specializovanou firmou, včetně dodání všech výstupních dokumentů a certifikátů.						
	Celkem					**100 100.00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**47 831.45**		
1	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4	m3	0.75000	3 600.00	2 700.00	800-1	RTS 26/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.						
		Podbetonování základového pasu (předpoklad) (HH -1,700; SH -2,200) : 2,5*0,6*0,5		0.75000				
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4	m3	12.10275	1 800.00	21 784.95	800-1	RTS 26/ I
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		Prohlubeň výtahové šachty (HH -0,250; SH -1,880) : 2,5*2,7*1,63		11.00250				
		Koeficient Ostatní výkop +10%: 0,1		1.10025				
3	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	0.75000	650.00	487.50	800-1	RTS 26/ I
		nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,75000		0.75000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10.87230	352.50	3 832.49	800-1	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,75000		0.75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,10275		12.10275				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,98045*-1		-1.98045				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	54.36150	28.30	1 538.43	800-1	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,87230*5		54.36150				
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	14.83320	300.00	4 449.96	800-1	RTS 26/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,10275		12.10275				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,75000		0.75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,98045		1.98045				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	14.83320	150.00	2 224.98	800-1	RTS 26/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 14,83320		14.83320				
8	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1.98045	1 176.00	2 329.01	800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,98045		1.98045				
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	1.98045	1 403.00	2 778.57	800-1	RTS 26/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Obsyp kolem výtahové šachty se zhutněním : 1,10025		1.10025				
		Koeficient míra hutnění +80%: 0,8		0.88020				
10	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	1.98045	605.00	1 198.17	800-1	RTS 26/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,98045		1.98045				
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	8.25000	85.10	702.08	800-1	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Podbetonování základového pasu (předpoklad) : 2,5*0,6		1.50000				
		Prohlubeň výtahové šachty (HH -0,250; SH -1,880) : 2,5*2,7		6.75000				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10.87230	350.00	3 805.31	800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,87230		10.87230				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**41 277.79**		
13	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	2.56500	1 300.00	3 334.50	800-2	RTS 26/ I
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		Výtahová šachta :						
		ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 32/64 tl. 380mm : 2,5*2,7*0,38		2.56500				
14	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1.58750	4 345.00	6 897.69	801-1	RTS 26/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA A : 2,5*2,54*0,25		1.58750				
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1.89500	1 292.00	2 448.34	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA A : (2,5+2,54*2)*0,25		1.89500				
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1.89500	209.00	396.06	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,89500		1.89500				
17	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0.11538	40 000.00	4 615.20	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA A : 2,5*2,54*7,9/1000*2		0.10033				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient prořez/předklad: 0,15		0.01505				
18	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	4.70000	2 445.00	11 491.50	801-1	RTS 26/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		Stěny kolem výtahové šachty : (2,5+2,2)*1,0		4.70000				
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	1.50000	934.00	1 401.00	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Podbetonování základového pasu (předpoklad) : 2,5*0,6		1.50000				
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	1.50000	209.00	313.50	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očistění, vytřídění a uložení bedniciho materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,50000		1.50000				
21	274361022R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm	m2	4.70000	675.00	3 172.50	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,70000		4.70000				
22	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	0.75000	9 610.00	7 207.50	801-4	RTS 26/ I
		jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení						
		Podbetonování základového pasu (předpoklad) : 2,5*0,5*0,6		0.75000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**42 350.11**		
23	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0.20400	9 605.00	1 959.42	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		dveře D01 : 0,17*0,5*2,4		0.20400				
24	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2.14600	9 120.00	19 571.52	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 1,48*1,45*0,5		1.07300				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 1,48*1,45*0,5		1.07300				
25	311112130RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30	m2	4.70000	2 110.00	9 917.00	801-1	RTS 26/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 2,4*0,5		1.20000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 2,4*0,5		1.20000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 2,4*0,5		1.20000				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		ATIKY : (2,4+2,0)*0,25		1.10000				
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.06480	60 480.00	3 919.10	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		(předpoklad výztuže 60 kg/m2) :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 2,4*0,5*0,3*60/1000		0.02160				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 2,4*0,5*0,3*60/1000		0.02160				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 2,4*0,5*0,3*60/1000		0.02160				
27	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	2.91000	1 012.00	2 944.92	801-1	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ - PODEZDĚNÍ SCHODIŠTĚ : (2,75*1,5)/2+1,365*1,5-0,8*1,5		2.91000				
28	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	5.00000	160.50	802.50	801-4	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ - PODEZDĚNÍ SCHODIŠTĚ : 3,5+1,5		5.00000				
29	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	15.90000	203.50	3 235.65	801-1	RTS 26/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ - PODEZDĚNÍ SCHODIŠTĚ : 1,5		1.50000				
		104 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2		4.80000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2		4.80000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2		4.80000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**7 019.32**		
30	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0.26400	4 915.00	1 297.56	801-1	RTS 26/ I
		ATIKA : (2,4+2,0)*0,3*0,2		0.26400				
31	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	4.40000	738.00	3 247.20	801-1	RTS 26/ I
		ATIKA : 2,4+2,0		4.40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	4.40000	195.50	860.20	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,40000		4.40000				
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.02640	61 150.00	1 614.36	801-1	RTS 26/ I
		Včetně distančních prvků.						
		ATIKA (předpoklad 100 kg/m3) : (2,4+2,0)*0,3*0,2*100/1000		0.02640				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**175 971.36**		
34	601011102R00	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech postřik, báze, cementová, , ,	m2	2.47500	150.00	371.25	801-1	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení.						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 1,65*1,5		2.47500				
35	601011112RT1	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	2.47500	509.00	1 259.78	801-1	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení.						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 1,65*1,5		2.47500				
36	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	62.56260	101.00	6 318.82	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : (1,65+1,5)*2*11,03-1,04*2,22*3		62.56260				
37	602011112RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	62.56260	330.00	20 645.66	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : (1,65+1,5)*2*11,03-1,04*2,22*3		62.56260				
38	602011141RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	68.38260	300.00	20 514.78	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : (1,65+1,5)*2*11,03-1,04*2,22*3		62.56260				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 5,82000		5.82000				
39	601011141RU3	Štuk na stropech, , vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený	m2	2.47500	456.00	1 128.60	801-1	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení.						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 1,65*1,5		2.47500				
40	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	105.66618	40.00	4 226.65	801-1	RTS 26/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D01 : 1,1*2,395		2.63450				
		D02 : 3,065*2,395		7.34068				
		Výtahové dveře : 1,04*2,25		2.34000				
		Ostatní : 20		20.00000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		D03 : 1,485*2,35*2		6.97950				
		O04,O04.1 : 3,065*2,4		7.35600				
		Výtahové dveře : 1,04*2,25		2.34000				
		Ostatní : 20		20.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		D04 : 1,485*2,35*2		6.97950				
		O07 : 3,065*2,4		7.35600				
		Výtahové dveře : 1,04*2,25		2.34000				
		Ostatní : 20		20.00000				
41	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	61.04135	60.00	3 662.48	801-1	RTS 26/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D01 : 1,1+2,395*2		5.89000				
		D02 : 3,065*2,395*2		14.68135				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		D03 : (1,485+2,35*2)*2		12.37000				
		O04,O04.1 : 3,065+2,4*2		7.86500				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		D04 : (1,485+2,35*2)*2		12.37000				
		O07 : 3,065+2,4*2		7.86500				
42	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	72.80000	400.00	29 120.00	801-4	RTS 26/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 14,7		14.70000				
		105 CHODBA 1 : 7,5		7.50000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		CHODBA : 7,5		7.50000				
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : 7,3		7.30000				
		SCHODIŠTĚ : 10,5		10.50000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		CHODBA : 7,5		7.50000				
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : 7,3		7.30000				
		SCHODIŠTĚ : 10,5		10.50000				
43	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	61.04135	120.00	7 324.96	801-4	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D01 : 1,1+2,395*2		5.89000				
		D02 : 3,065*2,395*2		14.68135				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		D03 : (1,485+2,35*2)*2		12.37000				
		O04,O04.1 : 3,065+2,4*2		7.86500				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		D04 : (1,485+2,35*2)*2		12.37000				
		O07 : 3,065+2,4*2		7.86500				
44	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	190.37413	380.00	72 342.17	801-4	RTS 26/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ+SCHODIŠTĚ : (5,45+2,56+3,56)*3,65+2,56*0,905		44.54730				
		105 CHODBA 1 : 5,0*3,3*2+1,465*0,905-1,0*2,02*2		30.28583				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR+SCHODIŠTĚ : (1,98+1,14+0,5+3,92+2,56+3,6)*2,63		36.03100				
		CHODBA : 5,0*2,63*2-1,45*1,45*2		22.09500				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR+SCHODIŠTĚ : (1,98+1,14+0,5+3,92+2,56+3,6)*2,6		35.62000				
		CHODBA : 5,0*2,6*2-1,45*1,45*2		21.79500				
45	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	6.17055	900.00	5 553.50	801-4	RTS 26/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		104 ZÁDVEŘÍ : (0,3+0,5+0,26*2)*2,395+0,3*2,22*2+1,04*0,3		4.80540				
		105 CHODBA 1 : (0,4+0,17)*2,395		1.36515				
46	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	9.44000	115.50	1 090.32	801-1	RTS 26/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		104 ZÁDVEŘÍ : 2,22*2+2,5		6.94000				
		105 CHODBA 1 : 2,5		2.50000				
47	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5.82000	414.50	2 412.39	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ - PODEZDĚNÍ SCHODIŠTĚ : ((2,75*1,5)/2+1,365*1,5-0,8*1,5)*2		5.82000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**266 206.62**		
48	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	37.78050	40.00	1 511.22	801-1	RTS 26/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D01 : 1,1*2,395		2.63450				
		D02 : 2,8*2,395		6.70600				
		Ostatní : 15		15.00000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		O04 : 2,8*2,4		6.72000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		O07 : 2,8*2,4		6.72000				
49	622325514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm	m2	5.18150	1 192.00	6 176.35	801-1	RTS 26/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		ATIKA A VÝTAHOVÁ ŠACHTA : (2,4+2,0)*0,6+(1,8+0,16+1,95)*0,65		5.18150				
50	622325835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	79.70700	2 800.00	223 179.60	801-1	RTS 26/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV : 87,1		87.10000				
		odpočet otvorů : -(1,1+2,395+2,8*2,395+2,8*2,4*2)		-23.64100				
		D.1.1.1.26 P4 Západní pohled, , NOVÝ STAV : 1,2+6,6*2,28		16.24800				
51	622325850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	4.58880	2 400.00	11 013.12	801-1	RTS 26/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D01 : (1,1+2,395*2)*0,16		0.94240				
		D02 : (2,8+2,395*2)*0,16		1.21440				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		O04 : (2,8+2,4*2)*0,16		1.21600				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		O07 : (2,8+2,4*2)*0,16		1.21600				
52	622325015R00	Profil zakládací hlinikový, pro izolaci tl. 160 mm	m	4.69000	354.50	1 662.61	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 8,14+0,45-1,1-2,8		4.69000				
53	622473187R00	Příplatek montáž okenní začišťovací lišty	m	34.50200	38.30	1 321.43	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D01 : 1,1+2,395*2		5.89000				
		D02 : 2,8*2,395*2		13.41200				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O04 : 2,8+2,4*2		7.60000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		O07 : 2,8+2,4*2		7.60000				
54	622477123RT1	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30 %	m2	79.70700	200.00	15 941.40	801-4	RTS 26/ I
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV : 87,1		87.10000				
		odpočet otvorů : -(1,1+2,395+2,8*2,395+2,8*2,4*2)		-23.64100				
		D.1.1.1.26 P4 Západní pohled, , NOVÝ STAV : 1,2+6,6*2,28		16.24800				
55	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	79.70700	40.00	3 188.28	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV : 87,1		87.10000				
		odpočet otvorů : -(1,1+2,395+2,8*2,395+2,8*2,4*2)		-23.64100				
		D.1.1.1.26 P4 Západní pohled, , NOVÝ STAV : 1,2+6,6*2,28		16.24800				
56	283502851R	Lišta omítková začišťovací, dilatující; odlamovací pás; materiál: plast; tkanina 100 mm	m	37.95220	58.30	2 212.61	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,50200*1,1		37.95220				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**6 234.80**		
57	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1.00000	1 444.00	1 444.00	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV0 : 1		1.00000				
58	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	0.80000	363.50	290.80	800-783	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV0 : 0,8		0.80000				
59	5533301115k	Zárubeň atyp kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1500 mm; tl. stěny = 100 mm, povrchová úprava: základní nátěr	kus	1.00000	4 500.00	4 500.00		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV0 : 1		1.00000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**21 358.00**		
60	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	25.00000	300.00	7 500.00		RTS 26/ I
		Ostatní nezměřitelné práce neobsažené v položkách (fakturace dle skutečnosti a odsouhlasení TDI) : 25		25.00000				
61	901001001	Barevné označení prvního a posledního stupně schodiště	m	9.44000	450.00	4 248.00		Vlastní
		1,18*8		9.44000				
62	931961115KR1	Vložky do dilatačních spár z polystyrenu XPS tl 20 mm	m2	20.00000	230.50	4 610.00		Vlastní
63	SP-V21	Dodávka a montáž podomítková skříň pro hasicí přístroj; nika rozměr š. 250 mm, v. 600 mm, 180 mm, osazeny uzamykatelným zámkem s 2ks klíčů	kus	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 1		1.00000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**51 937.03**		
64	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	140.00000	80.00	11 200.00	800-3	RTS 26/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV : 110		110.00000				
		D.1.1.1.26 P4 Západní pohled, , NOVÝ STAV : 30		30.00000				
65	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	560.00000	20.00	11 200.00	800-3	RTS 26/ I
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 140,00000*4		560.00000				
66	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	140.00000	80.00	11 200.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 140,00000		140.00000				
67	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30.00000	60.00	1 800.00	800-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 10		10.00000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 10		10.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 10		10.00000				
68	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	28.50000	60.00	1 710.00	800-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 9,5		9.50000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 9,5		9.50000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 9,5		9.50000				
69	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	24.75000	47.70	1 180.58	800-3	RTS 26/ I
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 1,65*1,5*10		24.75000				
70	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	24.75000	40.60	1 004.85	800-3	RTS 26/ I
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 24,75000		24.75000				
71	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	742.50000	2.60	1 930.50	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 24,75000*30		742.50000				
72	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,	m2	14.85000	103.00	1 529.55	800-3	RTS 26/ I
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 1,65*1,5*6		14.85000				
73	943955198R00	Pronájem lešeňových podlážek za den použití	m2	445.50000	2.10	935.55	800-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro prostorové lešení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,85000*30		445.50000				
74	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	140.00000	19.20	2 688.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 140,00000		140.00000				
75	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	560.00000	6.60	3 696.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 560,00000		560.00000				
76	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	140.00000	13.30	1 862.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 140,00000		140.00000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**6 030.00**		
77	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100.50000	60.00	6 030.00	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 33,5		33.50000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 33,5		33.50000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 33,5		33.50000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**117 819.48**		
78	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4.22400	4 000.00	16 896.00	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		D.1.1.1.9 Půdorys základů, BOURANÉ : 2,4*0,8*2,2		4.22400				
79	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0.96750	6 000.00	5 805.00	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		Základová deska (předpoklad tl. 250 mm) : 2,15*1,8*0,25		0.96750				
80	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14.04335	1 085.00	15 237.03	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		ZÁDVEŘÍ : (0,35+3,82)*0,5		2.08500				
		PRÁDELNA : 2,26*0,5*3,3+1,25*0,5*2,39		5.22275				
		-0,88*0,88*0,5*2		-0.77440				
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA : (5,19+2,32)*0,5		3.75500				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA : (5,19+2,32)*0,5		3.75500				
81	963011512R00	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 150 mm	m2	3.12500	512.00	1 600.00	801-3	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA (odstranění stropu, cihelné stropní desky hurdis) : 2,5*1,25		3.12500				
82	965043431R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0.41925	6 210.00	2 603.54	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA (předpoklad tl. 150mm) : 2,15*1,3*0,15		0.41925				
83	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	8.36000	97.30	813.43	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		ZÁDVEŘÍ : 8,36		8.36000				
84	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21.53500	107.00	2 304.25	801-3	RTS 26/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		ZÁDVEŘÍ : 8,36		8.36000				
		PRÁDELNA : 2,15*1,3		2.79500				
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA : 5,19		5.19000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA : 5,19		5.19000				
85	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	31.77000	44.00	1 397.88	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		ZÁDVEŘÍ : (2,565+5,04)*2-1,32+0,1*2		14.09000				
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA : (4,56+1,14)*2-2,56		8.84000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA : (4,56+1,14)*2-2,56		8.84000				
86	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	2.00000	188.00	376.00	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA - I240 [46,1 cm2] : 2		2.00000				
87	966079991R00	Přerušení ocelových profilů příplatek za každých dalších 50 mm2 přes průřez 700 mm2	kus	16.00000	126.00	2 016.00	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA - I240 [46,1 cm2] : 8*2		16.00000				
88	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2.00000	17.30	34.60	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		okno 880/880 mm : 2		2.00000				
89	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	6.00000	34.60	207.60	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 3		3.00000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 3		3.00000				
90	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2.00000	51.90	103.80	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		vstupní dveře 1310/2400 mm : 1		1.00000				
		vstupní dveře 1320/2400 mm : 1		1.00000				
91	968062456R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6.31200	370.00	2 335.44	801-3	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		vstupní dveře 1310/2400 mm : 1,31*2,4		3.14400				
		vstupní dveře 1320/2400 mm : 1,32*2,4		3.16800				
92	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	1.54880	404.00	625.72	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		okno 880/880 mm : 0,88*0,88*2		1.54880				
93	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	12.87600	267.00	3 437.89	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 1,48*1,45*3		6.43800				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 1,48*1,45*3		6.43800				
94	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	13.28000	83.20	1 104.90	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		okno 880/880 mm : 0,88*5		4.40000				
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 1,48*3		4.44000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 1,48*3		4.44000				
95	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0.20000	6 635.00	1 327.00	801-3	RTS 26/ I
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA - ODVĚTRÁNÍ STROP : 0,2		0.20000				
96	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	0.20000	3 295.00	659.00	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 0,20000		0.20000				
97	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	5.00000	1 200.00	6 000.00	801-3	RTS 26/ I
		Základová deska v místě výtahu : 2,5*2		5.00000				
98	975022341R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m	m	15.00000	1 400.00	21 000.00	801-3	RTS 26/ I
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,						
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.						
		Bourání zdiva a osazení průvlaků I200 : 5,0*3		15.00000				
99	975053141R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2	m	8.04000	762.00	6 126.48	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA (odstranění stropu, cihelné stropní desky hurdis) : 2,68*3		8.04000				
100	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	72.80000	57.70	4 200.56	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 72,80000		72.80000				
101	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	190.37413	74.90	14 259.02	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 190,37413		190.37413				
102	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	79.70700	51.90	4 136.79	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 79,70700		79.70700				
103	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	4.72500	24.30	114.82	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 2,25*2,1		4.72500				
104	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	3.87000	30.50	118.04	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		Základová deska : 2,15*1,8		3.87000				
105	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	3.87000	26.40	102.17	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA : 2,15*1,8		3.87000				
106	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	4.72500	34.70	163.96	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 2,25*2,1		4.72500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	9.10000	110.00	1 001.00	800-762	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		krokve 120/140 mm : 2,3*3		6.90000				
		pozednice 140/120 mm : 2,2		2.20000				
108	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	4.72500	70.00	330.75	800-762	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 2,25*2,1		4.72500				
109	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	4.72500	98.80	466.83	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 2,25*2,1		4.72500				
110	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	10.64000	85.90	913.98	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		okno 880/880 mm : 0,88*2		1.76000				
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 1,48*3		4.44000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA, okno 1480/1450 mm : 1,48*3		4.44000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**51 161.76**		
111	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	39.35520	1 300.00	51 161.76	801-4	RTS 26/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48, :						
		49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,62,64,65,67,68,69,72,75,77,80,81,91,92,93,95,96,98,99, :						
		Součet: : 39,35520		39.35520				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**33 654.25**		
112	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	6.35000	45.90	291.47	800-711	RTS 26/ I
		Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 6,35000		6.35000				
113	711112131RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	16.62500	56.10	932.66	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 16,62500		16.62500				
114	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	6.35000	366.00	2 324.10	800-711	RTS 26/ I
		Výtahová šachta :						
		SKLADBA A : 2,5*2,54		6.35000				
115	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	16.62500	422.50	7 024.06	800-711	RTS 26/ I
		Výtahohová šachta - prohlubeň : (2,25+2,1)*2*1,5		13.05000				
		Dilatace : 2,5*1,43		3.57500				
116	711199096R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,	m2	22.97500	8.00	183.80	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 6,35000		6.35000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 16,62500		16.62500				
117	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	12.70000	822.00	10 439.40	800-711	RTS 26/ I
		dvouvrstvá						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA A : 2,5*2,54*2		12.70000				
118	711745567R00	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	m	10.08000	223.00	2 247.84	800-711	RTS 26/ I
		Výtahová šachta :						
		SKLADBA A : (2,5+2,54)*2		10.08000				
119	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	30.31250	275.00	8 335.94	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 6,35000*1,1		6.98500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 16,62500*1,1		18.28750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 10,08000*0,5		5.04000				
120	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	317.79270	5.90	1 874.98	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**24 111.83**		
121	712311106RT3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze	m2	6.88500	26.40	181.76	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,51000		3.51000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 3,37500		3.37500				
122	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	3.51000	185.50	651.11	800-711	RTS 26/ I
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : 1,95*1,8		3.51000				
123	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	4.13560	284.50	1 176.58	800-711	RTS 26/ I
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : 1,96*2,11		4.13560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	4.99000	466.00	2 325.34	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		K13 : 2,42+2,57		4.99000				
125	712378006R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	4.99000	261.00	1 302.39	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K11 : 2,42+2,57		4.99000				
126	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	4.99000	261.00	1 302.39	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K12 : 2,42+2,57		4.99000				
127	712391171RZ7	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	10.44410	105.00	1 096.63	800-711	RTS 26/ I
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH :						
		V : 1,96*2,11		4.13560				
		S : (1,96+2,11)*(0,65+0,9)		6.30850				
128	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	3.37500	247.00	833.63	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : (1,95+1,8)*(0,65+0,25)		3.37500				
129	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	7.48550	313.50	2 346.70	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : (1,96+2,11)*0,65+(2,4+2,0)*1,1		7.48550				
130	712-1001	Odvětrání výtahové šachty pr. 180 mm, potrubí ukončeno výfukovou hlavicí s protidešťovou stříškou, včetně detailu napojení střešní fólie na prostupy (D7.4); dodávka a montáž	kus	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV : 1		1.00000				
131	283220012R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	13.36427	342.50	4 577.26	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 4,13560*1,15		4.75594				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 7,48550*1,15		8.60833				
132	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	7.57350	275.00	2 082.71	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,51000*1,1		3.86100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 3,37500*1,1		3.71250				
133	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	%	228.76500	5.40	1 235.33	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**6 612.88**		
134	713141322R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	4.13560	378.50	1 565.32	800-713	RTS 26/ I
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : 1,96*2,11		4.13560				
135	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	0.16542	2 940.00	486.33	SPCM	RTS 26/ I
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : 1,96*2,11*(0,02+0,06)/2		0.16542				
136	28376817R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	4.54916	961.00	4 371.74	SPCM	RTS 26/ I
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : 1,96*2,11*1,1		4.54916				
137	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	64.23390	2.95	189.49	800-713	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**5 533.42**		
138	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	2.72800	446.00	1 216.69	800-762	RTS 26/ I
		ATIKA : (2,4+2,0)*0,62		2.72800				
139	60623355R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BŘ; tl = 21,0 mm	m2	3.27360	1 172.00	3 836.66	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 2,72800*1,2		3.27360				
140	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	50.53350	9.50	480.07	800-762	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**5 024.81**		
141	764908306RT3	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	5.60000	872.00	4 883.20	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K03 (rš. 220 mm) : 2,8*2		5.60000				
142	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	48.83200	2.90	141.61	800-764	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**10 659.22**		
		VNITŘNÍ DVEŘE Z HPL						
		HPL DVEŘE URČENÉ DO PROVOZU S VELKÝM PROVOZNÍM ZATÍŽENÍM						
		KŘÍDLA DVEŘÍ POLODRÁŽKOVÁ SE STANDARDNÍM KOVÁNÍM						
		JEDNODUCHÁ PROFILACE, BEZ OZDOBNÝCH HRAN						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VÝPLŇ DVEŘÍ: ODLEHČENÁ DTD						

		ZASKLENÍ						
		SPODNÍ TŘETINA DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NESMÍ BÝT PROSKLENA						
		JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍÉ ZASKLENÍ						

		KOVÁNÍ						
		VZHLED KLIK A MADEL (NEREZOVÉ PRVKY) BUDE DODAVATEL KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM						
		VEŠKERÉ SMOZAVÍRAČE BUDOU S MOŽNOSTÍ REGULACE ODPORU A ODSTAVENÍ ARETACE OTEVŘENÍ						
		VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PRVKY BUDOU VE VÝŠCE DO 1,5 m NAD PODLAHOU, KLIKA DVEŘÍ 1,05 m						
		VODORONNÁ MADLA STANDARDNĚ V. 0,8 m						
		ZÁMEK BUDE MÍT KOVOVOU STŘELKU I ZÁPADKU, NIKOLI PLASTOVOU						
		U VŠECH DVEŘÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						

		BARVA						
		SVĚTLE ŠEDÁ: NEJBLÍŽE K RAL7004						
		DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORNÍK K VÝBĚRU SKUTEČNÝCH DEKORŮ						
143	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1.00000	1 056.00	1 056.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV0 : 1		1.00000				
144	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	1.00000	616.00	616.00	800-766	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1,00000		1.00000				
145	DV0	dveře 1kř plné, HPL; rozměr 700,0 / 1 450,0 mm, kování, zámek, práh nízký, tabulka s označením HUV	kus	1.00000	8 800.00	8 800.00		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV0 : 1		1.00000				
146	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	87.07950	2.15	187.22	800-766	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 770		**Otvorové prvky z hliníku**				**532 914.25**		
		OBECNĚ PRO VNĚJŠÍ VÝPLNĚ						
		DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MISTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVEDITELNOST						
		NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY!!!						
		NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝPLNÍ BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM						
		BUDOU POUŽITY NOVĚ VYROBENÉ PRVKY, NIKOLI RECYKLOVANÉ						
		SEŘIZENI VŠECH VYPLNI 1. PŘI MONTAŽI, 2. PŘED PŘEDÁNÍM STAVBY, PO ROCE PROVOZU						

		ŘIPOJOVACÍ SPÁRA						
		OKNA A DVEŘE SE OSADÍ TAK, ABY UMOŽŇOVALY DILATACI NOSNÉ KONSTRUKCE (SPÁRA MIN. 10 mm ZCELA VYPLNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ						
		MONTÁŽNÍ PĚNOU).						
		SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY (POZINKOVANÉ)						
		NA VNITŘNÍ STRANĚ SPÁRY PAROTĚSNÁ PÁSKA, VNĚ DIFÚZNÍ PÁSKA						
		BĚHEM DALŠÍCH PRACÍ NUTNO CHRÁNIT VÝPLNĚ VHODNÝM ZAKRYTÍM A PRŮBĚŽNĚ JE ČISTIT (PŘEDEVŠÍM HORNÍ STRANU KŘÍDLA!!), PŘI						
		PŘEDÁNÍ STAVBY MUSÍ BÝT VÝPLNĚ ZCELA ČISTÉ, KOVÁNÍ NESMÍ BÝT ZANESENÉ						

		OSAZENÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ						
		PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ POMOCÍ PODKLADNÍHO SENDVIČOVÉHO PANELU, PŘÍPADNĚ ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU AŽ NA HRUBOU						
		PODLAHU NEBO ZAKL. OCEL. RÁM						
		NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNÁ FÓLIE PŘIPEVNĚNÁ K RÁMU, STĚNÁM A PODLAZE						
		HYDROIZOLACE NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘIPOJENA K RÁMU A PRAHU (I V OSTĚNÍ)						

		HLINÍKOVÉ PROFILY						
		POUŽIJÍ SE HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM						
		PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA PROFILU MIN. 70 mm						
		CELOOBVODOVÉ KOVÁNI, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ KOTVENÉ V DRÁŽCE						

		ZASKLENÍ						
		STANDARDNÍ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO						
		BEZP. ZASKLENÍ 33.2, 44.2 DODAVATEL UPŘESNÍ DLE STATIKY SKLA						
		BEZP. FÓLIE OBOUSTRANNĚ						
		NEKOVOVÝ TEPLÝ RÁMEČEK Z ELASTICKÉHO POLYMERNÍHO PÁSKU						

		CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA A ZÁMEK V JEDNOTNÉ BARVĚ						
		VZHLED KLIK MADEL VYBERE INVESTOR Z PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY						
		OVLÁDACÍ PRVKY (NADSVĚTLÍKU) BUDOU VE VÝŠCE DO 1,5 m NAD PODLAHOU,						
		KLIKA DVEŘÍ 1,05 m						
		VODOROVNÁ MADLA STANDARDNĚ V. 0,8 m						
		U VŠECH DVEŘÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						

		PRAHY						
		HLINÍKOVÝ PRÁH MUSÍ BÝT PEVNĚ KOTVEN NA PODKLAD - PRÁH NÍZKÝ max. výška 10mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		---						
		POŽADOVANÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI						
		NENÍ-LI U UVEDENO JINAK:						
		PROSTUP TEPLA SKLEM: ug = MAX. 0,6 W/m2.K, PROSTUP TEPLA OKNEM: uw = MAX. 0,9 W/m2.K						
		PROSTUP TEPLA DVEŘMI: uw = MAX. 1,0 W/m2.K						

		MATERIÁL A BARVA						
		EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ: OBOUSTRANNĚ ANTRACIT RAL7016, NUTNO VYBRAT DLE VZORNÍKU						
		VEŠKERÉ KLIKY A MADLA NEREZOVÉ						
		DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORNÍK K VÝBĚRU DEKORŮ A DOPLŇKŮ						
		DOPORUČENÝ VZHLED KLIK VYHOVUJÍCÍ Z HLEDISKA VYHL. 398/2009 Sb. O BEZBARIÉROVÉM VYUŽITÍ STAVEB						
		PŘÍPADNOU ÚPRAVU VZHLEDU KLIK JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM						
		POŽADAVKY: NEREZOVÁ, BEZ OSTRÝCH HRAN, DĚLENÉ ŠTÍTKY						

		VEŠKERÉ ZASKLENÍ PROSKLENÝCH STĚN S DVEŘMI A DVEŘÍ MŮŽE BÝT OPATŘENO CELOPLOŠNÝM POLEPEM KP303, KP304 (viz. KOMPLETAČNÍ PRVKY)						
		1. DLE VYHL. 398/2009 Sb. V ÚROVNI +0,900 A +1,500, IMITACE PÍSKOVÁNÍ 50/50 mm, ROZTEČ 50 mm						
		ZMÍNĚNÉ POLEPY LZE NAHRADIT GRAFICKÝMI PRVKY, OBRÁZKY, NEBO JINOU VHODNOU GRAFIKOU						
		2. VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY (NAD 2 m2) JE NUTNO OPATŘIT POLEPY PROTI PTÁKŮM DLE POŽADAVKŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
		3. LIBOVOLNÁ ŘEZANÁ GRAFIKA (TEXTY, PIKTOGRAMY ....) AŽ DO 100% PLOCHY						
		VŠECHNA OTVÍRAVÁ KŘÍDLA SE DOPLNÍ MAGNETY PRO EZS + PŘÍPRAVA PRO EL. VRÁTNÉHO						
147	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	29.50500	100.00	2 950.50	800-766	RTS 26/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O04,O04.1 (201 ZÁDVEŘÍ) : (2,80+0,265+2,39*2)*1		7.84500				
		O07,O07.1 (301 ZÁDVEŘÍ) : (2,80+0,265+2,39*2)*1		7.84500				
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D01 (105 CHODBA 1) : (1,14+2,41*2)*1		5.96000				
		D02,D02.1 (104 ZÁDVEŘÍ) : (2,81+0,265+2,39*2)*1		7.85500				
148	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	10.34500	110.00	1 137.95	800-766	RTS 26/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O04,O04.1 (201 ZÁDVEŘÍ) : (2,80+0,265)*1		3.06500				
		O07,O07.1 (301 ZÁDVEŘÍ) : (2,80+0,265)*1		3.06500				
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D01 (105 CHODBA 1) : (1,14)*1		1.14000				
		D02,D02.1 (104 ZÁDVEŘÍ) : (2,81+0,265)*1		3.07500				
149	767641021RT3	Montáž dveří vstupních hliníkových, , , , na úchytky a chemickou maltu s vypěněním	m	33.53000	800.00	26 824.00	800-767	RTS 26/ I
		Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D01 (105 CHODBA 1) : (1,14+2,41)*2*1		7.10000				
		D02,D02.1 (104 ZÁDVEŘÍ) : (2,81+0,265+2,39)*2*1		10.93000				
		D03 (201 ZÁDVEŘÍ) : (1,485+2,39)*2*1		7.75000				
		D04 (301 ZÁDVEŘÍ) : (1,485+2,39)*2*1		7.75000				
150	767711003R00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním	m	20.76000	800.00	16 608.00	800-767	RTS 26/ I
		Montáž hliníkových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O04 (201 ZÁDVEŘÍ) : (2,8+2,39)*2		10.38000				
		O07 (301 ZÁDVEŘÍ) : (2,8+2,39)*2		10.38000				
151	770RP	Dodávka a montáž Rozšiřovací AL profil; rozměr 265,0 / 2 390,0 mm	kus	3.00000	2 100.00	6 300.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O04.1 (201 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
		O07.1 (301 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D02.1 (104 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
152	D01	dveře hliníkové 1kř; rozměr 1 140,0 / 2 410,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	50 429.00	50 429.00		Vlastní
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D01 (105 CHODBA 1) : 1		1.00000				
153	D02	dveře hliníkové 2kř +boční světlík; rozměr 2 810,0 / 2 390,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	122 714.80	122 714.80		Vlastní
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D02 (104 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
154	D03	vnitřní prosklená stěna, dveře 1kř +boční světlík; rozměr 1 485,0 / 2 350,0 mm; EI 15 - CS200 DP3, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	97 035.00	97 035.00		Vlastní
		Součástí dveří jsou požární čidla na obou stranách a samozavírací zařízení.						
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D03 (201 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
155	D04	vnitřní prosklená stěna, dveře 1kř +boční světlík; rozměr 1 485,0 / 2 350,0 mm; EI 15 - CS200 DP3, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	97 035.00	97 035.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součástí dveří jsou požární čidla na obou stranách a samozavírací zařízení.						
		D.1.1.2.6 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		D04 (301 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
156	O04	hliníkové okno 3kř; rozměr 2 800,0 / 2 390,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	55 940.00	55 940.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O04 (201 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
157	O07	hliníkové okno 3kř; rozměr 2 800,0 / 2 390,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	55 940.00	55 940.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O07 (301 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**104 375.52**		
158	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	33.88000	11.10	376.07	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 33,88000		33.88000				
159	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	33.88000	68.90	2 334.33	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 33,88000		33.88000				
160	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	33.88000	97.20	3 293.14	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 33,88000		33.88000				
161	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	47.23000	216.50	10 225.30	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 1,62+2,62+1,36-0,8+2,68+0,5+0,26*2		8.50000				
		POD SCHODIŠTĚM : 12,2-0,8		11.40000				
		105 CHODBA 1 : 17,9-1,1-1,45		15.35000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : 1,14+1,98+0,45+0,26*2+0,3*2+0,5+0,3+0,5		5.99000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : 1,14+1,98+0,45+0,26*2+0,3*2+0,5+0,3+0,5		5.99000				
162	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	33.88000	1 354.00	45 873.52	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 3,6		3.60000				
		POD SCHODIŠTĚM : 5,4		5.40000				
		105 CHODBA 1 : 10,6		10.60000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : 7,14		7.14000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : 7,14		7.14000				
163	771578001R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační podlahové, pouze montáž	m	3.12000	146.50	457.08	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 1,04		1.04000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 1,04		1.04000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 1,04		1.04000				
164	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15.44000	96.10	1 483.78	800-771	RTS 26/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 2,8+1,1		3.90000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 2,8+1,485*2		5.77000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 2,8+1,485*2		5.77000				
165	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	9.00000	25.80	232.20	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 3,6		3.60000				
		POD SCHODIŠTĚM : 5,4		5.40000				
166	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	5.40000	143.00	772.20	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		POD SCHODIŠTĚM : 5,4		5.40000				
167	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	37.26800	360.00	13 416.48	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 33,88000*1,1		37.26800				
168	59761012R	Sokl keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný	kus	87.00000	210.00	18 270.00	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : (1,62+2,62+1,36-0,8+2,68+0,5+0,26*2)/0,6		14.16667				
		POD SCHODIŠTĚM : (12,2-0,8)/0,6		19.00000				
		105 CHODBA 1 : (17,9-1,1-1,45)/0,6		25.58333				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : (1,14+1,98+0,45+0,26*2+0,3*2+0,5+0,3+0,5)/0,6		9.98333				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		VÝSTUPNÍ PROSTOR VÝTAH : (1,14+1,98+0,45+0,26*2+0,3*2+0,5+0,3+0,5)/0,6		9.98333				
		Koeficient prořez: 0,1		7.87167				
		zaokrouhlení : 0,41167		0.41167				
169	771578001M	dilatační lišta nerez	m	3.43200	450.00	1 544.40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 3,12000*1,1		3.43200				
170	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 219.40300	5.00	6 097.02	800-771	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**20 508.78**		
171	776971316R00	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 16 mm	m2	8.12000	1 755.70	14 256.28	800-775	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 5,01		5.01000				
		105 CHODBA 1 : 3,11		3.11000				
172	776976101R00	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	17.10000	351.40	6 008.94	800-775	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		104 ZÁDVEŘÍ : 9,5		9.50000				
		105 CHODBA 1 : 7,6		7.60000				
173	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	211.78720	1.15	243.56	800-775	RTS 26/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**3 382.76**		
174	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	8.77500	385.50	3 382.76	800-783	RTS 26/ I
		včetně penetrace.						
		VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 1,65*1,5+(1,65+1,5)*2*1,0		8.77500				
Díl: 784		**Malby**				**44 177.58**		
175	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	263.17413	20.00	5 263.48	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 72,80000		72.80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 190,37413		190.37413				
176	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	340.20228	90.00	30 618.21	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 68,38260		68.38260				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,47500		2.47500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 72,80000		72.80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 190,37413		190.37413				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,17055		6.17055				
177	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	340.20228	5.40	1 837.09	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 340,20228		340.20228				
178	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	100.00000	20.50	2 050.00	800-784	RTS 26/ I
179	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	75.00000	28.50	2 137.50	800-784	RTS 26/ I
180	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	100.50000	22.60	2 271.30	800-784	RTS 26/ I
Díl: 787		**Zasklívání**				**30 000.00**		
181	787-1001	Dodávka a montáž Skleněné francouzské zábradlí výška 1 100,0 mm, délka 2 800,0 mm	kus	2.00000	15 000.00	30 000.00		Vlastní
		Skleněné zábradlí provedeno z dvouvrstvého bezpečnostního plaveného skla a z dvouvrstvého bezpečnostního tepelně tvrzeného skla skladby 55.2 s folií.						
		Nosná Lišta - Hliníkové U lišty o rozměrech 25/25/3 mm, které podléhají dalšímu zpracování, včetně svařování spodní strany AL profilu. Odstín podle vzorníku RAL, přičemž prášková metoda lakování zajišťuje dlouhotrvající barevnost – BARVA DLE RÁMU OKNA.						
		Součástí dodávky bude Kompletní statické posouzení.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O04 (201 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
		O07 (301 ZÁDVEŘÍ) : 1		1.00000				
Díl: M33		**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				**800 000.00**		
182	330-1001	Výtah dle projektové dokumentace, 3 stanice; výroba, dodávka a montáž	kus	1.00000	800 000.00	800 000.00		Vlastní
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**64 625.84**		
		V soupisu prací a dodávek (rozpočtu) je započítáno, že 30 % vzniklé suti a vybouraných hmot bude odvezeno a uloženo na příslušnou schválenou skládku jako inertní odpad, včetně nákladů na manipulaci, nakládku, dopravu a poplatků za skládkování. Zbývajících 70 % materiálu je určeno k využití v recyklačním procesu, tj. k drcení, třídění a následné výrobě recyklátů odpovídajících platným technickým normám. Tento poměr je zohledněn v kalkulaci jednotkových cen, logistických tras, potřebné mechanizace a časových nároků na nakládku a odvoz.						
183	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0.07088	6 500.00	460.72	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,07088		0.07088				
184	979990147R00	Poplatek za uložení, polystyrenu s asfalt. s lepenkou kat. odpadů 170604, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0.05086	40 000.00	2 034.40	801-3	RTS 26/ I
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,00774		0.00774				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,03769		0.03769				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00543		0.00543				
185	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0.19828	1 900.00	376.73	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,07088		0.07088				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,12740		0.12740				
186	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.42290	3 260.00	1 378.65	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,42290		0.42290				
187	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.71419	3 260.00	2 328.26	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.01	S01 - VÝTAH (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY): Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,01549		0.01549				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,51504		0.51504				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,18366		0.18366				
188	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	36.73866	280.00	10 286.82	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,175, :						
		Součet: : 36,73866		36.73866				
189	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	514.34129	20.00	10 286.83	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,175, :						
		Součet: : 514,34129		514.34129				
190	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	36.73866	200.00	7 347.73	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,175, :						
		Součet: : 36,73866		36.73866				
191	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	146.95465	50.00	7 347.73	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,175, :						
		Součet: : 146,95465		146.95465				
192	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11.02160	1 250.00	13 777.00	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,175, :						
		Součet: : 11,02160		11.02160				
193	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	25.71706	350.00	9 000.97	801-3	RTS 26/ I
		17 107						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,175, :						
		Součet: : 25,71706		25.71706				
	Celkem					**2 520 778.86**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**103 388.23**		
1	310235261RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	2.00000	432.00	864.00	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		106 CHODBA 2 (O01) : 2		2.00000				
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0.18480	9 605.00	1 775.00	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		102 PRÁDELNA : 0,42*0,88*0,5		0.18480				
3	311237334R00	Zdivo z pálených tvárnic a betonové zálivky otvorů tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 57 dB, výpočtová pevnost Rd 15 MPa	m2	12.57300	2 520.00	31 683.96	801-1	RTS 26/ I
		včetně dodávky tvárnic a zálivky						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : (2,53+1,28)*3,3		12.57300				
4	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	11.00000	768.00	8 448.00	801-1	RTS 26/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		D.1.1.2.19 KER. PŘEKLADY 1.NP :						
		P01 :						
		DV1 : 4		4.00000				
		DV2 : 4		4.00000				
		NIKA PRO OSAZENÍ RADIÁTORU (SS-ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ) : 3		3.00000				
5	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	5.00000	171.00	855.00	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.2.19 KER. PŘEKLADY 1.NP :						
		P01 :						
		DV1 : 1,25*2		2.50000				
		DV2 : 1,25*2		2.50000				
6	317998117R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 120 mm	m	5.00000	184.50	922.50	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,00000		5.00000				
7	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm	kus	4.00000	240.00	960.00	801-4	RTS 26/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/CHODBA : 2		2.00000				
		CHODBA/PRÁDELNA : 2		2.00000				
8	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm	m2	65.03600	260.00	16 909.36	801-1	RTS 26/ I
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 65,03600		65.03600				
9	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	2.02000	966.00	1 951.32	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : 1,0*2,02		2.02000				
10	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	3.82800	1 506.00	5 764.97	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : 1,16*3,3		3.82800				
11	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	20.19600	1 415.00	28 577.34	801-1	RTS 26/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ / 102 PRÁDELNA : 6,12*3,3		20.19600				
12	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	7.28000	160.50	1 168.44	801-4	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ / 102 PRÁDELNA : 6,12+1,16		7.28000				
13	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	17.24000	203.50	3 508.34	801-1	RTS 26/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 3,3*2		6.60000				
		103 SKLAD : 2,02*2+3,3*2		10.64000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**72 991.26**		
14	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	40.72760	1 026.10	41 790.59	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : 4,26		4.26000				
		105 CHODBA 1 : 10,6		10.60000				
		106 CHODBA 2 : 16,27		16.27000				
		D.1.1.2.4 KAZETOVÝ PODHLED 1.NP :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 6,12*0,59*2+1,8*0,66*2		9.59760				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	22.28000	1 053.10	23 463.07	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		102 PRÁDELNA : 22,28		22.28000				
16	342264098RT2	Příplatky k podhlecům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4.26000	35.20	149.95	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : 4,26		4.26000				
17	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	8.64000	878.20	7 587.65	800-767	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		D.1.1.2.4 KAZETOVÝ PODHLED 1.NP :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 4,8*1,8		8.64000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**114 711.48**		
18	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	65.48600	101.00	6 614.09	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 6,12*3,3		20.19600				
		102 PRÁDELNA : (1,16+6,12+2,53+1,53)*3,3		37.42200				
		103 SKLAD : 1,0*2,02+1,16*3,3		5.84800				
		105 CHODBA 1 : 1,0*2,02		2.02000				
19	602011112RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	65.48600	370.00	24 229.82	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 6,12*3,3		20.19600				
		102 PRÁDELNA : (1,16+6,12+2,53+1,53)*3,3		37.42200				
		103 SKLAD : 1,0*2,02+1,16*3,3		5.84800				
		105 CHODBA 1 : 1,0*2,02		2.02000				
20	602011141RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	65.48600	350.00	22 920.10	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 65,48600		65.48600				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	42.40000	71.90	3 048.56	801-1	RTS 26/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Výplně otvorů : 0,88*1,2*3+1,0*2,02*3*2+0,88*2,4		17.40000				
		Ostatní : 25		25.00000				
22	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	15.52000	87.50	1 358.00	801-1	RTS 26/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		O01 : 0,88+2,4*2		5.68000				
		O02 : (0,88+1,2*2)*3		9.84000				
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	45.76000	153.00	7 001.28	801-4	RTS 26/ I
		DV1 : (1,0+2,02*2)*2		10.08000				
		DV2 : (1,0+2,02*2)*2		10.08000				
		DV3 : (1,0+2,02*2)*2		10.08000				
		O01 : 0,88+2,4*2		5.68000				
		O02 : (0,88+1,2*2)*3		9.84000				
24	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	176.55900	170.00	30 015.03	801-4	RTS 26/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : (2,98*2+6,12)*3,3-1,0*2,02-0,88*1,2*2		35.73200				
		102 PRÁDELNA : (4,2+4,59-1,16+1,67)*3,3-1,0*2,02-0,8*1,2		27.71000				
		103 SKLAD : (3,315*2+1,16)*3,3-1,0*2,02*2		21.66700				
		105 CHODBA 1 : 20		20.00000				
		106 CHODBA 2 : (25,8-1,06)*3,3-1,0*2,02*4-0,88*2,4		71.45000				
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	13.20000	115.50	1 524.60	801-1	RTS 26/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		102 PRÁDELNA : 3,3		3.30000				
		106 CHODBA 2 : 3,3*3		9.90000				
26	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	50.00000	360.00	18 000.00	801-1	RTS 26/ I
		Přechody materiélů, překrytí rýh rozvodů tzb (předpoklad) : 50		50.00000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**28 046.55**		
27	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	3.00000	1 722.00	5 166.00	801-4	RTS 26/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV1 : 1		1.00000				
		DV2 : 2		2.00000				
28	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	9.30000	363.50	3 380.55	800-783	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV1 : 3,1*1		3.10000				
		DV2 : 3,1*2		6.20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	553310236K	Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 500 mm, povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	3.00000	6 500.00	19 500.00		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV1 : 1		1.00000				
		DV2 : 2		2.00000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**206 124.33**		
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	50.00000	350.00	17 500.00		RTS 26/ I
		Ostatní nezměřitelné práce neobsažené v položkách (fakturace dle skutečnosti a odsouhlasení TDI) : 25		25.00000				
		Demontáže stávajících a přípomoce tzb : 25		25.00000				
31	931961115KR1	Vložky do dilatačních spár z polystyrenu XPS tl 20 mm	m2	15.07300	230.50	3 474.33		Vlastní
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : (2,53+1,28)*3,3		12.57300				
		Ostatni plochy : 2,5		2.50000				
32	SP-V19	Poškovní schránka; rozměry š. 350 mm, v. 450 mm, hl. 105 mm, dodávka a montáž	kus	2.00000	2 450.00	4 900.00		Vlastní
33	SP-V22	Policová skříň; rozměry š. 4500 mm, v. 2100 mm, hl. 600 mm, celkem 40 polic, výroba, dodávka a montáž	kus	1.00000	45 890.00	45 890.00		Vlastní
34	SP-V23 MS	Mycí stůl; rozměry š. 1200 mm, hl. 700 mm, v. 950 mm, dodávka a montáž	kus	1.00000	45 000.00	45 000.00		Vlastní
35	SP-V23 PD	Pracovní deska; rozměry dl. 2000 mm, hl. 700 mm, tl.. 32 mm, dub, výroba, dodávka a montáž	kus	1.00000	17 000.00	17 000.00		Vlastní
36	SP-V23 SNŽ	Stůl na žehlení; rozměry dl. 2000 mm, hl. 700 mm, výroba, dodávka a montáž	kus	1.00000	6 660.00	6 660.00		Vlastní
37	SP-V23 ZŠ	Závěsné šňůry na prádlo; rozměry š. 1700 mm, dodávka a montáž	kus	1.00000	2 500.00	2 500.00		Vlastní
38	SP-V24	Skříň pro zaměstnance; rozměr š. 450 mm, v. 1950 mm, hl. 400 mm, barva dub, dodávka a montáž	kus	8.00000	7 900.00	63 200.00		Vlastní
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**4 297.80**		
39	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	71.63000	60.00	4 297.80	800-3	RTS 26/ I
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 18,62		18.62000				
		102 PRÁDELNA : 22,28		22.28000				
		103 SKLAD : 4,26		4.26000				
		105 CHODBA 1 : 10,2		10.20000				
		106 CHODBA 2 : 16,27		16.27000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**4 770.00**		
40	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	79.50000	60.00	4 770.00	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 79,5		79.50000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**83 736.05**		
41	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	38.52150	174.50	6 722.00	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA/SKLADY : 6,12*3,3-0,9*2,02*2		16.56000				
		SKLADY : (2,45+2,62)*3,3		16.73100				
		CHODBA/ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 1,585*3,3		5.23050				
42	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	73.28500	40.00	2 931.40	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 73,28500		73.28500				
43	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	73.28500	65.00	4 763.53	801-3	RTS 26/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP. BOURANÉ :						
		CHODBA : 4,05		4.05000				
		PRÁDELNA : 16,4-2,15*1,3		13.60500				
		SKLAD : 6,42		6.42000				
		SKLAD PRÁDLA : 20,91		20.91000				
		CHODBA : 22,86		22.86000				
		ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 5,44		5.44000				
44	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	68.33000	44.00	3 006.52	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		SKLAD : (2,45+2,62)*2-0,9		9.24000				
		SKLAD PRÁDKLA : (4,55+6,12)*2-0,9-1,0		19.44000				
		ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : (3,03+1,795)*2-1,0+0,4*2		9.45000				
		CHODBA : 6,96*2+7,765*2+0,75		30.20000				
45	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	3.00000	17.30	51.90	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		okno 880/880 mm : 2		2.00000				
		ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, okno 880/550 mm : 1		1.00000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4.00000	28.90	115.60	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/CHODBA : 1		1.00000				
		PRÁDELNA/SKLAD PRÁDLA : 1		1.00000				
		PRÁDELNA/SKLAD : 1		1.00000				
		SKLAD PRÁDLA/ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 1		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7.67600	632.00	4 851.23	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/CHODBA : 1,0*2,02		2.02000				
		PRÁDELNA/SKLAD PRÁDLA : 0,9*2,02		1.81800				
		PRÁDELNA/SKLAD : 0,9*2,02		1.81800				
		SKLAD PRÁDLA/ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 1,0*2,02		2.02000				
48	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	2.03280	404.00	821.25	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		SKLADY, okno 880/880 mm : 0,88*0,88*2		1.54880				
		ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, okno 880/550 mm : 0,88*0,55*1		0.48400				
49	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0.29000	3 220.00	933.80	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		NOVÁ NIKA PRO PLYNOMĚR : 0,3*0,3		0.09000				
		NIKA PRO OSAZENÍ RADIÁTORU (SS-ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ) : 1,0*1,0*0,2		0.20000				
50	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0.81000	3 710.00	3 005.10	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		SKLAD (nové okno) : 1,06*0,5		0.53000				
		SKLAD (zvětšení okna) : 0,28*0,5		0.14000				
		SKLAD PRÁDLA (zvětšení okna) : 0,28*0,5		0.14000				
51	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	2.83500	2 335.00	6 619.73	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/CHODBA : 1,0*2,02*0,5		1.01000				
		CHODBA/PRÁDELNA : 1,0*2,02*0,5		1.01000				
		ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 1,63*0,5		0.81500				
52	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	6.60000	351.50	2 319.90	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV : 3,3*2		6.60000				
53	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	8.75000	536.00	4 690.00	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		Pro osazení překladů na tl. zdiva 500 mm :						
		CHODBA/CHODBA : 1,25*3		3.75000				
		CHODBA/PRÁDELNA : 1,25*3		3.75000				
		NIKA PRO OSAZENÍ RADIÁTORU (SS-ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ) : 1,25		1.25000				
54	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	176.55900	74.90	13 224.27	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 176,55900		176.55900				
55	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	38.89200	120.00	4 667.04	801-3	RTS 26/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.						
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA : 24,5*1,8+0,3*0,3*4		44.46000				
		dveře : -1,0*1,8-0,9*1,8*2		-5.04000				
		okna : -0,88*0,3*2		-0.52800				
56	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	2.00000	723.00	1 446.00	800-721	RTS 26/ I
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2.64000	85.90	226.78	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.10 Půdorys 1.NP, BOURANÉ :						
		okno 880/880 mm : 0,88*3		2.64000				
58	960991001	Odstranění a vyklizení nábytku včetně sanitárního vybavení, vč. odvozu a likvidace	Soub	1.00000	16 880.00	16 880.00		Vlastní
59	960991002	Odstranění připojovacího potrubí vody i kanalizace, vč. odvozu a likvidace	Soubor	1.00000	3 990.00	3 990.00		Vlastní
60	960991003	Demontáž nevyužívaného potrubí vyvedeného na fasádu, vč. odvozu a likvidace	kus	1.00000	2 470.00	2 470.00		Vlastní
		D.1.1.1.15 P4 Pohled západní, BOURANÉ : 1		1.00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**10 755.83**		
61	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	17.92638	600.00	10 755.83	801-4	RTS 26/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,39,40,41,47,48,49 ,50, :						
		51, :						
		Součet: : 17,92638		17.92638				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**41 655.00**		
62	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32.06500	95.10	3 049.38	800-711	RTS 26/ I
		102 PRÁDELNA : 22,25+(20,63-1,0)*0,5		32.06500				
63	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	32.06500	970.00	31 103.05	800-711	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dvouvrstvá						
		102 PRÁDELNA : 22,25+(20,63-1,0)*0,5		32.06500				
64	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	19.63000	231.50	4 544.35	800-711	RTS 26/ I
		102 PRÁDELNA : 20,63-1,0		19.63000				
65	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	2.50000	255.00	637.50	800-711	RTS 26/ I
		102 PRÁDELNA : 0,5*5		2.50000				
66	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	393.34280	5.90	2 320.72	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**159 039.36**		
		VNITŘNÍ DVEŘE Z HPL						
		HPL DVEŘE URČENÉ DO PROVOZU S VELKÝM PROVOZNÍM ZATÍŽENÍM						
		KŘÍDLA DVEŘÍ POLODRÁŽKOVÁ SE STANDARDNÍM KOVÁNÍM						
		JEDNODUCHÁ PROFILACE, BEZ OZDOBNÝCH HRAN						
		VÝPLŇ DVEŘÍ: ODLEHČENÁ DTD						

		ZASKLENÍ						
		SPODNÍ TŘETINA DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NESMÍ BÝT PROSKLENA						
		JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ						

		KOVÁNÍ						
		VZHLED KLIK A MADEL (NEREZOVÉ PRVKY) BUDE DODAVATEL KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM						
		VEŠKERÉ SMOZAVÍRAČE BUDOU S MOŽNOSTÍ REGULACE ODPORU A ODSTAVENÍ ARETACE OTEVŘENÍ						
		VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PRVKY BUDOU VE VÝŠCE DO 1,5 m NAD PODLAHOU, KLIKA DVEŘÍ 1,05 m						
		VODORONNÁ MADLA STANDARDNĚ V. 0,8 m						
		ZÁMEK BUDE MÍT KOVOVOU STŘELKU I ZÁPADKU, NIKOLI PLASTOVOU						
		U VŠECH DVEŘÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						

		BARVA						
		SVĚTLE ŠEDÁ: NEJBLÍŽE K RAL7004						
		DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORNÍK K VÝBĚRU SKUTEČNÝCH DEKORŮ						
67	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	20.19600	365.50	7 381.64	800-766	RTS 26/ I
		Předmětem plnění je dodávka a montáž obkladových stěnových desek z vysokotlakého laminátu (HPL) příslušné jakosti a povrchové úpravy, určených pro použití ve vnitřním prostředí budov, včetně všech souvisejících prací, konstrukcí, kotevních prvků a dokumentace.						
		Příprava a realizace montáže						
		- Příprava podkladu kontrola rovinnosti a soudržnosti stávajících konstrukcí (beton, zdivo, SDK),						
		- vyznačení os a kotevních bodů roštu dle výkresové dokumentace,						
		- očištění a případné opravy či vysprávky podkladu.						
		Montáž HPL obkladů						
		- úprava, formátování a vrtání desek dle montážních pravidel výrobce,						
		- montáž mechanickým kotvením:						
		- použití nerezových kotevních prvků,						
		- zajištění jednotného rastru a estetického provedení přiznaných spojů,						
		- dodržení dilatačních spár mezi deskami.						
		- ošetření hran, rohů a ukončení pomocí systémových profilů nebo frézovaných spojů.						
		Dokončovací práce						
		- čištění obkladů po montáži bez poškození povrchu,						
		- doplnění silikonových nebo akrylových tmelů v místech požadovaných projektem (např. napojení na jiné konstrukce),						
		- vizuální kontrola spár, rovnoběžnosti a kvality povrchů,						
		- uvedení dotčených prostor do původního stavu.						
		Kontrola, zkoušky a dokumentace						
		- kontrola správného kotvení a stability roštu i obkladů,						
		- zajištění protokolu o shodě použitých materiálů a jejich certifikace,						
		- předání montážních listů a doporučení k údržbě,						
		- dokumentace skutečného provedení včetně zakreslení umístění roštu a kotevních prvků,						
		- předání záručních listů a dokladů o kvalitě materiálu.						
		Požadavky na provedení						
		- dodržení relevantních technických norem, zejména ČSN týkajících se interiérových obkladů, upevňovacích prvků, kovových konstrukcí a požární bezpečnosti,						
		- dodržení montážních postupů schválených výrobci HPL desek a kotevních systémů,						
		- zajištění rovinnosti obkladu v tolerancích stanovených normami,						
		- zabezpečení dilatací při změnách teploty a vlhkosti interiéru,						
		- provedení prací tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí.						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 6,12*3,3		20.19600				
68	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	42.84000	140.00	5 997.60	800-766	RTS 26/ I
		Instalace systémového roštu						
		- montáž nosného roštu z kovových profilů v předepsaném rastru,						
		- kotvení roštu do podkladu certifikovanými kotevními prvky vhodnými pro daný typ konstrukce,						
		- kontrola rovinnosti, svislosti a prostorového uspořádání,						
		- zajištění dilatačních spár dle doporučení výrobce a projektové dokumentace,						
		- zajištění technologické mezery mezi podkladem a HPL deskami pro odvětrání, pokud je to požadováno projektem.						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 6,12*7		42.84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3.00000	1 056.00	3 168.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV1 : 1		1.00000				
		DV2 : 2		2.00000				
70	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	3.00000	616.00	1 848.00	800-766	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,00000		3.00000				
71	SP531	Ochranné lišty pás na stěnu; rozměry 200 mm x 4 mm; provedení ve 2 výškových úrovních, barevné provedeni světle šedá; výroba, dodávka a montáž	m	15.28000	1 620.00	24 753.60		Vlastní
		Plastový ochranný pás na zeď je vyroben z vysoce kvalitní směsi vinylové pryskyřice s akrylátem, která zaručuje vysokou mechanickou pevnost, např. při nárazu nebo poškrábaní. Pás je stálobarevný a odolný vůči UV záření. Směs ze kterého je pás vyroben je také odolná vůči většině čisticích prostředků a pásy lze používat ve všech veřejných, zdravotnických a průmyslových zařízeních. Pás splňuje třídu požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1 Ochranný pás lze upravovat na potřebnou míru řezáním a následným obroušením hrany Pásy se lepí na čistý a suchý podklad pomocí běžných lepidel nebo tmelů vhodných pro daný podklad, na který se pásy budou lepit. Rozměry: 200mm x 4 mm Barevné provedeni: světle šedá Provedení ve 2 výškových úrovních - Dolní pás (200-300 od podlahy) - Střední pás (800-1000 od podlahy)						
		105 CHODBA 1 + 106 CHODBA 2 : 6,96+10,9+0,21*2-1,0*3		15.28000				
72	60515710R	Hranolek dřevina: jehličnatá; dl do 5 000 mm	m3	0.07069	9 480.00	670.14	SPCM	RTS 26/ I
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 6,12*7*0,05*0,03*1,1		0.07069				
73	60756008R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	23.22540	3 390.00	78 734.11	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 20,19600*1,15		23.22540				
74	DV1	dveře 1kř plné, HPL; rozměr 900,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek, práh nízký	kus	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV1 : 1		1.00000				
75	DV2-P	dveře 1kř prosklené 1/3, HPL; rozměr 900,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek, práh nízký, větrací mřížky, tabulka s označením PRÁDELNA	kus	1.00000	11 000.00	11 000.00		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV2 : 1		1.00000				
76	DV2-Š	dveře 1kř prosklené 1/3, HPL; rozměr 900,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek, práh nízký, tabulka s označením ŠATNA	kus	1.00000	11 000.00	11 000.00		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV2 : 1		1.00000				
77	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	2 086.63490	2.15	4 486.27	800-766	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 769		**Otvorové prvky z plastu**				**47 519.80**		
		OBECNĚ PRO VNĚJŠÍ VÝPLNĚ DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MISTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVEDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY!!! V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ KONTAKTUJE PROJEKTANTA, S NÍMŽ KONZULTUJE ŘEŠENÍ. BUDOU POUŽITY NOVĚ VYROBENÉ PRVKY, NIKOLI RECYKLOVANÉ SEŘIZENI VŠECH VYPLNI 1. PŘI MONTAŽI, 2. PŘED PŘEDÁNÍM STAVBY, PO ROCE PROVOZU --- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKNA A DVEŘE SE OSADÍ TAK, ABY UMOŽŇOVALY DILATACI NOSNÉ KONSTRUKCE (SPÁRA MIN. 10 mm ZCELA VYPLNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY (POZINKOVANÉ), NA VNITŘNÍ STRANĚ SPÁRY PAROTĚSNÁ PÁSKA, VNĚ DIFÚZNÍ PÁSKA --- OSAZENÍ OKEN BEZ PARAPETU A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ POMOCÍ PODKLADNÍHO, PŘÍPADNĚ ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU AŽ NA HRUBOU PODLAHU NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNÁ FÓLIE PŘIPEVNĚNÁ K RÁMU, STĚNÁM A PODLAZE, HYDROIZOLACE NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘIPOJENA K RÁMU A PRAHU (I V OSTĚNÍ) KOTVENÍ NA CHEM. KOTVU) --- PROFIL RÁMU A KŘÍDLA POUŽIJÍ SE NEJMÉNĚ PĚTIKOMOROVÉ PLASTOVÉ PROFILY PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA PROFILU MIN. 70 mm, SÍLA POHLEDOVÝCH STĚN MIN 2,8 mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNI, TĚSNĚNÍ KOTVENÉ V DRÁŽCE VÝZTUHA Z POZINKOVANÉ OCELI, DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÁ PRO KONKRÉTNÍ OKNO (TL. STĚNY RÁMU MIN. 1,5 mm, KŘÍDLA MIN. 2 mm) --- ZASKLENÍ STANDARDNÍ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZP. ZASKLENÍ 33.2, 44.2 DODAVATEL UPŘESNÍ DLE STATIKY SKLA (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) BEZP. FÓLIE OBOUSTRANNĚ NEKOVOVÝ TEPLÝ RÁMEČEK Z ELASTICKÉHO POLYMERNÍHO PÁSKU --- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA A ZÁMEK V JEDNOTNÉ BARVĚ VZHLED KLIK MADEL (NEREZOVÉ PRVKY) VYBERE INVESTOR Z PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OVLÁDACÍ PRVKY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) BUDOU VE VÝŠCE DO 1,5 m NAD PODLAHOU, KLIKA DVEŘÍ 1,1 m						
		VODOROVNÁ MADLA STANDARDNĚ V. 0,8 m						
		U VŠECH DVEŘÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						

		POŽADOVANÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI						
		PROSTUP TEPLA OKNEM: Uw = MAX. 0,8 W/m2.K						
		PROSTUP TEPLA DVEŘMI: Uw = MAX. 1,0 W/m2.K						

		MATERIÁL A BARVA						
		BARVA V EXTERIÉRU: RŮZNĚ - ANTRACIT RAL7016 NEBO BÍLÁ						
		BARVA V INTERIÉRU RŮZNĚ - ANTRACIT RAL7016 NEBO BÍLÁ						
		POPLASTOVANÉ PARAPETY ANTRACIT RAL7016						
		VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ, V BARVĚ SHODNÉ S OKNEM - BÍLÁ						
		DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORNÍK K VÝBĚRU SKUTEČNÝCH DEKORŮ						

		POLEPY DLE VYHL. 398/2009 Sb. V ÚROVNI +0,900 A +1,500, IMITACE PÍSKOVÁNÍ 50/50 mm, ROZTEČ 50 mm						
		ZMÍNĚNÉ POLEPY LZE NAHRADIT GRAFICKÝMI PRVKY, OBRÁZKY, NEBO LINIEMI (KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM)						
		VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY JE NUTNO OPATŘIT POLEPY PROTI PTÁKŮM DLE POŽADAVKŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
78	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	2.70000	650.00	1 755.00	801-1	RTS 26/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O02 (101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, 102 PRÁDELNA) : 0,9*3		2.70000				
79	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	15.52000	100.00	1 552.00	800-766	RTS 26/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O01 (106 CHODBA 2) : (0,88+2,4*2)*1		5.68000				
		O02 (101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, 102 PRÁDELNA) : (0,88+1,2*2)*3		9.84000				
80	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	3.52000	110.00	387.20	800-766	RTS 26/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O01 (106 CHODBA 2) : 0,88*1		0.88000				
		O02 (101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, 102 PRÁDELNA) : 0,88*3		2.64000				
81	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	3.00000	800.00	2 400.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O02 (101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, 102 PRÁDELNA) : 3		3.00000				
82	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2	kus	1.00000	1 100.00	1 100.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O01 (106 CHODBA 2) : 1		1.00000				
83	O01	plastové okno; rozměr 880,0 / 2 400,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	16 595.60	16 595.60		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O01 (106 CHODBA 2) : 1		1.00000				
84	O02	plastové okno 1kř; rozměr 880,0 / 1 200,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	3.00000	7 910.00	23 730.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O02 (101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, 102 PRÁDELNA) : 3		3.00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**115 290.45**		
85	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	42.81000	11.10	475.19	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 42,81000		42.81000				
86	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	42.81000	68.90	2 949.61	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 42,81000		42.81000				
87	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	42.81000	97.20	4 161.13	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 42,81000		42.81000				
88	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	30.83000	216.50	6 674.70	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : 9,76-1,0		8.76000				
		106 CHODBA 2 : 26,95-1,0*4-0,88		22.07000				
89	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	42.81000	1 354.00	57 964.74	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		102 PRÁDELNA : 22,28		22.28000				
		103 SKLAD : 4,26		4.26000				
		106 CHODBA 2 : 16,27		16.27000				
90	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	20.52000	96.10	1 971.97	800-771	RTS 26/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		102 PRÁDELNA : 20,64-1,0		19.64000				
		106 CHODBA 2 - O01 : 0,88		0.88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4.26000	25.80	109.91	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : 4,26		4.26000				
92	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	47.09100	340.00	16 010.94	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 42,81000*1,1		47.09100				
93	59761012R	Sokl keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný	kus	57.00000	220.00	12 540.00	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		103 SKLAD : (9,76-1,0)/0,6		14.60000				
		106 CHODBA 2 : (26,95-1,0*4-0,88)/0,6		36.78333				
		Koeficient prořez: 0,1		5.13833				
		zaokrouhlení : 0,47833		0.47833				
94	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	1 295.02740	9.60	12 432.26	800-771	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**25 822.34**		
95	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	18.62000	11.10	206.68	800-775	RTS 26/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 18,62000		18.62000				
96	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	19.64000	201.00	3 947.64	800-775	RTS 26/ I
		Včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. Bez dodávky fabionového profilu.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 20,64-1,0		19.64000				
97	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	18.62000	424.50	7 904.19	800-775	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 18,62		18.62000				
98	SP326	Zátěžová heterogenní vinylová krytina, tl. 2,0 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43	m2	22.75240	480.00	10 921.15		Vlastní
		Celková tloušťka 2 mm						
		tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm						
		třída zátěže 34/43						
		reakce na oheň Bfl-s1						
		kluznost za mokra R10						
		odolnost vůči bodové zátěži 0,03 mm						
		kročejová neprůzvučnost 8 dB						
		TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je < 10 µg/ m3						
		bez obsahu jedovatých ftalátů, těžkých kovů a ostatních látek spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika).						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 18,62		18.62000				
		fabion : 20,64*0,1		2.06400				
		Koeficient prořez: 0,1		2.06840				
99	SP328	Soklík řešený fabionem - obrubový žlab a čepové těsnění	m	20.62200	120.00	2 474.64		Vlastní
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 20,64-1,0		19.64000				
		Koeficient : 0,05		0.98200				
100	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	320.03070	1.15	368.04	800-775	RTS 26/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**7 170.23**		
101	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	18.62000	380.00	7 075.60	800-773	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 18,62		18.62000				
102	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	57.34960	1.65	94.63	800-773	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		**Obklady keramické**				**133 273.53**		
103	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	65.03600	62.40	4 058.25	800-771	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 65,03600		65.03600				
104	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	33.16000	100.00	3 316.00	800-771	RTS 26/ I
		102 PRÁDELNA : 3,3*6+2,02*2+1,0+0,88*4+1,2*4		33.16000				
105	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4.00000	87.60	350.40	800-771	RTS 26/ I
106	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	2.00000	98.80	197.60	800-771	RTS 26/ I
107	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	65.03600	1 299.00	84 481.76	800-771	RTS 26/ I
		102 PRÁDELNA : 20,64*3,3		68.11200				
		-1,0*2,02-0,88*1,2		-3.07600				
108	781497132RS4	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	12.50000	690.00	8 625.00	800-771	RTS 26/ I
		102 PRÁDELNA : 1,0+2,02*2+3,3+0,88*2+1,2*2		12.50000				
109	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	1.76000	395.00	695.20	800-771	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	S03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU 1.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,88*2		1.76000				
110	781310122K00	Obkládání ostění i nadpraží z obkladaček keramických, do tmele šířky nad 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	3.28000	660.00	2 164.80		Vlastní
		102 PRÁDELNA : 0,88+1,2*2		3.28000				
111	59761001R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm	m2	71.53960	300.00	21 461.88	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 65,03600*1,1		71.53960				
112	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 494.83680	5.30	7 922.64	800-771	RTS 26/ I
Díl: 784		**Malby**				**36 676.83**		
113	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	176.55900	20.00	3 531.18	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 176,55900		176.55900				
114	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	242.04500	90.00	21 784.05	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 65,48600		65.48600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 176,55900		176.55900				
115	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	63.00760	95.00	5 985.72	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,72760		40.72760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 22,28000		22.28000				
116	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	242.04500	5.40	1 307.04	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 242,04500		242.04500				
117	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	50.00000	20.50	1 025.00	800-784	RTS 26/ I
118	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50.00000	28.50	1 425.00	800-784	RTS 26/ I
119	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	71.63000	22.60	1 618.84	800-784	RTS 26/ I
		101 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ : 18,62		18.62000				
		102 PRÁDELNA : 22,28		22.28000				
		103 SKLAD : 4,26		4.26000				
		105 CHODBA 1 : 10,2		10.20000				
		106 CHODBA 2 : 16,27		16.27000				
Díl: 785		**Tapety**				**37 673.06**		
120	785411130R00	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami vinylovými, bez vzoru	m2	11.88000	174.50	2 073.06	800-784	RTS 26/ I
		SP-V18 : 3,6*3,3		11.88000				
121	28329890M	Tapeta, materiál vysoce kvalitní vinyl; rozměr š. 3600 mm, v. 3300 mm	kus	1.00000	35 600.00	35 600.00		Vlastní
		SP-V18 : 1		1.00000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**38 667.94**		
122	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.02033	3 260.00	66.28	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,02033		0.02033				
123	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21.68632	280.00	6 072.17	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,113, :						
		Součet: : 21,68632		21.68632				
124	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	303.60846	20.00	6 072.17	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,113, :						
		Součet: : 303,60846		303.60846				
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21.68632	200.00	4 337.26	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,113, :						
		Součet: : 21,68632		21.68632				
126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	173.49055	50.00	8 674.53	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,113, :						
		Součet: : 173,49055		173.49055				
127	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6.50590	1 250.00	8 132.38	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,113, :						
		Součet: : 6,50590		6.50590				
128	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	15.18042	350.00	5 313.15	801-3	RTS 26/ I
		17 107						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,113, :						
		Součet: : 15,18042		15.18042				
Celkem						**1 271 610.07**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.2.	Stavebně - kontrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**14 127.76**		
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1.18125	4 345.00	5 132.53	801-1	RTS 26/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Deska bude vyztužena vázanou výztuží při obou površích.						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D1 : 2,25*2,1*0,25		1.18125				
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	2.17500	1 292.00	2 810.10	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D1 : (2,25+2,1)*2*0,25		2.17500				
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2.17500	209.00	454.58	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,17500		2.17500				
4	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.11695	49 000.00	5 730.55	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D1 :						
		TABULKA VÝZTUŽE :						
		R10 [0,617 kg/m] :						
		1 : 3*30*0,617/1000		0.05553				
		2 : 2,85*30*0,617/1000		0.05275				
		Koeficient prořez/proklad 8%: 0,08		0.00866				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**285 395.95**		
5	311112130RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30	m2	76.05180	2 110.00	160 469.30	801-1	RTS 26/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						
		U otvorů a rohů budou tvárnice upraveny řezáním a lokálně doplněny bedněním.						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY : (2,25*2+1,5*2)*11+2,1*0,25		83.02500				
		-1,04*2,235*3		-6.97320				
6	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	10.81000	1 458.00	15 760.98	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Stěny šachty - lokálně doplněny bedněním :						
		SUDÁ VRSTVA : 0,25*(15+7)		5.50000				
		LICHÁ VRSTVA : 0,25*15		3.75000				
		Prahy dveří : 1,04*0,25*2*3		1.56000				
7	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	10.81000	390.00	4 215.90	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,81000		10.81000				
8	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1.28159	49 000.00	62 797.91	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		Stěny budou vyztuženy vázanou výztuží vložných spárách a kapsách tvárnic.						
		V místě kolize výztuže se stěnou tvárnice je možné výztuž posunout (max. 50 mm).						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		TABULKA VÝZTUŽE :						
		R6 [0,222 kg/m] :						
		6 : 2,85*18*0,222/1000		0.01139				
		7 : 1,6*9*0,222/1000		0.00320				
		8 : 1,0*18*0,222/1000		0.00400				
		15 : 0,3*150*0,222/1000		0.00999				
		R8 [0,395 kg/m] :						
		9 : 1,0*34*0,395/1000		0.01343				
		12 : 1,4*26*0,395/1000		0.01438				
		13 : 1,7*26*0,395/1000		0.01746				
		14 : 1,25*60*0,395/1000		0.02963				
		16 : 0,7*10*0,395/1000		0.00277				
		R10 [0,617 kg/m] :						
		3 : 1,7*34*0,617/1000		0.03566				
		4 : 1,1*5*0,617/1000		0.00339				
		5 : 14,0*62*0,617/1000		0.53556				
		10 : 2,65*182*0,617/1000		0.29758				
		11 : 2,5*135*0,617/1000		0.20824				
		Koeficient prořez/proklad 8%: 0,08		0.09493				
9	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm	kus	6.00000	240.00	1 440.00	801-4	RTS 26/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : 2*3		6.00000				
10	317944313RT5	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200	t	0.78663	42 000.00	33 038.46	801-4	RTS 26/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : (3,5+2,87+1,8*2)*26,3/1000*3		0.78663				
11	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	5.88000	1 305.00	7 673.40	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.2.	Stavebně - kontrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakýmikoliv cihlami,						
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : (3,5+1,8+3,0+1,5)*0,2*3		5.88000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**63 682.29**		
12	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0.94500	4 710.00	4 450.95	801-1	RTS 26/ I
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D2 : 2,25*2,1*0,2		0.94500				
13	411351211R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení	m2	2.47500	1 433.00	3 546.68	801-1	RTS 26/ I
		s pomocným lešením						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D2 : 1,65*1,5		2.47500				
14	411351212R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění	m2	2.47500	384.00	950.40	801-1	RTS 26/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,47500		2.47500				
15	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	8.70000	752.00	6 542.40	801-1	RTS 26/ I
		s pomocným lešením						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D2 : (2,25+2,1)*2		8.70000				
16	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	8.70000	156.50	1 361.55	801-1	RTS 26/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,70000		8.70000				
17	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0.05292	46 160.00	2 442.79	801-1	RTS 26/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Výztuž bude upravena dle požadavků dodavatele kotev.						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		D2 :						
		[1] : 49/1000		0.04900				
		Koeficient prořez/proklad 8%: 0,08		0.00392				
18	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	12.00000	360.00	4 320.00	801-4	RTS 26/ I
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : 4*3		12.00000				
19	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	3.12000	1 816.00	5 665.92	801-1	RTS 26/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		D.3.3-1 TVAR VÝTAHOVÁ ŠACHTY :						
		Nadpraží dveřních otvorů : 1,04*3		3.12000				
20	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	3.12000	600.00	1 872.00	801-1	RTS 26/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,12000		3.12000				
21	423321111R00	Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování podélných spár mezi nosníky, ,	m3	0.72000	12 680.00	9 129.60	821-1	RTS 26/ I
		s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,						
		Beton mezi nosníky I200 :						
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : (3,0+1,8)*0,25*0,2*3		0.72000				
22	499-1001	Kotvy s vnitřním závitem, do kterých budou zašroubovány oka, dodávka a montáž (osazení)	kus	6.00000	3 900.00	23 400.00		Vlastní
		Rozmístění kotev, jejich únosnost, … nutno koordinovat s dodavatelem výtahu.						
		U1, U2, U3, U4, U5/7 : 6		6.00000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**2 429.91**		
23	767991911R00	Opravy ostatní samostatným svařováním	m	5.22000	465.50	2 429.91	800-767	RTS 26/ I
		V místě setkání průvlaků budou ocelové profily navzájem svařeny :						
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : ((0,2*2+0,09*2)*3)*3		5.22000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**54 126.00**		
24	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	6.00000	597.00	3 582.00	801-3	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : 2*3		6.00000				
25	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	43.20000	420.00	18 144.00	801-3	RTS 26/ I
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : (3,0*3+1,8*3)*3		43.20000				
26	975053151R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2	m	45.00000	720.00	32 400.00	801-3	RTS 26/ I
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : 5,0*3*3		45.00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**57 519.71**		
27	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	71.89964	800.00	57 519.71	801-4	RTS 26/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.2.	Stavebně - kontrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,21,23,24,26, :						
		Součet: : 71,89964		71.89964				
Díl: 783		**Nátěry**				**2 693.19**		
28	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	21.20619	127.00	2 693.19	800-783	RTS 26/ I
		Průvlaky I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : (3,5+2,87+1,8*2)*0,709*3		21.20619				

	Celkem	**479 974.81**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**2 840.00**		
1	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1.16000	1 300.00	1 508.00		URS
		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315101						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 0,07*8+0,15*4 :						
		1,16		1.16000				
2	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	1.20000	1 110.00	1 332.00		URS
		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315102						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 0,2*6 :						
		1,2		1.20000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**8 839.00**		
3	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1.00000	511.00	511.00		URS
		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033261						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1 :						
		1		1.00000				
4	972044251	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	1.00000	170.00	170.00		URS
		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. přes 100 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/972044251						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1 :						
		1		1.00000				
5	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	8.00000	162.00	1 296.00		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031142						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 6+0,5*4 :						
		8		8.00000				
6	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	6.00000	271.00	1 626.00		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031145						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3,5+2,5 :						
		6		6.00000				
7	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4.00000	405.00	1 620.00		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031164						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace-svislé potrubí" 4 :						
		4		4.00000				
8	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0.35000	2 960.00	1 036.00		URS
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151116						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 0,35 :						
		0,35		0.35000				
9	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0.75000	3 440.00	2 580.00		URS
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 0,75 :						
		0,75		0.75000				
Díl: 997		**Přesun sutě**				**3 803.61**		
10	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0.71000	2 420.00	1 718.20		URS
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213						
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.71000	315.00	223.65		URS
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13.49000	13.80	186.16		URS
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
		"součet z rozpočtového programu" 0,71*(20-1) :						
		13,49		13.49000				
13	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0.71000	2 360.00	1 675.60		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
Díl: 998		**Přesun hmot**				**48.77**		
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0.09600	508.00	48.77		URS
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**12 251.25**		
15	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4.00000	242.00	968.00		URS
		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140802						
		"viz PD bouracích prací - svislé potrubí v 1.NP" 4 :						
		4		4.00000				
16	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	4.00000	638.00	2 552.00		URS
		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025						
		"viz PD bouracích prací - svislé potrubí v 1.NP" 4 :						
		4		4.00000				
17	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2.50000	319.00	797.50		URS
		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 0,5*5 :						
		2,5		2.50000				
18	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4.00000	429.00	1 716.00		URS
		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 4 :						
		4		4.00000				
19	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4.00000	110.00	440.00		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 4 :						
		4		4.00000				
20	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1.00000	110.00	110.00		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1 :						
		1		1.00000				
21	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	3.00000	913.00	2 739.00		URS
		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226511						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1+1 :						
		3		3.00000				
22	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	6.50000	27.50	178.75		URS
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 2,5+4 :						
		6,5		6.50000				
23	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.00500	550 000.00	2 750.00		URS
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721102						
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**42 548.00**		
24	1	Dodávka a montáž napojení na stávající rozvod vody	kus	3.00000	1 650.00	4 950.00		Vlastní
		Dodávka a montáž napojení na stávající rozvod vody						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1+1+1 :						
		3		3.00000				
25	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	4.00000	110.00	440.00		URS
		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801						
		"viz PD bouracích prací - přívodní potrubí k vanám" 4 :						
		4		4.00000				
26	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	1.00000	132.00	132.00		URS
		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130802						
		"viz PD bouracích prací - svislé potrubí do 2.NP" 1 :						
		1		1.00000				
27	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	3.00000	319.00	957.00		URS
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174001						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3 :						
		3		3.00000				
28	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	13.00000	363.00	4 719.00		URS
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 6+1+3+3 :						
		13		13.00000				
29	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	27.00000	429.00	11 583.00		URS
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3+4+6+2+12 :						
		27		27.00000				
30	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	1.00000	605.00	605.00		URS
		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 32/4,4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174004						
		"viz PD bouracích prací - svislé potrubí do 2.NP" 1 :						
		1		1.00000				
31	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE, tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	16.00000	121.00	1 936.00		URS
		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181241						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3+13 :						
		16		16.00000				
32	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE, tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	28.00000	154.00	4 312.00		URS
		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181242						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 27+1 :						
		28		28.00000				
33	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2.00000	88.00	176.00		URS
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 2 :						
		2		2.00000				
34	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem	pár	2.00000	88.00	176.00		URS
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220122						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 2 :						
		2		2.00000				
35	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1.00000	352.00	352.00		URS
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232062						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1 :						
		1		1.00000				
36	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2.00000	484.00	968.00		URS
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232063						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1+1 :						
		2		2.00000				
37	2	Dodávka a montáž regulačního ventilu D25 na cirkulačním potrubí vody, specifikace-viz PD	soubor	1.00000	2 662.00	2 662.00		Vlastní
		Dodávka a montáž regulačního ventilu D25 na cirkulačním potrubí vody, specifikace-viz PD						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1 :						
		1		1.00000				
38	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	44.00000	27.50	1 210.00		URS
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3+13+27+1 :						
		44		44.00000				
39	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	44.00000	27.50	1 210.00		URS
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3+13+27+1 :						
		44		44.00000				
40	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.05600	110 000.00	6 160.00		URS
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722102						
Díl: 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**42 845.00**		
41	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1.00000	16 302.00	16 302.00		URS
		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211604						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1 :						
		1		1.00000				
42	3	Dodávka a montáž velkokapacitního dřezu v m.č. 102, specifikace-viz PD	kus	1.00000	14 740.00	14 740.00		Vlastní
		Dodávka a montáž velkokapacitního dřezu v m.č. 102, specifikace-viz PD						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1 :						
		1		1.00000				
43	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	2.00000	1 650.00	3 300.00		URS
		Demontáž van litinových volně stojících						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220832						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"viz PD bouracích prací" 1+1 :						
		2		2.00000				
44	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	4.00000	110.00	440.00		URS
		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725819401						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - pračka" 2 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - umyvadlo" 2 :						
		4		4.00000				
45	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	4.00000	132.00	528.00		URS
		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - pračka" 2 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - umyvadlo" 2 :						
		4		4.00000				
46	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2.00000	330.00	660.00		URS
		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801						
		"viz PD bouracích prací - u van" 1+1 :						
		2		2.00000				
47	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1.00000	2 101.00	2 101.00		URS
		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725821312						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1 :						
		1		1.00000				
48	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1.00000	2 244.00	2 244.00		URS
		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822612						
		Poznámka k položce:						
		součástí položky je baterie uvedená na v.č. 1301 pod označením KP103 a KP107						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1 :						
		1		1.00000				
49	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.02300	110 000.00	2 530.00		URS
		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725102						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**4 400.00**		
50	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4.00000	550.00	2 200.00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1301						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 4 :						
		4		4.00000				
51	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	2.00000	550.00	1 100.00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2211						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 2 :						
		2		2.00000				
52	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	2.00000	550.00	1 100.00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 2 :						
		2		2.00000				
Díl: OST		**Ostatní**				**5 060.00**		
53	4	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení	kus	2.00000	1 155.00	2 310.00		Vlastní
		Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - u dřezu" 1 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - u umyvadla" 1 :						
		2		2.00000				
54	5	Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem	kus	2.00000	1 375.00	2 750.00		Vlastní
		Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - u dřezu" 1 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - u umyvadla" 1 :						
		2		2.00000				
Celkem						**122 635.63**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.3.01	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		**Ústřední vytápění**				**24 999.52**		
		Zhotovitel provede kompletní úpravy systému ústředního vytápění (ÚT), zahrnující veškeré nezbytné projekční, montážní, demontážní, instalační a související činnosti, dodávku veškerých potřebných materiálů, výrobků, zařízení, armatur a prvků MaR, dále provedení všech předepsaných technických, tlakových, funkčních a provozních zkoušek. Součástí plnění je rovněž uvedení systému do provozu, zajištění potřebné revizní a zkušební dokumentace, předání kompletní výchozí dokumentace skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě použitých výrobků a veškerých atestů, a splnění všech požadavků vyplývajících z platných technických norem a právních předpisů.						
1	730-1001	Dopojení stávající trasy po přesunutí radiátoru, vedeno pod stropem	Soubor	2.00000	6 009.00	12 018.00		Vlastní
		102 PRÁDELNA : 1		1.00000				
		106 CHODBA : 1		1.00000				
2	TZB V01	Otopné těleso 22-6120-5 PV 15 PŠ 15 bude přesunuto vč. napojení připoj. potrubí 18x1, na trasu vedenou pod stropem	Soubor	1.00000	6 010.00	6 010.00		Vlastní
		102 PRÁDELNA : 1		1.00000				
3	TZB V02	Otopné těleso 21-6060-5 PV 15 PŠ 15 bude přesunuto do nové niky vč. napojení připoj. potrubí 18x1, ze stávající trasy	Soubor	1.00000	6 010.00	6 010.00		Vlastní
		106 CHODBA : 1		1.00000				
4	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	240.38000	4.00	961.52	800-731	RTS 26/ I
	Celkem					**24 999.52**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.4.01	Vzduchotechnika - Větrání prádelny a skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728-1		**Systém č. 1 - Větrání prádelny a skladu**				**36 754.00**		
1	1.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí vč.doběhu	kus	1.00000	14 525.00	14 525.00		Vlastní
		radiální ventilátor do kruhového potrubí vč.doběhu plnící požadavky dle nařízeni EU 1253/2014 - viz tabulka zařízení - Vo = 660 m3/h - Pext.,st. = 200 Pa - Pmax. = 0.13 kW, 220-240 V - rozměry - d250 mm						
2	1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí - d250 mm, l = 600 mm, izolace z minerální vaty o tl. 25 mm	kus	1.00000	2 836.00	2 836.00		Vlastní
3	1.03	Tlumič hluku do kruhového potrubí - d125 mm, l = 600 mm, izolace z minerální vaty o tl. 25 mm	kus	1.00000	2 490.00	2 490.00		Vlastní
4	1.04	Protidešťová hliníková žaluzie - 400x200 mm, RAL dle fasády	kus	1.00000	3 111.00	3 111.00		Vlastní
5	1.05	Talířový ventil odvodní, kovový - d125 mm vč. zdéře	kus	1.00000	460.00	460.00		Vlastní
6	1.06	Talířový ventil odvodní, kovový - d200 mm vč. zdéře	kus	2.00000	772.00	1 544.00		Vlastní
7	1.07	Zpětná klapka "motýlová" - d250 mm	kus	1.00000	536.00	536.00		Vlastní
8	1.08	Kruhové pozinkované potrubí sk. I do d250 vč. tvarovek 50 % plnící požadavky třídy těsnosti B, dle EN 12237 a EN 1507	bm	14.00000	670.00	9 380.00		Vlastní
9	1.09	Flexibilní Al tepelně-hluková izolovaná hadice ze zpevněné hliníkové fólie a minerání vaty, o tl. 25 mm - d200 mm	bm	6.00000	312.00	1 872.00		Vlastní
Díl: 728-9		**Ostatní**				**28 245.00**		
10	728-001	Montážní práce zahrnující kompletní instalaci VZT systému	kpl	1.00000	14 382.00	14 382.00		Vlastní
11	728-002	Zaregulování VZT	kpl	1.00000	1 438.00	1 438.00		Vlastní
12	728-003	Zařízení staveniště, průběžný a závěrečný úklid	kpl	1.00000	719.00	719.00		Vlastní
13	728-004	Technické práce spojené s montážemi - koordinace, účasti na KD, atp.	kpl	1.00000	719.00	719.00		Vlastní
14	728-005	Ostatní spojovací, montážní a těsnící materiál	kpl	1.00000	2 071.00	2 071.00		Vlastní
15	728-006	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. předávacích dokumentů	kpl	1.00000	2 876.00	2 876.00		Vlastní
16	728-007	Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, přesun hmot	kpl	1.00000	6 040.00	6 040.00		Vlastní

Celkem		**64 999.00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.5.01	Elektroinstalace - Výtah + 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.01		**Kabely**				**18 358.60**		
1	1.01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	167.00000	18.60	3 106.20		Vlastní
		25+18+13+14+12+10+13+8+26+28		167.00000				
2	1.02	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	266.00000	30.90	8 219.40		Vlastní
		21+22+23+24+24+22+24+26+36+44		266.00000				
3	1.03	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	41.00000	25.90	1 061.90		Vlastní
		16+18+7		41.00000				
4	1.04	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	37.00000	82.30	3 045.10		Vlastní
5	1.05	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R, třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	55.00000	28.70	1 578.50		Vlastní
		10+9+8+28		55.00000				
6	1.06	Vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	55.00000	24.50	1 347.50		Vlastní
		25+25+5		55.00000				
Díl: M21.02		**Svítidla**				**36 314.30**		
7	2.01	1_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 4000K, 2880lm, IP44	kus	4.00000	866.70	3 466.80		Vlastní
		1_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 4000K, 2880lm, IP44, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
8	2.02	1N_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 4000K, 2880lm, IP44 + S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT	kus	5.00000	1 996.60	9 983.00		Vlastní
		1N_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 4000K, 2880lm, IP44 + S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
9	2.03	2_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 43W, 4000K, 6450lm, IP66	kus	2.00000	1 349.50	2 699.00		Vlastní
		2_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 43W, 4000K, 6450lm, IP66, 1.NP, D.1.2.5-02						
10	2.04	3_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 40W, 4000K, 4230lm, IP20	kus	2.00000	1 791.20	3 582.40		Vlastní
		3_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 40W, 4000K, 4230lm, IP20, 1.NP, D.1.2.5-02						
11	2.05	4_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 30W, 4000K, 4500lm, IP66	kus	2.00000	1 156.90	2 313.80		Vlastní
		4_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 30W, 4000K, 4500lm, IP66, 1.NP, D.1.2.5-02						
12	2.06	6_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 14W, 4000K, 1115lm, IP65	kus	3.00000	2 048.00	6 144.00		Vlastní
		6_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 14W, 4000K, 1115lm, IP65, 1.NP, D.1.2.5-02						
13	2.07	LED_Profil k zafrézování pod kuch. linku pro LED pásek COB, 15W/m, včetně zdroje	kus	1.00000	1 739.80	1 739.80		Vlastní
		LED_Profil k zafrézování pod kuch. linku pro LED pásek COB, 15W/m, včetně zdroje, 1.NP, D.1.2.5-02						
14	2.08	N1_FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA	kus	9.00000	165.90	1 493.10		Vlastní
		N1_FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
15	2.09	Recyklační poplatek	kus	18.00000	4.30	77.40		Vlastní
16	2.10	Podružný materiál	kus	1.00000	4 815.00	4 815.00		Vlastní
Díl: M21.03		**Elektroinstalační přístroje**				**18 715.90**		
		ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE (včetně rámečků..atd).						
		Barvu koncových prvků určí investor na stavbě						
17	3.01	Spínač polozapuštěný 10A/250V, řazení 1, IP20, komplet	kus	3.00000	180.90	542.70		Vlastní
		Spínač polozapuštěný 10A/250V, řazení 1, IP20, komplet, 1.NP, D.1.2.5-02						
18	3.02	Přepínač sériový polozapuštěný, řazení 5, 10A/250V, IP44	kus	1.00000	324.60	324.60		Vlastní
		Přepínač sériový polozapuštěný, řazení 5, 10A/250V, IP44, 1.NP, D.1.2.5-02						
19	3.03	Pohybový snímač 180°, 10A/230V, IP20	kus	4.00000	840.40	3 361.60		Vlastní
		Pohybový snímač 180°, 10A/230V, IP20, 2NP, 3NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
20	3.04	Pohybový snímač 180°, 10A/230V, IP44	kus	2.00000	840.40	1 680.80		Vlastní
		Pohybový snímač 180°, 10A/230V, IP44, 1.NP, D.1.2.5-02						
21	3.05	Pohybový snímač 360°, 10A/230V, IP20	kus	3.00000	769.80	2 309.40		Vlastní
		Pohybový snímač 360°, 10A/230V, IP20, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
22	3.06	Zásuvka jednonásobná 16A/250V, IP20, komplet	kus	9.00000	164.90	1 484.10		Vlastní
		Zásuvka jednonásobná 16A/250V, IP20, komplet, 1.NP, D.1.2.5-05						
23	3.07	Zásuvka jednonásobná, polozapuštěná 16A/250V, IP44, komplet	kus	6.00000	230.60	1 383.60		Vlastní
		Zásuvka jednonásobná, polozapuštěná 16A/250V, IP44, komplet, 1.NP, D.1.2.5-05						
24	3.08	TS_TLAČÍTKO "TOTAL STOP", 10A/230V, IP55, označen zelenou bezpečnostní tabulkou a textem, „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP"	kus	1.00000	1 209.10	1 209.10		Vlastní
		TS_TLAČÍTKO „ TOTAL STOP" , 10A/230V, IP55, označen zelenou bezpečnostní tabulkou a textem, „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP", 1.NP, D.1.2.5-05						
25	3.09	Podružný materiál	kus	1.00000	6 420.00	6 420.00		Vlastní
Díl: M21.04		**Kabelové trasy**				**10 325.50**		
26	4.01	Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s rozteči 71mm a hloubce 43mm	kus	26.00000	10.80	280.80		Vlastní
		Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s rozteči 71mm a hloubce 43mm, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04, D.1.2.5-05						
27	4.02	Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s rozteči 71mm a hloubce 43mm s víčkem	m	8.00000	57.70	461.60		Vlastní
		Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s rozteči 71mm a hloubce 43mm s víčkem, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04, D.1.2.5-05						
28	4.03	Elektroinstalační plastová krabice 85x85x40mm do vlhka IP55	kus	2.00000	131.20	262.40		Vlastní
		Elektroinstalační plastová krabice 85x85x40mm do vlhka IP55, 1.NP, D.1.2.5-02						
29	4.04	Žlab kabelový plný galvanicky zinkovaný 60/150mm	m	14.00000	235.00	3 290.00		Vlastní
		Žlab kabelový plný galvanicky zinkovaný 60/150mm, 1.NP, D.1.2.5-05						
30	4.05	Vyložení kabelového žlabu (60/150mm)	kus	15.00000	128.40	1 926.00		Vlastní
		Vyložení kabelového žlabu (60/150mm), 1.NP, D.1.2.5-05						
31	4.06	Ohebná elektroinstalační trubka - D25, střední mechanická odolnost	m	20.00000	16.70	334.00		Vlastní
		Ohebná elektroinstalační trubka - D25, střední mechanická odolnost, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
32	4.07	Ohebná elektroinstalační trubka - D32, střední mechanická odolnost	m	20.00000	23.90	478.00		Vlastní
		Ohebná elektroinstalační trubka - D32, střední mechanická odolnost, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.5.01	Elektroinstalace - Výtah + 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	4.08	Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5	kus	14.00000	46.00	644.00		Vlastní
		Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04, D.1.2.5-05						
34	4.09	Svazkovací páska 250x3,6mm (balení = 100ks)	kus	1.00000	141.20	141.20		Vlastní
		Svazkovací páska 250x3,6mm (balení = 100ks), 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04, D.1.2.5-05						
35	4.10	Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC	kus	15.00000	3.10	46.50		Vlastní
		Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC, 1.NP, 2NP, 3NP, D.1.2.5-02, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04, D.1.2.5-05						
36	4.11	Sádra bílá 25kg bal.	kus	2.00000	214.00	428.00		Vlastní
37	4.12	Podružný materiál	kus	1.00000	2 033.00	2 033.00		Vlastní
Díl:	**M21.05**	**Rozvaděče**				**85 642.80**		
38	5.01	RH - (přezbrojení a dozbrojení stávajícího rozvaděče ve 2.poli, 4.poli, 5.poli a 6.poli Ik=10kA)	kus	1.00000	85 642.80	85 642.80		Vlastní
		RH - (přezbrojení a dozbrojení stávajícího rozvaděče ve 2.poli, 4.poli, 5.poli a 6.poli Ik=10kA), viz. výkres D.1.2.5-08, 1.NP						
Díl:	**M21.06**	**Uzemění**				**3 067.90**		
39	6.01	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	17.00000	44.80	761.60		Vlastní
40	6.02	drát D 10mm FeZn	kg	2.00000	50.10	100.20		Vlastní
41	6.03	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8.00000	41.70	333.60		Vlastní
42	6.04	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	1.00000	267.50	267.50		Vlastní
43	6.05	Podružný materiál	kus	1.00000	1 605.00	1 605.00		Vlastní
Díl:	**M21.07**	**Jímací soustava**				**2 201.50**		
44	7.01	drát D 8mm AlMgSi	kg	1.00000	272.10	272.10		Vlastní
45	7.02	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	8.00000	25.90	207.20		Vlastní
46	7.03	svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4.00000	29.30	117.20		Vlastní
47	7.04	Podružný materiál	kus	1.00000	1 605.00	1 605.00		Vlastní
Díl:	**M21.08**	**Elektromontáže**				**101 197.20**		
48	8.01	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2, se zapojením vodičů	kus	1.00000	500.80	500.80		Vlastní
49	8.02	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2, se zapojením vodičů	kus	18.00000	500.80	9 014.40		Vlastní
50	8.03	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4.00000	131.60	526.40		Vlastní
51	8.04	Montáž přepínač nástěnný 5 sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1.00000	142.40	142.40		Vlastní
52	8.05	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	9.00000	500.80	4 507.20		Vlastní
53	8.06	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	9.00000	132.50	1 192.50		Vlastní
54	8.07	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	6.00000	225.50	1 353.00		Vlastní
55	8.08	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	34.00000	42.40	1 441.60		Vlastní
56	8.09	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2.00000	313.70	627.40		Vlastní
57	8.10	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40.00000	42.40	1 696.00		Vlastní
58	8.11	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	14.00000	294.30	4 120.20		Vlastní
59	8.12	Přezbrojení a dozbrojení stávajícího rozvaděče RH	hod	18.00000	588.50	10 593.00		Vlastní
60	8.13	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	112.00000	24.20	2 710.40		Vlastní
61	8.14	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	133.00000	24.20	3 218.60		Vlastní
62	8.15	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	41.00000	24.20	992.20		Vlastní
63	8.16	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	12.00000	26.50	318.00		Vlastní
64	8.17	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	25.00000	24.20	605.00		Vlastní
65	8.18	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	243.00000	24.20	5 880.60		Vlastní
66	8.19	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	25.00000	33.00	825.00		Vlastní
67	8.20	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2, zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	30.00000	24.20	726.00		Vlastní
68	8.21	Požární trasa kabelu s požární funkčností - 60min pro jeden kabel, včetně veškerého uchycení	m	27.00000	57.80	1 560.60		Vlastní
69	8.22	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	56.00000	23.50	1 316.00		Vlastní
70	8.23	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10.00000	26.50	265.00		Vlastní
71	8.24	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	18.00000	155.40	2 797.20		Vlastní
72	8.25	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi	m	10.00000	83.60	836.00		Vlastní
73	8.26	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4.00000	83.60	334.40		Vlastní
74	8.27	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8.00000	127.80	1 022.40		Vlastní
75	8.28	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění	m	4.00000	58.90	235.60		Vlastní
76	8.29	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	22.00000	88.30	1 942.60		Vlastní
77	8.30	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	10.00000	91.00	910.00		Vlastní
78	8.31	Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks)	kus	1.00000	160.50	160.50		Vlastní
79	8.32	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm	kus	7.00000	196.60	1 376.20		Vlastní
80	8.33	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	120.00000	96.30	11 556.00		Vlastní
81	8.34	Zednické přípomoce	hod	24.00000	588.50	14 124.00		Vlastní
82	8.35	Části, materiály či práce nezahrnuté v tomto výkazu výměr, ale potřebné pro dokončení	kus	1.00000	11 770.00	11 770.00		Vlastní
Díl:	**M21.09**	**Zemní práce**				**14 244.29**		
83	9.01	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0.00600	445 869.00	2 675.21		Vlastní
84	9.02	Geodetické práce - zaměření trasy kabelového vedení	m	6.00000	535.00	3 210.00		Vlastní
85	9.03	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	6.00000	599.20	3 595.20		Vlastní
86	9.04	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	6.00000	179.80	1 078.80		Vlastní
87	9.05	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	8.40000	64.20	539.28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251128 - I. e	BEZBERIÉROVÉ ÚPRAVY DPS , TRŽIŠTĚ 254, Přibyslav
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.5.01	Elektroinstalace - Výtah + 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	9.06	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalité	m2	3.00000	139.10	417.30		Vlastní
89	9.07	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	3.00000	909.50	2 728.50		Vlastní
Díl: M21.10		**Demontáže**				**19 260.00**		
90	10.01	Stávající elektroinstalace (osvětlení, vypínače, zásuvky, kabely, kabelové trasy), v dotčených místnostech	hod	40.00000	481.50	19 260.00		Vlastní
Díl: M21.11		**Ostatní**				**31 310.89**		
91	11.01	Doprava materiálu	hod	8.00000	588.50	4 708.00		Vlastní
92	11.02	Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu	kus	1.00000	2 675.00	2 675.00		Vlastní
93	11.03	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1.00000	3 210.00	3 210.00		Vlastní
94	11.04	Skládkování a odvoz vybourané suti do 1 km	hod	4.00000	588.50	2 354.00		Vlastní
95	11.05	Měření intenzity umělého osvětlení firmou k tomu oprávněné, včetně vypracování protokolu o měření intenzity umělého osvětlení	hod	2.00000	588.50	1 177.00		Vlastní
96	11.06	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv	hod	4.00000	588.50	2 354.00		Vlastní
97	11.07	Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy, k provádění prací, certifikáty použitých zařízení "Prohlášení o shodě"	kus	0.25000	588.50	147.13		Vlastní
98	11.08	Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby	hod	0.25000	588.50	147.13		Vlastní
99	11.09	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	hod	0.25000	5 938.50	1 484.63		Vlastní
100	11.10	Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu	kus	0.25000	4 280.00	1 070.00		Vlastní
101	11.11	Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora	kus	0.25000	4 280.00	1 070.00		Vlastní
102	11.12	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	kus	0.25000	4 280.00	1 070.00		Vlastní
103	11.13	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 4x papírová verze, 1xCD	kus	1.00000	5 350.00	5 350.00		Vlastní
104	11.14	Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla	kus	1.00000	4 494.00	4 494.00		Vlastní
Díl: M21.12		**VRN vedlejší rozpočtové náklady**				**14 445.00**		
105	12.01	PPV 6%	kus	1.00000	3 745.00	3 745.00		Vlastní
106	12.02	GZS 5%	kus	1.00000	10 700.00	10 700.00		Vlastní

Celkem	**355 083.88**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**20251130 - II. etapa**	**DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV**
Zadavatel	**Město Přibyslav** **Bechyňovo náměstí 1** **58222 Přibyslav**	IČO: **00268097** DIČ: **CZ00268097**
Zhotovitel:	**TOMIreko a.s.**	IČO: **28359216** DIČ: **CZ28359216**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 158 098.67
PSV			2 202 520.78
MON			572 837.26
Vedlejší náklady			25 500.00
Ostatní náklady			23 500.00
Celkem			**5 982 456.71**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**5 982 456.71** CZK
Snížená DPH	**12** %	**717 894.81** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0.00** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK
Cena celkem s DPH		**6 700 351.52 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Tomáš Kliner

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:53:01 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**49 000.00**	**0.00**	**5 880.00**	**54 880.00**	**1**
D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	49 000.00	0.00	5 880.00	54 880.00	1
	Stavební objekt			**0.00**		
D.1.1	**Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)**	**4 869 423.75**	**0.00**	**584 330.85**	**5 453 754.60**	**81**
D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP:	2 044 357.23	0.00	245 322.87	2 289 680.10	34
D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení	2 801 144.02	0.00	336 137.28	3 137 281.30	47
D.1.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	23 922.50	0.00	2 870.70	26 793.20	0
D.1.2	**Technika prostředí staveb**	**1 064 032.96**	**0.00**	**127 683.96**	**1 191 716.92**	**18**
D.1.2.2.02	Zdravotechnika	282 473.33	0.00	33 896.80	316 370.13	5
D.1.2.3.02	Vytápění	23 436.47	0.00	2 812.38	26 248.85	0
D.1.2.4.02	Vzduchotechnika - větrání byty	43 886.70	0.00	5 266.40	49 153.10	1
D.1.2.5.02	Elektroinstalace - byt ve 2.NP a 3.NP	453 328.96	0.00	54 399.48	507 728.44	8
D.1.2.6	Slaboproud	141 399.20	0.00	16 967.90	158 367.10	2
D.1.2.9	Přeložka STL plynovod - přípojka	119 508.30	0.00	14 341.00	133 849.30	2
Celkem za stavbu		5 982 456.71	0.00	717 894.81	6 700 351.52	100

Popis stavby: 20251130 - II. etapa - DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
Popis objektu: D.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: D.1.0.001 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
Popis rozpočtu: D.1.1.1.02 - S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.1.03 - Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
Popis objektu: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Popis rozpočtu: D.1.2.2.02 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: D.1.2.3.02 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.2.4.02 - Vzduchotechnika - větrání byty
Ostatní důležité informace

- je brán zřetel na chování trhu a zvyšování cen, které se mohou lišit oproti cenám původním z listopadu 2025 lišit
- ceny jednotlivých zařízení obsahují veškeré náklady na přesun, opatření proti zanešení během skladování na stavbě, likvidaci obalových materiálů, úklidové práce dotčených prostor, koordinační práce a spojené náklady, zpracování provozních řádů a technických manuálů, návodů a servisních plánů na údržbu
- při zpracování CN je třeba brát zřetel, že všechna zařízení budou investorovi předána v provozuschopném stavu a budou plnit veškeré funkce v souladu s PD
- výkaz výměr obsahuje materiál zahrnutý v PD, v případě, že dodavatelská firma shledá určitý nesoulad či disproporce mezi výkresy, technickou zprávou a výkazem výměr, je povinna stanovit takovou cenu, za kterou vzhledem ke své odbornosti vezme plnou záruku, na tuto skutečnost je také povinna včas upozornit investora
- barevné provedení distribučních elementů bude určeno při realizaci, popř. autorským dozorem - na případné navýšení ceny za úpravu v RAL je dodavatelská firma povinna včas upozornit investora
- před zahájením dodávky a montážemi je nutno provést kontrolu skutečného stavu, zda je v souladu s PD, bez této kontroly není možno brát záruky vzniklých škod vynecháním této kontroly

- při realizaci je třeba vykonávat mimo dodávky a montáží také průběžnou kontrolu a zajistit koordinaci všech navazujících a doplňujících profesí tak, aby všechna zařízení plnila své funkce garantované jedontlivými výrobci dle PD
- v případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoliv záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován
- v případě záměn zařízení je nutné dodržet stejné nebo vyšší účinnosti popř. je nutné dodržet hladiny akustického výkonu každého zařízení atd.

Popis rozpočtu: D.1.2.5.02 - Elektroinstalace - byt ve 2.NP a 3.NP
Popis rozpočtu: D.1.2.6 - Slaboproud
Popis rozpočtu: D.1.2.9 - Přeložka STL plynovod - přípojka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 961.35	1.1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 310.00	0.1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			48 119.45	0.8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			294 038.85	4.9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			81 942.77	1.4
38	Kompletní konstrukce	HSV			258 220.00	4.3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			143 539.93	2.4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			128 304.32	2.1
5	Komunikace	HSV			113 960.26	1.9
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			7 352.00	0.1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			139 503.60	2.3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			658 928.42	11.0
62S	Úpravy povrchů vnější stávajících oken	HSV			100 971.60	1.7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 464.44	0.5
64	Výplně otvorů	HSV			196 814.37	3.3

8	Trubní vedení	HSV			13 538.00	0.2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			20 000.21	0.3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			247 253.80	4.1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			166 406.50	2.8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 958.50	0.7
96	Bourání konstrukcí	HSV			156 604.42	2.6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 352.31	2.0
997	Přesun sutě	HSV			6 038.16	0.1
998	Přesun hmot	HSV			181.86	0.0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			4 000.00	0.1
OST	Ostatní	HSV			11 877.00	0.2
711	Izolace proti vodě	PSV			66 552.01	1.1
712	Povlakové krytiny	PSV			477 472.10	8.0
713	Izolace tepelné	PSV			138 925.38	2.3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 659.82	0.2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			41 959.50	0.7
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			48 155.40	0.8
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			131 203.40	2.2
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			11 705.80	0.2
728-2	Systém č. 2 - Větrání hygienických zázemí	PSV			15 354.10	0.3
728-3	Systém č. 3 - Příprava pro odtah od digestoří	PSV			7 517.80	0.1

728-9	Ostatní	PSV			21 014.80	0.4
735	Otopná tělesa	PSV			23 436.47	0.4
742	Elektromontážní práce	PSV			141 399.20	2.4
762	Konstrukce tesařské	PSV			48 702.80	0.8
764	Konstrukce klempířské	PSV			69 927.46	1.2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			355 859.14	5.9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			142 549.84	2.4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 323.55	0.5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			200 254.26	3.3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			27 618.08	0.5
781	Obklady keramické	PSV			137 373.04	2.3
783	Nátěry	PSV			1 771.95	0.0
784	Malby	PSV			51 784.88	0.9
M21.01	Kabely	MON			46 206.00	0.8
M21.02	Svítidla	MON			28 355.40	0.5
M21.03	Elektroinstalační přístroje	MON			53 032.60	0.9
M21.04	Kabelové trasy	MON			22 969.50	0.4
M21.05	Rozvaděče	MON			87 380.60	1.5
M21.06	Elektromontáže	MON			131 523.60	2.2
M21.07	Demontáže	MON			19 260.00	0.3
M21.08	Ostatní	MON			39 991.26	0.7

M21.09	VRN vedlejší rozpočtové náklady	MON			24 610.00	0.4
M23	Montáže potrubí	MON			119 508.30	2.0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			103 456.55	1.7
VN	Vedlejší náklady	VN			25 500.00	0.4
ON	Ostatní náklady	ON			23 500.00	0.4
Cena celkem					5 982 456.71	100.0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**25 500.00**		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		RTS 26/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	1 500.00	1 500.00		RTS 26/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	15 000.00	15 000.00		RTS 26/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		RTS 26/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**23 500.00**		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	3 000.00	3 000.00		RTS 26/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
		DDoložení veškerých nezbytných dokladů a dokumentace pro zahájení kolaudačního řízení, které zahrnuje předložení všech podkladů nutných k ověření, že provedená stavba (nebo stavební úpravy) splňuje požadavky stanovené platnými právními předpisy, projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením. Tento proces zahrnuje jak technické, tak administrativní dokumenty, mezi které patří potvrzení o provedení odborných revizí, protokoly o zkouškách jednotlivých instalačních systémů, projektovou dokumentaci s případnými změnami, souhlasné stanovisko stavebního dozoru, fotodokumentaci dokončené stavby, a další specifikované doklady v závislosti na charakteru a rozsahu stavebních úprav. Doložení těchto dokumentů je klíčové pro získání kolaudačního rozhodnutí, které potvrzuje, že stavba je v souladu s požadavky na bezpečnost, funkčnost, a ochranu zdraví a životního prostředí, a je způsobilá k užívání pro stanovený účel.						
		D.1.3. – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ						
		Projektová dokumentace byla vypracována dle platných norem ČSN a vyhovuje všem požadavkům v nich stanovených. Při převzetí stavby musí být předloženy následující doklady (jednotné doklady ke stavbě):						
		- Doklad o montáži požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)						
		- Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ						
		- Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ						
		- Doklad o funkční zkoušce PBZ						
		- Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ						
		- Doklad o umístění hasicích přístrojů + zápis o kontrole hasicích přístrojů						
		K tomu musí být dodáno prohlášení o vlastnostech použitých stavebních výrobků dle nařízení EU 305/2011, kde budou doloženy také jejich požárně technické charakteristiky.						
		Od dodavatele stavby pro potřeby kolaudace dále vyžadovat následující doklady:						
		• Doklad o umístění (přenosných hasicích přístrojů, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci);						
		• Pro ETICS – doklad potvrzující požadované požárně technické vlastnosti vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení (viz kapitolu g) včetně protokolu o klasifikaci daného systému;						
		• Pro stávající hydrantové skříně bude doložen vyhovující průtok a provozuschopnost s vyhovující vzdáleností zásahu ve všech místech, tj. ve všech PÚ v daném podlaží;						
		• Doklad o vyhovující požární odolnost stávajících uzávěrů, tj. dveří ústící do stávajících obytných buněk a skladovacích kójí.						
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		RTS 26/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
15	005281010R	Propagace	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
16	0091001	Akreditované odběry a rozbory veškerých odpadů vzniklých na stavbě	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní
		Odběr vzorků odpadu včetně dopravy do akreditované laboratoře a provedení akreditovaného laboratorního rozboru dle platné legislativy (např. vyhl. č. 273/2021 Sb.), včetně zpracování protokolu o zkoušce.						
		Služby zahrnují odborný odběr vzorků různých druhů odpadů (pevné, kapalné, nebezpečné i komunální), jejich transport do akreditované laboratoře a provedení chemických, fyzikálních a případně i biologických rozborů dle platné legislativy (např. vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Veškeré činnosti jsou prováděny pracovníky s příslušnou odborností a v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025.						
17	0091002	Protiprašné zábrany	Soubor	2.00000	500.00	1 000.00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.1.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Předmětem plnění je zřízení dočasných protiprašných zábran určených k omezení šíření prachu a nečistot z pracovních prostor do ostatních částí objektu po dobu stavebních a montážních prací. Rozsah dodávky a prací zahrnuje: 1. Dodávka materiálu - dodávka protiprašných foliových nebo textilních systémů (min. PE fólie 150–200 µm nebo ekvivalent), - dodávka nosných konstrukčních prvků (teleskopické tyče, rámy, ztužující profily), - dodávka těsnicích a upevňovacích prvků (pásky, zipové systémy, lepicí spojky, fixace k rámům), - dodávka prachových dveří se zipem nebo systémových prachotěsných průchodů. 2. Realizace protiprašných opatření - instalace protiprašných clon mezi staveništěm a chráněnými provozy, - utěsnění všech spár, otvorů a prostupů ve stěnách, podlahách i podhledech, - zřízení dočasných vstupních bariér (zipových dveří) umožňujících bezpečný pohyb pracovníků při zachování těsnosti, - kotvení zábran bez poškození stávajících konstrukcí, pokud není ve výkresové části stanoveno jinak, - případná instalace podlahové ochranné fólie nebo rohoží proti přenášení nečistot. 3. Provoz a údržba zábran - pravidelná kontrola neporušenosti a těsnosti během celé doby prací, - průběžné doplňování nebo opravy poškozených částí, - koordinace se stavební činností tak, aby byla zajištěna funkčnost bariér po celou dobu realizace. 4. Odstranění a likvidace - demontáž všech protiprašných bariér po ukončení prací, - ekologická likvidace materiálů v souladu s příslušnými předpisy, - uvedení dotčených povrchů a konstrukcí do původního stavu. 5. Požadavky na provedení - protiprašné zábrany musí zajistit minimalizaci šíření prachu na úroveň umožňující nerušený provoz a užívání ostatních částí objektu, - materiály musí splňovat požadavky na bezpečnost, nehořlavost nebo sníženou hořlavost podle typu prostředí, - zhotovitel musí dodržet veškeré relevantní technické normy, bezpečnostní předpisy a pokyny BOZP, - zábrany musí být stabilní, bezpečné a nesmí bránit únikovým cestám. 2.NP : 1		1.00000				
		3.NP : 1		1.00000				
18	0091003	Rozbory vody	Soubor	1.00000	3 300.00	3 300.00		Vlastní
		Položka zahrnuje mimo jiné: 1) laboratorní rozbor z vodovodu (do této položky nutno ocenit náklady spojené s pořízením rozboru vody z nejvzdálenějšího nově pořizovaného výtokového místa). Rozbor vody bude zadavateli předán současně s předáním stavby v počtu 1xtištěné paré a 1xelektronicky ve formátu .pdf. Rozbor vody bude proveden v rozsahu dle požadavku místní KHS a všech kolaudačních orgánů.						
19	0091004	Náklady na vzorkování materiálů	Soubor	1.00000	500.00	500.00		Vlastní
		Vzorkování slouží k ověření vzhledu, odstínu, struktury a kvality plánovaných povrchových úprav (dlažby, obklady, omítky, štuky, nátěry, fasádní systém, stěrkové vrstvy apod.). Cílem je stanovit závazný referenční standard, podle kterého bude posuzováno konečné provedení. Zhotovitel je povinen provést zkušební vzorky povrchových úprav před zahájením jejich plošné realizace. Tato povinnost zahrnuje zejména: - Zhotovení zkušebních ploch omítek, nátěrů nebo finálních vrstev v rozsahu minimálně 1–2 m2 na každém typu konstrukce (interiér, exteriér, různé podklady). - Provedení vzorků ve všech odstínech, strukturách a materiálových variantách, které mají být v rámci zakázky použity. - Dodání vzorků včetně použitých podkladních vrstev, aby odpovídaly skutečnému technologickému postupu. - Označení vzorků a předložení technických listů, certifikátů, bezpečnostních listů, případně dalších dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací. Posouzení a schválení vzorků - Projektant nebo technický dozor stavby ve spolupráci se zadavatelem provede vizuální a kvalitativní posouzení zkušebních ploch. - Schválení bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku nebo protokolu o schválení vzorku. - Pokud vzorky nevyhovují (odstín, zrnitost, kryvost, struktura, soudržnost, rovinnost, flekovitost apod.), zhotovitel je povinen předložit nové vzorky. - Bez schválené zkušební plochy nesmí zhotovitel zahájit plošnou aplikaci omítek a nátěrů. Náklady na vzorkování Veškeré náklady spojené se zhotovením, opravou a případným opakováním zkušebních ploch hradí zhotovitel, a to i v případě opakovaného neúspěchu. Uchování vzorků a referenční plocha - Minimálně jeden schválený vzorek bude ponechán jako referenční vzorková plocha po celou dobu realizace. - V případě sporu o kvalitu bude referenční vzorek závazný pro posouzení požadované jakosti a vzhledu.						
20	SP801	Požární ucpávky	Soubor	1.00000	4 700.00	4 700.00		Vlastní
		Předmětem plnění je kompletní dodávka, instalace a certifikované provedení požárních ucpávek všech instalací, prostupů a rozvodů procházejících požárně dělícími konstrukcemi objektu. Ucpávky musí být zhotoveny odborně způsobilou specializovanou firmou, včetně dodání všech výstupních dokumentů a certifikátů.						
	Celkem					**49 000.00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**226 915.39**		
1	310235261RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	2.00000	432.00	864.00	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		SS - KUCHYNĚ : 2		2.00000				
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1.83025	9 605.00	17 579.55	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		205 POKOJ : (0,68*0,6+0,22*0,4+0,9*0,4)*0,5		0.42800				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		305 POKOJ : (0,68*1,5+0,22*0,4+0,9*0,4)*0,5		0.73400				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : (0,825*0,9*2)*0,45		0.66825				
3	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	20.36920	2 595.00	52 858.07	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 4,61*2,81-1,0*1,5*2		9.95410				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 4,61*2,91-1,0*1,5*2		10.41510				
4	311237374R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 55 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,05 W/m2.K	m2	6.87000	3 240.00	22 258.80	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 2,25*2,81-1,0*1,5*2		3.32250				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 2,25*2,91-1,0*1,5*2		3.54750				
5	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	25.00000	768.00	19 200.00	801-1	RTS 26/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		NP01 : 1		1.00000				
		NP02 : 1		1.00000				
		P04 : 4*2		8.00000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		NP04 : 2		2.00000				
		NP05 : 1		1.00000				
		P07 : 4*2		8.00000				
		P08 : 4		4.00000				
6	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10.00000	1 578.00	15 780.00	801-1	RTS 26/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		NP03 : 1		1.00000				
		P03 : 4		4.00000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		NP06 : 1		1.00000				
		P06 : 4		4.00000				
7	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8.00000	1 949.00	15 592.00	801-1	RTS 26/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		P02 : 4		4.00000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		P05 : 4		4.00000				
8	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	21.50000	158.00	3 397.00	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		P02 : 2,5*2		5.00000				
		P03 : 2,25*2		4.50000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		P05 : 2,5*2		5.00000				
		P06 : 2,25*2		4.50000				
		P08 : 1,25*2		2.50000				
9	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	3.00000	132.00	396.00	801-4	RTS 26/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 3		3.00000				
10	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm	kus	8.00000	240.00	1 920.00	801-4	RTS 26/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		O05 : 2		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DV6 : 2		2.00000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		O09 : 2		2.00000				
		DV10 : 2		2.00000				
11	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	0.64526	14 830.00	9 569.21	801-1	RTS 26/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : (5,2*2+2,5*2)*41,9/1000		0.64526				
12	340271505R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 50 mm	m3	0.07500	10 210.00	765.75	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		204 OBÝVACÍ POKOJ - přizdění ostění : 1,5*0,5*0,05*2		0.07500				
13	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0.72720	8 150.00	5 926.68	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		203 KUCHYNĚ : 0,9*2,02*0,1		0.18180				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 0,9*2,02*0,1		0.18180				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		304 OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA : 0,9*2,02*0,1*2		0.36360				
14	342247522R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	17.12725	982.00	16 818.96	801-1	RTS 26/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ / 202 KOUPELNA : 2,825*2,63-0,8*2,02		5.81375				
		201 ZÁDVEŘÍ / 203 KUCHYNĚ : 2,350*2,63-1,75*2,02		2.64550				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ / 302 KOUPELNA : 2,875*2,6-0,8*2,02		5.85900				
		301 ZÁDVEŘÍ / 303 KUCHYNĚ : 2,44*2,6-1,75*2,02		2.80900				
15	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	6.74670	1 415.00	9 546.58	801-1	RTS 26/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : (0,98+0,31)*2,63		3.39270				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : (0,98+0,31)*2,6		3.35400				
16	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	13.07000	160.50	2 097.74	801-4	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ / 202 KOUPELNA / 203 KUCHYNĚ : 2,825+0,98+0,31+2,35		6.46500				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ / 302 KOUPELNA / 303 KUCHYNĚ : 2,875+0,98+0,31+2,44		6.60500				
17	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	2.98000	203.50	606.43	801-1	RTS 26/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 2,98		2.98000				
18	346971163R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem deskami z minerální izolace, tloušťky 30 mm, šířky do 300 mm	m	9.00000	142.00	1 278.00	801-1	RTS 26/ I
		Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.						
		D.1.1.2.18 C Řez, DETAIL PRŮVLAKU POD NOVOU ZDÍ : 4,5*2		9.00000				
19	13480830R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 113 mm; s = 9,4 mm; t = 14,1 mm	t	0.69688	43 710.00	30 460.62	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,64526*1,08		0.69688				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**81 942.77**		
20	347015135R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm,	m2	42.09295	1 208.00	50 848.28	801-1	RTS 26/ I
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : (1,6+2,825)*2,63-1,0*2,02		9.61775				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : (1,9+3,34)*2,63		13.78120				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		304 OBYVACÍ POKOJ : (1,85+2,0+3,34)*2,6		18.69400				
21	347015136R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm,	m2	21.11690	1 245.00	26 290.54	801-1	RTS 26/ I
		Včetně:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 2,4*2,74		6.57600				
		203 KUCHYNĚ : 2,83*2,63		7.44290				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		303 KUCHYNĚ : 2,73*2,6		7.09800				
22	342266995R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek k obkladu za tloušťku izolace 50 - 80 mm	m2	63.20985	76.00	4 803.95	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 42,09295		42.09295				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 21,11690		21.11690				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**95 353.90**		
23	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm	m	9.72000	137.50	1 336.50	801-1	RTS 26/ I
		Izolace věnce v. 150 mm :						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 4,86		4.86000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 4,86		4.86000				
24	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	4.80000	1 221.00	5 860.80	801-4	RTS 26/ I
		Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP (6) : 0,8*3		2.40000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP (6) : 0,8*3		2.40000				
25	389361001RT1	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli B500B	t	0.04000	49 500.00	1 980.00	801-2	RTS 26/ I
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 20/1000		0.02000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 20/1000		0.02000				
26	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0.30000	7 395.00	2 218.50	801-2	RTS 26/ I
		se zřízením a odstraněním bednění						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 0,15		0.15000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 0,15		0.15000				
27	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	8.00000	2 150.00	17 200.00	801-2	RTS 26/ I
		bez závěsných háků						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 4		4.00000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 4		4.00000				
28	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	3.00000	428.00	1 284.00	801-4	RTS 26/ I
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 3		3.00000				
29	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0.39336	4 915.00	1 933.36	801-1	RTS 26/ I
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP :						
		V1 : 2,2*0,25*0,15		0.08250				
		V2 : 4,61*0,12*0,15		0.08298				
		V3 : 2,08*0,1*0,15		0.03120				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP :						
		V1 : 2,2*0,25*0,15		0.08250				
		V2 : 4,61*0,12*0,15		0.08298				
		V3 : 2,08*0,1*0,15		0.03120				
30	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4.38700	645.00	2 829.62	801-1	RTS 26/ I
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP :						
		V1 : 2,25*0,25		0.56250				
		V2 : 4,86*0,25		1.21500				
		V3 : 2,08*0,2		0.41600				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP :						
		V1 : 2,25*0,25		0.56250				
		V2 : 4,86*0,25		1.21500				
		V3 : 2,08*0,2		0.41600				
31	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4.38700	161.50	708.50	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,38700		4.38700				
32	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.07260	61 150.00	4 439.49	801-1	RTS 26/ I
		Včetně distančních prvků.						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 33/1000*1,1		0.03630				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 33/1000*1,1		0.03630				
33	423321111R00	Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování podélných spár mezi nosníky, ,	m3	1.38600	12 680.00	17 574.48	821-1	RTS 26/ I
		s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,						
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : (5,2*2+2,5*2)*0,3*0,3		1.38600				
34	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: střihaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.00469	35 960.00	168.65	SPCM	RTS 26/ I
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP (6) : 0,8*0,888/1000*1,1*3		0.00234				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP (6) : 0,8*0,888/1000*1,1*3		0.00234				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	59346901-A	Panel betonový předpjatý; h = 2 200 mm; š = 1 200 mm; v = 150 mm	kus	6.00000	4 770.00	28 620.00		Vlastní
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 3		3.00000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 3		3.00000				
36	59346902-B	Panel betonový předpjatý; h = 2 200 mm; š = 950 mm; v = 150 mm	kus	2.00000	4 600.00	9 200.00		Vlastní
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 1		1.00000				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 1		1.00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**128 304.32**		
37	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace	m2	9.88800	927.00	9 166.18	801-1	RTS 26/ I
		OBKLAD POUZDRA POSUVNÝCH DVEŘÍ :						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		DV5 : 0,8*2,06		1.64800				
		DV6 : 0,8*2,06*2		3.29600				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		DV9 : 0,8*2,06		1.64800				
		DV10 : 0,8*2,06*2		3.29600				
38	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	52.54000	1 193.00	62 680.22	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,57		4.57000				
		303 KUCHYNĚ : 9,55		9.55000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 12,56		12.56000				
39	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	19.18000	1 214.00	23 284.52	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
40	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	13.08000	1 257.00	16 441.56	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 6,48		6.48000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 6,6		6.60000				
41	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	19.18000	73.40	1 407.81	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
42	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	8.81000	362.50	3 193.63	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,57		4.57000				
43	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	51.40000	236.00	12 130.40	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 6,48		6.48000				
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 6,6		6.60000				
		303 KUCHYNĚ : 9,55		9.55000				
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**139 503.60**		
44	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	89.32240	60.00	5 359.34	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 89,32240		89.32240				
45	602011112RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	89.32240	330.00	29 476.39	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : (2,925+1,5)*v2-0,7*2,02-0,9*2,02		8.89250				
		202 KOUPELNA : (2,515+0,98+0,31)*v2-0,8*2,02		8.80970				
		203 KUCHYNĚ : 2,45*v2-0,9*2,02		4.89500				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 1,0		1.00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 POKOJ : (1,96+4,61+0,38)*v2-1,0*1,5*2		16.04300				
		CHODBA : 0,9*2,02*2		3.63600				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : (2,875+1,59)*v3-0,8*2,02-0,9*2,02		9.11265				
		302 KOUPELNA : (2,565+0,98+0,31)*v3-0,8*2,02		9.21655				
		303 KUCHYNĚ : 2,45*v3-0,9*2,02		5.06650				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 0,825*0,9*2+1,0		2.48500				
		305 POKOJ : (1,96+4,61+0,38)*v3-1,0*1,5*2		16.52950				
		CHODBA : 0,9*2,02*2		3.63600				
46	602011141RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	71.29615	33.00	2 352.77	801-1	RTS 26/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : (2,925+1,5)*v2-0,7*2,02-0,9*2,02		8.89250				
		203 KUCHYNĚ : 2,45*v2-0,9*2,02		4.89500				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 1,0		1.00000				
		205 POKOJ : (1,96+4,61+0,38)*v2-1,0*1,5*2		16.04300				
		CHODBA : 0,9*2,02*2		3.63600				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : (2,875+1,59)*v3-0,8*2,02-0,9*2,02		9.11265				
		303 KUCHYNĚ : 2,45*v3-0,9*2,02		5.06650				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 0,825*0,9*2+1,0		2.48500				
		305 POKOJ : (1,96+4,61+0,38)*v3-1,0*1,5*2		16.52950				
		CHODBA : 0,9*2,02*2		3.63600				
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	57.70000	71.90	4 148.63	801-1	RTS 26/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		204 OBÝVACÍ POKOJ - O05, O06 : 1,9*1,5+1,0*1,5		4.35000				
		205 POKOJ - O03.1 : 1,0*1,5*2		3.00000				
		OV01 : 1,0*0,75*2		1.50000				
		OSTATNÍ KCE : 20		20.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		304 OBÝVACÍ POKOJ - O09, O10 : 1,9*1,5+1,0*1,5		4.35000				
		305 POKOJ - O08.1 : 1,0*1,5*2		3.00000				
		OV02 : 1,0*0,75*2		1.50000				
		OSTATNÍ KCE : 20		20.00000				
48	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	38.80000	87.50	3 395.00	801-1	RTS 26/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		204 OBÝVACÍ POKOJ - O05, O06 : 1,9+1,5*2+1,0+1,5*2		8.90000				
		205 POKOJ - O03.1 : (1,0+1,5*2)*2		8.00000				
		OV01 : 1,0+0,75*2		2.50000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		304 OBÝVACÍ POKOJ - O09, O10 : 1,9+1,5*2+1,0+1,5*2		8.90000				
		305 POKOJ - O08.1 : (1,0+1,5*2)*2		8.00000				
		OV02 : 1,0+0,75*2		2.50000				
49	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	195.68000	153.00	29 939.04	801-4	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ :						
		DV4 : 0,8+2,02*2		4.84000				
		DV5 : 0,9+2,02*2		4.94000				
		203 KUCHYNĚ :						
		DV5 : 0,9+2,06*2		5.02000				
		DV6 : 1,74+2,06*2		5.86000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ :						
		O05 : 1,9+1,5*2		4.90000				
		O06 : 1,0+1,5*2		4.00000				
		205 POKOJ :						
		DV6 : 1,74+2,06*2		5.86000				
		O03.1 : 1,0+1,5*2		4.00000				
		OV1 : 1,0*2+0,75*2		3.50000				
		CHODBA - KÓJE :						
		DV3 : 1,0+2,02*2		5.04000				
		DV11 : (0,7+2,02*2)*2*5		47.40000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ :						
		DV7 : 1,0+2,02*2		5.04000				
		DV8 : 0,8+2,02*2		4.84000				
		DV9 : 0,9+2,02*2		4.94000				
		303 KUCHYNĚ :						
		DV9 : 0,9+2,02*2		4.94000				
		DV10 : 1,74+2,06*2		5.86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		304 OBÝVACÍ POKOJ :						
		O09 : 1,9+1,5*2		4.90000				
		O10 : 1,0+1,5*2		4.00000				
		305 POKOJ :						
		DV10 : 1,74+2,06*2		5.86000				
		O08.1 : 1,0+1,5*2		4.00000				
		OV02 : 1,0*2+0,75*2		3.50000				
		CHODBA - KÓJE :						
		DV7 : 1,0+2,02*2		5.04000				
		DV12 : (0,7+2,02*2)*2*5		47.40000				
50	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	36.19095	130.00	4 704.82	801-4	RTS 26/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : (2,965+1,65+0,4*2+0,48)*v2-1,0*0,75		15.40230				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : (2,4+0,35*2+2,915+1,65)*v3-1,0*0,75		20.78865				
51	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	97.06770	260.00	25 237.60	801-4	RTS 26/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		203 KUCHYNĚ : (0,7+0,4*3+1,15+0,2+4,615)*v2-1,74*2,06		17.96570				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : (3,2+3,65)*v2-1,9*1,5-1,0*1,5		14.41900				
		205 POKOJ : (1,96+4,61)*v2-1,0*0,75-1,74*2,06		13.66740				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : (2,875+1,59)*v3-1,0*2,02		10.52665				
		303 KUCHYNĚ : (0,7+4,615)*v3-1,74*2,06		11.35075				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : (3,34+3,55)*v3-1,9*1,5-1,0*1,5		15.01090				
		305 POKOJ : (1,96+4,61)*v3-1,0*0,75-1,74*2,06		14.12730				
52	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	10.21400	1 271.00	12 981.99	801-4	RTS 26/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		204 OBÝVACÍ POKOJ :						
		O05 : (1,0+1,5*2)*0,25		1.00000				
		O06 : (1,9+1,5*2)*0,43		2.10700				
		205 POKOJ :						
		O03.1 : (1,0+1,5*2)*0,25*2		2.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		304 OBÝVACÍ POKOJ :						
		O10 : (1,0+1,5*2)*0,25		1.00000				
		O09 : (1,9+1,5*2)*0,43		2.10700				
		305 POKOJ :						
		O08.1 : (1,0+1,5*2)*0,25*2		2.00000				
53	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	46.13000	115.50	5 328.02	801-1	RTS 26/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		203 KUCHYNĚ : v2*3		8.22000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : v2+1,5*4		8.74000				
		205 POKOJ : v2+1,5*4		8.74000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		303 KUCHYNĚ : v3		2.81000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : v3+1,5*4		8.81000				
		305 POKOJ : v3+1,5*4		8.81000				
54	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	40.00000	414.50	16 580.00	801-1	RTS 26/ I
		Přechody materiálů, zapravení rýh tzb atd. :						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 20		20.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 20		20.00000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**10 968.30**		
55	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	0.58320	5 990.00	3 493.37	801-1	RTS 26/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 9,72*0,06		0.58320				
56	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0.20475	6 415.00	1 313.47	801-4	RTS 26/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		Vyrovnávací beton :						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 4,55*0,2*0,05+4,55*0,25*0,05		0.10238				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 4,55*0,2*0,05+4,55*0,25*0,05		0.10238				
57	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0.58320	2 300.00	1 341.36	801-1	RTS 26/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny						
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 9,72*0,06		0.58320				
58	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0.58320	628.00	366.25	801-1	RTS 26/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,58320		0.58320				
59	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	2.73000	550.00	1 501.50	801-1	RTS 26/ I
		Vyrovnávací beton :						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 4,55*0,15*2		1.36500				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 4,55*0,15*2		1.36500				
60	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	2.73000	166.50	454.55	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,73000		2.73000				
61	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0.02131	45 330.00	965.98	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		Vyrovnávací beton :						
		D.3.4-3 STROP NAD 2.NP : 2,0*4,44/1000*1,2		0.01066				
		D.3.4-4 STROP NAD 3.NP : 2,0*4,44/1000*1,2		0.01066				
62	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0.03398	45 080.00	1 531.82	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 9,72*3,04/1000*1,15		0.03398				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**196 814.37**		
63	642941111RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	4.00000	13 737.60	54 950.40	801-1	RTS 26/ I
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV5 : 1		1.00000				
		DV6 : 1		1.00000				
		DV9 : 1		1.00000				
		DV10 : 1		1.00000				
64	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špaliků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2.00000	1 530.60	3 061.20	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV4 : 1		1.00000				
		DV8 : 1		1.00000				
65	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	12.00000	2 771.90	33 262.80	801-1	RTS 26/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV3 : 1		1.00000				
		DV7 : 1		1.00000				
		DV11 : 5		5.00000				
		DV12 : 5		5.00000				
66	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	14.90000	385.30	5 740.97	800-783	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV3 : 1,6		1.60000				
		DV4 : 1,0		1.00000				
		DV7 : 1,3		1.30000				
		DV8 : 1,0		1.00000				
		DV11 : 1,0*5		5.00000				
		DV12 : 1,0*5		5.00000				
67	553310163R	Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	1.00000	7 123.20	7 123.20	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV7 - EI 30-S200 DP3 : 1		1.00000				
68	553310183R	Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 200 mm; povrchová úprava: základní antikorozní nátěr	kus	1.00000	7 706.20	7 706.20	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV3 - EI 30-S200 DP3 : 1		1.00000				
69	5533301107R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 600 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	10.00000	7 186.80	71 868.00	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV11 : 5		5.00000				
		DV12 : 5		5.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	5533301115R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2.00000	6 550.80	13 101.60	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV4 : 1		1.00000				
		DV8 : 1		1.00000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**20 398.80**		
71	722254115RT1	Požární příslušenství skříň hydrantová ocelová s nátěrem s výzbrojí , D 25	soubor	1.00000	8 280.00	8 280.00	800-721	RTS 26/ I
		SP-V15 : 1		1.00000				
72	767991911R00	Opravy ostatní samostatným svařováním	m	0.74600	465.50	347.26	800-767	RTS 26/ I
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 0,26*2+0,113*2		0.74600				
73	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	25.00000	260.00	6 500.00		RTS 26/ I
		Ostatní nezměřitelné práce neobsažené v položkách (fakturace dle skutečnosti a odsouhlasení TDI) : 25		25.00000				
74	931961115KR1	Vložky do dilatačních spár z polystyrenu XPS tl 20 mm	m2	22.87000	230.50	5 271.54		Vlastní
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : (2,25)*2,81		6.32250				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : (2,25)*2,91		6.54750				
		Ostatní plochy, mezipatra : 10		10.00000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**5 016.00**		
75	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	83.60000	60.00	5 016.00	800-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		202 KOUPELNA : 6,48		6.48000				
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		302 KOUPELNA : 6,48		6.48000				
		303 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		305 POKOJ : 9,46		9.46000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**15 036.00**		
76	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	250.60000	60.00	15 036.00	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 125,3		125.30000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 125,3		125.30000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**110 072.50**		
77	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	18.37350	174.50	3 206.18	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA/PRÁDELNA : (1,75+0,25*2)*2,63		5.91750				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ/KUCHYŇ : 2,44*2,6-0,9*2,02		4.52600				
		KUCHYŇ : 0,8*2,6		2.08000				
		KUCHYŇ/POKOJ : (1,75+0,25*2)*2,6		5.85000				
78	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	34.45000	97.30	3 351.99	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 34,45000		34.45000				
79	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	34.45000	107.00	3 686.15	801-3	RTS 26/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA : 21,89		21.89000				
		PRÁDELNA : 12,56		12.56000				
80	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	23.44000	44.00	1 031.36	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA : (7,305+2,45+0,48+0,85+1,0+0,085)*2-0,9		23.44000				
		PRÁDELNA :						
81	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	7.00000	17.30	121.10	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA, okno 1000/600 mm : 1		1.00000				
		SUŠÁRNA, okno 900/600 mm : 2		2.00000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ, okno 900/1500 mm : 2		2.00000				
		POKOJ, okno 900/900 mm : 2		2.00000				
82	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1.00000	34.60	34.60	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POKOJ, okno 1093/1500 mm : 1		1.00000				
83	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	15.00000	28.90	433.50	801-3	RTS 26/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/SUŠÁRNA : 1		1.00000				
		CHODBA/PRÁDELNA : 1		1.00000				
		KÓJE : 5		5.00000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/POKOJ : 1		1.00000				
		CHODBA/KUCHYŇ : 1		1.00000				
		KUCHYŇ/POKOJ : 1		1.00000				
		KÓJE : 5		5.00000				
84	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	23.23000	550.00	12 776.50	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/SUŠÁRNA : 0,9*2,02		1.81800				
		CHODBA/PRÁDELNA : 0,9*2,02		1.81800				
		KÓJE : 0,7*2,02*5		7.07000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/POKOJ : 0,9*2,02		1.81800				
		CHODBA/KUCHYŇ : 0,9*2,02		1.81800				
		KUCHYŇ/POKOJ : 0,9*2,02		1.81800				
		KÓJE : 0,7*2,02*5		7.07000				
85	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	3.30000	404.00	1 333.20	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA, zvýšení okna 1000/600 mm : 1,0*0,6		0.60000				
		SUŠÁRNA, okno 900/600 mm : 0,9*0,6*2		1.08000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ, okno 900/900 mm : 0,9*0,9*2		1.62000				
86	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	5.98950	362.50	2 171.19	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA, okno 1100/1500 mm : 1,1*1,5		1.65000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ, okno 1093/1500 mm : 1,093*1,5		1.63950				
		POKOJ, okno 900/1500 mm : 0,9*1,5*2		2.70000				
87	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	8.59300	83.20	714.94	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA, okno 1000/600 mm : 1,0		1.00000				
		SUŠÁRNA, okno 900/600 mm : 0,9*2		1.80000				
		PRÁDELNA, okno 1100/1500 mm : 1,1		1.10000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ, okno 1093/1500 mm : 1,093		1.09300				
		POKOJ, okno 900/1500 mm : 0,9*2		1.80000				
		POKOJ, okno 900/900 mm : 0,9*2		1.80000				
88	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1.00000	1 220.00	1 220.00	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA, zvýšení okna 1000/600 mm : 1		1.00000				
89	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0.32775	3 220.00	1 055.36	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		CHODBA : 1,15*0,95*0,3		0.32775				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
90	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	6.43500	2 670.00	17 181.45	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA : 3,34*0,5		1.67000				
		PRÁDELNA : 2,85*0,5		1.42500				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		KUCHYŇ : 2,33*0,5		1.16500				
		POKOJ : 2,85*0,5+1,5*0,5		2.17500				
91	971081621R00	Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	4.04000	245.50	991.82	801-3	RTS 26/ I
		heraklitových, rabicových a jiných deskových,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		CHODBA/SUŠÁRNA : 1,0*2,02		2.02000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODBA/POKOJ : 1,0*2,02		2.02000				
92	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	2.00000	336.50	673.00	801-3	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		DV5 : 1		1.00000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		DV9 : 1		1.00000				
93	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	2.00000	469.00	938.00	801-3	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2		2.00000				
94	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	11.44000	351.50	4 021.16	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 2,81*2		5.62000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 2,91*2		5.82000				
95	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	9.80000	440.00	4 312.00	801-3	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.9 STROPY 2.NP : 4,9		4.90000				
		D.1.1.2.10 STROPY 3.NP : 4,9		4.90000				
96	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	29.50000	400.00	11 800.00	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.2.20 KER. PŘEKLADY 2.NP :						
		O05 : 2,25*3		6.75000				
		DV6 : 2,25*3		6.75000				
		DV3 : 1,25		1.25000				
		D.1.1.2.21 KER. PŘEKLADY 3.NP :						
		O09 : 2,25*3		6.75000				
		DV10 : 2,25*3		6.75000				
		DV7 : 1,25		1.25000				
97	975053141R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2	m	18.00000	500.00	9 000.00	801-3	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA : 2,0*2		4.00000				
		PRÁDELNA : 2,5*2		5.00000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		KUCHYŇ : 2,0*2		4.00000				
		POKOJ : 2,5*2		5.00000				
98	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	133.25865	74.90	9 981.07	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 36,19095		36.19095				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 97,06770		97.06770				
99	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	11.02200	188.50	2 077.65	801-3	RTS 26/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA : (3,44+3,65)*1,8+0,9*0,3*2+1,1*0,3		13.63200				
		-0,9*1,8-1,1*0,9		-2.61000				
100	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1.00000	723.00	723.00	800-721	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		PRÁDELNA : 1		1.00000				
101	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	8.59300	85.90	738.14	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		SUŠÁRNA, okno 1000/600 mm : 1,0		1.00000				
		SUŠÁRNA, okno 900/600 mm : 0,9*2		1.80000				
		PRÁDELNA, okno 1100/1500 mm : 1,1		1.10000				
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ, okno 1093/1500 mm : 1,093		1.09300				
		POKOJ, okno 900/1500 mm : 0,9*2		1.80000				
		POKOJ, okno 900/900 mm : 0,9*2		1.80000				
102	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	38.07000	22.00	837.54	800-775	RTS 26/ I
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ : (2,915+4,1)*2-0,9		13.13000				
		KUCHYŇ : (4,28+2,44)*2-0,9*2		11.64000				
		POKOJ : (3,44+3,66)*2-0,9		13.30000				
103	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	33.60000	168.50	5 661.60	800-775	RTS 26/ I
		D.1.1.1.12 Půdorys 3.NP, BOURANÉ :						
		POKOJ : 11,67		11.67000				
		KUCHYŇ : 9,37		9.37000				
		POKOJ : 12,56		12.56000				
104	960991001	Odstranění a vyklizení nábytku včetně sanitárního vybavení, vč. odvozu a likvidace	Soub	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	960991002	Odstranění připojovacího potrubí vody i kanalizace, demontáž kanalizačního potrubí vpusti, vč. odvozu a likvidace	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**31 951.15**		
106	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	39.93894	800.00	31 951.15	801-4	RTS 26/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37, :						
		38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75, :						
		76,77,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,97, :						
		Součet: : 39,93894		39.93894				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**52 291.90**		
107	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32.05500	95.10	3 048.43	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 32,05500		32.05500				
108	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	32.05500	970.00	31 093.35	800-711	RTS 26/ I
		dvouvrstvá						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 6,48+10,3*0,5+(1,1+1,45)*1,5+0,45*0,5*2		15.90500				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 6,6+10,55*0,5+(1,1+1,45)*1,5+0,45*0,5*2		16.15000				
109	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	20.85000	231.50	4 826.78	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 10,3		10.30000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 10,55		10.55000				
110	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	20.00000	316.50	6 330.00	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 10		10.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 10		10.00000				
111	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	16.00000	255.00	4 080.00	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 0,5*8+2,0*2		8.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 0,5*8+2,0*2		8.00000				
112	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	493.78560	5.90	2 913.34	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**3 558.90**		
113	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	19.18000	63.60	1 219.85	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S3 :						
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
114	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	9.72000	64.00	622.08	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
115	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	13.90000	42.30	587.97	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 13,9		13.90000				
116	283756121R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 35 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 5,0 kPa	m2	9.64920	49.00	472.81	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S3 :						
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		Koeficient : 0,02		0.18920				
117	28375612R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 40 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 5,0 kPa	m2	9.91440	55.90	554.21	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S4 :						
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
		Koeficient : 0,02		0.19440				
118	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	34.56920	2.95	101.98	800-713	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**11 239.06**		
119	762512255R00	Položení podlah pod PVC montáž na beton hmoždinkami	m2	9.46000	394.00	3 727.24	800-762	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA S3 :						
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
120	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0.23650	227.50	53.80	800-762	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S3 :						
		205 POKOJ : 9,46*0,025		0.23650				
121	60726017.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	10.40600	623.00	6 482.94	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		SKLADBA S3 :						
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		Koeficient : 0,1		0.94600				
122	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	102.63980	9.50	975.08	800-762	RTS 26/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**355 859.14**		
		VNITŘNÍ DVEŘE Z HPL						
		HPL DVEŘE URČENÉ DO PROVOZU S VELKÝM PROVOZNÍM ZATÍŽENÍM						
		KŘÍDLA DVEŘÍ POLODRÁŽKOVÁ SE STANDARDNÍM KOVÁNÍM						
		JEDNODUCHÁ PROFILACE, BEZ OZDOBNÝCH HRAN						
		VÝPLŇ DVEŘÍ: ODLEHČENÁ DTD						

		ZASKLENÍ						
		SPODNÍ TŘETINA DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NESMÍ BÝT PROSKLENA						
		JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍÉ ZASKLENÍ						

		KOVÁNÍ						
		VZHLED KLIK A MADEL (NEREZOVÉ PRVKY) BUDE DODAVATEL KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM						
		VEŠKERÉ SMOZAVÍRAČE BUDOU S MOŽNOSTÍ REGULACE ODPORU A ODSTAVENÍ ARETACE OTEVŘENÍ						
		VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PRVKY BUDOU VE VÝŠCE DO 1,5 m NAD PODLAHOU, KLIKA DVEŘÍ 1,05 m						
		VODORONNÁ MADLA STANDARDNĚ V. 0,8 m						
		ZÁMEK BUDE MÍT KOVOVOU STŘELKU I ZÁPADKU, NIKOLI PLASTOVOU						
		U VŠECH DVEŘÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						

		BARVA						
		SVĚTLE ŠEDÁ: NEJBLÍŽE K RAL7004						
		DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORNÍK K VÝBĚRU SKUTEČNÝCH DEKORŮ						
123	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2.00000	481.50	963.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV4 : 1		1.00000				
		DV8 : 1		1.00000				
124	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2.00000	695.50	1 391.00	800-766	RTS 26/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV3 : 1		1.00000				
		DV7 : 1		1.00000				
125	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10.00000	695.50	6 955.00	800-766	RTS 26/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV11 : 5		5.00000				
		DV12 : 5		5.00000				
126	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	4.00000	2 247.00	8 988.00	800-766	RTS 26/ I
		Bez osazení madla a zámku.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV5 : 1		1.00000				
		DV6 : 1		1.00000				
		DV9 : 1		1.00000				
		DV10 : 1		1.00000				
127	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	18.00000	616.00	11 088.00	800-766	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000		2.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 2,00000		2.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 10,00000		10.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 4,00000		4.00000				
128	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	2.00000	5 350.00	10 700.00	800-766	RTS 26/ I
		SP-V05 : 2		2.00000				
129	766812901K00	Potravinová skříň; rozměry š. 300 mm, v. 2000 mm, hl. 570 mm, dodávka a montáž	kus	2.00000	10 700.00	21 400.00		Vlastní
130	61581622.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm	soubor	2.00000	38 239.70	76 479.40	SPCM	RTS 25/ II
		Kompaktní rozměry: Délka 180 cm. Korpusy a dvířka jsou vyrobeny z odolného lamina, které zajišťuje dlouhou životnost a snadnou údržbu. Součástí sestavy je pracovní deska o tloušťce 28 mm, připravená k okamžitému použití. Součástí dodávky kuchyňské linky bude dřez s napojením na vodovod a kanalizaci.						
		Myčka nebude součástí – provedena pouze příprava.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Spodní skříňka 60 cm						
		- Spodní skříňka se 3 zásuvkami 60 cm						
		- Spodní dřezová skříňka 60 cm (bude osazena na levé straně kuch. Linky)						
		- Horní skříňka 60 cm (výška 60 cm)						
		- Horní skříňka 60 cm (výška 60 cm)						
		- Horní skříňka 60 cm (výška 60 cm)						
		- Pracovní deska 180 cm (hloubka 60 cm)						
		SP-V05 : 2		2.00000				
131	DV 3	dveře bytové 1kř plné, HPL; rozměr 900,0 / 1 970,0 mm, EI 30-S200 DP3, kování, zámek, práh nízký, kukátko, tabulka s označením č. bytu	kus	1.00000	14 605.50	14 605.50		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV3 : 1		1.00000				
132	DV 4	dveře 1kř plné, HPL; rozměr 700,0 / 1 970,0 mm, kování, wc zámek	kus	1.00000	8 527.90	8 527.90		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV4 : 1		1.00000				
133	DV 5	dveře posuvné 1kř prosklené, HPL; rozměr 800,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek	kus	1.00000	11 737.90	11 737.90		Vlastní
		MOŽNOST BUDOUCÍHO PROVEDENÍ MATNÉHO POLEPU NA PROSKLENOU ČÁST.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV5 : 1		1.00000				
134	DV 6	dveře posuvné 1kř prosklené, HPL; rozměr 800,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek	kus	1.00000	11 737.90	11 737.90		Vlastní
		MOŽNOST BUDOUCÍHO PROVEDENÍ MATNÉHO POLEPU NA PROSKLENOU ČÁST.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV6 : 1		1.00000				
135	DV 7	dveře bytové 1kř plné, HPL; rozměr 900,0 / 1 970,0 mm, EI 30-S200 DP3, kování, zámek, práh nízký, kukátko, tabulka s označením č. bytu	kus	1.00000	14 605.50	14 605.50		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV7 : 1		1.00000				
136	DV 8	dveře 1kř plné, HPL; rozměr 700,0 / 1 970,0 mm, kování, wc zámek	kus	1.00000	8 527.90	8 527.90		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV8 : 1		1.00000				
137	DV 9	dveře posuvné 1kř prosklené, HPL; rozměr 800,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek	kus	1.00000	9 822.60	9 822.60		Vlastní
		MOŽNOST BUDOUCÍHO PROVEDENÍ MATNÉHO POLEPU NA PROSKLENOU ČÁST.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV9 : 1		1.00000				
138	DV10	dveře posuvné 1kř prosklené, HPL; rozměr 800,0 / 1 970,0 mm, kování, zámek	kus	1.00000	9 822.60	9 822.60		Vlastní
		MOŽNOST BUDOUCÍHO PROVEDENÍ MATNÉHO POLEPU NA PROSKLENOU ČÁST.						
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV10 : 1		1.00000				
139	DV11	dveře 1kř plné, HPL; rozměr 600,0 / 1 970,0 mm, EW 30-C DP3, kování, zámek, práh nízký	kus	5.00000	12 101.70	60 508.50		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV11 : 5		5.00000				
140	DV12	dveře 1kř plné, HPL; rozměr 600,0 / 1 970,0 mm, EW 30-C DP3, kování, zámek, práh nízký	kus	5.00000	12 101.70	60 508.50		Vlastní
		D.1.1.2.8 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - DVEŘE :						
		DV12 : 5		5.00000				
141	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	3 483.69200	2.15	7 489.94	800-766	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 769		**Otvorové prvky z plastu**				**142 549.84**		
		OBECNĚ PRO VNĚJŠÍ VÝPLNĚ						
		DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MISTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVEDITELNOST						
		NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY!!!						
		V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ KONTAKTUJE PROJEKTANTA, S NÍMŽ KONZULTUJE ŘEŠENÍ. BUDOU POUŽITY NOVĚ VYROBENÉ PRVKY, NIKOLI RECYKLOVANÉ						
		SEŘIZENI VŠECH VYPLNI 1. PŘI MONTAŽI, 2. PŘED PŘEDÁNÍM STAVBY, PO ROCE PROVOZU						

		PŘIPOJOVACÍ SPÁRA						
		OKNA A DVEŘE SE OSADÍ TAK, ABY UMOŽŇOVALY DILATACI NOSNÉ KONSTRUKCE (SPÁRA MIN. 10 mm ZCELA VYPLNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU).						
		SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY (POZINKOVANÉ), NA VNITŘNÍ STRANĚ SPÁRY PAROTĚSNÁ PÁSKA, VNĚ DIFÚZNÍ PÁSKA						

		OSAZENÍ OKEN BEZ PARAPETU A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ						
		PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ POMOCÍ PODKLADNÍHO, PŘÍPADNĚ ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU AŽ NA HRUBOU PODLAHU						
		NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNÁ FÓLIE PŘIPEVNĚNÁ K RÁMU, STĚNÁM A PODLAZE, HYDROIZOLACE NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘIPOJENA K RÁMU A PRAHU (I V OSTĚNÍ)						
		KOTVENÍ NA CHEM. KOTVU)						

		PROFIL RÁMU A KŘÍDLA						
		POUŽIJÍ SE NEJMÉNĚ PĚTIKOMOROVÉ PLASTOVÉ PROFILY						
		PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA PROFILU MIN. 70 mm, SÍLA POHLEDOVÝCH STĚN MIN 2,8 mm						
		CELOOBVODOVÉ KOVÁNI, TĚSNĚNÍ KOTVENÉ V DRÁŽCE						
		VÝZTUHA Z POZINKOVANÉ OCELI, DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÁ PRO KONKRÉTNÍ OKNO						
		(TL. STĚNY RÁMU MIN. 1,5 mm, KŘÍDLA MIN. 2 mm)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		---						
		ZASKLENÍ						
		STANDARDNÍ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO						
		BEZP. ZASKLENÍ 33.2, 44.2 DODAVATEL UPŘESNÍ DLE STATIKY SKLA (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)						
		BEZP. FÓLIE OBOUSTRANNĚ						
		NEKOVOVÝ TEPLÝ RÁMEČEK Z ELASTICKÉHO POLYMERNÍHO PÁSKU						

		KOVÁNÍ						
		CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA A ZÁMEK V JEDNOTNÉ BARVĚ						
		VZHLED KLIK MADEL (NEREZOVÉ PRVKY) VYBERE INVESTOR Z PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY						
		OVLÁDACÍ PRVKY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) BUDOU VE VÝŠCE DO 1,5 m NAD PODLAHOU, KLIKA DVEŘÍ 1,1 m						
		VODOROVNÁ MADLA STANDARDNĚ V. 0,8 m						
		U VŠECH DVEŘÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						

		POŽADOVANÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI						
		PROSTUP TEPLA OKNEM: Uw = MAX. 0,8 W/m2.K						
		PROSTUP TEPLA DVEŘMI: Uw = MAX. 1,0 W/m2.K						

		MATERIÁL A BARVA						
		BARVA V EXTERIÉRU: RŮZNĚ - ANTRACIT RAL7016 NEBO BÍLÁ						
		BARVA V INTERIÉRU RŮZNĚ - ANTRACIT RAL7016 NEBO BÍLÁ						
		POPLASTOVANÉ PARAPETY ANTRACIT RAL7016						
		VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ, V BARVĚ SHODNÉ S OKNEM - BÍLÁ						
		DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORNÍK K VÝBĚRU SKUTEČNÝCH DEKORŮ						

		POLEPY DLE VYHL. 398/2009 Sb. V ÚROVNI +0,900 A +1,500, IMITACE PÍSKOVÁNÍ 50/50 mm, ROZTEČ 50 mm						
		ZMÍNĚNÉ POLEPY LZE NAHRADIT GRAFICKÝMI PRVKY, OBRÁZKY, NEBO LINIEMI (KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM)						
		VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY JE NUTNO OPATŘIT POLEPY PROTI PTÁKŮM DLE POŽADAVKŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
142	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	6.12000	640.00	3 916.80	801-1	RTS 26/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O03.1 (205 POKOJ) : 1,02*2		2.04000				
		O06 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,02*1		1.02000				
		O08.1 (305 POKOJ) : 1,02*2		2.04000				
		O10 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,02*1		1.02000				
143	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	3.84000	806.00	3 095.04	801-1	RTS 26/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O05 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,92*1		1.92000				
		O09 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,92*1		1.92000				
144	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	33.80000	100.00	3 380.00	800-766	RTS 26/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O03.1 (205 POKOJ) : (1,0+1,5*2)*2		8.00000				
		O05 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : (1,9+1,5*2)*1		4.90000				
		O06 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : (1,0+1,5*2)*1		4.00000				
		O08.1 (305 POKOJ) : (1,0+1,5*2)*2		8.00000				
		O09 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : (1,9+1,5*2)*1		4.90000				
		O10 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : (1,0+1,5*2)*1		4.00000				
145	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	9.80000	110.00	1 078.00	800-766	RTS 26/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O03.1 (205 POKOJ) : 1,0*2		2.00000				
		O05 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,9*1		1.90000				
		O06 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,0*1		1.00000				
		O08.1 (305 POKOJ) : 1,0*2		2.00000				
		O09 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,9*1		1.90000				
		O10 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1,0*1		1.00000				
146	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	8.00000	1 100.00	8 800.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O03.1 (205 POKOJ) : 2		2.00000				
		O06 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
		O08.1 (305 POKOJ) : 2		2.00000				
		O10 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
		D.1.1.2.7 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		OV01 (205 POKOJ) : 1		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OV02 (305 POKOJ) : 1		1.00000				
147	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 4,50 m2	kus	2.00000	1 500.00	3 000.00	800-766	RTS 26/ I
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O05 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
		O09 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
148	O03.1	plastové okno 1kř; rozměr 1 000,0 / 1 500,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	2.00000	11 131.00	22 262.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O03.1 (205 POKOJ) : 2		2.00000				
149	O05	plastové okno 2kř; rozměr 1 900,0 / 1 500,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	21 341.00	21 341.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O05 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
150	O06	plastové okno 1kř; rozměr 1 000,0 / 1 500,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	11 131.00	11 131.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O06 (204 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
151	O08.1	plastové okno 1kř; rozměr 1 000,0 / 1 500,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	2.00000	11 131.00	22 262.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O08.1 (305 POKOJ) : 2		2.00000				
152	O09	plastové okno 2kř; rozměr 1 900,0 / 1 500,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	21 341.00	21 341.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O09 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
153	O10	plastové okno 1kř; rozměr 1 000,0 / 1 500,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	11 131.00	11 131.00		Vlastní
		D.1.1.2.5 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		O10 (304 OBÝVACÍ POKOJ) : 1		1.00000				
154	OV01	plastové okno fix; rozměr 1 000,0 / 750,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	4 906.00	4 906.00		Vlastní
		D.1.1.2.7 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		OV1 (205 POKOJ) : 1		1.00000				
155	OV02	plastové okno fix; rozměr 1 000,0 / 750,0 mm, dle popisu; včetně příslušenství	kus	1.00000	4 906.00	4 906.00		Vlastní
		D.1.1.2.7 VNITŘNÍ VÝPLNĚ - OKNA :						
		OV2 (305 POKOJ) : 1		1.00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**29 323.55**		
156	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	13.08000	11.10	145.19	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 13,08000		13.08000				
157	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	13.08000	68.90	901.21	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 13,08000		13.08000				
158	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	13.08000	97.20	1 271.38	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 13,08000		13.08000				
159	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13.08000	1 354.00	17 710.32	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 6,48		6.48000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 6,6		6.60000				
160	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	20.80000	96.10	1 998.88	800-771	RTS 26/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 11,1-0,8		10.30000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 11,3-0,8		10.50000				
161	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	14.38800	280.00	4 028.64	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 13,08000*1,1		14.38800				
162	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	340.40960	9.60	3 267.93	800-771	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**108 703.92**		
163	775413040R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt lepené,	m	83.64000	134.50	11 249.58	800-775	RTS 26/ I
		bez základního nátěru						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 8,65-1,0-0,8-0,9		5.95000				
		203 KUCHYNĚ : 14,46-0,9-1,75-0,9		10.91000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 13,78-1,75		12.03000				
		205 POKOJ : 13,9-0,8		13.10000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 8,93-1,0-0,8-0,9		6.23000				
		303 KUCHYNĚ : 13,64-0,9*2-1,65		10.19000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 13,78-1,65		12.13000				
		305 POKOJ : 13,9-0,8		13.10000				
164	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	71.72000	11.10	796.09	800-775	RTS 26/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 71,72000		71.72000				
165	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	71.72000	424.50	30 445.14	800-775	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,57		4.57000				
		303 KUCHYNĚ : 9,55		9.55000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 12,56		12.56000				
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
166	SP324	Protiskluzná vinylová podlahová krytina pro sprchy, dodávka a montáž	m2	2.80000	850.00	2 380.00		Vlastní
		202 KOUPELNA : 1,0*1,4		1.40000				
		203 KOUPELNA : 1,0*1,4		1.40000				
167	SP326	Zátěžová heterogenní vinylová krytina, tl. 2,0 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43	m2	88.09240	500.00	44 046.20		Vlastní
		Celková tloušťka 2 mm						
		tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm						
		třída zátěže 34/43						
		reakce na oheň Bfl-s1						
		kluznost za mokra R10						
		odolnost vůči bodové zátěži 0,03 mm						
		kročejová neprůzvučnost 8 dB						
		TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je < 10 µg/ m3						
		bez obsahu jedovatých ftalátů, těžkých kovů a ostatních látek spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika).						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,57		4.57000				
		303 KUCHYNĚ : 9,55		9.55000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 12,56		12.56000				
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
		fabiony : 83,64*0,1		8.36400				
		Koeficient prořez: 0,1		8.00840				
168	SP329	Plastová soklová lišta pro povlakové krytiny š. 13 mm, v. 60 mm, jádro HDF, plášť PP/TPE, měkký okraj nahoře a dole	m	92.00400	200.00	18 400.80		Vlastní
		Součástí systému jsou koutové, rohové a nastavovací tvarovky.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 83,64000*1,1		92.00400				
169	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	1 205.31670	1.15	1 386.11	800-775	RTS 26/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**27 618.08**		
170	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	71.72000	380.00	27 253.60	800-773	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,57		4.57000				
		303 KUCHYNĚ : 9,55		9.55000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 12,56		12.56000				
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
171	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	220.89760	1.65	364.48	800-773	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		**Obklady keramické**				**137 373.04**		
172	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	58.92550	62.40	3 676.95	800-771	RTS 26/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 58,92550		58.92550				
173	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	67.65000	152.50	10 316.63	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : v2*11+0,8+1,0+0,75*2		33.44000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : v3*11+0,8+1,0+0,75*2		34.21000				
174	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	8.00000	87.60	700.80	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 4		4.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 4		4.00000				
175	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	6.00000	98.80	592.80	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 KOUPELNA : 3		3.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 3		3.00000				
176	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	58.92550	1 299.00	76 544.22	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 11,1*v2-0,8*2,02-1,0*0,75		28.04800				
		ostění OV01 : 0,45*0,75*2		0.67500				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 11,35*v3-0,8*2,02-1,0*0,75		29.52750				
		ostění OV02 : 0,45*0,75*2		0.67500				
177	781497132RS4	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	27.20000	690.00	18 768.00	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : v2*4+1,0+0,75*2		13.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : v3*4+1,0+0,75*2		13.74000				
178	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	4.00000	395.00	1 580.00	800-771	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		202 KOUPELNA : 1,0*2		2.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		302 KOUPELNA : 1,0*2		2.00000				
179	59761001R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm	m2	65.80805	260.00	17 110.09	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 58,92550*1,1		64.81805				
		Parapet OV01 : 1,0*0,45*1,1		0.49500				
		Parapet OV02 : 1,0*0,45*1,1		0.49500				
180	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 525.19730	5.30	8 083.55	800-771	RTS 26/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**1 771.95**		
181	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	13.95240	127.00	1 771.95	800-783	RTS 26/ I
		D.3.3 STATICKÝ VÝPOČET :						
		Pod novou stěnou 2.NP :						
		I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : (5,2*2+2,5*2)*0,906		13.95240				
Díl: 784		**Malby**				**51 784.88**		
182	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	133.25865	15.00	1 998.88	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 97,06770		97.06770				
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 36,19095		36.19095				
183	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	278.57785	95.00	26 464.90	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 71,29615		71.29615				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 97,06770		97.06770				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 10,21400		10.21400				
		CHODBA - kolem dveří kóje : 5*2*10		100.00000				
184	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	157.89785	95.00	15 000.30	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 42,09295		42.09295				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 21,11690		21.11690				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,88800		9.88800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 52,54000		52.54000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 19,18000		19.18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,08000		13.08000				
185	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	278.57785	5.40	1 504.32	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 278,57785		278.57785				
186	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	100.00000	20.50	2 050.00	800-784	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 50		50.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 50		50.00000				
187	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	100.00000	28.50	2 850.00	800-784	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV : 50		50.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV : 50		50.00000				
188	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	84.80000	22.60	1 916.48	800-784	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		201 ZÁDVEŘÍ : 4,24		4.24000				
		202 KOUPELNA : 6,48		6.48000				
		203 KUCHYNĚ : 9,59		9.59000				
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 12,03		12.03000				
		205 POKOJ : 9,46		9.46000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		301 ZÁDVEŘÍ : 4,57		4.57000				
		202 KOUPELNA : 6,6		6.60000				
		303 KUCHYNĚ : 9,55		9.55000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 12,56		12.56000				
		305 POKOJ : 9,72		9.72000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**60 005.87**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.02	S02 - ROZŠÍŘENÍ O 2 BYT. JEDNOTKY 2.NP A 3.NP: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
189	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.24215	3 260.00	789.41	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,03300		0.03300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,20915		0.20915				
190	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0.12065	6 910.00	833.69	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,11760		0.11760				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00305		0.00305				
191	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24.68616	365.00	9 010.45	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 24,68616		24.68616				
192	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24.68616	400.00	9 874.46	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 24,68616		24.68616				
193	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24.68616	300.00	7 405.85	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 24,68616		24.68616				
194	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	345.60631	20.00	6 912.13	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 345,60631		345.60631				
195	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24.68616	200.00	4 937.23	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 24,68616		24.68616				
196	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	98.74466	50.00	4 937.23	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 98,74466		98.74466				
197	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7.40585	1 250.00	9 257.31	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 7,40585		7.40585				
198	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	17.28032	350.00	6 048.11	801-3	RTS 26/ I
		17 107						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,182, :						
		Součet: : 17,28032		17.28032				
	Celkem					**2 044 357.23**		

Proměnné:

v2	Výška 2.NP	2.74
v3	Výška 3.NP	2.81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**66 961.35**		
1	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	13.55000	586.00	7 940.30	822-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,55000		13.55000				
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	22.30810	1 890.00	42 162.31	800-1	RTS 26/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : 1,5*0,7*1,7		1.78500				
		pravý základový pas : 1,39*0,7*1,7		1.65410				
		Mezisoučet		3.43910				
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)*(0,5+0,8)/2*1,0		15.50900				
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*1,4		3.36000				
		Mezisoučet		18.86900				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11.78170	240.00	2 827.61	800-1	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : 1,5*0,7*1,7		1.78500				
		pravý základový pas : 1,39*0,7*1,7		1.65410				
		Mezisoučet		3.43910				
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : 15,509-8,2464		7.26260				
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*0,45		1.08000				
		Mezisoučet		8.34260				
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	58.90850	19.00	1 119.26	800-1	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,78170*5		58.90850				
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	11.78170	277.00	3 263.53	800-1	RTS 26/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : 1,5*0,7*1,7		1.78500				
		pravý základový pas : 1,39*0,7*1,7		1.65410				
		Mezisoučet		3.43910				
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : 15,509-8,2464		7.26260				
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*0,45		1.08000				
		Mezisoučet		8.34260				
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	11.78170	244.00	2 874.73	800-1	RTS 26/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,78170		11.78170				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8.24640	128.00	1 055.54	800-1	RTS 26/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)*0,8*0,3		5.72640				
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*(1,5-0,45)		2.52000				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0.72000	1 213.00	873.36	800-1	RTS 26/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*0,3		0.72000				
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	12.43300	58.00	721.11	800-1	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5						
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : 1,5*0,7		1.05000				
		pravý základový pas : 1,39*0,7		0.97300				
		plocha mezi základovými pasy : 6,94*1,5		10.41000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11.78170	350.00	4 123.60	800-1	RTS 26/ I
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : 1,5*0,7*1,7		1.78500				
		pravý základový pas : 1,39*0,7*1,7		1.65410				
		Mezisoučet		3.43910				
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : 15,509-8,2464		7.26260				
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*0,45		1.08000				
		Mezisoučet		8.34260				
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**4 310.00**		
11	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	50.00000	86.20	4 310.00	822-1	RTS 26/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Před vstupem, pro zpětné položení : 50		50.00000				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**48 119.45**		
12	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	7.75450	1 581.00	12 259.86	800-2	RTS 26/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)*(0,5+0,8)/2*0,5		7.75450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1.19300	4 055.00	4 837.62	800-2	RTS 26/ I
		Včetně vyčištění dna rýh.						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)*0,5*0,1		1.19300				
14	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	26.86000	43.40	1 165.72	827-1	RTS 26/ I
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)+3		26.86000				
15	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	47.72000	56.90	2 715.27	800-2	RTS 26/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)*0,5*4		47.72000				
16	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	0.88080	4 345.00	3 827.08	801-1	RTS 26/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Podkladní deska tl.100mm, BETON C25/30 + KARI 100/100/6 v úrovni 25 mm pod povrchem dlažby (terénu), spád ke vpusti (do drenážního potrubí s napojením na stav. dešťovou kanalizaci)						
		Čistící zóna venkovní : 7,34*1,2*0,1		0.88080				
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	0.97400	1 292.00	1 258.41	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Čistící zóna venkovní : (7,34+1,2*2)*0,1		0.97400				
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0.97400	209.00	203.57	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,97400		0.97400				
19	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0.04693	46 610.00	2 187.41	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		Čistící zóna venkovní : 7,34*1,2*4,44/1000*1,2		0.04693				
20	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	2.97381	4 345.00	12 921.20	801-1	RTS 26/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : 1,5*0,7*1,4		1.47000				
		pravý základový pas : 1,39*0,7*1,4		1.36220				
		Koeficient ztratné, beton do výkopu 5%: 0,05		0.14161				
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	1.79500	934.00	1 676.53	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		D.1.1.2.2 Půdorys základů, NOVÝ STAV :						
		levý základový pas : (1,5*2+0,7)*0,25		0.92500				
		pravý základový pas : (1,39*2+0,7)*0,25		0.87000				
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	1.79500	209.00	375.16	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,79500		1.79500				
23	274353131R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m	kus	2.00000	964.00	1 928.00	801-5	RTS 26/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.						
		CHRÁNIČKA PRO TRASU KANALIZACE : 2		2.00000				
24	28611233R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	29.54600	34.10	1 007.52	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 26,86000*1,1		29.54600				
25	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2	m2	54.87800	32.00	1 756.10	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 47,72000*1,15		54.87800				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**67 123.46**		
26	311112130RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30	m2	20.98500	2 110.00	44 278.35	801-1	RTS 26/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						
		ATIKY 2.NP : 5,43*0,5		2.71500				
		ATIKY 4. STŘECHA : (5,28+6,98+7,22+4,88)*0,75		18.27000				
27	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.37773	60 480.00	22 845.11	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		(předpoklad výztuže 60 kg/m2) :						
		ATIKY 2.NP : 5,43*0,3*0,5*60/1000		0.04887				
		ATIKY 4. STŘECHA : (5,28+6,98+7,22+4,88)*0,3*0,75*60/1000		0.32886				
Díl: 38		**Kompletní konstrukce**				**258 220.00**		
28	38-1001	Montáž prefabrikovaných dílců	Soubor	1.00000	15 220.00	15 220.00		Vlastní
		Na připravené základové pasy -0,3m pod upraveným terénem budou osazeny prefabrikované stěny vstupu. Kotveny do základů a obv. stěn. Stěny, které mají být zasypány z obou stran, nesmí být zasypány z jedné strany dříve.						
		Deska 1,20x8,14x0,4m – 3,9m3 (1 kus)						
		Stěny do hloubky -0,30, 1,2x3,45x0,4m – 1,66m3 (2 kus)						
29	38-1002	Doprava dílců na místo stavby	Soubor	1.00000	8 000.00	8 000.00		Vlastní
30	38-1003	Projekční práce – dodavatelská dokumentace	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní
31	38-901M	Výroba prefabrikovaných dílců	Soubor	1.00000	230 000.00	230 000.00		Vlastní
		Deska 1,20x8,14x0,4m – 3,9m3 (1 kus)						
		Stěny do hloubky -0,30, 1,2x3,45x0,4m – 1,66m3 (2 kus)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**48 186.03**		
32	417321315R00	Železobeton tužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1.78740	4 915.00	8 785.07	801-1	RTS 26/ I
		ATIKY 2.NP : 5,43*0,3*0,2		0.32580				
		ATIKY 4. STŘECHA : (5,28+6,98+7,22+4,88)*0,3*0,2		1.46160				
33	417351111R00	Bednění bočnic tužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	29.79000	738.00	21 985.02	801-1	RTS 26/ I
		ATIKY 2.NP : 5,43		5.43000				
		ATIKY 4. STŘECHA : 5,28+6,98+7,22+4,88		24.36000				
34	417351113R00	Bednění bočnic tužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	29.79000	195.50	5 823.95	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 29,79000		29.79000				
35	417361821R00	Výztuž tužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.17874	61 150.00	10 929.95	801-1	RTS 26/ I
		Včetně distančních prvků.						
		ATIKA (předpoklad 100 kg/m3) :						
		ATIKY 2.NP : 5,43*0,3*0,2*100/1000		0.03258				
		ATIKY 4. STŘECHA : (5,28+6,98+7,22+4,88)*0,3*0,2*100/1000		0.14616				
36	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0.36000	1 839.00	662.04	827-1	RTS 26/ I
		v otevřeném výkopu,						
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0*0,8*0,15		0.36000				
Díl: 5		**Komunikace**				**113 960.26**		
37	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	50.00000	166.00	8 300.00	800-1	RTS 26/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8						
38	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	8.80800	371.00	3 267.77	822-1	RTS 26/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Čistící zóna venkovní :						
		Hutněný štěrkový podsyp 200mm (štěrk frakce 16/32) : 7,34*1,2		8.80800				
39	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	13.55000	540.00	7 317.00	822-1	RTS 26/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		C.3 Koordinační situační výkres : 13,55		13.55000				
40	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	13.55000	873.00	11 829.15	822-1	RTS 26/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		Povrchová úprava: kamenná řezaná kostka 50/50 mm, uložená do ložní vrstvy z drti frakce 4–8 mm, s podsypem tl. 30 mm.						
		Spáry vyplněny drtí, povrch hutněn vibrační deskou.						
		C.3 Koordinační situační výkres : 13,55		13.55000				
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	28.35000	404.00	11 453.40	822-1	RTS 26/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Zpětné zadláždění stávající dlažbou vstup : 50		50.00000				
		Kostky 50/50 : -13,55		-13.55000				
		Okapová chodník : -8,1		-8.10000				
42	5-1001	Provedení varovného pásu (kámen) šířky 400 mm, včetně dodávky	m	8.20000	2 720.00	22 304.00		Vlastní
		C.3 Koordinační situační výkres : 8,2		8.20000				
43	5-1002	Provedení kamenné desky bez sešikmených hran šířky 300 mm, včetně dodávky	m	8.20000	2 230.00	18 286.00		Vlastní
		C.3 Koordinační situační výkres : 8,2		8.20000				
44	58380901M	Dlažba kamenná typ: mozaika; řezaná; rozměr 50/50 mm	m2	13.68550	2 280.00	31 202.94		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,55000*1,01		13.68550				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**658 928.42**		
45	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	44.82900	72.00	3 227.69	801-1	RTS 26/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		O01 : 0,88*2,4		2.11200				
		O02 : 0,88*1,2*3		3.16800				
		okna 850/880 : 0,85*0,88*3		2.24400				
		okna 850/1200 : 0,85*1,2*2		2.04000				
		okno sousedního objektu 900/1500 : 0,9*1,5		1.35000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		O03.1 : 1,0*1,5*2		3.00000				
		O05 : 1,9*1,5		2.85000				
		O06 : 1,0*1,5		1.50000				
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*0,88*5		3.74000				
		okna 1450/1200 (chodba) : 1,45*1,2*2		3.48000				
		okno sousedního objektu 900/1500 : 0,9*1,5		1.35000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		O08.1 : 1,0*1,5*2		3.00000				
		O09 : 1,9*1,5		2.85000				
		O10 : 1,0*1,5		1.50000				
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*0,88*5		3.74000				
		okna 1450/1450 (chodba) : 1,45*1,45*2		4.20500				
		okno sousedního objektu 1800/1500 : 1,8*1,5		2.70000				
46	622325514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm	m2	70.73800	1 192.00	84 319.70	801-1	RTS 26/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+0,15+7,34+0,15+5,57)*1,0		24.16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ATIKY 2.NP : 5,43*(0,6+0,8)		7.60200				
		ATIKY 4. STŘECHA : (5,28+6,98+7,22+4,88)*(0,6+1,0)		38.97600				
47	622325830RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	3.66400	2 300.00	8 427.20	801-1	RTS 26/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV :						
		levá pohledová část : 0,29*5,7		1.65300				
		pravá pohledová část : 0,29*5,9+1,5*0,2		2.01100				
48	622325835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	204.74650	2 380.00	487 296.67	801-1	RTS 26/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		levá pohledová část : (10,95+0,3)*3,8		42.75000				
		odpočet oken 850/880 : -0,85*0,88*3		-2.24400				
		odpočet oken 850/1200 : -0,85*1,2*2		-2.04000				
		pravá pohledová část : (5,57)*4,15		23.11550				
		odpočet oken 880/1200 : -0,88*1,2*3		-3.16800				
		Mezisoučet		58.41350				
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV :						
		levá pohledová část : 10,66*5,7		60.76200				
		okna 850/880 (kóje) : -0,85*0,88*10		-7.48000				
		pravá pohledová část : 5,28*5,9		31.15200				
		O05 : -1,9*1,5		-2.85000				
		O09 : -1,9*1,5		-2.85000				
		Mezisoučet		78.73400				
		D.1.1.1.25 P3 Východní , NOVÝ STAV : 7,14*6,6		47.12400				
		oodpočet oken 1450/1200 : -1,45*1,2*2		-3.48000				
		oodpočet oken 1450/1450 : -1,45*1,45*2		-4.20500				
		Mezisoučet		39.43900				
		D.1.1.1.26 P4 Západní pohled, , NOVÝ STAV : 4,88*7,0		34.16000				
		odpočet oken O03.1 : -1,0*1,5*2		-3.00000				
		odpočet oken O08.1 : -1,0*1,5*2		-3.00000				
		Mezisoučet		28.16000				
49	622325563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	3.71000	1 746.00	6 477.66	801-1	RTS 26/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		D1.2 DETAIL PARAPETU OKNA U PONECHANÝCH OKEN :						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : 0,85*0,2*3		0.51000				
		okna 850/1200 : 0,85*0,2*2		0.34000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*0,2*5		0.85000				
		okna 1450/1200 (chodba) : 1,45*0,2*2		0.58000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*0,2*5		0.85000				
		okna 1450/1450 (chodba) : 1,45*0,2*2		0.58000				
50	622325850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	5.70240	2 450.00	13 970.88	801-1	RTS 26/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		O02 : (0,88+1,2*2)*0,16*3		1.57440				
		Mezisoučet		1.57440				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		O03.1 : (1,0+1,5*2)*0,16*2		1.28000				
		O05 : (1,9+1,5*2)*0,16		0.78400				
		Mezisoučet		2.06400				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		O08.1 : (1,0+1,5*2)*0,16*2		1.28000				
		O09 : (1,9+1,5*2)*0,16		0.78400				
		Mezisoučet		2.06400				
51	622325015R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	16.82000	354.50	5 962.69	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		levá pohledová část : 10,95+0,3		11.25000				
		pravá pohledová část : 5,57		5.57000				
52	622412525R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín I, na opravovanou omítku	m2	14.50000	378.50	5 488.25	801-1	RTS 26/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 4,50000		4.50000				
		Ostatní plochy : 10		10.00000				
53	622421144R00	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 3	m2	4.50000	1 157.00	5 206.50	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Malé plochy a ostění (složˇ.3) :						
		O06 : (1,0+1,5*2)*0,25+1,0		2.00000				
		O10 : (1,0+1,5*2)*0,25+0,75*2		2.50000				
54	622473187R00	Příplatek montáž okenní začišťovací lišty	m	50.82000	38.30	1 946.41	801-1	RTS 26/ I
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		O01 : 0,88+2,4*2		5.68000				
		O02 : (0,88+1,2*2)*3		9.84000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		O03.1 : (1,0+1,5*2)*2		8.00000				
		O05 : 1,9+1,5*2		4.90000				
		O06 : 1,0+1,5*2		4.00000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		O08.1 : (1,0+1,5*2)*2		8.00000				
		O09 : 1,9+1,5*2		4.90000				
		O10 : 1,0+1,5*2		4.00000				
		okno sousedního objektu 1800/1500 : 1,5		1.50000				
55	622477123RT1	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30 %	m2	208.41050	120.00	25 009.26	801-4	RTS 26/ I
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,66400		3.66400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 204,74650		204.74650				
56	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	208.41050	40.00	8 336.42	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 208,41050		208.41050				
57	283502851R	Lišta omítková začišťovací, dilatující; odlamovací pás; materiál: plast; tkanina 100 mm	m	55.90200	58.30	3 259.09	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 50,82000*1,1		55.90200				
Díl: 62S		**Úpravy povrchů vnější stávajících oken**				**100 971.60**		
58	622325553KV1	Zateplení ostění Zateplovací systém, ostění, fenolická pěna, tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11.36600	2 650.00	30 119.90	801-1	Vlastní
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení napojovacích lišt, natažení stěrky, osazení rohových lišt, výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.						
		D1.1 - DETAIL NADPRAŽÍ OKNA U PONECHANÝCH OKEN :						
		D2 - DETAIL OSTĚNÍ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ U PONECHANÝCH OKEN :						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : (0,85+0,88*2)*0,2*3		1.56600				
		okna 850/1200 : (0,85+1,2*2)*0,2*2		1.30000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : (0,85+0,88*2)*0,2*5		2.61000				
		okna 1450/1200 (chodba) : (1.45+1.2*2)*0.2*2		1.54000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : (0,85+0,88*2)*0,2*5		2.61000				
		okna 1450/1450 (chodba) : (1,45*3)*0,2*2		1.74000				
59	622325850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	20.45880	2 480.00	50 737.82	801-1	RTS 26/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : (0,85+0,88*2)*0,36*3		2.81880				
		okna 850/1200 : (0,85+1,2*2)*0,36*2		2.34000				
		Mezisoučet		5.15880				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : (0,85+0,88*2)*0,36*5		4.69800				
		okna 1450/1200 (chodba) : (1,45+1,2*2)*0,36*2		2.77200				
		Mezisoučet		7.47000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : (0,85+0,88*2)*0,36*5		4.69800				
		okna 1450/1450 (chodba) : (1,45*3)*0,36*2		3.13200				
		Mezisoučet		7.83000				
60	622473187R00	Příplatek montáž okenní začišťovací lišty	m	56.83000	38.30	2 176.59	801-1	RTS 26/ I
		D1.1 - DETAIL NADPRAŽÍ OKNA U PONECHANÝCH OKEN :						
		D2 - DETAIL OSTĚNÍ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ U PONECHANÝCH OKEN :						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : (0,85+0,88*2)*3		7.83000				
		okna 850/1200 : (0,85+1,2*2)*2		6.50000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : (0,85+0,88*2)*5		13.05000				
		okna 1450/1200 (chodba) : (1,45+1,2*2)*2		7.70000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : (0,85+0,88*2)*5		13.05000				
		okna 1450/1450 (chodba) : (1,45*3)*2		8.70000				
61	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	18.55000	177.00	3 283.35	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1.2 DETAIL PARAPETU OKNA U PONECHANÝCH OKEN :						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : 0,85*3		2.55000				
		okna 850/1200 : 0,85*2		1.70000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*5		4.25000				
		okna 1450/1200 (chodba) : 1,45*2		2.90000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*5		4.25000				
		okna 1450/1450 (chodba) : 1,45*2		2.90000				
62	766601121R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry parapet, fólie,pásky	m	18.55000	443.50	8 226.93	800-766	RTS 26/ I
		D1.2 DETAIL PARAPETU OKNA U PONECHANÝCH OKEN :						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : 0,85*3		2.55000				
		okna 850/1200 : 0,85*2		1.70000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*5		4.25000				
		okna 1450/1200 (chodba) : 1,45*2		2.90000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*5		4.25000				
		okna 1450/1450 (chodba) : 1,45*2		2.90000				
63	641969001K00	Demontáž těsnění spár otvorových prvků PU pěna	m	18.55000	150.00	2 782.50		Vlastní
		D1.2 DETAIL PARAPETU OKNA U PONECHANÝCH OKEN :						
		D.1.1.1.16 Půdorys 1.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 : 0,85*3		2.55000				
		okna 850/1200 : 0,85*2		1.70000				
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*5		4.25000				
		okna 1450/1200 (chodba) : 1,45*2		2.90000				
		D.1.1.1.18 Půdorys 3.NP, NOVÝ STAV :						
		okna 850/880 (kóje) : 0,85*5		4.25000				
		okna 1450/1450 (chodba) : 1,45*2		2.90000				
64	283502851R	Lišta omítková začišťovací, dilatující; odlamovací pás; materiál: plast; tkanina 100 mm	m	62.51300	58.30	3 644.51	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 56,83000*1,1		62.51300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**16 496.14**		
65	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	8.10000	777.00	6 293.70	822-1	RTS 26/ I
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,79+5,41)*0,5		8.10000				
66	639571110R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm	m2	8.10000	188.00	1 522.80	801-1	RTS 26/ I
		bez obrubníku						
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,10000		8.10000				
67	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	8.10000	286.00	2 316.60	801-1	RTS 26/ I
		bez obrubníku						
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,10000		8.10000				
68	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	9.72000	91.30	887.44	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,10000*1,2		9.72000				
69	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	16.20000	338.00	5 475.60	801-1	RTS 26/ I
		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.						
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : 10,79+5,41		16.20000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**13 538.00**		
70	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3.00000	911.00	2 733.00	800-721	RTS 26/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		napojení drenáže na dešťovou kanalizaci (odhad) : 3,0		3.00000				
71	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3.00000	511.00	1 533.00	800-721	RTS 26/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a ukotvení.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Čistící zóna venkovní : 1		1.00000				
		Svody : 1+1		2.00000				
72	721211520R00	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu , včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	3 370.00	3 370.00	800-721	RTS 26/ I
		včetně betonového lože						
73	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	1 451.00	2 902.00	800-721	RTS 26/ I
74	8-1001	Napojení potrubí na stávající kanalizační řad, odkrytí stávajícího potrubí, instalace sedlové odbočky / tvarovky, osazení potrubí, těsnění spojů	Soubor	1.00000	3 000.00	3 000.00		Vlastní
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**226 855.00**		
75	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	50.00000	75.10	3 755.00	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 50,00000		50.00000				
76	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	35.00000	260.00	9 100.00		RTS 26/ I
		Ostatní nezměřitelné práce neobsažené v položkách (fakturace dle skutečnosti a odsouhlasení TDI) : 25		25.00000				
		KLEMPÍŘ - úpravy stávajících klempířských konstrukcí : 10		10.00000				
77	909991001	Demontáž drobných prvků na fasádě vč. likvidace, popř předání zadavateli k pozdějšímu využití, nebo zpětné montáži	kus	15.00000	200.00	3 000.00		Vlastní
		poštovní schránka : 1		1.00000				
		cedule charity : 1		1.00000				
		č.p. : 1		1.00000				
		cedule Město Přibyslav : 1		1.00000				
		cedule SPS : 1		1.00000				
		cedule provozní doba : 1		1.00000				
		osvětlení : 2		2.00000				
		vypínače : 3		3.00000				
		cedulky zvonek : 2		2.00000				
		zvoneky, tablo : 2		2.00000				
78	9-1001	Parková lavička s opěradlem, rozměry dl. 1850 mm, š. 645 mm, v. 810 mm, dodávka a montáž včetně základové konstrukce	kus	2.00000	20 500.00	41 000.00		Vlastní
		Konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných lamel.						
79	9-1002	Odpadkový koš 50l, rozměry š. 315 mm, v. 800 mm (920 mm), dodávka a montáž včetně základové konstrukce	kus	1.00000	15 000.00	15 000.00		Vlastní
		Ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami.						
80	9-1003	Nápis "Č.P. 254" na ŽB stěně, vypískování	kus	2.00000	9 500.00	19 000.00		Vlastní
81	96-9001	Demontáž stávajícího mobiliáře, odvoz a uskladnění u investora, lavičky (2kus), betonové květináče (3kus)	Soubor	1.00000	3 000.00	3 000.00		Vlastní
82	SP-V14	Poštovní schránka pro byty 3 kusy na výšku; rozměr š. 390 mm, v. 354+138 mm, hl. 143 mm, dodávka a montáž	kus	4.00000	25 000.00	100 000.00		Vlastní
83	SP-V20	Nápis na fasádě "STŘEDISKO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY"; výška písma 175 mm, výroba, dodávka a montáž	kus	1.00000	33 000.00	33 000.00		Vlastní
		3D nápis dle graf. návrhu, logo vyrobené z 3 cm xps s nalepenou 3 mm deskou (sendvičová deska s jádrem z polyetylenu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle 0,3 mm., která se vyznačuje velmi nízkou hmotností a zároveň velkou pevností v ohybu. Mezi další vlastnosti patří výborná odolnost povětrnostním vlivům.) a potažený folii se 7mi letou zárukou stálobarevnosti, boky písmen dotřeny do odstínu čelní folie. Nápis bude osazeno na stěnu přes šablonu pomocí distančních podložek s odskokem 10 mm ode zdi.						
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**161 390.50**		
84	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	235.00000	80.00	18 800.00	800-3	RTS 26/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		D.1.1.1.24 P2 Pohled severní, NOVÝ STAV : 110+55		165.00000				
		D.1.1.1.25 P3 Východní , NOVÝ STAV : 50		50.00000				
		D.1.1.1.26 P4 Západní pohled, , NOVÝ STAV : 50-30		20.00000				
85	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	50.00000	168.00	8 400.00	800-3	RTS 26/ I
		včetně kotvení						
86	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	705.00000	80.00	56 400.00	800-3	RTS 26/ I
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 235,00000*3		705.00000				
87	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	235.00000	60.00	14 100.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 235,00000		235.00000				
88	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	235.00000	19.20	4 512.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 235,00000		235.00000				
89	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	705.00000	6.60	4 653.00	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 705,00000		705.00000				
90	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	235.00000	13.30	3 125.50	800-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 235,00000		235.00000				
91	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	15.00000	2 760.00	41 400.00	800-3	RTS 26/ I
		včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,						
		Oprava omítek oken O06, O10 : 10		10.00000				
		Opravy střech (statní) : 5		5.00000				
92	94-1001	Příplatek za založení lešení na střešní konstrukci	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní
		Příplatek za zřízení základové konstrukce lešení při jeho umístění na střešní konstrukci objektu.						
		Součástí položky je:						
		- lokální příprava plochy střechy pro založení lešení (čištění, vymezení plochy, ochrana povrchů),						
		- dodání a instalace základových prvků vhodných pro střechu (podložky, prahy, roznesení zatížení),						
		- montáž kotevních a upevňovacích prvků zajišťujících stabilitu lešení,						
		- provedení opatření pro ochranu střešní krytiny proti poškození,						
		- kontrola nosnosti a bezpečnosti založení lešení,						
		- demontáž a odstranění dočasných ochranných a základových prvků po dokončení prací.						
		Položka zahrnuje všechny vedlejší náklady spojené se založením lešení na střeše, které nejsou kryty základní položkou pro montáž lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**46 531.92**		
93	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	5.50400	191.00	1 051.26	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		STŘECHA - obezdívka pozednice : 7,8*0,15		1.17000				
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ (nad 3.NP) :						
		obezdívka pozednice : 5,56*0,15		0.83400				
		trojúhelníkové štíty : 7,0*0,5		3.50000				
94	962042334R00	Bourání zdiva z betonu prostého pilířů	m3	0.37350	4 985.00	1 861.90	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Střecha - pilíře pod pozednicemi a vaznicemi : 0,3*0,3*0,25*4+0,3*0,3*0,4*3		0.19800				
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ (nad 3.NP) : 0,3*0,3*0,25*3+0,3*0,3*0,4*3		0.17550				
95	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	208.41050	51.90	10 816.50	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 208,41050		208.41050				
96	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	25.27500	24.30	614.18	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 30-2,25*2,1		25.27500				
97	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	25.27500	34.70	877.04	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 30-2,25*2,1		25.27500				
98	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	155.08000	110.00	17 058.80	800-762	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ :						
		krokve 120/140 mm : 7,3*10-2,3*3		66.10000				
		pozednice 140/120 mm : 7,8*2-2,2		13.40000				
		vaznice 140/160 mm : 7,8		7.80000				
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ (nad 3.NP) :						
		krokve 120/140 mm : 7,3*7		51.10000				
		pozednice 140/120 mm : 5,56*2		11.12000				
		vaznice 140/160 mm : 5,56		5.56000				
99	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	65.27500	70.00	4 569.25	800-762	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 30-2,25*2,1		25.27500				
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ (nad 3.NP) : 40,0		40.00000				
100	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	65.27500	98.80	6 449.17	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.11 Půdorys 2.NP, BOURANÉ : 30-2,25*2,1		25.27500				
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ (nad 3.NP) : 40,0		40.00000				
101	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	15.16000	64.50	977.82	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ :						
		nad 1.NP : 7,3		7.30000				
		nad 3.NP : 5,56+2,3		7.86000				
102	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	30.00000	75.20	2 256.00	800-764	RTS 26/ I
		D.1.1.1.13 P2 Pohled severní, BOURANÉ :						
		Pro zpětnou montáž :						
		1.NP : 4,0*3		12.00000				
		2.NP-3NP : 6,0*3		18.00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**87 401.16**		
103	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	109.25145	800.00	87 401.16	801-4	RTS 26/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, :						
		52,53,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,81,84,86,89,93,94, :						
		Součet: : 109,25145		109.25145				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**14 260.11**		
104	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	28.63200	287.50	8 231.70	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : (10,95+7,34+5,57)*1,2		28.63200				
105	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	23.86000	221.50	5 284.99	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.2.14 D9 DETAIL SOKLU : 10,95+7,34+5,57		23.86000				
106	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	135.16690	5.50	743.42	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**477 472.10**		
107	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	20.00000	860.00	17 200.00		RTS 26/ I
		IZOLATÉR :						
		Provedení detailů a napojení střešní krytiny : 20		20.00000				
108	712311106RT3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze	m2	118.31150	26.40	3 123.42	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 77,80400		77.80400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 40,50750		40.50750				
109	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	77.80400	185.50	14 432.64	800-711	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71		33.71000				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : 7,22*6,68		48.22960				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -1,96*2,11		-4.13560				
110	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	77.80400	284.50	22 135.24	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71		33.71000				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : 7,22*6,68		48.22960				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -1,96*2,11		-4.13560				
111	712371901RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie lepené, , , bez dodávky fólie,	m2	54.24590	454.50	24 654.76	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		stávající střecha : 9,14*5,935		54.24590				
112	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	23.01000	466.00	10 722.66	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K13 (rš. 280 mm) :						
		STŘECHA NAD 1.NP viz. D8 DETAILY STŘECHY : 5,5		5.50000				
		STŘECHA NAD 3.NP viz. D7 DETAILY STŘECHY : 22,5-4,99		17.51000				
113	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	40.01000	261.00	10 442.61	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K11 (rš. 150 mm) :						
		STŘECHA NAD 1.NP viz. D8 DETAILY STŘECHY : 5,5		5.50000				
		STŘECHA NAD 3.NP viz. D7 DETAILY STŘECHY : 39,5-4,99		34.51000				
114	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	60.51000	261.00	15 793.11	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K12 :						
		STŘECHA NAD 1.NP viz. D8 DETAILY STŘECHY : 24,0		24.00000				
		STŘECHA NAD 3.NP viz. D7 DETAILY STŘECHY : 41,5-4,99		36.51000				
115	712378008R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	21.00000	208.00	4 368.00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K14 :						
		STŘECHA NAD 1.NP viz. D8 DETAILY STŘECHY : 19,0		19.00000				
		STŘECHA NAD 3.NP viz. D7 DETAILY STŘECHY : 2,0		2.00000				
116	712378011RT5	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kačírková lišta z Al plechu, výšky 80 mm, včetně dodávky materiálu	m	22.00000	767.00	16 874.00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 22,0		22.00000				
117	712378012R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	20.00000	526.00	10 520.00	800-711	RTS 26/ I
		včetně dodávek výrobků						
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K15 :						
		STŘECHA NAD 1.NP viz. D8 DETAILY STŘECHY : 20,0		20.00000				
118	712390982RZ1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 mm 1 vrstva tloušťky 50 mm, včetně dodávky materiálu	m2	4.40000	237.50	1 045.00	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 4,4		4.40000				
119	712391171RZ7	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	140.97900	105.00	14 802.80	800-711	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 77,80400		77.80400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 63,17500		63.17500				
120	712391172RT1	Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	35.39550	100.50	3 557.25	800-711	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71		33.71000				
		Koeficient : 0,05		1.68550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	40.50750	247.00	10 005.35	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 23,9*0,75		17.92500				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : (7,22+6,68)*2*(0,9)		25.02000				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -(1,95+1,8)*(0,65)		-2.43750				
122	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	63.17500	313.50	19 805.36	800-711	RTS 26/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 23,9*0,75+5,4*0,6		21.16500				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : ((7,22+6,68)*2-2,4-2,0)*1,6		37.44000				
		9,14*0,5		4.57000				
123	712-1001	VZT potrubí ukončeno výfukovou hlavicí, včetně detailu napojení střešní fólie na prostupy (D7.4); dodávka a montáž	kus	2.00000	12 000.00	24 000.00		Vlastní
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV : 2		2.00000				
124	712-1002	Kulatý chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, dodávka a montáž	kus	2.00000	2 820.00	5 640.00		Vlastní
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV : 2		2.00000				
125	712EZS	Extenzivní zelené střechy rozchodníkové, dodávka a montáž	m2	29.31000	2 600.00	76 206.00		Vlastní
		- Vegetace v podobě rozchodníkových řízků 100 g/m2 alternativně rozchodníkové předpěstované rohože						
		- Střešní vegetační substrát pro extenzivní střechy; objem hmotnost při nasycení 1320-1680 kg/m3, koeficient zhutnění 1,2; vodní kapacita >35%objemu; organická složka <65 g/l						
		- Filtrační textilie, mechanicky zpevněné nekonečné PP vlákno se zkouškou vodopropustnosti, tloušťka 1,1 mm, gramáž 105 g/m2, pevnost proti protlačení 1200 N						
		- Drenážní a vodoakumulační deska, z protahovaného HDPE recyklátu s vododržnou funkcí, difúzními otvory a systémem odvodňovacích kanálků na spodní straně, tloušťka 25 mm, pevnost v tlaku 175 kN, hmotnost 1,35 kg/m2, vodní kapacita 7,5 l/m2						
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71-4,4		29.31000				
126	7128514901KAA	Plochá střecha na prefabrikovanou konstrukcí vstupu	m2	9.76800	3 500.00	34 188.00		Vlastní
		podkladní asfaltový nátěr, SBS modifikovaný asfaltový pás (parozábrana), spádové klíny z EPS, podkladní netkaná textilie , fólie z MPVC.						
		Vstupní prefa prvek : 8,14*1,2		9.76800				
127	283220012R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	224.50864	342.50	76 894.21	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 77,80400*1,15		89.47460				
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 63,17500*1,15		72.65125				
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 54,24590*1,15		62.38279				
128	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	130.14265	275.00	35 789.23	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 77,80400*1,1		85.58440				
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 40,50750*1,1		44.55825				
129	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	38.93505	47.80	1 861.10	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71*1,05		35.39550				
		Koeficient : 0,1		3.53955				
130	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	%	4 335.43740	5.40	23 411.36	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**135 366.48**		
131	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	77.80400	354.50	27 581.52	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71		33.71000				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : 7,22*6,68		48.22960				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -1,96*2,11		-4.13560				
132	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	77.80400	251.50	19 567.71	800-713	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71		33.71000				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : 7,22*6,68		48.22960				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -1,96*2,11		-4.13560				
133	2837596903R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	34.38420	633.00	21 765.20	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71		33.71000				
		Koeficient : 0,02		0.67420				
134	2837596905R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 220 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	44.97588	697.00	31 348.19	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV :						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : 7,22*6,68		48.22960				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -1,96*2,11		-4.13560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,02		0.88188				
135	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	10.62074	2 940.00	31 224.98	SPCM	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 33,71*(0,04+0,29)/2		5.56215				
		D.1.1.1.19 4. STŘECHA, NAVRŽENÝ STAV : 44,094*(0,02+0,2)/2		4.85034				
		Začátek provozního součtu						
		SKLADBA STŘECHY S1 - A + SKLADBA STŘECHY S1 - B : 7,22*6,68		48.22960				
		SKLADBA STŘECHY S2 - VÝTAH : -1,96*2,11		-4.13560				
		Konec provozního součtu						
		Koeficient : 0,02		0.20825				
136	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 314.87600	2.95	3 878.88	800-713	RTS 26/ I
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**12 659.82**		
137	721231113RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	5 380.00	5 380.00	800-721	RTS 26/ I
138	721231126R00	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou krytou kačírkem, střecha zateplená, výška izolace do 500 mm, (bez ochranného koše pro kačírek), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	5 090.00	5 090.00	800-721	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 1		1.00000				
139	721231129RT1	Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem, výška 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	563.00	563.00	800-721	RTS 26/ I
		D.1.1.1.17 Půdorys 2.NP, NOVÝ STAV :						
		S5 - SKLADBA STŘECHY - VEGETAČNÍ : 1		1.00000				
140	721231331R00	Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	1 300.00	1 300.00	800-721	RTS 26/ I
141	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	123.33000	2.65	326.82	800-721	RTS 26/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**37 463.74**		
142	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	18.46980	446.00	8 237.53	800-762	RTS 26/ I
		ATIKY 2.NP : 5,43*0,62		3.36660				
		ATIKY 4. STŘECHA : (5,28+6,98+7,22+4,88)*0,62		15.10320				
143	60623355R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BŘ; tl = 21,0 mm	m2	22.16376	1 172.00	25 975.93	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 18,46980*1,2		22.16376				
144	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	342.13460	9.50	3 250.28	800-762	RTS 26/ I
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**69 927.46**		
145	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	30.00000	270.00	8 100.00	800-764	RTS 26/ I
		D4 - DETAIL UPEVNĚNÍ: dešťový svod - přerušený tepelný most						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 30,00000		30.00000				
146	764901203RT1	Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	2.40000	516.00	1 238.40	800-764	RTS 25/ II
		včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.						
		Vstupní prefa prvek : 1,2*2		2.40000				
147	764906318RS1	Lemování ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	8.14000	519.00	4 224.66	800-764	RTS 25/ II
		včetně těsnění a spojovacích prostředků.						
		Vstupní prefa prvek : 8,14		8.14000				
148	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	3.00000	896.00	2 688.00	800-764	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
149	764815832R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x300x400 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2.00000	2 140.00	4 280.00	800-764	RTS 26/ I
150	764901205RT1	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž	m	8.14000	273.50	2 226.29	800-764	RTS 25/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		Vstupní prefa prvek : 8,14		8.14000				
151	764908306RT3	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	10.44000	872.00	9 103.68	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K01 (rš. 220 mm) : 0,88*3		2.64000				
		K04 (rš. 220 mm) : 1,0*4		4.00000				
		K05 (rš. 220 mm) : 1,9*2		3.80000				
152	764908307RT3	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	2.88000	973.00	2 802.24	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K07 (rš. 310 mm) : 0,88*1		0.88000				
		K08 (rš. 310 mm) : 1,0*2		2.00000				
153	764908309RT3	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 500 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	18.55000	1 199.00	22 241.45	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.2.15 KL KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :						
		K02 (rš. 420 mm - bude ověřena hloubka stáv. ostění oken) : 0,85*15		12.75000				
		K06 (rš. 420 mm - bude ověřena hloubka stáv. ostění oken) : 1,45*4		5.80000				
154	764-1001	Zkrácení okapového žlabu dl. 160 mm z důvodu provedení KZS	kus	1.00000	1 500.00	1 500.00		Vlastní
155	764908190K00	Odpadní trouby čtvercové 50/50 mm z Pz plechu z povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, v barvě ŽB výrobku; dodávka a montáž	m	3.80000	800.00	3 040.00		Vlastní
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		Vstupní prefa prvek : 3,8		3.80000				
156	764908290K00	Žlaby podokapní čtyřhranné 50/50 mm z Pz plechu z povrchovou úpravou tl. 0,6 mm; +kotlík, v barvě ŽB výrobku; dodávka a montáž	m	8.14000	800.00	6 512.00		Vlastní
		včetně háků, čela, spojky.						
		Vstupní prefa prvek : 8,14		8.14000				
157	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	679.56720	2.90	1 970.74	800-764	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**91 550.34**		
158	776972127R00	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 27 mm	m2	8.80800	9 155.00	80 637.24	800-775	RTS 26/ I
		ČISTÍCÍ ZÓNA - VENKOVNÍ : 7,34*1,2		8.80800				
159	776976101R00	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	17.08000	578.00	9 872.24	800-775	RTS 26/ I
		ČISTÍCÍ ZÓNA - VENKOVNÍ : (7,34+1,2)*2		17.08000				
160	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	905.09480	1.15	1 040.86	800-775	RTS 26/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**43 450.68**		
161	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0.02907	6 910.00	200.87	801-3	RTS 26/ I
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,02907		0.02907				
162	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0.37913	3 600.00	1 364.87	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,37913		0.37913				
163	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3.15025	500.00	1 575.13	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Příplatek ke standartnímu poplatku za uložení suti.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,97913		0.97913				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 2,17112		2.17112				
164	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18.30599	350.00	6 407.10	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 18,30599		18.30599				
165	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	18.30599	370.00	6 773.22	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 18,30599		18.30599				
166	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18.30599	280.00	5 125.68	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 18,30599		18.30599				
167	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	256.28387	18.00	4 613.11	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 256,28387		256.28387				
168	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18.30599	170.00	3 112.02	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 18,30599		18.30599				
169	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	73.22396	40.00	2 928.96	801-3	RTS 26/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 73,22396		73.22396				
170	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5.49180	1 250.00	6 864.75	801-3	RTS 26/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 5,49180		5.49180				
171	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	12.81419	350.00	4 484.97	801-3	RTS 26/ I
		17 107						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :						
		Součet: : 12,81419		12.81419				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.1.03	Stavební úpravy EXTERIÉRU: Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**2 801 144.02**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε	DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení (PS 1 - STAVEBNÍ ČÁST)
R:	D.1.1.3	Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**23 922.50**		
1	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5.00000	124.50	622.50	801-1	RTS 26/ I
		Hasicí přístroj musí být vhodně umístěn – na viditelném místě s madlem ve výšce cca 1500 mm nad čistou podlahou.						
		D.1.3. – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ :						
		Počet PHP v prostorách DPS :						
		práškový 21A pro hlavní rozvaděč elektrické energie : 1		1.00000				
		práškový 21A pro společné domovní prostory v 1. NP : 1		1.00000				
		Počet PHP v ostatních prostorech :						
		N01.18 Sklad : 1		1.00000				
		N02.08 Skladovací komory : 1		1.00000				
		N03.16 Skladovací komory : 1		1.00000				
2	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5.00000	136.50	682.50	801-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000		5.00000				
3	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	5.00000	303.50	1 517.50	801-1	RTS 26/ I
		PHP musí být pravidelně revidován certifikovaným požárním technikem.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000		5.00000				
4	95-1001	Dodávka a montáž protipožární utěsnění prostupů instalací, rozvodů a potrubí	Soubor	1.00000	11 180.00	11 180.00		Vlastní
		Prostupy instalací, rozvodů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 730810.						
5	95-1002	Dodávka a montáž značení únikových cest fotoluminiscenčními tabulkami	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		Vlastní
		Tabulky v dotčené části objektu musí být umístěny všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný, kde se mění směr úniku nebo kde dochází ke křížení komunikací či změně výškové úrovně.						
		Jsou navrženy fotoluminiscenční tabulky odpovídající ČSN ISO 3864-1, popřípadě jde o kombinaci nouzového svítidla s piktogramem.						
		Umístění výstražných značek je patrno ve výkresové části, navrženo je:						
		„Únikový východ“ (do dveří): 1. NP (1kus), 2. NP (1kus), 3. NP (1kus)						
		„Únik po schodech dolů“: 2. NP (1kus), 3. NP (1kus)						
6	95-1003	Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	Soubor	1.00000	3 420.00	3 420.00		Vlastní
		Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010 a Nařízení vlády č. 11/2002 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů:						
		• Označení elektrorozvaděče „Nehas vodou, ani pěnovými přístroji!“						
		• Označení hlavních uzávěrů technických zařízení (elektrická energie, vodovod, plynovod)						
		Hlavní vypínač elektrické energie bude označen piktogramem (tabulkou) TOTAL STOP (čl. 6.2.3 dle ČSN 73 0848).						
		Dále budou osazeny tyto tabulky:						
		• hlavní vypínač opatřen značkou 31 „HLAVNÍ VYPÍNAČ“,						
		• nouzové vypínání el. energie bude opatřeno značkami „TOTAL STOP“,						
		• rozvaděče budou opatřeny značkou NB.3.01 a nápisem 01 „POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“ a značkou B.1.4 „ZÁKAZ POUŽITÍ VODY PRO HAŠENÍ“,						
		• vnitřní odběrní místa požární vody NE.01 „HYDRANT“,						
		• místa s PHP NE.05 „HASICÍ PŘÍSTROJ“,						
		• osobní výtah opatřen značkou „NEPOUŽÍVAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU“, a to jak na každém podlaží, tak v kleci výtahu,						
		• otevírání větracích otvorů v rámci CHÚC-A,						
		• označení hlavních uzávěrů technických zařízení (elektrická energie, vodovod).						
		Na základě požadavku vyhl. 23/2008 Sb. v aktuálním znění je dále nutno na schodišti instalovat výrazné značení podlaží. Značení bude umístěno na hlavní podestě a půjde o označení pořadového čísla doplněného písmeny „NP“ v nadzemních podlažích.						
7	44984001K	PHP práškový 21A	kus	5.00000	900.00	4 500.00		Vlastní
		D.1.3. – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ :						
		Počet PHP v prostorách DPS :						
		práškový 21A pro hlavní rozvaděč elektrické energie : 1		1.00000				
		práškový 21A pro společné domovní prostory v 1. NP : 1		1.00000				
		Počet PHP v ostatních prostorech :						
		N01.18 Sklad - 21A (6HJ) : 1		1.00000				
		N02.08 Skladovací komory - 21A (6HJ) : 1		1.00000				
		N03.16 Skladovací komory - 21A (6HJ) : 1		1.00000				
Celkem						**23 922.50**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**7 352.00**		
1	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4.59000	800.00	3 672.00		URS
		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315101						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 0,07*22+0,1*11+0,15*13 :						
		4,59		4.59000				
2	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	4.60000	800.00	3 680.00		URS
		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315102						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 23*0,2 :						
		4,6		4.60000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**20 000.21**		
3	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	22.00000	123.70	2 721.40		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031142						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 2+2+4+4 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" (1+1)*2+6 :						
		22		22.00000				
4	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	23.00000	206.20	4 742.60		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031145						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" (2,5+2+1,5+3+1,5+1)*2 :						
		23		23.00000				
5	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	11.00000	164.90	1 813.90		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031153						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 5+3*2 :						
		11		11.00000				
6	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	13.00000	313.40	4 074.20		URS
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031164						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 6+7 :						
		13		13.00000				
7	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0.50000	2 391.90	1 195.95		URS
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151116						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 0,25*2 :						
		0,5		0.50000				
8	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0.60000	2 886.60	1 731.96		URS
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 0,35+0,25 :						
		0,6		0.60000				
9	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1.10000	3 382.00	3 720.20		URS
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 0,35+0,25*3 :						
		1,1		1.10000				
Díl: 997		**Přesun sutě**				**6 038.16**		
10	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1.66800	1 700.00	2 835.60		URS
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213						
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1.66800	290.00	483.72		URS
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31.69200	20.00	633.84		URS
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
		"součet z rozpočtového programu" 1,668*(20-1) :						
		31,692		31.69000				
13	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1.66800	1 250.00	2 085.00		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
Díl: 998		**Přesun hmot**				**181.86**		
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0.35800	508.00	181.86		URS
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**41 959.50**		
15	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	7.00000	235.40	1 647.80		URS
		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140802						
		"viz PD bouracích prací - svislé potrubí ve 2.NP a 3.NP" 7 :						
		7		7.00000				
16	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1.00000	963.00	963.00		URS
		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171905						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace - napojení v 1.NP" 1 :						
		1		1.00000				
17	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	9.00000	417.30	3 755.70		URS
		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174024						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 5+4 :						
		9		9.00000				
18	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	18.50000	620.60	11 481.10		URS
		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 6,5+5+7 :						
		18,5		18.50000				
19	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6.00000	353.10	2 118.60		URS
		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1+2+2 :						
		6		6.00000				
20	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8.00000	353.10	2 824.80		URS
		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1+3+3 :						
		8		8.00000				
21	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	6.00000	417.30	2 503.80		URS
		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 3+3 :						
		6		6.00000				
22	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	2.00000	620.60	1 241.20		URS
		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1 :						
		2		2.00000				
23	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8.00000	107.00	856.00		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1+3+3 :						
		8		8.00000				
24	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4.00000	107.00	428.00		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1+1+1 :						
		4		4.00000				
25	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2.00000	160.50	321.00		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1+1 :						
		2		2.00000				
26	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	6.00000	888.10	5 328.60		URS
		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226511						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 2+2+2 :						
		6		6.00000				
27	721274126	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1.00000	1 358.90	1 358.90		URS
		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721274126						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 1 :						
		1		1.00000				
28	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	42.50000	26.80	1 139.00		URS
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - kanalizace" 9+11,5+6+8+6+2 :						
		42,5		42.50000				
29	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.05600	107 000.00	5 992.00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721102						
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**48 155.40**		
30	1	Dodávka a montáž napojení na stávající rozvod vody včetně vsazení odbočky	kus	2.00000	1 605.00	3 210.00		Vlastní
		Dodávka a montáž napojení na stávající rozvod vody včetně vsazení odbočky						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 1+1 :						
		2		2.00000				
31	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	6.00000	128.40	770.40		URS
		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130802						
		"viz PD bouracích prací - svislé potrubí ve 2.NP a 3.NP" 6 :						
		6		6.00000				
32	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	24.00000	353.10	8 474.40		URS
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" (2+10)*2 :						
		24		24.00000				
33	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	30.00000	417.30	12 519.00		URS
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" (12+3)*2 :						
		30		30.00000				
34	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	6.00000	588.50	3 531.00		URS
		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 32/4,4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174004						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 6 :						
		6		6.00000				
35	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE, tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	24.00000	117.70	2 824.80		URS
		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181241						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 24 :						
		24		24.00000				
36	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE, tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	30.00000	149.80	4 494.00		URS
		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181242						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 30 :						
		30		30.00000				
37	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	6.00000	85.60	513.60		URS
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 3*2 :						
		6		6.00000				
38	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem	pár	8.00000	85.60	684.80		URS
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220122						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 4*2 :						
		8		8.00000				
39	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	54.00000	26.80	1 447.20		URS
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 24+30 :						
		54		54.00000				
40	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	54.00000	26.80	1 447.20		URS
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod" 24+30 :						
		54		54.00000				
41	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.07700	107 000.00	8 239.00		URS
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722102						
Díl: 725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**131 203.40**		
42	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2.00000	4 183.70	8 367.40		URS
		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022						
		Poznámka k položce:						
		včetně sedátka s poklopem						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2.00000	15 857.40	31 714.80		URS
		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211604						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
44	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2.00000	2 375.40	4 750.80		URS
		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725311121						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
45	2	Dodávka a montáž sprchového koutu (vanička, zástěna, dveře), specifikace-viz PD	kus	2.00000	21 721.00	43 442.00		Vlastní
		Dodávka a montáž sprchového koutu (vanička, zástěna, dveře), specifikace-viz PD						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
46	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	2.00000	10 785.60	21 571.20		URS
		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725532114						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
47	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	6.00000	107.00	642.00		URS
		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725819401						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - pračky" 1+1 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - umyvadla" 2+2 :						
		6		6.00000				
48	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky	soubor	4.00000	107.00	428.00		URS
		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2"						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725819402						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod - TV" 2*2 :						
		4		4.00000				
49	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	10.00000	128.40	1 284.00		URS
		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - pračky" 1+1 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - umyvadla" 2+2 :						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - vodovod - TV" 2*2 :						
		10		10.00000				
50	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2.00000	2 043.70	4 087.40		URS
		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725821312						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
51	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2.00000	2 182.80	4 365.60		URS
		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822612						
		Poznámka k položce:						
		součástí položky je baterie uvedená na v.č. 1301 pod označením KP103 a KP107						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
52	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	2.00000	3 466.80	6 933.60		URS
		Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725841354						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
53	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.16900	21 400.00	3 616.60		URS
		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725102						
Díl: 726		**Zdravotechnika - předstěnové instalace**				**11 705.80**		
54	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2.00000	5 371.40	10 742.80		URS
		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031						
		Poznámka k položce:						
		součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 1301 pod označením KP110 (PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM), KP113 (PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM)						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika - klozety" 1+1 :						
		2		2.00000				
55	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.01800	53 500.00	963.00		URS
		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726112						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.2.02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**4 000.00**		
56	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8.00000	250.00	2 000.00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1301						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 8 :						
		8		8.00000				
57	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4.00000	250.00	1 000.00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2211						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 4 :						
		4		4.00000				
58	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4.00000	250.00	1 000.00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 4 :						
		4		4.00000				
Díl: OST		**Ostatní**				**11 877.00**		
59	3	Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu	kus	2.00000	1 337.50	2 675.00		Vlastní
		Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
60	4	Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu	kus	2.00000	802.50	1 605.00		Vlastní
		Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
61	5	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení	kus	2.00000	1 123.50	2 247.00		Vlastní
		Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 1+1 :						
		2		2.00000				
62	6	Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem	kus	4.00000	1 337.50	5 350.00		Vlastní
		Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem						
		"viz PD D.1.2.2 Zdravotechnika" 2+2 :						
		4		4.00000				

Celkem	**282 473.33**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.3.02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**23 436.47**		
		Předmětem plnění je dodávka a montáž nástěnných přímotopných konvektorů včetně veškerých souvisejících prací, dodávek, zkoušek a dokumentace. Zhotovitel zajistí kompletní realizaci díla v rozsahu „na klíč".						
1	735-1001	Dodávka a montáž Nástěnný konvektror přímotopný	kus	6.00000	3 734.30	22 405.80		Vlastní
		Rozsah prací a dodávek zahrnuje zejména: 1. Dodávka zařízení - dodávka nástěnných přímotopných konvektorů dle projektové dokumentace (výkon, typ, IP krytí, regulace), - dodávka integrovaných nebo externích termostatů (mechanických nebo digitálních), - kompletní dodávka montážního materiálu (konzole, kotvicí prvky, průchodky, kabeláž, krytky, upevňovací materiál), - dodávka kabelových tras a elektroinstalačního příslušenství dle potřeby. 2. Montážní práce - zaměření a vytyčení umístění konvektorů v souladu s projektovou dokumentací a normovými požadavky, - příprava podkladu a konstrukcí (vrtání, kotvení, osazení držáků), - montáž konvektorů na nosnou stěnu nebo stavební konstrukci, - provedení elektroinstalace včetně: a) připojení konvektorů do elektrické sítě, b) úpravy a doplnění stávajících kabelových tras, c) instalace vypínačů, prostorových čidel a regulátorů. - zajištění potřebných stavebních úprav (drobné sekání, vyrovnání povrchů, zapravení). 3. Uvedení do provozu a zkoušky - provedení výchozí revize elektroinstalace (pokud není obsahem samostatného oddílu), - kontrola správného zapojení a funkčnosti konvektorů, - odzkoušení regulace, bezpečnostních prvků a celkového provozu, - měření izolačních stavů a ověření splnění požadavků ČSN. 4. Dokumentace a předání - zpracování a předání protokolu o montáži, - výchozí revizní zpráva elektro (ŘE), - dokumentace skutečného provedení (DSP / DSO), - prohlášení o shodě/dokumenty o certifikaci instalovaných výrobků, - provozní a údržbové předpisy, - zaškolení obsluhy (pokud je vyžadováno). 5. Požadavky na provedení - práce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, bezpečnostními a požárními standardy, - montáž musí respektovat minimální bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a vybavení místnosti, - zhotovitel odpovídá za koordinaci prací s ostatními profesemi a za uvedení pracoviště do původního stavu.						
		204 OBÝVACÍ POKOJ : 2		2.00000				
		205 POKOJ : 1		1.00000				
		304 OBÝVACÍ POKOJ : 2		2.00000				
		305 POKOJ : 1		1.00000				
2	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	224.05800	4.60	1 030.67	800-731	RTS 26/ I
	Celkem					**23 436.47**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.4.02	Vzduchotechnika - větrání byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728-2		**Systém č. 2 - Větrání hygienických zázemí**				**15 354.10**		
1	2.01.,2.02	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí vč.doběhu plnící požadavky	kus	2.00000	4 559.30	9 118.60		Vlastní
		diagonální ventilátor do kruhového potrubí vč.doběhu plnící požadavky dle nařízení EU 1253/2014 - viz tabulka zařízení - Vo = 100 m3/h - Pext.,st. = 80 Pa - Pmax. = 0.04 kW, 220-240 V - rozměry - d125 mm						
2	2.03	Zpětná klapka "motýlová" - d125 mm	kus	2.00000	283.60	567.20		Vlastní
3	2.04	Talířový ventil odvodní, kovový - d125 mm vč. zděře	kus	2.00000	342.40	684.80		Vlastní
4	2.05	Výfuková hlavice - d125 mm	kus	1.00000	881.70	881.70		Vlastní
5	2.06	Kruhové pozinkované potrubí sk. I do d125 vč. tvarovek 40 % plnící požadavky třídy těsnosti B, dle EN 12237 a EN 1507	bm	11.00000	283.60	3 119.60		Vlastní
6	2.07	Flexibilní Al tepelně-hluková izolovaná hadice ze zpevněné hliníkové fólie a minerální vaty, o tl. 25 mm - d125 mm	bm	6.00000	163.70	982.20		Vlastní
Díl: 728-3		**Systém č. 3 - Příprava pro odtah od digestoří**				**7 517.80**		
7	3.01	Zpětná klapka pachutěsná - d160 mm	kus	2.00000	1 109.60	2 219.20		Vlastní
8	3.02	Výfuková hlavice - d160 mm	kus	1.00000	933.00	933.00		Vlastní
9	3.03	Kruhové pozinkované potrubí sk. I do d160 vč. tvarovek 40 % plnící požadavky třídy těsnosti B, dle EN 12237 a EN 1507	bm	12.00000	363.80	4 365.60		Vlastní
Díl: 728-9		**Ostatní**				**21 014.80**		
10	728-001	Montážní práce zahrnující kompletní instalaci VZT systému	kpl	1.00000	10 700.00	10 700.00		Vlastní
11	728-002	Zaregulování VZT	kpl	1.00000	1 070.00	1 070.00		Vlastní
12	728-003	Zařízení staveniště, průběžný a závěrečný úklid	kpl	1.00000	535.00	535.00		Vlastní
13	728-004	Technické práce spojené s montážemi - koordinace, účasti na KD, atp.	kpl	1.00000	535.00	535.00		Vlastní
14	728-005	Ostatní spojovací, montážní a těsnící materiál	kpl	1.00000	1 540.80	1 540.80		Vlastní
15	728-006	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. předávacích dokumentů	kpl	1.00000	2 140.00	2 140.00		Vlastní
16	728-007	Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, přesun hmot	kpl	1.00000	4 494.00	4 494.00		Vlastní

Celkem	**43 886.70**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.5.02	Elektroinstalace - byt ve 2.NP a 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.01		**Kabely**				**46 206.00**		
1	1.01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	211.00000	18.60	3 924.60		Vlastní
		16+6+8+5+22+7+24+16+6+8+5+22+7+24+20+15		211.00000				
2	1.02	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	470.00000	30.90	14 523.00		Vlastní
		11+11+8+9+10+7+10+10+12+25+9+9+15+7+11+11+8+9+10+7+10+10+12+25+9+9+15+7+20+20+21+15+19+13+15+19+13+9		470.00000				
3	1.03	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	86.00000	157.80	13 570.80		Vlastní
		37+41+8		86.00000				
4	1.04	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	11.00000	258.20	2 840.20		Vlastní
		5+4+2		11.00000				
5	1.05	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	86.00000	30.90	2 657.40		Vlastní
		37+41+8		86.00000				
6	1.06	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	31.00000	50.90	1 577.90		Vlastní
		13+13+5		31.00000				
7	1.07	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R, třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x2,5mm2	m	35.00000	39.10	1 368.50		Vlastní
8	1.08	Vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	44.00000	24.50	1 078.00		Vlastní
		20+20+4		44.00000				
9	1.09	Vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x16mm2	m	72.00000	64.80	4 665.60		Vlastní
		4+4+24+28+12		72.00000				
Díl: M21.02		**Svítidla**				**28 355.40**		
10	2.01	5_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 25W, 4000K, 1850lm, IP20	kus	20.00000	1 079.80	21 596.00		Vlastní
		5_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 25W, 4000K, 1850lm, IP20, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
11	2.02	7_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO NAD ZRCADLO 7W, 4000K, 560lm, IP44	kus	2.00000	522.60	1 045.20		Vlastní
		7_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO NAD ZRCADLO 7W, 4000K, 560lm, IP44, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
12	2.03	LED_Profil k zafrézování pod kuch. linku pro LED pásek COB, 15W/m, včetně zdroje	kus	2.00000	1 739.80	3 479.60		Vlastní
		LED_Profil k zafrézování pod kuch. linku pro LED pásek COB, 15W/m, včetně zdroje, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
13	2.04	Recyklační poplatek	kus	22.00000	4.30	94.60		Vlastní
14	2.05	Podružný materiál	kus	1.00000	2 140.00	2 140.00		Vlastní
Díl: M21.03		**Elektroinstalační přístroje**				**53 032.60**		
		ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE (včetně rámečků..atd).						
		Barvu koncových prvků určí investor na stavbě.						
15	3.01	Spínač polozapuštěný 10A/250V, řazení 1, IP20, komplet	kus	8.00000	180.90	1 447.20		Vlastní
		Spínač polozapuštěný 10A/250V, řazení 1, IP20, komplet, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
16	3.02	Přepínač střídavý polozapuštěný 10A/250V, řazení 6, IP20, komplet	kus	12.00000	188.10	2 257.20		Vlastní
		Přepínač střídavý polozapuštěný 10A/250V, řazení 6, IP20, komplet, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
17	3.03	Přepínač křížový polozapuštěný 10A/250V, řazení 7, IP20, komplet	kus	6.00000	240.00	1 440.00		Vlastní
		Přepínač křížový polozapuštěný 10A/250V, řazení 7, IP20, komplet, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
18	3.04	Ovladač tlačítkový polozapuštěný 1/0, 10A/230V, IP20	kus	2.00000	193.20	386.40		Vlastní
		Ovladač tlačítkový polozapuštěný 1/0, 10A/230V, IP20, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
19	3.05	Zásuvka jednonásobná 16A/250V, IP20, komplet	kus	62.00000	164.90	10 223.80		Vlastní
		Zásuvka jednonásobná 16A/250V, IP20, komplet, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
20	3.06	Zásuvka jednonásobná 16A/250V s přepěťovou ochranou, IP20 komplet	kus	2.00000	926.80	1 853.60		Vlastní
		Zásuvka jednonásobná 16A/250V s přepěťovou ochranou, IP20 komplet, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
21	3.07	Autonomní optickokouřový hlásič požáru s akustickou signalizací včetně baterií (ref. Typ TG600A)	kus	2.00000	642.00	1 284.00		Vlastní
22	3.08	Topný žebřík (600/1320) + el. topná tyč 1000W/230V	kus	2.00000	3 817.30	7 634.60		Vlastní
23	3.09	El. topný přímotop 1000W/230V	kus	4.00000	3 408.30	13 633.20		Vlastní
24	3.10	El. topný přímotop 1500W/230V	kus	2.00000	3 761.30	7 522.60		Vlastní
25	3.11	Podružný materiál	kus	1.00000	5 350.00	5 350.00		Vlastní
Díl: M21.04		**Kabelové trasy**				**22 969.50**		
26	4.01	Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s roztečí 71mm a hloubce 43mm	kus	92.00000	10.80	993.60		Vlastní
		Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s roztečí 71mm a hloubce 43mm, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
27	4.02	Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s roztečí 71mm a hloubce 43mm s víčkem	kus	10.00000	57.70	577.00		Vlastní
		Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s roztečí 71mm a hloubce 43mm s víčkem, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
28	4.03	Ohebná elektroinstalační trubka - D25, střední mechanická odolnost	m	20.00000	16.70	334.00		Vlastní
		Ohebná elektroinstalační trubka - D25, střední mechanická odolnost, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
29	4.04	Ohebná elektroinstalační trubka - D32, střední mechanická odolnost	m	20.00000	23.90	478.00		Vlastní
		Ohebná elektroinstalační trubka - D32, střední mechanická odolnost, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
30	4.05	Trubka korugovaná ohebná dvouvrstvá D63	m	54.00000	32.50	1 755.00		Vlastní
31	4.06	Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5	kus	42.00000	46.00	1 932.00		Vlastní
		Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
32	4.07	Svazkovací páska 250x3,6mm (balení = 100ks)	kus	2.00000	141.20	282.40		Vlastní
		Svazkovací páska 250x3,6mm (balení = 100ks), 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
33	4.08	Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC	kus	45.00000	3.10	139.50		Vlastní
		Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC, 2.NP, 3.NP, D.1.2.5-03, D.1.2.5-04						
34	4.09	Sádra bílá 25kg bal.	kus	2.00000	214.00	428.00		Vlastní
35	4.10	Podružný materiál	kus	1.00000	16 050.00	16 050.00		Vlastní
Díl: M21.05		**Rozvaděče**				**87 380.60**		
36	5.01	Rozvaděč RE1 (do výklenku, IP44/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5-05	kus	1.00000	27 058.20	27 058.20		Vlastní
37	5.02	Rozvaděč RB2.1 (oceloplechový zapuštěný rozvaděč, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5-06	kus	1.00000	30 161.20	30 161.20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.5.02	Elektroinstalace - byt ve 2.NP a 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	5.03	Rozvaděč RB3.1 (oceloplechový zapuštěný rozvaděč, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5-07	kus	1.00000	30 161.20	30 161.20		Vlastní
Díl: M21.06		**Elektromontáže**				**131 523.60**		
39	6.01	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2, se zapojením vodičů	kus	2.00000	500.80	1 001.60		Vlastní
40	6.02	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2, se zapojením vodičů	kus	22.00000	500.80	11 017.60		Vlastní
41	6.03	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8.00000	132.50	1 060.00		Vlastní
42	6.04	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	12.00000	142.40	1 708.80		Vlastní
43	6.05	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6.00000	147.10	882.60		Vlastní
44	6.06	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2.00000	142.40	284.80		Vlastní
45	6.07	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	62.00000	132.50	8 215.00		Vlastní
46	6.08	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2.00000	225.50	451.00		Vlastní
47	6.09	Montáž kouřového čidla	kus	2.00000	500.80	1 001.60		Vlastní
48	6.10	Montáž top. žebříku, přímotopu	kus	8.00000	642.00	5 136.00		Vlastní
49	6.11	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	102.00000	42.40	4 324.80		Vlastní
50	6.12	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40.00000	42.40	1 696.00		Vlastní
51	6.13	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	54.00000	45.90	2 478.60		Vlastní
52	6.14	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	3.00000	661.50	1 984.50		Vlastní
53	6.15	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	266.00000	24.20	6 437.20		Vlastní
54	6.16	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	470.00000	24.20	11 374.00		Vlastní
55	6.17	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	31.00000	24.20	750.20		Vlastní
56	6.18	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	44.00000	24.20	1 064.80		Vlastní
57	6.19	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	86.00000	33.00	2 838.00		Vlastní
58	6.20	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	11.00000	44.70	491.70		Vlastní
59	6.21	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	86.00000	24.20	2 081.20		Vlastní
60	6.22	Požární trasa kabelu s požární funkčností - 60min pro jeden kabel, včetně veškerého uchycení	m	15.00000	57.80	867.00		Vlastní
61	6.23	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2, zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	72.00000	23.50	1 692.00		Vlastní
62	6.24	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	92.00000	23.50	2 162.00		Vlastní
63	6.25	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6.00000	26.50	159.00		Vlastní
64	6.26	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	16.00000	34.10	545.60		Vlastní
65	6.27	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	16.00000	34.10	545.60		Vlastní
66	6.28	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění	m	9.00000	58.90	530.10		Vlastní
67	6.29	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	47.00000	88.30	4 150.10		Vlastní
68	6.30	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	20.00000	91.00	1 820.00		Vlastní
69	6.31	Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks)	kus	2.00000	160.50	321.00		Vlastní
70	6.32	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm	kus	16.00000	196.60	3 145.60		Vlastní
71	6.33	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	232.00000	96.30	22 341.60		Vlastní
72	6.34	Zednické přípomoce	hod	24.00000	588.50	14 124.00		Vlastní
73	6.35	Části, materiály či práce nezahrnuté v tomto výkazu výměr, ale potřebné pro dokončení	kus	1.00000	12 840.00	12 840.00		Vlastní
Díl: M21.07		**Demontáže**				**19 260.00**		
74	7.01	Stávající elektroinstalace (osvětlení, vypínače, zásuvky, kabely, kabelové trasy)	hod	40.00000	481.50	19 260.00		Vlastní
Díl: M21.08		**Ostatní**				**39 991.26**		
75	8.01	Doprava materiálu	hod	8.00000	588.50	4 708.00		Vlastní
76	8.02	Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu	kus	1.00000	4 815.00	4 815.00		Vlastní
77	8.03	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1.00000	3 210.00	3 210.00		Vlastní
78	8.04	Skládkování a odvoz vybourané suti do 1 km	hod	4.00000	588.50	2 354.00		Vlastní
79	8.05	Měření intenzity umělého osvětlení firmou k tomu oprávněné, včetně vypracování protokolu o měření intenzity umělého osvětlení	hod	2.00000	588.50	1 177.00		Vlastní
80	8.06	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv	hod	4.00000	588.50	2 354.00		Vlastní
81	8.07	Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy, k provádění prací, certifikáty použitých zařízení "Prohlášení o shodě"	kus	0.25000	10 165.00	2 541.25		Vlastní
82	8.08	Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby	hod	0.25000	588.50	147.13		Vlastní
83	8.09	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	hod	0.25000	588.50	147.13		Vlastní
84	8.10	Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu	kus	0.25000	9 095.00	2 273.75		Vlastní
85	8.11	Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora	kus	0.25000	8 560.00	2 140.00		Vlastní
86	8.12	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	kus	0.25000	8 560.00	2 140.00		Vlastní
87	8.13	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 4x papírová verze, 1xCD	kus	1.00000	5 564.00	5 564.00		Vlastní
88	8.14	Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla	kus	1.00000	6 420.00	6 420.00		Vlastní
Díl: M21.09		**VRN vedlejší rozpočtové náklady**				**24 610.00**		
89	9.01	PPV 6%	kus	1.00000	9 095.00	9 095.00		Vlastní
90	9.02	GZS 5%	kus	1.00000	15 515.00	15 515.00		Vlastní

Celkem	**453 328.96**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.6	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 742		**Elektromontážní práce**				**141 399.20**		
1	742999101 SPC	Rozvodnice SLP1	kus	1.00000	3 297.20	3 297.20		Vlastní
		Rozvodnice plastová na povrch 600x543x140mm, pro 72modulu ve 3 řadách včetně gumových průchodek.						
		Včetně distribuičních prvků, převodníků, popisu, zapojení, uložení.						
2	742999102 SPC	D+M Datová zásuvka 1×RJ45 Cat 5e - pod omítku, bílá/bílá	kus	2.00000	427.40	854.80		Vlastní
		Datová zásuvka 1×RJ45 - pod omítku, včetně krabice, rámečky krytky, zásuvek (portu › keystone - 1 ks na 1 krytku), popisu, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství.						
3	742999602 SPC	D+M Zásuvka STA - Specifikace dle PD	kus	2.00000	479.30	958.60		Vlastní
		Kompletní STA zásuvka - včetně krabice, rámečky krytky, zásuvky TV, popisu, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství.						
4	742999604 SPC	Měření metalické kabeláže - Specifikace dle PD	sada	1.00000	2 675.00	2 675.00		Vlastní
5	742999605 SPC	Měření signálu STA na zásuvkách - Specifikace dle PD	sada	1.00000	2 675.00	2 675.00		Vlastní
6	742999606 SPC	D+M Koaxiální kabel - Specifikace dle PD	m	65.00000	39.20	2 548.00		Vlastní
		Koaxiální kabel, včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, kotvícího materiálu.						
7	742999607 SPC	D+M datový kabel - Specifikace dle PD	m	145.00000	37.00	5 365.00		Vlastní
		datový a komunikační kabel, včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení, kotvícího materiálu.						
8	742999103 SPC	D+M Domovní telefon - na stěnu - Specfikace dle PD	kus	3.00000	1 813.70	5 441.10		Vlastní
		Domovní telefon kompaktibilní se stávajícím systémem v domě, včetně krabice pro průchod kabeláž osazené pod DT, popisu, uložení, zapojení a dalšího příslušenství.						
9	742999608 SPC	D+M zvonkové tlačítko - Specifikace dle PD	kus	2.00000	293.20	586.40		Vlastní
		Kompletní zvonkové tlačítko - tělo + kryt + rámeček + krabice. Včetně montáže, zapojení.						
10	742999104 SPC	Demontáž stávající zvonkové tablo audio, 16tlačítek - Specifikace dle PD	hod	1.00000	3 370.50	3 370.50		Vlastní
		demontáž stávajícího tabla, vyvázání popis stávající kabeláže pro zpětnou montáž.						
11	742999105 SPC	D+M zvonkové tablo na povrch, vybavení audio, 16tlačítek - Specifikace dle PD	ks	1.00000	20 323.60	20 323.60		Vlastní
		tablo kompaktibilní s osazeným systémem DT, 2 pole, 16 tlačítek, audiokomunikace, 2 ovládaná relé, zapojení kabeláže původní a nové, kotvící materiál, protahovací instalační krabice pro kabeláž umístěné pod tablem.						
12	742999106 SPC	Zprovoznění systému	hod	6.00000	588.50	3 531.00		Vlastní
		Měření kabelů, kontrola funkčnosti, napojení, nastavení a test celého systému DT.						
13	742999402 SPC	Elektrický zámek dveří - pouze zapojení	kus	2.00000	1 177.00	2 354.00		Vlastní
		Zapojení, zprovoznění zámku, který je součástí dodávky dveří.						
14	742998191 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1.00000	19 260.00	19 260.00		Vlastní
		Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace.						
		V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod.						
		Předpokládané maximální množství materiálu:						
		- trubka ohebná do D 18,7 mm - 250m						
		- trubka ohebná, tuhá do D 40 mm - 40m						
		Součástí je také:						
		- kotvící materiál;						
		- spojovací materiál;						
		- další nutné příslušenství pro úložný materiál, včetně protahovacích krabic.						
15	742998192 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1.00000	37 450.00	37 450.00		Vlastní
		Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod.						
16	742999206 SPC	D+M Autonomní teplotní hlásič - dle PBŘ	ks	12.00000	642.00	7 704.00		Vlastní
		Autonomní hlásiče instalované v souladu s PBŘ v nových i stávajících bytových jednotkách, včetně patice, baterií, zapojení a vypracování dokladové části.						
17	742999701 SPC	překládka stávající datové technologie v 3NP	kpl	1.00000	5 350.00	5 350.00		Vlastní
		práce dle popisu v TZ, nutná koordinace s poskytovatelem datových služeb.						
18	742999702 SPC	napojení komunikačních technologií	kpl	1.00000	5 350.00	5 350.00		Vlastní
		Práce dle popisu v TZ, jedná se o napojení na stávající systém STA a zavedení datového operátora do bytů v koordinaci s poskytovatelem těchto služeb.						
19	742999706 SPC	D+M Ostatní nutný materiál pro jednotlivé části - Specifikace dle PD	sada	1.00000	3 210.00	3 210.00		Vlastní
		Veškerý nutný materiál pro jednotlivé části k propojení, ukončení, doplnění, apod. nikde nespecifikované, ale potřebné pro provedení prací a zajištění správné funkce.						
		V ceně např. optické vany vč. příslušenství, LC konektroy, různé koncovky, pigtaily, apod.						
20	742999707 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1.00000	4 815.00	4 815.00		Vlastní
		Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti.						
		Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů.						
21	742999708 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1.00000	4 280.00	4 280.00		Vlastní
Celkem						**141 399.20**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.9	Přeložka STL plynovod - přípojka


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**119 508.30**		
1	230-1001	RUŠENÁ ČÁST STL PLYNOVOD – PŘÍPOJKA (DELIKVIDACE)	Soubor	1.00000	22 256.00	22 256.00		Vlastní
		1. Rušená část STL plynovodu – přípojka Předmětem plnění je úplná likvidace stávající části STL plynovodní přípojky v rozsahu dle projektové dokumentace. Zhotovitel provede veškeré práce spojené s bezpečným odstavením, demontáží a likvidací plynovodního zařízení. Součástí plnění jsou zejména následující činnosti: 1.1 Demontáž a odpojení - Odpojení stávající STL přípojky od hlavního STL plynovodu - Zajištění bezpečného odstavení potrubí (vyprázdnění, odvzdušnění, bezpečnostní opatření) 1.2 Demontáž potrubí - Výkop pro odkrytí trasy rušené přípojky - Vyříznutí a demontáž stávajícího potrubí STL - Demontáž armatur, tvarovek, upevňovacích prvků 1.3 Likvidace materiálu - Odvoz demontovaných částí - Ekologická likvidace potrubí a materiálů v souladu s předpisy 1.4 Zasypání a uvedení terénu do původního stavu - Zasypání výkopu a hutnění - Úprava povrchů (komunikace, chodníky, zeleň) Veškeré práce musí být provedeny v souladu s příslušnými normami, předpisy provozovatele distribuční soustavy a bezpečnostními pravidly pro práci na plynovodech.						
2	230-1002	PŘELOŽKA STL PLYNOVOD – PŘÍPOJKA	Soubor	1.00000	79 169.30	79 169.30		Vlastní
		2. Přeložka STL plynovodu – přípojka Předmětem plnění je realizace nové trasy STL plynovodní přípojky včetně kompletního přepojení odběrného místa a uvedení zařízení do provozu. Rozsah plnění zahrnuje mimo jiné následující činnosti: 2.1 Přípravné práce - Vytyčení stávajících sítí - Geodetické zaměření stávající trasy i nové trasy přípojky 2.2 Zemní práce - Výkopy pro novou trasu STL přípojky - Odkrytí části stávající trasy pro napojení 2.3 Pokládka nového potrubí - Dodávka a pokládka STL potrubí přípojky - Montáž tvarovek, armatur, ochranných prvků 2.4 Napojení a přepojení - Zhotovení odbočky / napojovacího bodu - Přepojení odběrného místa na novou trasu - Tlaková zkouška, zajištění revizí a uvedení do provozu 2.5 Zasypání a povrchové úpravy - Zasypání výkopu a hutnění - Obnovení povrchů v původním rozsahu a kvalitě - 2.6 Geodetická dokumentace a předání - Zaměření skutečného provedení - Dodání dokumentace pro provozovatele sítě Veškeré materiály musí splňovat požadavky příslušných technických norem a předpisů provozovatele distribuční sítě. Zhotovitel odpovídá za koordinaci činností s dotčenými správci sítí a za dodržení všech bezpečnostních standardů.						
3	230-1003	Skříň HUP	Soubor	1.00000	18 083.00	18 083.00		Vlastní
		Kompletní zajištění prací a dodávek souvisejících s přesunem stávající skříně HUP na nově určené místo v rámci objektu č.p. 254. Přesun zahrnuje veškeré přípravné, stavební, montážní, technické, legislativní a revizní úkony nutné pro uvedení zařízení do bezpečného a provozuschopného stavu v souladu s platnými normami a požadavky distributora plynu. Přípravné práce: - Zaměření stávajícího místa HUP a nového umístění. - Vypracování návrhu technického řešení a koordinace s distributorem plynu. - Ověření stavu stávajícího plynovodu, přípojek a regulačních prvků. - Zajištění povolení a souhlasu provozovatele distribuční sítě (PDS). - Zpracování harmonogramu prací včetně odstávek plynu. Demontážní práce: - Bezpečné odstavení stávajícího HUP z provozu. - Odpojení zařízení v souladu s ČSN a interními předpisy PDS. - Demontáž skříně HUP včetně příslušenství. - Dočasné zaslepení potrubních vedení dle norem. Stavební a zemní práce: - Zednické zapravení staré skříně zazdívkou otvoru a uvedení dotčených povrchů do původního stavu. - Stavební práce a bourání pro nové umístění HUP. - Prostupy ve zdivu, zhotovení drážek, uložení chrániček a potrubí. Montážní práce: - Doprava, dodávka a osazení nové skříně HUP na určené místo. - Napojení plynového potrubí včetně případných úprav dimenzí. - Instalace armatur, regulátoru, měřicí sestavy a ostatních komponent dle specifikace. - Montáž ochranných prvků (uzemnění, chráničky, bezpečnostní značení). - Tlakové zkoušky dle příslušných norem (ČSN 38 6405, ČSN EN 1775 apod.). Uvedení do provozu:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251130 - II. ε DPS – ROZŠÍŘENÍ O 2 BYTOVÉ JEDNOTKY, TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV	
O:	D.1.2	Technika prostředí staveb
R:	D.1.2.9	Přeložka STL plynovod - přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Zajištění revize provozuschopnosti plynového zařízení. - Předložení dokladů PDS pro znovupřipojení. - Uvedení zařízení do plného provozu po schválení revizním technikem. - Předání dokumentace zadavateli. Dodávky: Zhotovitel zajistí v rámci zakázky veškeré dodávky potřebné pro kompletní realizaci zakázky, zejména: - Skříň HUP dle požadavků distributora. - Plynové potrubí, tvarovky a armatury schválené pro provoz NTL nebo STL dle projektu. - Regulační a uzavírací armatury (kulové kohouty, filtry). - Uzemňovací a ochranné prvky. - Stavební materiál pro úpravy (beton, chráničky, kotevní prvky, těsnicí materiál). - Bezpečnostní a identifikační značení. - Dokumentace (protokoly o zkouškách, revizní zprávy, montážní listy). Požadavky na provedení: - Veškeré práce musí probíhat v souladu s příslušnými normami ČSN, TPG a předpisy distributora. - Práce musí provádět osoby s odbornou způsobilostí pro plynová zařízení. - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu majetku zadavatele. - Termíny odstávek plynu musí být oznámeny předem. - Po dokončení musí být místo stavby uklizeno a uvedeno do původního stavu. Předávací dokumentace: Zhotovitel předá zadavateli kompletní dokumentaci, zejména: - Revizní zprávu plynového zařízení. - Protokoly o tlakových zkouškách. - Schválení provozovatele distribuční sítě o připojení. - Výkresovou dokumentaci skutečného provedení. - Prohlášení o shodě použitých komponent.						
	Celkem					**119 508.30**		

"Rekonstrukce DPS Tržiště č.p. 251 a č.p. 254, Přibyslav"



V Třebíči dne: dle el. podpisu

Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva

Ing. Tomáš Kliner
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:53:36 +02'00'

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný, jakožto člen představenstva společnosti TOMIreko a. s., Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9, IČ: 283 59 216, tímto čestně prohlašuji, že společnost TOMIreko a. s. specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům při realizaci díla **„Rekonstrukce DPS Tržiště č.p. 251 a č.p. 254, Přibyslav“:**

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 1	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**Okna M&L s.r.o.**
Sídlo	Jihlavská brána 6/2, Třebíč, 674 01
IČ	083 87 770
Stručný popis prací	Plastové a hliníkové výplně otvorů

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 2	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**ACARE, s.r.o.**
Sídlo	Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno
IČ	499 74 386
Stručný popis prací	Vzduchotechnika

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 3	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.**
Sídlo	Pivovarská 542, Uherské Hradiště – Jarošov, 686 01
IČ	449 62 185
Stručný popis prací	Výtah

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 4	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**MILT s.r.o.**
Sídlo	Vintrovna 433/3e, Popůvky, 664 41
IČ	276 20 182
Stručný popis prací	Protipožární Al stěny

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 5	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**MPS – green, a.s.**
Sídlo	Králova 279/9, Brno – Žabovřesky, 616 00
IČ	099 11 006
Stručný popis prací	Elektroinstalace

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 6	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**SIGETY & ŠÁRKA s.r.o.**
Sídlo	Cyrilometodějská 593/28, Třebíč, 674 01
IČ	276 95 786
Stručný popis prací	Přeložka STL plynové přípojky

ÚDAJE O PODDODAVATELI č. 7	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	**VTP Polehla s.r.o.**
Sídlo	Brněnská 241/26, Třebíč, 674 01
IČ	141 78 788
Stručný popis prací	ZTI a UT

V Praze, dne dle el. podpisu

Ing. Tomáš Kliner

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2026.05.28 08:53:54 +02'00'

.....

Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva