Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/00829

OPRAVA CHODNÍKU, PARKOVIŠTĚ A OPLOCENÍ U MŠ V UL. ZA ŠKOLOU, PODĚBRADY – VELKÉ ZBOŽÍ

Smluvní strany:

Objednatel:	**Město Poděbrady**
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	725191/0100
IČO:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města Ing. Janou Hudcovou, referentkou odboru investic a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	**CE-DA servis s.r.o.**
se sídlem:	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	295980340/0300
IČO:	06184502
DIČ:	CZ06184502
zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Adamec, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2025/00829 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 11. 2025 Smlouvu o dílo č. 2025/00829 na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Oprava chodníku, parkoviště a oplocení u MŠ v ul. Za Školou, Poděbrady – Velké Zboží“.**

I.
Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00829 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací vzniklých na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a požadovaných objednatelem dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací vzniklých na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a požadovaných objednatelem dle oceněného soupisu prací činí 82.760,39 Kč bez DPH.

3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2025/00829 se tak navyšuje o částku 82.760,39 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 996.666,51 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.

III.
Závěrečná ujednání

1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

3) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka
Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 176/2026 ze dne 1. 4. 2026.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

Mgr. Roman Schulz

Digitálně podepsal Mgr. Roman Schulz
Datum: 2026.04.08 07:56:54 +02'00'

……

Mgr. Roman Schulz
starosta

Ve Velkém Oseku dne *viz elektronický podpis*

Jaroslav Adamec

Digitálně podepsal Jaroslav Adamec
Datum: 2026.04.07 12:35:23 +02'00'

……

Jaroslav Adamec
jednatel

Oprava chodníku, parkoviště a oplocení u MŠ v ul. Za Školou, Poděbrady - Velké Zboží		
ZMĚNOVÝ LIST	**Rozdíly po dokončení**	**ZL č. 1**
Objednatel:	**Město Poděbrady** **Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady**	
Zhotovitel:	**CE-DA servis s.r.o.** **Prokopa Holého 586, Velký Osek 251 51**	
Důvod a popis změny	Úprava výměr dle geodetického zaměření stavby a dalších změn	
Technické řešení změny	Jedná se o narovnání rozpočtu na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a dalších změn: - výšková upráva stávající šachty, nákup a montáž poklopu - demontáž, úprava a montáž herních prvků	
Celková cena ZL	**82 760,39 Kč**	

Technickou a věcnou správnost:	**Technickou a věcnou správnost:**
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Miroslav Ledvina Miroslav Ledvina Digitálně podepsal Miroslav Ledvina Datum: 2026.03.20 11:55:08 +01'00' Datum:	**Odsouhlasil za objednatele:** Ing. Jana Hudcová Datum:
Předal za zhotovitele: Ing. David Lambert Ing. David Lambert Podepsal Ing. David Lambert SN: C=CZ; OID.2.5.4.97=NTRCZ-45770743; O=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; OU=Elektronické autorizační razítko; OU=0012017; CN=Ing. David Lambert; SN=Lambert; G=David; SERIALNUMBER=P827182; T="TD02, TV02" Datum: 2026.03.20 08:32:48 +01'00' Datum:	

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Firma: CE-DA servis s.r.o.

Soupis prací objektu - rozdíly po dokončení

Stavba:	**11**	**OPRAVA CHODNÍKU, PARKOVIŠTĚ A OPLOCENÍ U MŠ V UL. ZA ŠKOLOU, MĚSTO PODĚBRADY-VELKÉ ZBOŽÍ**	SO01 82 760,39
Rozpočet:	**SO01**	**PARKOVIŠTĚ, CHODNÍK A VJEZDY**	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**3 686,03**	
4	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA TEŽITELNOSTI	T	12,495	295,00	3 686,03	OTSKP ~ 2025
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Zpusob merení: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.					
	1		**Zemní práce**				**4 142,57**	
11	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,350	480,00	3 528,00	OTSKP ~ 2025
			- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - príplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování - zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka - udržování výkopište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - trídení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,					
12	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I	M2	16,610	37,00	614,57	OTSKP ~ 2025
			položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.					
	5		**Komunikace**				**33 663,89**	
15	56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	16,610	450,00	7 474,50	OTSKP ~ 2025
			- dodání smesi v požadované kvalite - ocištení podkladu - uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoncení - úpravu dilatacních spar vcetne predepsané výztuže - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu					
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM + SANACE PODLOŽÍ	M2	16,610	175,00	2 906,75	OTSKP ~ 2025
			- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postriky, nátery					
17	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM + SANACE PODLOŽÍ	M2	16,610	345,00	5 730,45	OTSKP ~ 2025
			- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postriky, nátery					
18	572221		SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	9,170	37,00	339,29	OTSKP ~ 2025
			- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukoncení					
19	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	9,170	620,00	5 685,40	OTSKP ~ 2025

			- dodání smesi v požadované kvalite - ocištení podkladu - uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.						
20	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	9,170	750,00	6 877,50	OTSKP ~ 2025
			- dodání smesi v požadované kvalite - ocištení podkladu - uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.						
22	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM PŘÍRODNÍ TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,440	625,00	4 650,00	OTSKP ~ 2025
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar - ocištení podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplne spar - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.						
	8		**Potrubí**				**7 550,00**	
25a	89921R		LITINOVÝ POKLOP 500 X 500mm, B 125, D+M	KUS	1,000	7 550,00	7 550,00	OTSKP ~ 2025
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**33 717,90**	
28	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 50MM	M	36,620	385,00	14 098,70	OTSKP ~ 2025
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.					
29	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM	M	4,160	495,00	2 059,20	OTSKP ~ 2025
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.					
5(SO02)	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (POD HERNÍ PRVKY)	M3	2,000	4 850,00	9 700,00	OTSKP ~ 2025
			- dodání cerstvého betonu (betonové smesi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potrebných prísad a technologií výroby betonu, - zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetně potrebných úprav, výplně, vložek, opracování, ocištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, vcetně odbedňovacích a odskružovacích prostredků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vc. ochranných a bezpecnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zrízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zrízení spojovací vrstvy u základů,						
31a	96600, 93600		HERNÍ PRVKY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	4,000	1 965,00	7 860,00	OTSKP ~ 2025