

VYPRACOVAL: S. KREJČÍ	ODP. PROJEKTANT: S. KREJČÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025-04	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
STAVEBNÍK: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště				
AKCE: BUCHLOVICE - OPRAVA ČÁSTI ŘADU B			DATUM	04 / 2025
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DSP + DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA: PRŮVODNÍ LIST			PŘÍLOHA Č. A.	PARÉ Č.

A. PRŮVODNÍ LIST

A.I Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Buchlovice – oprava části řadu B
Místo stavby: k.ú. Buchlovice, parc.č. 25/5
Souřadnice začátku opravy řadu: X = -546632.64
Y = -1178356.79
Souřadnice konce opravy řadu: X = -546568.50
Y = -1178298.72
Předmět dokumentace: oprava stávajícího vodovodního řadu

Stavbou budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Buchlovice:

PARC. Č.	ČÍSLO LV	ZPŮSOB VYUŽITÍ	DRUH POZEMKU	VLASTNÍK
25/5	10001	Ostatní komunikace	Ostatní plocha	Městys Buchlovice, nám. Svobody 800 687 08 Buchlovice

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Stanislav Krejčí
Dolany 601, 783 16 Dolany
IČO: 60287349
Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
Číslo autorizace: 1202269

A.II Seznam vstupních podkladů

Pro projektovanou stavbu nebylo s ohledem na charakter stavby (oprava vodovodního potrubí ve stávající trase, dimenzi a hloubce) vydáno stavební povolení.

Pro projektovanou stavbu nebyla k dispozici jiná dokumentace s předchozích stupňů.

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa (DKM) k.ú. Buchlovice ze serveru cuzk.cz platná k 03/2025
- Polohopis a výškopis dotčeného území ze serveru jdtm.cz
- Údaje z GISu a archivu provozovatele vodovodu a kanalizace, přípojkové karty
- Zákres tras inženýrských sítí od jejich správců (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení a vedení VN a NN)
- Technické projednání se stavebníkem projektované stavby
- Normy ČSN, vyhlášky, předpisy a katalogy výrobků platné v době zpracování PD
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy

A.III Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Niveleta řadu je navržena cca 1,5 m pod terénem, při stavbě bude nutné ověřit niveletu křížených kanalizačních přípojek.

Výška stavby – jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury.

Předpokládaný začátek realizace stavby je 2.pololetí roku 2025, délka realizace stavby je cca 4 týdny.