

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Město Liběchov
Sídlo : Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Statutární zástupce: Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
IČ : 00237019
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 3120171/0100

a

1.2. Zhotovitel : Gardenline s.r.o.
Sídlo : Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce : Ing. Miloš Náprstek, jednatel
IČ : 27263827
DIČ : CZ27263827
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav KB, a.s.; ČSOB, a.s.
Č. účtu 107-1361330237/0100; 194984094/0300

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21435

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
- Zhotovitel : Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatel a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Alice Volfová, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Náměstí a park v Liběchově**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího zadávacího řízení a který jako položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Dále činnosti, práce a dodávky, které jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Realizace kompletního díla s výjimkou dále uvedených částí:

Předání staveniště zhotoviteli: **do 20 pracovních dní od písemné výzvy objednatele, předpoklad v 03/2025**

Zahájení stavebních prací: **do 10 pracovních dní od data předání staveniště**

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): **do 9 měsíců od předání staveniště**

Realizace výsadby travních porostů (příslušné části objektu A: SO 801, 802, 803 a objektu D: SO 801, 803 dle přílohy č. 1 této smlouvy):

Předání staveniště k části díla zhotoviteli: **do 20 pracovních dní od písemné výzvy objednatele, předpoklad v 03/2026**

Zahájení prací: **do 10 pracovních dní od data předání staveniště k části díla**

Dokončení prací (datum předání a převzetí části díla): **do 2 měsíců od předání staveniště k části díla**

Doba plnění následné tříleté péče o výsadby (příslušné části objektu D: SO 801, 802, 803 dle přílohy č. 1 této smlouvy):

1. rok následné tříleté rozvojové péče o výsadby:

zahájení následující kalendářní den po předání a převzetí kompletně dokončených veškerých výsadeb

doba plnění 12 měsíců

2. rok následné tříleté rozvojové péče o výsadby:

zahájení následující kalendářní den po dokončení následné péče o výsadby v prvním roce

doba plnění 12 měsíců

3. rok následné tříleté rozvojové péče o výsadby:

zahájení následující kalendářní den po dokončení následné péče o výsadby v druhém roce

doba plnění 12 měsíců

Harmonogram realizace dílčích částí stavby je přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo.

Realizaci akce je nezbytné koordinovat se souběžně realizovanou stavební akcí Středočeského kraje pod názvem „II/261 a III/26124 Liběchov - hranice kraje, rekonstrukce“, kterou zabezpečuje KSÚS a Město Liběchov.

Vzhledem k tomu si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k realizačním termínům plnění díla. Zhotoviteli bude prodloužen termín realizace plnění díla o takový počet dnů, po které nebude, z důvodu nedokončení příslušných stavebních částí souběžného díla KSÚS a Města Liběchov, možné předmět této veřejné zakázky zhotovovat a zhotovitel tak nebude v prodlení s plněním předmětu díla.

Zhotovitel tak nebude v prodlení s plněním díla v těch částech, které přímo navazují nebo je jejich zhotovení podmíněno předchozím dokončením společných stavebních konstrukcí a navazujících částí

stavby, které jsou realizovány v souběžné stavební akci KSÚS a Města Liběchov.

O dobu takto vynuceného přerušení díla bude prodloužen termín plnění díla zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne počátku vynuceného přerušení a dnem možného obnovení prací.

Rovněž nebude zhotovitel v prodlení s plněním díla ani v případě, že stavební práce nebudou moci být v roce 2025 zahájeny vůbec, protože nebude zahájena souběžná akce KSÚS a Města Liběchov. V takové případě se realizace této veřejné zakázky posune do roku 2026 a bude aktualizován harmonogram prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i související náklady. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

1. Celková cena díla
Cena celkem bez DPH: 47 791 500,00 Kč
DPH 21%: 10 036 215,00 Kč
Cena celkem včetně DPH: 57 827 715,00 Kč

z toho:

2. Realizační a výsadbová část (celé dílo kromě následné péče dle bodu 3):
Cena bez DPH: 45 180 302,62 Kč
DPH 21%: 9 487 863,55 Kč
Cena včetně DPH: 54 668 166,17 Kč
3. Následná péče o výsadby - vymezená v rozpočtu díla dle přílohy č. 1 této smlouvy:
SO D-801 (buňka J580):
Cena bez DPH: 1 392 412,35 Kč

SO D-802 (buňka J95):
Cena bez DPH: 241 766,94 Kč

SO D-803 (buňka J146):
Cena bez DPH: 977 018,09 Kč

Cena celkem bez DPH za následnou péči: 2 611 197,38 Kč
DPH 21%: 548 351,45 Kč
Cena včetně DPH: 3 159 548,83 Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo

obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smlouvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a ménévýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1.

1. Provedené práce až do 90% ceny díla za Realizační a výsadbovou část dle odst. 4.2.2. této smlouvy budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% ceny díla za Realizační a výsadbovou část dle odst. 4.2.2. této smlouvy (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.

2. Provedené práce, dodávky a služby za Následnou péči o výsadby dle odst. 4.2.3. této smlouvy budou zhotovitelem účtovány vždy po ukončení následné péče pro daný rok, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací, dodávek a služeb.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem a číslem projektu:

„Náměstí a park v Liběchově“, číslo dotačního projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004041

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH

z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupis provedených prací bude předložen ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu za Realizační a výsadbovou část dle odst. 4.2.2. této smlouvy do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla (vyjma následné péče) a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky (např. e-mailem). Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činnostmi zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by

zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky odpovídá min. celkové smluvní ceně v Kč včetně DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

6.41 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací bude součástí prací zhotovitele. Doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích budou zhotovitelem předloženy při předání a převzetí hotové stavby, nejpozději při kolaudaci stavby.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1.

1. Záruka za stavební část díla

Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla provedeného dle projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

2. Záruka za výsadbovou část díla

Zhotovitel poskytuje na provedenou výsadbovou část díla, tzn. na veškeré poskytnuté dodávky, práce a služby související s výsadbou rostlinného materiálu, záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba pro výsadbovou část díla začíná běžet dnem následujícím po dni závěrečného předání a převzetí celé výsadbové části díla včetně kompletní následné péče v posledním roce objednatel bez vad a nedodělků.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s..

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.40 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Dojde-li ze strany zhotovitele k poškození stávajícího stromu v důsledku nedodržení zásad ochrany dřevin při stavební činnosti (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, pokud není v projektové dokumentaci specifikováno jinak), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takovéto poškození stávajícího stromu.

10.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele.

10.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

10.10. Za nesplnění následné péče o výsadby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2035) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, CRR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Litoměřicích

dne *dle elektronického podpisu*



.....
Zhotovitel : Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek
jednatel

V Liběchově

dne: *dle elektronického podpisu*

.....
Objednatel: Město Liběchov
Ing. Vladimíra Zralíková
starostka města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09-2024
Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

KSO: 823
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
CZ-CPV: 45000000-7
CC-CZ: 2
Datum: 21.01.2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.
Projektant: UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Zpracovatel:
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Zpracováno na základě projektové dokumentace DPS 12/2023

Cena bez DPH			47 791 500,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 47 791 500,00	Výše daně 10 036 215,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 827 715,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	09-2024		
Stavba:	Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství		
Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634,
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 791 500,00	57 827 715,00	
A	Primé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)	19 324 405,32	23 382 530,44	STA
001	Příprava staveniště	752 523,65	910 553,62	Soupis
101	Zpevněné plochy ulice Litoměřická	2 222 500,15	2 689 225,18	Soupis
102	Parkoviště u zdravotního střediska	1 020 089,61	1 234 308,43	Soupis
103	Veřejné parkoviště	3 276 165,10	3 964 159,77	Soupis
301.2	Odvodnění ploch A0b, A1-A6	1 642 976,71	1 988 001,82	Soupis
301.3	Odvodnění ploch východně od ulice Litoměřická	81 182,29	98 230,57	Soupis
302	Pítko s přípojkou	87 290,12	105 621,05	Soupis
401	Veřejné osvětlení	78 799,20	95 347,03	Soupis
801	Vegetační úpravy pozemních komunikací	3 851 416,99	4 660 214,56	Soupis
802	Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem	398 934,02	482 710,16	Soupis
803	Vegetační a terénní úpravy parkové plochy	3 552 656,96	4 298 714,92	Soupis
901-V	Zastávkový přístřešek-východ	913 143,02	1 104 903,05	Soupis
901-V	Zastávkový přístřešek-východ	883 222,74	1 068 699,52	Soupis
901-V-a	Elektroinstalace	29 920,28	36 203,54	Soupis
902	Mobiliář pozemní komunikace	92 527,50	111 958,28	Soupis
903	Mobiliář park	1 354 200,00	1 638 582,00	Soupis
B_C	Primé výdaje na doprovodnou část projektu Ostatní způsobilé výdaje	19 458 047,50	23 544 237,48	STA
101_b_doprov. st	Zpevněné plochy ulice Litoměřická (způsobilé - dotace)	2 998 723,68	3 628 455,65	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
101-c	Zpevněné plochy ulice Litoměřická	9 709 930,22	11 749 015,57	Soupis
102	Parkoviště u zdravotního střediska	44 830,74	54 245,20	Soupis
103	Veřejné parkoviště	298 076,30	360 672,32	Soupis
104	Účelová komunikace alej K Boží vodě	144 261,87	174 556,86	Soupis
301.1	Odvodnění plochy A0a	103 725,52	125 507,88	Soupis
401	Veřejné osvětlení	803 988,65	972 826,27	Soupis
402	Elektroinstalace parkoviště u ZS	153 442,92	185 665,93	Soupis
902	Mobiliář pozemní komunikace	1 969 274,40	2 382 822,02	Soupis
903	Mobiliář park	2 472 793,20	2 992 079,77	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	759 000,00	918 390,00	Soupis
D	Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)	9 009 047,18	10 900 947,09	STA
001	Příprava staveniště	300 652,07	363 789,00	Soupis
101	Zpevněné plochy ulice Litoměřická	2 189 015,66	2 648 708,95	Soupis
104	Účelová komunikace alej K Boží vodě	713 576,59	863 427,67	Soupis
301.1	Odvodnění plochy A0a	104 198,96	126 080,74	Soupis
301.2	Odvodnění ploch A0b, A1-A6	91 389,70	110 581,54	Soupis
302	Pítka s přípojkou	129 754,87	157 003,39	Soupis
401	Veřejné osvětlení	340 273,90	411 731,42	Soupis
801	Vegetační úpravy pozemních komunikací	1 847 503,63	2 235 479,39	Soupis
802	Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem	241 766,94	292 538,00	Soupis
803	Vegetační a terénní úpravy parkové plochy	990 835,74	1 198 911,25	Soupis
901-Z	Zástávkový přístřešek-západ	726 449,52	879 003,92	Soupis
901-Z	Zástávkový přístřešek-západ	697 074,33	843 459,94	Soupis
901-Z	Elektroinstalace	29 375,19	35 543,98	Soupis
902	Mobiliář pozemní komunikace	1 009 629,60	1 221 651,82	Soupis
903	Mobiliář park	27 000,00	32 670,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	297 000,00	359 370,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt:
A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis:
001 - Příprava staveniště

KSO: 823
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Zadavatel:
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		752 523,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	752 523,65	21,00%	158 029,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	910 553,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 001 - Příprava staveniště

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	752 523,65
HSV - Práce a dodávky HSV	752 523,65
1 - Zemní práce	291 482,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 375,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 600,00
997 - Přesun sutě	414 066,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 001 - Příprava staveniště

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

752 523,65

D HSV Práce a dodávky HSV

752 523,65

D 1 Zemní práce

291 482,15

1	K	111311113	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl přes 30 do 100 mm	m2	1 493,870	55,00	82 162,85
PP			Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 30 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111311113				
VV			1493,87		1 493,870		
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	43,200	45,00	1 944,00
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106187				
VV			"demolice stávajících povrchů"43,2		43,200		
3	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	714,890	120,00	85 786,80
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183				
VV			"demolice stávajících povrchů"714,89		714,890		
4	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 891,790	30,00	56 753,70
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107221				
VV			"bourání povrchů z kameniva"1891,79		1 891,790		
VV			Součet		1 891,790		
5	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	15,960	68,00	1 085,28
PP			Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113151111				
VV			"demolice stávajících povrchů"15,96		15,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	114-1	Bourání betonového mostku	m3	7,500	6 500,00	48 750,00
	PP		Bourání betonového mostku				
	VV		7,5*1,0		7,500		
7	K	114-2	Demontáž turistického přístřešku, vč. základu, vč. odvozu na skládku a poplatku	kus	1,000	14 999,52	14 999,52
	PP		Demontáž turistického přístřešku, vč. základu, vč. odvozu na skládku a poplatku				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 375,00
8	K	34894-1	Mobilní oplocení ochranné, vč. patky, vč. dovozu a montáže	m	129,500	250,00	32 375,00
	PP		Mobilní oplocení ochranné, vč. patky, vč. dovozu a montáže				
	VV		"oplocení stavební ochranné mobilní kolem stávajících stromů"129,5		129,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 600,00
9	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	4,000	668,00	2 672,00
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211				
10	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	21,000	568,00	11 928,00
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111				
	D	997	Přesun sutě				414 066,50
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	585,582	160,00	93 693,12
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551				
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 198,148	10,00	81 981,48
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559				
	VV		585,582*14		8 198,148		
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,928	190,00	3 216,32
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611				
	VV		15,0+1,928		16,928		
14	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,428	346,80	842,03
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602				
	VV		"panely silniční-5,666t"5,666/70*30		2,428		
15	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,666	346,80	1 964,97
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862				
	VV		"panely silniční-5,666t"5,666/70*70		5,666		
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	67,772	492,00	33 343,82
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"225,905 t"225,905/100*30		67,772		
17	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	158,134	492,00	77 801,93
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875				
	VV		"225,905 t"225,905/100*70		158,134		
18	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	96,481	334,80	32 301,84
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655				
	VV		"321,604 t"321,604/100*30		96,481		
19	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	225,123	334,80	75 371,18
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873				
	VV		"321,604 t"321,604/100*70		225,123		
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,323	406,80	3 385,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609				
	VV		"12,744t t"12,744/100*30		3,823		
	VV		"15,0 t-mostek betonový"15,0/100*30		4,500		
	VV		Součet		8,323		
21	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	19,421	406,80	7 900,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869				
	VV		"12,744 t"12,744/100*70		8,921		
	VV		"15,0 t-mostek betonový"15,0/100*70		10,500		
	VV		Součet		19,421		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,799	850,00	679,15
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
	VV		"0,735t+1,928t"(0,735+1,928)/100*30		0,799		
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,864	850,00	1 584,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871				
	VV		"0,735t+1,928t"(0,735+1,928)/100*70		1,864		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

101 - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

2 222 500,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 222 500,15	21,00%	466 725,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 689 225,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **101 - Zpevněné plochy ulice Litoměřická**

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		2 222 500,15
HSV - Práce a dodávky HSV		2 222 500,15
1 - Zemní práce		998 162,45
2 - Zakládání		112 723,30
5 - Komunikace pozemní		981 424,29
998 - Přesun hmot		130 190,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 101 - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 222 500,15

D HSV Práce a dodávky HSV

2 222 500,15

D 1 Zemní práce

998 162,45

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	157,264	150,00	23 589,60
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204				
VV			"skladba 4, viz PD D.1.6.3.-vzorový příčný řez"				
VV			618,13*0,350		216,346		
VV			"jámy pro výsadbu stromů"72,47		72,470		
VV			"odpočet - výkop v blízkosti stromů"-(151,2*0,35)		-52,920		
VV			Mezisoučet		235,896		
VV			235,896/3*2		157,264		
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	78,632	635,00	49 931,32
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203				
VV			"skladba 4, viz PD D.1.6.3.-vzorový příčný řez"				
VV			618,13*0,350		216,346		
VV			"jámy pro výsadbu stromů"72,47		72,470		
VV			"odpočet - výkop v blízkosti stromů"-(151,2*0,35)		-52,920		
VV			Mezisoučet		235,896		
VV			235,896/3*1		78,632		
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,200	1 482,00	19 562,40
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101				
VV			"pro travivod pod zemní plání"				
VV			110,0*0,3*0,4		13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	192,544	296,40	57 070,04
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		(157,264+78,632+151,20*0,35)/3*2		192,544		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	962,720	24,00	23 105,28
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		192,544		192,544		
	VV		192,544*5 'Přepočtené koeficientem množství		962,720		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	109,472	362,00	39 628,86
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		(157,264+78,632+151,20*0,35)/3*1+13,200		109,472		
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	547,360	28,00	15 326,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		109,472		109,472		
	VV		109,472*5 'Přepočtené koeficientem množství		547,360		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	154,028	334,80	51 568,57
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(192,544+109,472)*1,7		513,427		
	VV		513,427/100*30		154,028		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	359,399	334,80	120 326,79
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		(192,544+109,472)*1,7		513,427		
	VV		513,427/100*70		359,399		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	412,087	26,00	10 714,26
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		618,13/3*2		412,087		
11	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	206,043	29,00	5 975,25
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		618,13/3*1		206,043		
12	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	151,200	3 845,00	581 364,00
	PP		Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183117432				
	VV		"pro SO 801 a pro 802-práce v kořenové zóně stávajících stromů"151,2		151,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111				
	VV		"příprava pro podium - nehtutněná plocha"4,100*11,8		48,380		
23	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	618,130	432,54	267 365,95
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564770111				
	VV		"skladba 4, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		618,13		618,130		
	VV		Součet		618,130		
24	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	269,465	670,80	180 757,12
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		7,163+8,059+2,102+6,011+2,102+7,718*2+2,504+21,533+2,504+18,662+16,619+24,726+5,81+11,36+5,613+2,5*2+11,255*		239,442		
	VV		2+4,095*2+10,610*2+13,155*2+3,004*2				
	VV		1,005*2+1,16*2+6,363*2		17,056		
	VV		"okolí				
	VV		stromů"0,905+0,386+0,463+1,472+0,892+0,589+1,129+0,673+0,384+0,708+0,628+0,487+0,487+0,497+0,561+1,2+0,656+0,85		12,967		
	VV		Součet		269,465		
25	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	618,130	98,00	60 576,74
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
	VV		"skladba 4, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		618,13		618,130		
	VV		Součet		618,130		
	D	998	Přesun hmot				130 190,11
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	505,907	242,73	122 798,81
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
27	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	505,907	14,61	7 391,30
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223092				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

102 - Parkoviště u zdravotního střediska

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

1 020 089,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 020 089,61	21,00%	214 218,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 234 308,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **102 - Parkoviště u zdravotního střediska**

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 020 089,61
HSV - Práce a dodávky HSV		1 020 089,61
1 - Zemní práce		402 860,63
2 - Zakládání		33 997,40
5 - Komunikace pozemní		317 433,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		250 086,06
998 - Přesun hmot		15 712,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 102 - Parkoviště u zdravotního střediska

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 020 089,61
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 020 089,61
D	1	Zemní práce					402 860,63
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	103,050	150,00	15 457,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204				
VV			"skladba 6, viz PD D.1.6.3-charakteristické příčné řezy"				
VV			(402,77*0,350)				140,970
VV			"jámy pro výsadbu stromů"24,14				24,140
VV			"odpočet - výkop v blízkosti stromů"- (30,1*0,350)				-10,535
VV			Mezisoučet				154,575
VV			154,575/3*2				103,050
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	51,592	635,00	32 760,92
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203				
VV			"skladba 6, viz PD D.16.33.3-charakteristické příčné řezy"				
VV			(402,77*0,35050)				141,171
VV			"jámy pro výsadbu stromů"24,14				24,140
VV			"odpočet - výkop v blízkosti stromů"-(30,1*0,350)				-10,535
VV			Mezisoučet				154,776
VV			154,776/3*1				51,592
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,425	1 482,00	8 039,85
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101				
VV			"pro trativod pod zemní plání"				
VV			45,209*0,3*0,4				5,425

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"uvažováno nejméně 3 x ošetření trávníku"				
	VV		"skladba 6, viz PD D.1.3.3-charakteristické příčné řezy"402,77		402,770		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,055	185,00	1 490,18
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		402,77*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,055		
14	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	30,100	3 845,00	115 734,50
	PP		Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183117432				
	VV		"pro SO 801 a pro 802-práce v kořenové zóně stávajících stromů"30,1		30,100		
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 208,310	6,00	7 249,86
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111				
	VV		402,770*3		1 208,310		
16	K	185804312-1	Zálivka trávníku	m3	30,208	396,00	11 962,37
	PP		Zálivka trávníku				
	VV		"předpoklad 5 x zálivka"				
	VV		"dle metodiky ÚRS doporučeno 15 l/1m2 - 402,770*15=6041,55l"				
	VV		6041,55/1000*5		30,208		
17	K	185851121-1	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m	m3	30,210	401,00	12 114,21
	PP		Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m				
	VV		6,042*5		30,210		
18	K	185851129-1	Dovoz vody pro zálivku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	271,890	24,30	6 606,93
	PP		Dovoz vody pro zálivku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		30,210		30,210		
	VV		30,21*9 'Přepočtené koeficientem množství		271,890		
D	2		Zakládání				33 997,40
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	26,617	35,00	931,60
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110				
	VV		"koordináční situace C2"30,159+3,54+11,510		45,209		
	VV		45,209*3,14*0,150*1,25		26,617		
20	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	31,528	29,20	920,62
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2				
	VV		26,617*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		31,528		
21	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,356	4 200,00	5 695,20
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111				
	VV		45,209*0,3*0,1		1,356		
22	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	45,209	585,06	26 449,98
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu				
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102				
	VV		" koordináční situace C2"30,159+3,54+11,510		45,209		
D	5		Komunikace pozemní				317 433,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	402,770	152,00	61 221,04
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561041111				
	VV		"skladba 6, viz PD D.1.6.3-charakteristické příčné řezy"				
	VV		(402,77)		402,770		
24	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	10,572	3 880,00	41 019,36
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
	VV		402,770*0,025		10,069		
	VV		10,069*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,572		
25	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	402,770	22,00	8 860,94
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564551111				
	VV		"skladba 6, viz PD D.1.6.3-charakteristické příčné řezy"402,77		402,770		
26	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	20,541	650,00	13 351,65
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		"dle skladby 6-zemina - 20%"((402,77*0,150)/100*20)*1,7		20,541		
27	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	96,665	778,80	75 282,70
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		"dle skladby 6-80% šterk"((402,77*0,150)/100*80)*2,0		96,665		
28	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	402,770	292,22	117 697,45
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101				
	VV		"skladba 6, viz PD D.1.6.3-charakteristické příčné řezy"402,77		402,770		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				250 086,06
29	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	89,427	298,00	26 649,25
	PP		Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
	VV		20,792+29,295+4,874+2,657+5,839+3,2+22,77		89,427		
	VV		Součet		89,427		
30	M	592180-1	kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm	m	91,216	540,00	49 256,64
	PP		kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm				
	VV		89,427*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,216		
31	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	21,964	670,80	14 733,45
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		4,865*2+1,940+4,174*2+1,946		21,964		
	VV		Součet		21,964		
32	K	91637-2	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 6 cm, D+M	m	178,854	670,80	119 975,26
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 6 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		20,792*2+29,295*2+4,874*2+2,657*2+5,839*2+3,2*2+22,77*2		178,854		
	VV		Součet		178,854		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	402,770	98,00	39 471,46
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
	VV		"skladba 6, viz PD D.1.6.3-charakteristické příčné řezy"402,77		402,770		
D	998		Přesun hmot				15 712,38
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	160,971	80,36	12 935,63
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				
35	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	160,971	17,25	2 776,75
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

103 - Veřejné parkoviště

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

3 276 165,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 276 165,10	21,00%	687 994,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 964 159,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **103 - Veřejné parkoviště**

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 276 165,10
HSV - Práce a dodávky HSV	3 276 165,10
1 - Zemní práce	1 031 793,75
5 - Komunikace pozemní	1 523 059,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	654 776,71
998 - Přesun hmot	66 535,37

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 103 - Veřejné parkoviště

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 276 165,10
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 276 165,10
D	1	Zemní práce					1 031 793,75
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	498,050	150,00	74 707,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204				
VV			"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
VV			"skladba 5"((267,50+186,73)*0,650)/3*2				196,833
VV			"skladba 6"((39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)*0,650)/3*2				183,317
VV			"jámy pro výsadbu stromů"176,85/3*2				117,900
VV			Součet				498,050
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	249,026	239,96	59 756,28
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104				
VV			"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
VV			"skladba 5"((267,50+186,73)*0,6500)/3*1				98,417
VV			"skladba 6"((39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)*0,650)/3*1				91,659
VV			"jámy pro výsadbu stromů"176,85/3*1				58,950
VV			Součet				249,026
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	498,050	296,40	147 622,02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
VV			498,050				498,050
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 490,250	24,00	59 766,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		498,050		498,050		
	VV		498,05*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 490,250		
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	249,026	362,00	90 147,41
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		249,026		249,026		
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 245,130	28,00	34 863,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		249,026		249,026		
	VV		249,026*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 245,130		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	381,009	334,80	127 561,81
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		498,050		498,050		
	VV		249,026		249,026		
	VV		Mezisoučet		747,076		
	VV		(747,076*1,7)/100*30		381,009		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	889,020	334,80	297 643,90
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		498,050		498,050		
	VV		249,026		249,026		
	VV		Mezisoučet		747,076		
	VV		(747,076*1,7)/100*70		889,020		
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	423,040	34,00	14 383,36
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111				
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Součet		423,040		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	877,270	18,00	15 790,86
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131				
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		Součet		877,270		
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	17,545	185,00	3 245,83
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		"viz PD D.1.4.2.-Veřejné parkoviště"				
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		Součet		877,270		
	VV		877,27*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,545		
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 631,810	6,00	15 790,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111				
	VV		"uvažováno nejméně 3 x ošetření trávníku"				
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)*3		1 269,120		
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)*3		1 362,690		
	VV		Součet		2 631,810		
13	K	185804312-1	Zálivka trávníku	m3	65,795	396,00	26 054,82
	PP		Zálivka trávníku				
	VV		"předpoklad 5x zálivka"				
	VV		"dle metodiky ÚRS doporučeno 15 l/1m2 - 423,040*15=6345,600 l"				
	VV		6345,600/1000*5		31,728		
	VV		"skladba 5 - (267,50+186,73)*15=6813,450l"				
	VV		6813,450/1000*5		34,067		
	VV		31,728+34,067		65,795		
14	K	185851121-1	Dovoz vody pro zálivku za vzdálenost do 1000 m	m3	65,795	401,00	26 383,80
	PP		Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m				
	VV		31,728+34,067		65,795		
15	K	185851129-1	Dovoz vody pro zálivku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	592,155	24,30	14 389,37
	PP		Dovoz vody pro zálivku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		65,795		65,795		
	VV		65,795*9 'Přepočtené koeficientem množství		592,155		
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	584,847	26,00	15 206,02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Mezisoučet		877,270		
	VV		877,270/3*2		584,847		
17	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	292,423	29,00	8 480,27
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Mezisoučet		877,270		
	VV		877,270/3		292,423		
	D	5	Komunikace pozemní				1 523 059,27
18	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	423,040	22,00	9 306,88
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564551111				
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Součet		423,040		
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,575	650,00	14 023,75
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		"dle skladby 6-zemina - 20%"((423,040*0,150)/100*20)*1,7		21,575		
20	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	101,530	778,80	79 071,56
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		"dle skladby 6- štěrky- 80%"((423,040*0,150)/100*80)*2,0		101,530		
21	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	423,040	346,66	146 651,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111				
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Součet		423,040		
22	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	877,270	428,33	375 761,06
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Součet		877,270		
23	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	454,230	505,00	229 386,15
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564972111				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		Součet		454,230		
24	K	593532114-1	Kladení plastových zasakovacích roštů pozem.komun. se zámkem tl 6 cm pl přes 300 m2 - s pokládkou vyrovnávací/podklad.vrstvy 40mm, vyplněním zasakovacích otvorů	m2	454,230	187,25	85 054,57
	PP		Kladení plastových zasakovacích roštů pozem.komun. se zámkem tl 6 cm pl přes 300 m2 - s pokládkou vyrovnávací/podklad.vrstvy 40mm, vyplněním zasakovacích otvorů (dodávky: podklad.vrstva,výplně otvorů i rošty-samostatně ve specifikaci).				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
25	M	56245141-1	zasakovací rošty pro zpevněné povrchy - recyklovaný plast, uhlíkově neutrální, barva antracit - 80x40x6cm + 1,5cm zámký. Tloušťka vnější příčky 2cm, vnitřní 1,5cm, hmotnost 8,7kg. Zatížení nápravy do 20 t (SLW 60), včetně dopravy.	m2	476,942	1 122,00	535 128,92
	PP		zasakovací rošty pro zpevněné povrchy - recyklovaný plast, uhlíkově neutrální, barva antracit - 80x40x6cm + 1,5cm zámký. Tloušťka vnější příčky 2cm, vnitřní 1,5cm, hmotnost 8,7kg. Zatížení nápravy do 20 t (SLW 60), včetně dopravy.				
	VV		454,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		476,942		
26	M	1037150-1	výplň pro zatravnění roštů - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu (volně ložená na kamionu)	m3	14,308	1 458,00	20 861,06
	PP		výplň pro zatravnění roštů - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu (volně ložená na kamionu)				
	VV		"skladba 5, doprava započítána v položce zasakovací rošty"(267,50+186,73)*0,03		13,627		
	VV		13,627*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,308		
27	M	1037150-2	podkladová vrstva 50mm - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu a prvky upravující sorpci úkapů (volně ložená na kamionu)	m3	19,077	1 458,00	27 814,27
	PP		podkladová vrstva 40mm - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu a prvky upravující sorpci úkapů (volně ložená na kamionu)				
	VV		"skladba 5, doprava započítána v položce zasakovací rošty"(267,50+186,73)*0,04		18,169		
	VV		18,169*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,077		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				654 776,71
28	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	162,910	298,00	48 547,18
	PP		Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"viz PD-D.1.6.25 situace hran"				
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 0 cm"				
	VV		37,297+15,329+15,848+4,834*3+12,036*2+10,003+1,6966+2,354*2+8,134+15,696+5,377+1,096		153,759		
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
	VV		1,787*3+1,895*2		9,151		
	VV		Součet		162,910		
29	M	592180-1	kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm	m	166,168	540,00	89 730,72
	PP		kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm				
	VV		"viz PD-D.1.4.5-situace hran"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 0 cm"				
	VV		37,297+15,329+15,848+4,834*3+12,036*2+10,003+1,6966+2,354*2+8,134+15,696+5,377+1,096		153,759		
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
	VV		1,787*3+1,895*2		9,151		
	VV		Součet		162,910		
	VV		162,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		166,168		
30	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	278,555	670,80	186 854,69
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2 situace hran"				
	VV		(4,849*2+2,0)*6+4,858+0,643+3,905+5,001+(5,235*2+2,0)*2+(2,0+5,235)+(4,854+2,0)*23+2,592+1,551		278,555		
31	K	91637-2	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 6 cm, D+M	m	283,352	670,80	190 072,52
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 6 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		37,297*2+15,848*2+4,834+12,036*2*2+10,003*2+1,699*2+15,696*2+15,329*2+2,354*2*2+8,134*2+5,377*2+1,096*2		283,352		
32	K	919726121-1	Geotextilie pro ochranuPodkladní síťovina do komunikací pod zasakovací rošty - systémová tkanina PE textilie prodyšná a propustná pro vodu 24g/m2, oka pod 4mm /, D+M, vč. dopravy	m2	454,230	118,00	53 599,14
	PP		Podkladní síťovina do komunikací pod zasakovací rošty - systémová tkanina PE textilie prodyšná a propustná pro vodu 24g/m2, oka pod 4mm				
	VV		/, D+M, vč. dopravy				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
33	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	877,270	98,00	85 972,46
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
	VV		"skladba 5"(267,50+186,73)		454,230		
	VV		"skladba 6"(39,01+38,48+39,11+28,21+75,61+38,92+18,48+39,34+25,65+23,13+17,15+39,95)		423,040		
	VV		Součet		877,270		
D	998		Přesun hmot				66 535,37
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	681,645	80,36	54 776,99
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				
35	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	681,645	17,25	11 758,38
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

301.2 - Odvodnění ploch A0b, A1-A6

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 642 976,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 642 976,71	21,00%	345 025,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 988 001,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **301.2 - Odvodnění ploch A0b, A1-A6**

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 642 976,71
HSV - Práce a dodávky HSV		1 642 976,71
1 - Zemní práce		837 767,96
2 - Zakládání		132 401,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 289,89
4 - Vodorovné konstrukce		15 879,58
5 - Komunikace pozemní		47 974,76
8 - Trubní vedení		376 347,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 590,05
998 - Přesun hmot		178 725,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 301.2 - Odvodnění ploch A0b, A1-A6

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS Ing. Ondřej Petrželka
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	- NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 642 976,71
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 642 976,71
D	1	Zemní práce					837 767,96
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	112,000	85,35	9 559,20
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201				
VV			"průleh P1, P2, P3-1,2, P4-1,2, svodný drén, drenáže parkoviště, přípojka dešťové kanalizace				
VV			14*8				
					112,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	50,83	711,62
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301				
3	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	80,148	464,92	37 262,41
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102				
VV			"průleh P2				
VV			(122,15-10,65)*0,55				
VV			"žlab Z1				
VV			(73,73-43,25)*0,47+(0,475*0,36*26,3)				
VV			Součet				
					61,325		
					18,823		
					80,148		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,198	1 085,14	214,86
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101				
VV			"propoj				
VV			0,45*0,55*0,8				
					0,198		
5	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	124,846	495,92	61 913,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*1,3*1,35		71,288		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*1,3*1,2		7,800		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*1,31*1,35		24,423		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*1,31*1,3		38,437		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2*1,27*1,4		11,024		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*1,27*1,3		31,336		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*1*(1,35-0,65)		24,367		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83*1*(1,35-0,65)		27,881		
	VV		"přípojka dešťové kanalizace				
	VV		6,49*1*1,5		9,735		
	VV		"rozšíření pro šachtu ŠD2				
	VV		2*0,5*(1,5+0,15+0,1)*2		3,500		
	VV	RYHA	Mezisoučet		249,791		
	VV		"50% tř.3				
	VV		249,691*0,5		124,846		
6	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	124,896	662,14	82 698,64
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351253				
	VV		"50% tř.4				
	VV		ryha*0,5		124,896		
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,846	146,00	18 227,52
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*1,35*2		109,674		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*1,2*2		12,000		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*1,35*2		37,287		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*1,3*2		58,682		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2*1,4*2		17,360		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*1,3*2		49,348		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*(1,35-0,65)*2		48,734		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83*(1,35-0,65)*2		55,762		
	VV		"přípojka dešťové kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6,49*1,5*2		19,470		
	VV		"rozšíření pro šachtu ŠD2				
	VV		2*0,5*(1,5+0,15+0,1)*2		3,500		
	VV		Mezisoučet		411,817		
	VV		"50% tř.3				
	VV		249,691*0,5		124,846		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	124,846	86,19	10 760,48
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111				
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,242	87,74	18 007,93
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
	VV		"přesun na deponii				
	VV		"na deponii				
	VV		RYHA*0,5+80,148+0,198		205,242		
10	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	150,364	99,64	14 982,27
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123				
	VV		"přesun na deponii a zpět k zásypu				
	VV		"na deponii				
	VV		RYHA*0,5		124,896		
	VV		"zpět				
	VV		zásyp		25,468		
	VV		Součet		150,364		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,242	296,40	60 833,73
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		ryha*0,5+80,148+0,198		205,242		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 052,420	24,00	49 258,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		205,242*10		2 052,420		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	99,428	362,00	35 992,94
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		ryha*0,5-zásyp		99,428		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	994,280	28,00	27 839,84
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		"dalších 10 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		99,428*10		994,280		
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	205,242	167,17	34 310,31
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
	VV		ryha*0,5+80,148+0,198		205,242		
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	124,896	216,85	27 083,70
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102				
	VV		ryha*0,5		124,896		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	403,783	334,80	135 186,55
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		(124,896+99,428)*1,8		403,783		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	330,137	22,02	7 269,62
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
	VV		Ryha+80,148+0,198		330,137		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,150	157,17	10 553,97
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*1,3*0,3		15,842		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*1,3*0,3		1,950		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*1,31*0,3		5,427		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*1,31*0,3		8,870		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2*1,27*0,3		2,362		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*1,27*0,3		7,231		
	VV	FILTR	Mezisoučet		41,682		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*1*(1,35-0,65-0,46)		8,354		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83*1*(1,35-0,65-0,46)		9,559		
	VV		"přípojka dešťové kanalizace				
	VV		6,49*(1,5-0,1-0,15-0,16-0,1)*1		6,425		
	VV		"rozšíření pro šachtu ŠD2				
	VV		2*0,5*(1,55-0,15-0,1)*2-(1,55-0,15-0,1)*0,6*0,6*3,14		1,130		
	VV	ZÁSYP	Mezisoučet		25,468		
	VV		Součet		67,150		
20	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	75,028	650,00	48 768,20
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		FILTR*1,8		75,028		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	73,237	233,42	17 094,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*1,3*0,36		19,010		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*1,3*0,36		2,340		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*1,31*0,36		6,513		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*1,31*0,36		10,644		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2*1,27*0,36		2,835		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*1,27*0,36		8,678		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*1*0,36		12,532		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83*1*0,36		14,339		
	VV		Mezisoučet		76,891		
	VV		"odpočet potrubí				
	VV		-(40,62+5+13,81+22,57+6,2+18,98+34,81+39,83)*0,08*0,08*3,14		-3,654		
	VV		Součet		73,237		
22	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	150,429	778,80	117 154,11
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32				
	VV		73,237*2,054		150,429		
23	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	369,635	32,69	12 083,37
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*1,515		61,539		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*1,515		7,575		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*1,515		20,922		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*1,515		34,194		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2*1,515		9,393		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*1,515		28,755		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*1,515		52,737		
	VV		"průleh P2				
	VV		122,15-10,65		111,500		
	VV		"žlab Z1				
	VV		43,02		43,020		
	VV		Součet		369,635		
D	2		Zakládání				132 401,52
24	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	624,246	49,10	30 650,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*(((1,45+0,84)/2-0,5-0,1)*2+2*1,3)		149,888		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*((0,85-0,5-0,1)*2+2*1,3)		15,500		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*((1,08-0,5-0,1)*2+2*1,31)		49,440		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*(((1,08+0,94)/2-0,5-0,1)*2+2*1,31)		77,641		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2*(((1,06+1,16)/2-0,5-0,1)*2+2*1,29)		22,320		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*(((1,06+0,92)/2-0,5-0,1)*2+2*1,29)		63,773		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*(0,35*2+2*1)		93,987		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83*(0,35*2+2*1)		107,541		
	VV		"žlab Z1				
	VV		26,3*(0,24+0,2)*2		23,144		
	VV		"výústní objekt				
	VV		(1,32+0,5)*(2,5+0,5)		5,460		
	VV		"výústní objekt Z1-Z2				
	VV		(1,72+0,5)*(0,88+0,5)+(0,6+5)*(1,73+0,5)		15,552		
	VV		Součet		624,246		
25	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	677,466	22,50	15 242,99
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2				
	VV		624,246-52,303		571,943		
	VV		571,943*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		677,466		
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	52,303	34,10	1 783,53
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	VV		"žlab Z1				
	VV		26,3*(0,24+0,2)*2		23,144		
	VV		"výústní objekt				
	VV		(1,32+0,5)*(2,5+0,5)		5,460		
	VV		"výústní objekt Z1-Z2				
	VV		(1,72+0,5)*(0,88+0,5)+(0,6+5)*(1,73+0,5)		15,552		
	VV		Součet		44,156		
	VV		44,156*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		52,303		
27	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	23,945	1 988,28	47 609,36
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62*1,3*0,1		5,281		
	VV		"průleh P2				
	VV		5*1,3*0,1		0,650		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81*1,31*0,1		1,809		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57*1,31*0,1		2,957		
	VV		"průleh P4-1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6,2*1,29*0,1		0,800		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98*1,29*0,1		2,448		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81*1*0,1		3,481		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83*1*0,1		3,983		
	VV		"přípojka dešťové kanalizace				
	VV		6,49*0,15*1		0,974		
	VV		"rozšíření pro šachtu ŠD2				
	VV		2*0,5*0,15*2		0,300		
	VV		"žlab Z1				
	VV		26,3*0,24*0,2		1,262		
	VV		Součet		23,945		
28	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	188,310	58,07	10 935,16
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213				
	VV		"průleh P1				
	VV		40,62		40,620		
	VV		"průleh P2				
	VV		5		5,000		
	VV		"průleh P3-1				
	VV		13,81		13,810		
	VV		"průleh P3-2				
	VV		22,57		22,570		
	VV		"průleh P4-1				
	VV		6,2		6,200		
	VV		"průleh P4-2				
	VV		18,98		18,980		
	VV		"svodný drén				
	VV		34,81		34,810		
	VV		"drenáže parkoviště				
	VV		39,83		39,830		
	VV		"přípojka dešťové kanalizace				
	VV		6,49		6,490		
	VV		Součet		188,310		
29	M	28613291	tvárovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	11,000	2 380,00	26 180,00
	PP		tvárovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 289,89
30	K	321222311	Zděni obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3	m3	0,253	10 183,50	2 576,43
	PP		Zděni obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222311				
	VV		"výústní objekt				
	VV		0,222*0,57*2		0,253		
31	M	58381014	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	0,253	2 820,00	713,46
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm				
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 879,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000	909,85	909,85
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112				
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	327,00	327,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
34	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,753	4 396,35	3 310,45
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141				
	VV		"přípojka dešťové kanalizace				
	VV		5,28*0,1*1		0,528		
	VV		"rozšíření pro šachtu ŠD2				
	VV		2*0,5*0,1*2		0,200		
	VV		"výústní objekt				
	VV		0,22*0,57*2*0,1		0,025		
	VV		Součet		0,753		
35	K	469521221R	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC se zhutněním tl 250 mm	m2	5,852	1 936,48	11 332,28
	PP		Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 na povrchu uhlazenou se zhutněním, tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469521221R				
	VV		"výústní objekt				
	VV		1,32*2,5		3,300		
	VV		"výústní objekt Z1-Z2				
	VV		1,72*0,88+0,6*1,73		2,552		
	VV		Součet		5,852		
D	5		Komunikace pozemní				47 974,76
36	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,360	183,60	66,10
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011				
	VV		"propoj				
	VV		0,45*0,8		0,360		
37	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	10,406	482,33	5 019,13
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567114112				
	VV		"propoj				
	VV		0,45*(0,28+0,8)		0,486		
	VV		"žlab Z2				
	VV		4,72*(0,4+4*0,1)		3,776		
	VV		"žlab Z3				
	VV		(66,77-48,31-6,84-1,38)*(4*0,1+0,2)		6,144		
	VV		Součet		10,406		
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	10,226	828,01	8 467,23
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111				
	VV		"propoj				
	VV		0,45*(0,4+0,28)		0,306		
	VV		"žlab Z2				
	VV		4,72*(0,4+4*0,1)		3,776		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"žlab Z3				
	VV		(66,77-48,31-6,84-1,38)*(4*0,1+0,2)		6,144		
	VV		Součet		10,226		
39	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	m2	10,431	3 300,00	34 422,30
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm				
	VV		10,226*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,431		
	D	8	Trubní vedení				376 347,03
40	K	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	2,000	5 889,14	11 778,28
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831372193				
	VV		"napojení na stáv KT 300				
	VV		2		2,000		
41	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	12 679,00	12 679,00
	PP		Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837375121				
42	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	7,290	176,52	1 286,83
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		6,49+0,8		7,290		
43	M	28617031	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12</i>	m	7,399	652,00	4 824,15
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12				
	VV		7,29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,399		
44	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	281,30	1 406,50
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310				
	VV		"zátky do koncových šachet DN 425				
	VV		5		5,000		
45	M	28614781	<i>zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 160</i>	kus	5,000	63,00	315,00
	PP		zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 160				
46	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	473,74	473,74
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320				
47	M	28617205	<i>odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150</i>	kus	1,000	710,00	710,00
	PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150				
48	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	26,000	281,30	7 313,80
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330				
	VV		13*2		26,000		
49	M	28617243	<i>redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100</i>	kus	26,000	290,00	7 540,00
	PP		redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100				
50	K	891312631	Montáž ventilů kanalizačních odvětrávacích přírubových DN 150	kus	1,000	2 021,59	2 021,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812231				
65	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	11,000	107,15	1 178,65
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249				
66	K	894812268R	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu kruhová pro třídu zatížení B125	kus	11,000	4 172,62	45 898,82
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (B125)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812268R				
67	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 618,60	3 618,60
PP			Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112				
68	M	28661932	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 580,00</i>	<i>4 580,00</i>
PP			poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15				
69	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,267	4 304,07	5 453,26
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151				
VV			"přípojka dešťové kanalizace				
VV			5,28*(0,16+0,1)*1-0,08*0,08*3,14*5,28	1,267			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 590,05			
70	K	953241110R	Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	105,000	18,81	1 975,05
PP			Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 16 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241110R				
VV			"žlab Z1				
VV			26/0,25+1	105,000			
71	M	54879301R	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 16mm</i>	<i>kus</i>	<i>105,000</i>	<i>463,00</i>	<i>48 615,00</i>
PP			trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 16mm				
D 998			Přesun hmot	178 725,92			
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	281,569	346,70	97 619,97
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				
73	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	281,569	288,05	81 105,95
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

301.3 - Odvodnění ploch východně od ulice Litoměřická

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ:

10952705

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ:

10952705

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 182,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 182,29	21,00%	17 048,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 230,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis:

301.3 - Odvodnění ploch východně od ulice Litoměřická

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		81 182,29
HSV - Práce a dodávky HSV		76 422,88
1 - Zemní práce		20 347,24
2 - Zakládání		5 758,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 293,46
4 - Vodorovné konstrukce		8 134,61
8 - Trubní vedení		37 062,81
998 - Přesun hmot		2 825,91
PSV - Práce a dodávky PSV		4 759,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		4 759,41

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 301.3 - Odvodnění ploch východně od ulice Litoměřická

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS Ing. Ondřej Petrželka
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	- NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 182,29
D	HSV	Práce a dodávky HSV					76 422,88
D	1	Zemní práce					20 347,24
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	85,35	2 048,40
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201				
VV			3*8				
					24,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	50,83	152,49
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301				
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,500	61,70	647,85
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103				
VV			3,5*3				
					10,500		
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,805	1 167,32	3 274,33
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201				
VV			"tř.3 - 50%				
VV			((0,67+0,73)/2-0,35)*16,03*1*0,5				
					2,805		
5	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	2,805	1 570,80	4 406,09
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201				
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	12,068	146,00	1 761,93
PP			Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		((0,67+0,73)/2-0,35)*17,24*2		12,068		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,068	86,19	1 040,14
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111				
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,805	87,74	246,11
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
9	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,610	99,64	558,98
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123				
	VV		"na deponii				
	VV		2,805		2,805		
	VV		"zpět - zásyp				
	VV		2,805		2,805		
	VV		Součet		5,610		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,805	296,40	831,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,050	24,00	673,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		2,805*10		28,050		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,805	167,17	468,91
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
13	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,805	216,85	608,26
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102				
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,049	334,80	1 690,41
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		2,805*1,8		5,049		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,610	22,02	123,53
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
	VV		2,805*2		5,610		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,805	157,17	440,86
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"přípojovací potrubí DK				
	VV		16,03*((0,67+0,73/2)-0,1-0,16-0,1-0,15-0,35)*1		2,805		
	VV		Součet		2,805		
17	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,500	93,06	977,13
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003				
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,500	18,00	189,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131				
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,210	185,00	38,85
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		10,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,210		
20	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	10,500	16,13	169,37
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111				
D	2		Zakládání				5 758,85
21	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	0,516	49,10	25,34
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121				
	VV		(0,46+0,4)*0,6		0,516		
22	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,611	34,10	20,84
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	VV		0,516*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		0,611		
23	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	2,405	1 988,28	4 781,81
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111				
	VV		16,03*0,15*1		2,405		
24	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	16,030	58,07	930,86
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 293,46
25	K	321222311	Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3	m3	0,079	10 183,50	804,50
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222311				
	VV		"výustní objekt				
	VV		0,6*0,88*0,150		0,079		
26	M	58381014	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	0,528	2 820,00	1 488,96
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm				
	VV		0,88*0,6		0,528		
D	4		Vodorovné konstrukce				8 134,61
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,656	4 396,35	7 280,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141				
	VV		"potrubí				
	VV		16,03*0,1*1		1,603		
	VV		"výustní objekt				
	VV		0,1*0,88*0,6		0,053		
	VV		Součet		1,656		
28	K	469521211R	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC se zhutněním tl 200 mm	m2	0,516	1 655,52	854,25
	PP		Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 na povrchu uhlazenou se zhutněním, tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469521211R				
	VV		(0,46+0,4)*0,6		0,516		
D	8		Trubní vedení				37 062,81
29	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	16,030	176,52	2 829,62
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320				
30	M	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	16,270	652,00	10 608,04
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12				
	VV		16,03*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		16,270		
31	K	721262203	Klapka koncová polypropylen PP DN 160	kus	1,000	5 915,10	5 915,10
	PP		Koncové klapky polypropylenové (PP) žabí DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721262203				
32	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	281,30	281,30
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310				
33	M	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°	kus	1,000	304,00	304,00
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°				
34	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	281,30	281,30
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330				
35	M	28617243	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100	kus	1,000	290,00	290,00
	PP		redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100				
36	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	3,846	4 304,07	16 553,45
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151				
	VV		16,03*(0,1+0,16)*1		4,168		
	VV		-16,03*0,08*0,08*3,14		-0,322		
	VV		Součet		3,846		
D	998		Přesun hmot				2 825,91
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,452	346,70	1 543,51
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	4,452	288,05	1 282,40
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 759,41
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 759,41
39	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	1,000	629,41	629,41
PP		Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 125					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721249102					
40	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	1,000	4 130,00	4 130,00
PP		lapač litinový střešních splavenin DN 125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

302 - Pítko s přípojkou

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 290,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 290,12	21,00%	18 330,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 621,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **302 - Pítko s přípojkou**

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		87 290,12
HSV - Práce a dodávky HSV		87 290,12
1 - Zemní práce		50 372,67
2 - Zakládání		4 921,45
4 - Vodorovné konstrukce		1 808,07
8 - Trubní vedení		21 521,06
998 - Přesun hmot		8 666,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 302 - Pítko s přípojkou

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS Ing. Ondřej Petrželka
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	- NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							87 290,12
D	HSV	Práce a dodávky HSV					87 290,12
D	1	Zemní práce					50 372,67
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	85,35	2 048,40
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201				
VV			3*8				
					24,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	50,83	152,49
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301				
3	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,481	904,22	6 764,47
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202				
VV			"vodovodní přípojka				
VV			7,72*1*(1,6+0,15-0,74)				7,797
VV			"rozšíření pro napojení				
VV			0,5*1*(1,6+0,15-0,74)*2				1,010
VV			"vodovod pítka				
VV			2,45*1*(1,6+0,15-0,74)				2,475
VV			"drenáž pítka				
VV			3,68*1*1				3,680
VV rýha			Mezisoučet				14,962
VV			"tř.3 - 50%				
VV			rýha*0,5				7,481
4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,481	1 215,92	9 096,30
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202				
	VV		"tř.4 - 50 %				
	VV		rýha*0,5		7,481		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	24,477	146,00	3 573,64
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72*2*(1,6+0,15-0,74)		15,594		
	VV		"rozšíření pro napojení				
	VV		0,5*2*(1,6+0,15-0,74)*2		2,020		
	VV		"vodovod pítka				
	VV		2,45*2*(1,6+0,15-0,74)		4,949		
	VV		"drenáž pítka				
	VV		3,68*2*(1-0,74)		1,914		
	VV		Součet		24,477		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	24,477	86,19	2 109,67
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,481	87,74	656,38
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
	VV		"odvoz na deponii				
	VV		7,481		7,481		
	VV		Součet		7,481		
8	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,503	99,64	1 445,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123				
	VV		"odvoz na deponii				
	VV		7,481		7,481		
	VV		"odvoz na zásyp				
	VV		7,022		7,022		
	VV		Součet		14,503		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,481	296,40	2 217,37
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		"odvoz na trvalou skládku				
	VV		7,481		7,481		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,810	24,00	1 795,44
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		7,481*10		74,810		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,459	362,00	166,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		"odvoz na trvalou skládku				
	VV		7,481-7,022		0,459		
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,590	28,00	128,52
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		0,459*10		4,590		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,481	167,17	1 250,60
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	7,481	216,85	1 622,25
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102				
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,292	334,80	4 784,96
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(7,481+0,459)*1,8		14,292		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,962	22,02	329,46
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
	VV		7,481*2		14,962		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,022	157,17	1 103,65
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		"výkop-drenáž-lože-obsyp				
	VV		2*7,481-2,044-1,117-4,779		7,022		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,779	233,42	1 115,51
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72*1*0,332-0,016*0,016*3,14*7,72		2,557		
	VV		"rozšíření pro napojení				
	VV		0,5*1*0,41*2-0,5*2*0,055*0,055*3,14		0,401		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45*1*0,332-0,016*0,016*3,14*2,45		0,811		
	VV		"drenáž pítka				
	VV		3,68*1*0,4-0,2*0,2*3,14*3,68		1,010		
	VV		Součet		4,779		
19	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,816	1 020,00	10 012,32
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		4,779*2,054		9,816		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				4 921,45
20	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	2,044	1 988,28	4 064,04
	PP		Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72*1*0,15		1,158		
	VV		"rozšíření pro napojení				
	VV		0,5*1*0,15*2		0,150		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45*1*0,15		0,368		
	VV		"drenáž pítka				
	VV		3,68*1*0,1		0,368		
	VV		Součet		2,044		
21	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	10,170	58,07	590,57
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72		7,720		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45		2,450		
	VV		Součet		10,170		
22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	3,680	72,51	266,84
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214				
	VV		"drenáž pítka				
	VV		3,68		3,680		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 808,07
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,117	1 618,68	1 808,07
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72*1*0,1		0,772		
	VV		"rozšíření pro napojení				
	VV		0,5*1*0,1*2		0,100		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45*1*0,1		0,245		
	VV		Součet		1,117		
D 8			Trubní vedení				21 521,06
24	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	10,170	83,97	853,97
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72		7,720		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45		2,450		
	VV		Součet		10,170		
25	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	10,323	56,30	581,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm				
	VV		10,17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,323		
26	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	635,31	635,31
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111				
27	K	891171324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32	kus	1,000	300,67	300,67
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891171324				
28	M	42221558	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	1,000	4 310,00	4 310,00
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32				
29	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	1,000	829,00	829,00
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m				
30	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 338,60	1 338,60
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111				
31	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"				
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,170	21,54	219,06
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72		7,720		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45		2,450		
	VV		Součet		10,170		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	8 917,45	8 917,45
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111				
34	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	384,61	384,61
	PP		Osazení poklopů plastových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899121102				
35	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	953,00	953,00
	PP		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem				
36	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	1,000	332,00	332,00
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového				
37	K	899713111R	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	323,29	323,29
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111R				
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	10,170	16,02	162,92
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		7,72		7,720		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		2,45		2,450		
	VV		Součet		10,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				8 666,87
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,654	346,70	4 733,84
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				
40	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	13,654	288,05	3 933,03
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 799,20

DPH základní
snížená

Základ daně
78 799,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 547,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

95 347,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	78 799,20
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	78 799,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 799,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				78 799,20
1	K	21028-1	Nabíječka na elektrokola, vč. stavební přípravy, D+M	soubor	1,000	78 799,20	78 799,20
	PP		Nabíječka na elektrokola, vč. stavební přípravy, D+M				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt:
A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis:
801 - Vegetační úpravy pozemních komunikací

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liběchov	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Liběchov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	
symbio studio s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Hrušková		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 851 416,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 851 416,99	21,00%	808 797,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 660 214,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

801 - Vegetační úpravy pozemních komunikací

Místo: Liběchov

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov

Projektant: symbio studio s.r.o.

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 851 416,99

HSV - HSV

3 851 416,99

G00 - TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH RPVKŮ - SO 801	3 377 544,02
G.1.A - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU	1 702 929,34
G.1.1 - Výsadba stromu do mlatového povrchu	54 974,67
G.1.2 - Výsadba stromu do dlážděné plochy s mříží	259 880,43
G.1.3 - Výsadba stromu do dlážděné plochy s mlatovým rabátkem	155 378,51
G.1.4 - Výsadba stromu na parkovišti	860 783,97
G.1.5 - Výsadba stromu v záhonu	317 973,67
G.1.B - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO ŠTĚRKOVÉHO SUBSTRÁTU	52 975,43
G.2 - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU VE VEGETAČNÍ PLOŠE	74 555,65
G.3 - VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU	162 636,47
G.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI	294 169,99
G.4.1 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI - TYP A BYLINNÝ TRÁVNÍK	37 633,54
G.4.2 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI – TYP B PLOCHY PERIODICKY ZAPLAV. VEGETACE	256 536,45
G.5 - ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU	87 473,55
G.6 - ZALOŽENÍ KVĚTINOVÉHO ZÁHONU	1 000 556,06
G.7 - VÝSADBA TRVALEK DO ZATRAVNĚNÉHO ŽLABU	2 247,53
998 - Přesun hmot	473 872,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis:

801 - Vegetační úpravy pozemních komunikací

Místo: Liběchov

Zadavatel: Město Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: symbio studio s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 851 416,99
D	HSV	HSV					3 851 416,99
D	G00	TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH RPVKŮ - SO 801					3 377 544,02
D	G.1.A	VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU					1 702 929,34
1	K	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm	m	50,000	548,90	27 445,00
PP			Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 1400 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183106614				
P			Poznámka k položce: Položka společná pro technologie G.1.1-5				
2	M	M24	certifikovaná protikořenová bariéra z vysokohustotního HDPE - tl. 2 mm, výška 1,3 m	m	52,500	231,00	12 127,50
PP			certifikovaná protikořenová bariéra z vysokohustotního HDPE - tl. 2 mm, výška 1,3 m				
P			Poznámka k položce: 5 % prořez				
VV			50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
					52,500		
3	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	181,000	58,47	10 583,07
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005155				
4	K	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	276,500	13,68	3 782,52
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005132				
VV			247+(95,5-(38+15+13))				
					276,500		
D	G.1.1	Výsadba stromu do mlatového povrchu					54 974,67
5	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	25,34	405,44
PP			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
6	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	12,600	536,63	6 761,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce: v této položce je započítáno míchání substrátu pro technologii G.1.1				
	VV		12"substrát S1"		12,000		
	VV		0,6 "substrát S2"		0,600		
	VV		Součet		12,600		
7	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	14,400	79,30	1 141,92
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		Poznámka k položce: včetně rozhrnutí				
	VV		12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,400		
8	M	M01	substrát S1	m3	14,400	1 704,00	24 537,60
	PP		substrát S1 Poznámka k položce: slehnutí, zhutnění a ztratiné 20 %, včetně dopravy				
	P		složení: HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %				
	VV		12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,400		
9	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	48,000	25,00	1 200,00
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		Poznámka k položce: 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		16*3		48,000		
10	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	1,440	135,30	194,83
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		1,2*1,2		1,440		
11	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	1,440	65,00	93,60
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
12	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	1,483	105,00	155,72
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		Poznámka k položce: 3 % prořez				
	VV		1,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,483		
13	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	1,440	271,10	390,38
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		1,2*1,2		1,440		
14	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	1,000	840,00	840,00
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		Poznámka k položce: Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,648	111,54	72,28
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		výsadbový substrát		0,600		
	VV		0,6 "substrát S2"		0,648		
	VV		0,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				
16	M	M02	substrát S2	m3	0,648	2 450,40	1 587,86
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce:				
			slehnutí a ztráté 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení:				
			HDK fr. 4/8 - 60 %				
			Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %				
			Hlinito-písčité zemina - 10 %				
			Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		0,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,648		
17	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	593,48	593,48
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce:				
			zálivka 100 l/kus				
18	M	RM16	Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	11 040,00	11 040,00
	PP		Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
19	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,500	522,28	261,14
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
	VV		0,1*5		0,500		
20	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	401,10	240,66
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1 "na výsadbu"		0,100		
	VV		0,1*5"do předání"		0,500		
	VV		Součet		0,600		
21	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	1,000	505,00	505,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
22	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	1,000	557,88	557,88
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
23	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
24	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,400	116,78	46,71
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*1		0,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	0,412	95,00	39,14
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce: prořez 3 %				
	VV		0,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,412		
26	K	564710002_R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	4,900	151,30	741,37
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 60 mm				
	P		Poznámka k položce: Nesmí být použity vybrační pracovní stroje! Včetně materiálu.				
27	K	564201011_R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	4,900	70,80	346,92
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 40 mm				
	P		Poznámka k položce: Nesmí být použity vybrační pracovní stroje! Bez materiálu.				
28	M	M22	mlat - bez fr. 0	m3	0,216	8 200,00	1 771,20
	PP		mlat - bez fr. 0				
	P		Poznámka k položce: Je nutné, aby mlat byl ve stejné barevnosti jako okolní mlatové plochy. Včetně dopravy. Ztrátové a slehnutí 10 %.				
	VV		0,196*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,216		
	D	G.1.2	Výsadba stromu do dlážděné plochy s mříží				259 880,43
29	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	79,000	25,34	2 001,86
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	VV		34+15+15+15		79,000		
30	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	66,200	536,63	35 524,91
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce: v této položce je započítáno míchání substrátu pro technologii G.1.2				
	VV		27,2+12+12+12"substrát S1"		63,200		
	VV		1,2+0,6+0,6+0,6"substrát S2"		3,000		
	VV		Součet		66,200		
31	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	75,840	79,30	6 014,11
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	P		Poznámka k položce: včetně rozhrnutí				
	VV		63,2 "substrát S1"		63,200		
	VV		Součet		63,200		
	VV		63,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		75,840		
32	M	M01	substrát S1	m3	75,840	1 704,00	129 231,36
	PP		substrát S1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztratiné 20 %, včetně dopravy							
P <i>složení:</i> HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %							
	VV		63,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		75,840		
33	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	237,000	25,00	5 925,00
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		79*3		237,000		
34	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	7,200	135,30	974,16
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*5		7,200		
35	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	7,200	65,00	468,00
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
36	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	7,416	105,00	778,68
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3 % prořez				
	VV		7,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,416		
37	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	7,200	271,10	1 951,92
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		(1,2*1,2)*5		7,200		
38	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	5,000	840,00	4 200,00
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.				
	VV		0,714285714285714*7 'Přepočtené koeficientem množství		5,000		
39	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	3,240	111,54	361,39
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výsadbový substrát				
	VV		(0,6*5) "substrát S2"		3,000		
	VV		3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,240		
40	M	M02	substrát S2	m3	3,240	2 450,40	7 939,30
	PP		substrát S2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: slehnutí a ztrátě 8 %, včetně dopravy</i>							
<i>Složení: HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %</i>							
	P						
	VV		3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,240		
41	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	593,48	2 967,40
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		<i>Poznámka k položce: zálivka 100 l/kus</i>				
42	M	RM16	<i>Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal</i>	kus	1,000	11 040,00	11 040,00
	PP		Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
43	M	RM17	<i>Crataegus laevigata 'Plena' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal</i>	kus	4,000	8 268,00	33 072,00
	PP		Crataegus laevigata 'Plena' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
44	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,500	522,28	1 305,70
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		<i>Poznámka k položce: zálivka do předání</i>				
	VV		(0,1*5)*5		2,500		
45	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	401,10	1 203,30
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		(0,1*5) "na výsadbu"		0,500		
	VV		(0,1*5)*5"do předání"		2,500		
	VV		Součet		3,000		
46	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	5,000	505,00	2 525,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
47	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	5,000	557,88	2 789,40
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
48	M	M12	<i>systém kotvení stromu pouze za zemní bal</i>	kus	5,000	1 450,00	7 250,00
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
49	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	116,78	233,56
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*5		2,000		
50	M	M13	<i>rákos - celková výška 2 m</i>	m2	2,060	95,00	195,70
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		<i>Poznámka k položce: prořez 3 %</i>				
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060		
51	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	11,250	96,90	1 090,13
	PP		Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tl. 70 mm				
	VV		(1,5*1,5)*5		11,250		
52	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	1,013	826,80	837,55
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
	VV		11,25*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		1,013		
	D	G.1.3	Výsadba stromu do dlážděné plochy s mlatovým rabátkem				155 378,51
53	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	43,500	25,34	1 102,29
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	VV		12+15+16,5		43,500		
54	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	36,600	536,63	19 640,66
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v této položce je započítáno míchání substrátu pro technologii G.1.3				
	VV		9,6+12+13,2"substrát S1"		34,800		
	VV		0,6*3 "substrát S2"		1,800		
	VV		Součet		36,600		
55	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	41,760	79,30	3 311,57
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rozhrnutí				
	VV		34,8"substrát S1"		34,800		
	VV		Součet		34,800		
	VV		34,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		41,760		
56	M	M01	substrát S1	m3	41,760	1 704,00	71 159,04
	PP		substrát S1 <i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztratiné 20 %, včetně dopravy				
	P		<i>složení:</i> HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %				
	VV		34,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		41,760		
57	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	130,500	25,00	3 262,50
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		43,5*3		130,500		
58	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	4,320	135,30	584,50
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*3		4,320		
59	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	4,320	65,00	280,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
60	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	4,450	105,00	467,25
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		3 % prořez				
	VV		4,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,450		
61	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	4,320	271,10	1 171,15
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		(1,2*1,2)*3		4,320		
62	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	3,000	840,00	2 520,00
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		Poznámka k položce:				
	P		Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.				
63	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	4,536	111,54	505,95
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		výsadbový substrát				
	VV		0,6*7 "substrát S2"		4,200		
	VV		4,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,536		
64	M	M02	substrát S2	m3	4,536	2 450,40	11 115,01
	PP		substrát S2				
	P		Poznámka k položce:				
	P		slehnutí a ztráté 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení:				
	P		HDK fr. 4/8 - 60 %				
	P		Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %				
	P		Hlinito-písčité zemina - 10 %				
	P		Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		4,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,536		
65	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	593,48	1 780,44
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce:				
	P		zálivka 100 l/kus				
66	M	RM17	Crataegus laevigata 'Plena' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	3,000	8 268,00	24 804,00
	PP		Crataegus laevigata 'Plena' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
67	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,500	522,28	783,42
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
	VV		(0,1*3)*5		1,500		
68	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,800	401,10	721,98
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,1*3 "na výsadbu"		0,300		
	VV		(0,1*3)*5"do předání"		1,500		
	VV		Součet		1,800		
69	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	3,000	505,00	1 515,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
70	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	3,000	557,88	1 673,64
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
71	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	3,000	1 450,00	4 350,00
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
72	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,200	116,78	140,14
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*3		1,200		
73	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	1,236	95,00	117,42
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce:				
			prořez 3 %				
	VV		1,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,236		
74	K	564710002_R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	7,500	151,30	1 134,75
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 60 mm				
			Poznámka k položce:				
	P		Nesmí být použity vybrační pracovní stroje!				
			Včetně materiálu.				
	VV		2,5*3		7,500		
75	K	564201011_R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,500	70,80	531,00
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 40 mm				
			Poznámka k položce:				
	P		Nesmí být použity vybrační pracovní stroje!				
			Bez materiálu.				
76	M	M22	mlát - bez fr. 0	m3	0,330	8 200,00	2 706,00
	PP		mlát - bez fr. 0				
			Poznámka k položce:				
	P		Je nutné, aby mlát byl ve stejné barevnosti jako okolní mlátové plochy.				
			Včetně dopravy.				
			Ztratné a slehnutí 10 %.				
	VV		0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,330		
	D	G.1.4	Výsadba stromu na parkovišti				860 783,97
77	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	228,600	25,34	5 792,72
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
78	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	211,300	536,63	113 389,92
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce:				
			v této položce je započítáno míchání substrátu pro technologii G.1.4				
	VV		168"substrát S1"		168,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,8 "substrát S2"		7,800		
	VV		7,1"substrát S3"		7,100		
	VV		28,4"bezplevelná zemina s HKD fr. 2/4"		28,400		
	VV		Součet		211,300		
79	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	59,500	79,30	4 718,35
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rozhrnutí, substrát S3 a ornice se štěrkem je pro výsev trávníku - jemné úpravy jako válení a hrabání je započítáno v oddílu G.4				
	VV		24 "substrát S1"		24,000		
	VV		7,1 "substrát S3"		7,100		
	VV		28,4 "bezplevelná ornice s HDK fr. 2/4"		28,400		
	VV		Součet		59,500		
80	M	M01	substrát S1	m3	201,600	1 704,00	343 526,40
	PP		substrát S1 <i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztrátě 20 %, včetně dopravy				
	P		<i>složení:</i> HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %				
	VV		168*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		201,600		
81	M	M03	substrát S3	m3	7,810	1 764,00	13 776,84
	PP		substrát S3 <i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztrátě 10 %, včetně dopravy				
	P		<i>složení:</i> Křemičitý sklářský písek fr 2/4 mm - 22,0% Trávníkový substrát (40% agrokompost tříděný + 60% tříděná hlinitopísčítá zemina) - 74,5% Biouhel fr. 0/10mm - 3,5%				
	VV		7,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,810		
82	M	M23	bezplevelná ornice s HDK fr. 2/4	m3	31,240	1 080,00	33 739,20
	PP		bezplevelná ornice s HDK fr. 2/4 <i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztrátě 10 %, včetně dopravy				
	P						
	VV		28,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,240		
83	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	685,800	25,00	17 145,00
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		228,6*3		685,800		
84	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	18,720	135,30	2 532,82
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*13		18,720		
85	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	164,720	65,00	10 706,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
	VV		18,720"do výsadbové jámy"		18,720		
	VV		146"mezi strukt. substrát a skladbu pro trávník"		146,000		
	VV		Součet		164,720		
86	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	19,656	105,00	2 063,88
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	VV		18,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,656		
87	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	150,380	18,70	2 812,11
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2				
	P		Poznámka k položce: 3 % prořez				
	VV		146*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		150,380		
88	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	18,720	271,10	5 074,99
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		(1,2*1,2)*13		18,720		
89	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	13,000	840,00	10 920,00
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		Poznámka k položce: Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.				
90	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	8,424	111,54	939,61
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		Poznámka k položce: výsadbový substrát				
	VV		0,6*13"substrát S2"		7,800		
	VV		7,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		8,424		
91	M	M02	substrát S2	m3	8,424	2 450,40	20 642,17
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce: slehnutí a ztráté 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení: HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		7,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		8,424		
92	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	593,48	7 715,24
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce: zálivka 100 l/kus				
93	M	RM02	Acer campestre - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	13,000	17 184,00	223 392,00
	PP		Acer campestre - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
	P		Poznámka k položce: včetně dopravy				
94	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	6,500	522,28	3 394,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
			zálivka do předání				
	VV		(0,1*13)*5		6,500		
95	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,800	401,10	3 128,58
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*13 "na výsadbu"		1,300		
	VV		(0,1*13)*5"do předání"		6,500		
	VV		Součet		7,800		
96	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	13,000	505,00	6 565,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
97	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	13,000	557,88	7 252,44
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
98	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	13,000	1 450,00	18 850,00
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
99	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	5,200	116,78	607,26
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*13		5,200		
100	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	5,356	95,00	508,82
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce:				
			prořez 3 %				
	VV		5,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,356		
101	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	91,07	637,49
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
102	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	46,68	326,76
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
103	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,735	850,00	624,75
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
			tl. 100 mm; ztrátne a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		0,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,735		
	D	G.1.5	Výsadba stromu v záhonu				317 973,67
104	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	81,600	25,34	2 067,74
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	VV		62,4+16+3,2		81,600		
105	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	159,650	536,63	85 672,98
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce:				
			v této položce je započítáno veškeré míchání substrátu pro technologie G.1.5. a G.6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		44+11,2+6"substrát S1"		61,200		
	VV		0,6*5 "substrát S2"		3,000		
	VV		(235*0,3)+(95,5*0,15)+(42,5*0,25)"substrát S6"		95,450		
	VV		Součet		159,650		
106	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	73,440	79,30	5 823,79
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		Poznámka k položce: včetně rozhrutí, substrát S6 bude navežen a rozhrut v technologii G.6				
	VV		61,2 "substrát S1"		61,200		
	VV		Součet		61,200		
	VV		61,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		73,440		
107	M	M01	substrát S1	m3	81,600	1 704,00	139 046,40
	PP		substrát S1 Poznámka k položce: slehnutí, zhutnění a ztrátě 20 %, včetně dopravy				
	P		složení: HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %				
	VV		68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		81,600		
108	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	244,800	25,00	6 120,00
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		Poznámka k položce: 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		81,6*3		244,800		
109	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	7,200	135,30	974,16
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*5		7,200		
110	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	7,200	65,00	468,00
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
111	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	7,416	105,00	778,68
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		Poznámka k položce: 3 % prořez				
	VV		7,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,416		
112	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	7,200	271,10	1 951,92
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		(1,2*1,2)*5		7,200		
113	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	5,500	840,00	4 620,00
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		Poznámka k položce: Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	3,240	111,54	361,39
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		výsadbový substrát		3,000		
	VV		0,6*5 "substrát S2"		3,240		
	VV		3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				
115	M	M02	substrát S2	m3	3,240	2 450,40	7 939,30
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce:				
			slehnutí a ztrátě 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení:				
			HDK fr. 4/8 - 60 %				
			Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %				
			Hlinito-písčité zemina - 10 %				
			Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,240		
116	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	593,48	2 967,40
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce:				
			zálivka 100 l/kus				
117	M	RM01	Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	9 396,00	9 396,00
	PP		Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
118	M	RM19	Tilia cordata - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	4,000	8 268,00	33 072,00
	PP		Tilia cordata - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
119	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,750	522,28	1 436,27
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
	VV		(0,1*5,5)*5		2,750		
120	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,300	401,10	1 323,63
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*5,5 "na výsadbu"		0,550		
	VV		(0,1*5,5)*5"do předání"		2,750		
	VV		Součet		3,300		
121	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	6,000	505,00	3 030,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
122	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	5,000	557,88	2 789,40
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
123	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	5,000	1 450,00	7 250,00
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
124	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	116,78	233,56
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141 (2*0,2)*5		2,000		
125	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	2,060	95,00	195,70
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce: prořez 3 %				
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060		
126	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000	91,07	455,35
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
D	G.1.B		VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO ŠTĚRKOVÉHO SUBSTRÁTU				52 975,43
127	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	25,34	177,38
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	VV		4+3		7,000		
128	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	7,000	536,63	3 756,41
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce: v této položce je započítáno míchání substrátu pro technologii G.1.B				
	VV		4+3 "substrát S2"		7,000		
	VV		Součet		7,000		
129	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2,880	135,30	389,66
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880		
130	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	2,880	65,00	187,20
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
131	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	2,966	105,00	311,43
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		Poznámka k položce: 3 % prořez				
	VV		2,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,966		
132	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	2,880	271,10	780,77
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880		
133	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	7,560	111,54	843,24
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		Poznámka k položce: výsadbový substrát				
	VV		4+3 "substrát S2"		7,000		
	VV		7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		7,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	M	M02	substrát S2	m3	7,560	2 450,40	18 525,02
	PP		substrát S2 Poznámka k položce: slehnutí a ztratné 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení: HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		7,560		
135	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	593,48	1 186,96
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce: zálivka 100 l/kus				
136	M	RM17	Crataegus laevigata 'Plena' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	2,000	8 268,00	16 536,00
	PP		Crataegus laevigata 'Plena' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
137	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	522,28	522,28
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(0,1*2)*5		1,000		
138	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	401,10	481,32
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*2 "na výsadbu"		0,200		
	VV		(0,1*2)*5"do předání"		1,000		
	VV		Součet		1,200		
139	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000	505,00	1 010,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
140	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	2,000	557,88	1 115,76
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
141	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
142	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800	116,78	93,42
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*2		0,800		
143	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	0,824	95,00	78,28
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce: prořez 3 %				
	VV		0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,824		
144	K	564710002_R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	7,000	151,30	1 059,10
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 60 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nesmí být použity vybrační pracovní stroje!</i> <i>Včetně materiálu.</i>				
145	K	564201011_R	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,000	70,80	495,60
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 40 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nesmí být použity vybrační pracovní stroje!</i> <i>Bez materiálu.</i>				
146	M	M22	mlat - bez fr. 0	m3	0,308	8 200,00	2 525,60
	PP		mlat - bez fr. 0				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Je nutné, aby mlat byl ve stejné barevnosti jako okolní mlatové plochy.</i> <i>Včetně dopravy.</i> <i>Ztrátové a slehnutí 10 %.</i>				
	VV		0,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,308		
	D	G.2	VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU VE VEGETAČNÍ PLOŠE				74 555,65
147	K	18340312_R	Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm	m2	42,500	648,00	27 540,00
	PP		Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně homogenizace vrtev navážky</i> <i>((3,5*3,5)+(4,5*2))*2</i>				
	VV				42,500		
148	K	R003	Ochrana zkuřtované plochy	m2	21,250	500,00	10 625,00
	PP		Ochrana zkuřtované plochy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochranu nutno konzultovat s autory projektu.</i>				
149	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	2 373,23	4 746,46
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321				
150	M	M02	substrát S2	m3	1,296	2 450,40	3 175,72
	PP		substrát S2				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>slehnutí a ztrátové 8 %, včetně dopravy</i>				
	P		<i>Složení:</i> <i>HDK fr. 4/8 - 60 %</i> <i>Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %</i> <i>Hlinito-písčité zemina - 10 %</i> <i>Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %</i>				
	VV		1,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,296		
151	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200	22,02	26,42
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
152	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,160	334,80	723,17
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>hmotnost je pouze orientační, nutno aktualizovat dle aktuálního hmotnosti výkopku</i>				
	VV		1,2*1,8		2,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	R004	Aplikace hnojiva do výsadbové jámy	kus	2,000	35,00	70,00
	PP		Aplikace hnojiva do výsadbové jámy				
	P		Poznámka k položce: 7 kusů na strom				
154	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	0,140	120,00	16,80
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				
	P		Poznámka k položce: jedna tableta je cca 10g				
	VV		2*0,07		0,140		
155	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	593,48	1 186,96
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce: zálivka 100 l/kus				
156	M	RM01	Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	9 396,00	9 396,00
	PP		Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
157	M	RM20	Ulmus 'Morton Glossy' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	10 992,00	10 992,00
	PP		Ulmus 'Morton Glossy' - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
158	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	522,28	522,28
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(0,1*2)*5		1,000		
159	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	401,10	481,32
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*2"na výsadbu"		0,200		
	VV		(0,1*2)*5"do předání"		1,000		
	VV		Součet		1,200		
160	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000	505,00	1 010,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
161	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000	341,61	341,61
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133				
	P		Poznámka k položce: včetně pomocného kotvícího popruhu šířky 5 cm				
162	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,000	171,00	513,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
163	M	M15	dřevěná příčka, dl. 60 cm	kus	12,000	45,00	540,00
	PP		dřevěná příčka, dl. 60 cm				
	P		Poznámka k položce: 12 kusů na strom				
164	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	1,000	557,88	557,88
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
165	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	1,000	1 450,00	1 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
166	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800	116,78	93,42
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*2		0,800		
167	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	0,824	95,00	78,28
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce:				
			prořez 3 %				
	VV		0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,824		
168	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	91,07	182,14
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
169	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	46,68	46,68
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
170	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,105	850,00	89,25
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
			tl. 100 mm; ztrátne a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		0,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,105		
171	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	59,46	59,46
	PP		Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151				
172	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,090	1 020,00	91,80
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		1*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,090		
	D	G.3	VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU				162 636,47
173	K	183403131	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	30,25	1 240,25
	PP		Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403131				
	VV		15+12+10+4		41,000		
174	K	183111142	Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,4 m šířky přes 0,2 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	m	54,000	393,47	21 247,38
	PP		Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111142				
175	M	M02	substrát S2	m3	19,926	2 450,40	48 826,67
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce:				
			slehnutí a ztrátne 8 %, včetně dopravy				
			Složení:				
	P		HDK fr. 4/8 - 60 %				
			Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %				
			Hlinito-písčítá zemina - 10 %				
			Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		18,45*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		19,926		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,926	22,02	438,77
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
177	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,867	334,80	12 008,27
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	P	Poznámka k položce: hmotnost je pouze orientační, nutno aktualizovat dle aktuálního hmotností výkopku					
	VV	19,926*1,8				35,867	
178	K	R004	Aplikace hnojiva do výsadbové jámy	kus	150,000	35,00	5 250,00
	PP	Aplikace hnojiva do výsadbové jámy					
	P	Poznámka k položce: 5 kusů na keř					
179	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	7,500	120,00	900,00
	PP	dlouhodobé tabletové hnojivo					
	P	Poznámka k položce: jedna tableta je cca 10g					
180	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	150,000	105,70	15 855,00
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112					
	P	Poznámka k položce: zálivka: 25 l/kus					
181	M	RM03	Ligustrum vulgare - v. 80-100, výpěstek pro živé ploty	kus	150,000	186,00	27 900,00
	PP	Ligustrum vulgare - v. 80-100, výpěstek pro živé ploty					
	P	Poznámka k položce: včetně dopravy					
182	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	18,750	522,28	9 792,75
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311					
	P	Poznámka k položce: zálivka do předání					
	VV	(0,025*150)*5				18,750	
183	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,500	401,10	9 024,75
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
	VV	0,025*150 "na výsadbu"				3,750	
	VV	(0,025*150)*5 "do předání"				18,750	
	VV	Součet				22,500	
184	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	150,000	30,53	4 579,50
	PP	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851412					
185	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	46,68	1 913,88
	PP	Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
186	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	4,305	850,00	3 659,25
	PP	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná					
	P	Poznámka k položce: tl. 100 mm; ztrátě a slehnutí 5 %, včetně dopravy					
	VV	4,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				4,305	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	G.4		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI				294 169,99
D	G.4.1		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI - TYP A BYLINNÝ TRÁVNÍK				37 633,54
187	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000	25,34	962,92
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	P		Poznámka k položce: rozrušení do 100 mm				
	VV		163-125		38,000		
188	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000	10,00	380,00
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce: plocha na rostlém terénu				
189	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	3,800	536,63	2 039,19
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	VV		3,8"substrát S7"		3,800		
	VV		Součet		3,800		
190	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000	20,70	3 146,40
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce: oprakováno 2 x na tl. 100 mm				
	VV		plocha na rostlém terénu 38*2"zemina"		76,000		
	VV		38*2"substrát S7"		76,000		
	VV		Součet		152,000		
191	M	M25	susbtrát S7	m3	4,560	1 056,00	4 815,36
	PP		susbtrát S7				
	P		Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztratiné				
	VV		3,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,560		
192	M	M08	zemina	m3	4,560	900,00	4 104,00
	PP		zemina				
	P		Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztratiné				
	VV		3,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,560		
193	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,000	18,00	3 240,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
	VV		38+120+6+16		180,000		
194	M	M18	bylinný trávník - TYP A	kg	4,847	1 188,00	5 758,24
	PP		bylinný trávník - TYP A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy výsevek: 10-15 g/m2 složení: Trávy 96% <i>Psineček obecný (Agrostiscapillaris 'Polana') 3%, Pohárka hřebenitá (Cynosuruscristatus 'Rožnovská') 7%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 36%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 10%, Kostřava drsnolistá (Festucatrachyphylla 'Dorotka') 10%, Lipnice luční (Poapratensis 'Balin') 15%</i> P Byliny 3,5% <i>Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthusdeltoides) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,1%, Svízel syříšťový (Galium verum) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodonhispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemumvulgare) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunellavulgaris) 0,7%, Pryskyřník hliznatý (Ranunculusbulbosus) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,4%</i> Jeteloviny 0,5% <i>Štírovník růžkatý (Lotuscorniculatus 'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,2%, Jetel plazivý (Trifoliumrepens 'Jura') 0,1%</i> <i>Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osazení směsí dle aktuálního stavu porostu osávaném na místě</i> VV 4,706*1,03 'Přepočtené koeficientem množství' 4,847							
195	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,036	1 440,00	51,84
PP písek fr. 2/4 P <i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy VV 0,0346110200479132*1,03 'Přepočtené koeficientem množství' 0,036							
196	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	540,000	2,00	1 080,00
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 VV 180*3 540,000							
197	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	540,000	6,00	3 240,00
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 VV 180*3 540,000							
198	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,000	395,59	3 560,31
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 P <i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání VV (180*0,01)*5 9,000							
199	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,800	401,10	4 331,88
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 VV 180*0,01"na výsev" 1,800 VV (180*0,01)*5"do předání" 9,000 VV Součet 10,800							
200	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	5,13	923,40
PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131							
D	G.4.2	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDELOŽNÝMI ROSTLINAMI – TYP B PLOCHY PERIODICKY ZAPLAV. VEGETACE					256 536,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	324,000	25,34	8 210,16
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	P		Poznámka k položce: rozrušení do 100 mm				
	VV		354-30		324,000		
202	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	324,000	10,00	3 240,00
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce: plocha na rostlém terénu				
203	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	87,500	536,63	46 955,13
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	VV		(84+40+33)*0,4"substrát S7"		62,800		
	VV		83*0,1"substrát S7"		8,300		
	VV		40*0,3"substrát S7"		12,000		
	VV		44*0,1"substrát S7"		4,400		
	VV		Součet		87,500		
204	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 004,000	20,70	41 482,80
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		(44+83)*2"zemina"		254,000		
	VV		(44+83)*2"substrát S7"		254,000		
	VV		40*6"substrát S7"		240,000		
	VV		157*8"substrát S7"		1 256,000		
	VV		Součet		2 004,000		
205	M	M25	substrát S7	m3	105,000	1 056,00	110 880,00
	PP		substrát S7				
	P		Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztráté				
	VV		87,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
206	M	M08	zemina	m3	15,240	900,00	13 716,00
	PP		zemina				
	P		Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztráté				
	VV		127*0,1		12,700		
	VV		12,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,240		
207	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	324,000	18,00	5 832,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
208	M	M26	travní směs s jetelem plazivým - TYP C	kg	10,012	252,00	2 523,02
	PP		travní směs s jetelem plazivým - TYP C				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratiné 3 %, včetně dopravy</i> <i>výsevek: 25-30 g/m2</i> P <i>složení:</i> <i>košťava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 10 %, košťava červená dlouze výběžkatá 'Barustic' 27 %, košťava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15 %, košťava červená trsnatá 'Sandrine' 20 %, košťava drsnolistá 'Shaun' 15 %, lipnice luční 'Brooklawn' 9 %, psineček tenký 'Heriot' 1 %, jetel plazivý 'Jura' 3 %</i>							
VV					10,012		
209	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,037	1 440,00	53,28
PP P VV 0,0357458075904677*1,03 'Přepočtené koeficientem množství							
210	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	972,000	2,00	1 944,00
PP Online PSC VV Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 324*3					972,000		
211	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	972,000	6,00	5 832,00
PP Online PSC VV Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 324*3					972,000		
212	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,200	395,59	6 408,56
PP Online PSC P VV Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 <i>Poznámka k položce:</i> <i>zálivka do předání</i> (324*0,01)*5					16,200		
213	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	19,440	401,10	7 797,38
PP Online PSC VV VV VV Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 324*0,01"na výsev" (324*0,01)*5"do předání" Součet					3,240 16,200 19,440		
214	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	324,000	5,13	1 662,12
PP Online PSC D G.5 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131 ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU					87 473,55		
215	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	865,000	18,00	15 570,00
PP Online PSC Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121							
216	M	M19	travní osivo pro štěrkové trávníky - TYP B	kg	26,729	576,00	15 395,90
PP travní osivo pro štěrkové trávníky - TYP B							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy výsevek: 20-30 g/m2 složení: Trávy 98 % kostřava červená pravá dlouze výběžkatá (<i>Festuca rubra rubra</i> 'Tagera') 10 %, kostřava červená výběžkatá (<i>Festuca rubra trichophylla</i> 'Mirka') 13 %, kostřava drsnolistá (<i>Festuca trachyphylla</i> 'Dorotka') 5 %, jilek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i> 'Honzík') 40%, lipnice luční (<i>Poa pratensis</i> 'Balin') 30 % Byliny 2 % řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>) 2 %							
Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě. 25,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'							
	VV				26,729		
217	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,211	1 440,00	303,84
	PP		písek fr. 2/4				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy				
	VV		0,20483068908359*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'		0,211		
218	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 730,000	2,00	3 460,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161				
	VV		865*2		1 730,000		
219	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 730,000	6,00	10 380,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
	VV		865*2		1 730,000		
220	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	43,250	395,59	17 109,27
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání				
	VV		(865*0,01)*5		43,250		
221	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	51,900	401,10	20 817,09
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		865*0,01"na výsev"		8,650		
	VV		(865*0,01)*5"do předání"		43,250		
	VV		Součet		51,900		
222	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	865,000	5,13	4 437,45
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	D	G.6	ZALOŽENÍ KVĚTINOVÉHO ZÁHONU				1 000 556,06
223	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	276,500	25,34	7 006,51
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozrušení do 150 mm				
	VV		247+(95,5-(15+38+13))		276,500		
224	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	553,000	10,00	5 530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozrušení do 10 cm a následné zapracování příměsy - celkově tedy z kultivátorována 2x				
	VV		<i>plocha na rostlém terénu</i> 276,5*2		553,000		
225	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 616,500	20,70	33 461,55
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		234*6"záhon A"		1 404,000		
	VV		42,5*5"záhon B3, B4"		212,500		
	VV		Součet		1 616,500		
226	M	M20	substrát S6	m3	88,908	1 884,00	167 502,67
	PP		substrát S6				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> slehnutí a ztratiné 10 %, včetně dopravy				
	VV		234*0,3"záhon A"		70,200		
	VV		42,5*0,25"záhon B3,B4"		10,625		
	VV		Součet		80,825		
	VV		80,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,908		
227	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	553,000	6,00	3 318,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
	VV		276,5*2		553,000		
228	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	276,500	3,80	1 050,70
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně herbicidu, pouze v případě potřeby				
229	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 605,000	9,83	25 607,15
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111				
230	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	2 605,000	22,39	58 325,95
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně aplikace tabletového hnojiva - 1 kus/rostlinu				
231	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	26,050	120,00	3 126,00
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jedna tableta je cca 10g				
	VV		2605*0,01		26,050		
232	M	RM05	Deschampsia cespitosa 'Pálava' - K9	kus	146,000	92,40	13 490,40
	PP		Deschampsia cespitosa 'Pálava' - K9				
	VV		189-43		146,000		
233	M	RM06	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' - K11	kus	12,000	92,40	1 108,80
	PP		Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' - K11				
	VV		26-14		12,000		
234	M	RM07	Polystichum setiferum 'Herrenhausen' - K11	kus	12,000	92,40	1 108,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Polystichum setiferum 'Herrenhausen' - K11				
	VV		26-14		12,000		
235	M	RM08	<i>Sesleria autumnalis</i> - K9	kus	294,000	92,40	27 165,60
	PP		Sesleria autumnalis - K9				
	VV		327-33		294,000		
236	M	RM09	<i>Anemone sylvestris</i> - K9	kus	130,000	92,40	12 012,00
	PP		Anemone sylvestris - K9				
	VV		154-24		130,000		
237	M	RM10	<i>Ceratostigma plubaginoides</i> - K9	kus	160,000	92,40	14 784,00
	PP		Ceratostigma plubaginoides - K9				
	VV		193-33		160,000		
238	M	RM11	<i>Waldsteinia ternata</i> - K9	kus	19,000	92,40	1 755,60
	PP		Waldsteinia ternata - K9				
	VV		43-24		19,000		
239	M	RM12	<i>Vinca minor</i> - K9	kus	19,000	92,40	1 755,60
	PP		Vinca minor - K9				
	VV		43-24		19,000		
240	M	RM21	<i>Alchemilla erythropoda</i> - K9	kus	272,000	92,40	25 132,80
	PP		Alchemilla erythropoda- K9				
	VV		305-33		272,000		
241	M	RM22	<i>Aquilegia vulgaris</i> - mix - K9	kus	12,000	92,40	1 108,80
	PP		Aquilegia vulgaris - mix - K9				
	VV		26-14		12,000		
242	M	RM23	<i>Aster dumosus</i> 'Apoll' - K9	kus	130,000	92,40	12 012,00
	PP		Aster dumosus 'Apoll' - K9				
	VV		154-24		130,000		
243	M	RM24	<i>Bergenia</i> 'Bressingham White' - K11	kus	130,000	92,40	12 012,00
	PP		Bergenia 'Bressingham White' - K11				
	VV		154-24		130,000		
244	M	RM25	<i>Calamintha nepeta</i> 'Triumphator' - K9	kus	111,000	92,40	10 256,40
	PP		Calamintha nepeta 'Triumphator' - K9				
245	M	RM26	<i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Caerulea' - K9	kus	130,000	92,40	12 012,00
	PP		Campanula persicifolia 'Grandiflora Caerulea' - K9				
	VV		154-24		130,000		
246	M	RM27	<i>Digitalis purpurea</i> - K9	kus	7,000	92,40	646,80
	PP		Digitalis purpurea - K9				
	VV		17-10		7,000		
247	M	RM28	<i>Fragaria vesca</i> - K9	kus	19,000	92,40	1 755,60
	PP		Fragaria vesca - K9				
	VV		43-24		19,000		
248	M	RM29	<i>Geranium sanguineum</i> 'Album' - K9	kus	89,000	92,40	8 223,60
	PP		Geranium sanguineum 'Album' - K9				
249	M	RM30	<i>Hemerocallis</i> 'Happy Returns' - K11	kus	94,000	92,40	8 685,60
	PP		Hemerocallis 'Happy Returns' - K11				
	VV		127-33		94,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
250	M	RM31	<i>Iris x barbata-media - K11</i>	kus	79,000	92,40	7 299,60
	PP		Iris x barbata-media - K11				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		(v květu 50-70 cm), směs modré/bílé/světle fialové (např. 'Avanelle', 'Walhalla' apod.)				
			93-14		79,000		
251	M	RM32	<i>Leucanthemum x superbum 'Gruppenstolz' - K9</i>	kus	44,000	92,40	4 065,60
	PP		Leucanthemum x superbum 'Gruppenstolz' - K9				
252	M	RM33	<i>Linaria purpurea - K9</i>	kus	67,000	92,40	6 190,80
	PP		Linaria purpurea - K9				
253	M	RM34	<i>Lychnis coronaria - K9</i>	kus	44,000	92,40	4 065,60
	PP		Lychnis coronaria - K9				
254	M	RM35	<i>Lychnis coronaria 'Alba' - K9</i>	kus	44,000	92,40	4 065,60
	PP		Lychnis coronaria 'Alba' - K9				
255	M	RM36	<i>Origanum vulgare 'Compactum' - K9</i>	kus	111,000	92,40	10 256,40
	PP		Origanum vulgare 'Compactum' - K9				
256	M	RM37	<i>Potentilla erecta - K9</i>	kus	108,000	92,40	9 979,20
	PP		Potentilla erecta - K9				
	VV		132-24		108,000		
257	M	RM38	<i>Primula veris - K9</i>	kus	67,000	92,40	6 190,80
	PP		Primula veris - K9				
258	M	RM39	<i>Salvia nemorosa x nutans 'Saxdorf' - K9</i>	kus	67,000	92,40	6 190,80
	PP		Salvia nemorosa x nutans 'Saxdorf' - K9				
259	M	RM40	<i>Salvia pratensis ('Alba') - K9</i>	kus	44,000	92,40	4 065,60
	PP		Salvia pratensis ('Alba') - K9				
	P		Poznámka k položce:				
			nebo původní druh				
260	M	RM41	<i>Thymus pulegioides - K9</i>	kus	111,000	92,40	10 256,40
	PP		Thymus pulegioides - K9				
261	M	RM82	<i>Astrantia major 'Roma' - 2l</i>	kus	19,000	92,40	1 755,60
	PP		Astrantia major 'Roma' - 2l				
	VV		43-24		19,000		
262	M	RM83	<i>Dicentra spectabilis - 2l</i>	kus	7,000	92,40	646,80
	PP		Dicentra spectabilis - 2l				
	VV		17-10		7,000		
263	M	RM84	<i>Helleborus x ballardiae 'HGH Maestro' - K11</i>	kus	7,000	92,40	646,80
	PP		Helleborus x ballardiae 'HGH Maestro' - K11				
	VV		17-10		7,000		
264	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	7 926,000	12,59	99 788,34
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně vyhloubení jamky				
	VV		7410"záhony A"		7 410,000		
	VV		516"záhony B"		516,000		
	VV		Součet		7 926,000		
265	M	RM14	<i>Muscari armeniacum</i>	kus	1 160,000	14,40	16 704,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Muscari armeniacum				
	VV		1372-212		1 160,000		
266	M	RM15	<i>Narcissus poeticus 'Actaea'</i>	kus	1 160,000	24,00	27 840,00
	PP		Narcissus poeticus 'Actaea'				
	VV		1372-212		1 160,000		
267	M	RM42	<i>Allium schoenoprasum 'Diva' (pažitka)</i>	kus	494,000	14,40	7 113,60
	PP		Allium schoenoprasum 'Diva' (pažitka)				
268	M	RM43	<i>Allium caeruleum</i>	kus	988,000	18,00	17 784,00
	PP		Allium caeruleum				
269	M	RM44	<i>Allium cernuum</i>	kus	988,000	24,00	23 712,00
	PP		Allium cernuum				
270	M	RM45	<i>Anemone blanda mix barev</i>	kus	988,000	24,00	23 712,00
	PP		Anemone blanda mix barev				
271	M	RM46	<i>Iris reticulata</i>	kus	988,000	36,00	35 568,00
	PP		Iris reticulata				
272	M	RM47	<i>Narcissus cyclamineus 'February Gold'</i>	kus	1 160,000	24,00	27 840,00
	PP		Narcissus cyclamineus 'February Gold'				
	VV		1372-212		1 160,000		
273	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,713	395,59	8 589,45
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
	VV		(289,5*0,015)*5		21,713		
274	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	26,056	401,10	10 451,06
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		289,5*0,015"na založení"		4,343		
	VV		(289,5*0,015)*5"do předání"		21,713		
	VV		Součet		26,056		
275	K	185804111	Ošetření vysazených květů v rovině a svahu do 1:5	m2	289,500	48,03	13 904,69
	PP		Ošetření vysazených květů jednorázově v rovině				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804111				
276	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	42,500	46,68	1 983,90
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
	VV		95,5-53		42,500		
277	M	M16	<i>jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná</i>	m3	2,231	850,00	1 896,35
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		tl. 50 mm; ztrátě a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		2,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,231		
278	K	184911151	Mulčování záhonů kačírky tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	234,000	59,46	13 913,64
	PP		Mulčování záhonů kačírky nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151				
	VV		247-13		234,000		
279	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	21,060	1 020,00	21 481,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		234*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		21,060		
280	K	R006	Instalace oplocení	m	151,000	250,00	37 750,00
	PP		Instalace oplocení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Sloupky budou umístěny cca 1,5 m od sebe. V některých částech budou dle potřeby umístěny i blíže k sobě, záleží na tvaru záhonu.</i>				
281	M	M35	dubové hranoly	kus	120,000	480,00	57 600,00
	PP		dubové hranoly				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozměry sloupků: 80 x 100 mm, délka 1000 mm. Navrtání děr pro protažení lana ve výšce 20 a 40 cm od horní hrany. Výška nad terénem je 50 cm.</i>				
282	M	M36	jutový lanko se silikonovým středem	m	158,550	46,00	7 293,30
	PP		jutový lanko se silikonovým středem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>5 % ztrátne, průměr cca 10 mm</i>				
	VV		151*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		158,550		
	D	G.7	VÝSADBA TRVALEK DO ZATRAVNĚNÉHO ŽLABU				2 247,53
283	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	9,83	147,45
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111				
284	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	15,000	22,39	335,85
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně aplikace tabletového hnojiva - 1 kus/rostlinu</i>				
285	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	0,150	120,00	18,00
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedna tableta je cca 10g</i>				
	VV		15*0,01		0,150		
286	M	RM04	Iris sibirica - K11	kus	15,000	92,40	1 386,00
	PP		Iris sibirica - K11				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mix barev</i>				
287	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	48,03	360,23
	PP		Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804111				
	D	998	Přesun hmot				473 872,97
288	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1 052,630	450,18	473 872,97
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt:
A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis:
802 - Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Město Liběchov

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
symbio studio s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Lenka Hrušková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		398 934,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 934,02	21,00%	83 776,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	482 710,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis:

802 - Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem

Místo:	Liběchov	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov	Projektant:	symbio studio s.r.o.
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	398 934,02
HSV - HSV	398 934,02
G00 - TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - SO 802	362 961,04
G.1 - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU	136 038,33
G.2 - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO VEGETAČNÍ PLOCHY	53 506,46
G.3 - VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU	55 686,38
G.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI	36 769,13
G.5 - ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU	41 461,30
G.6 - ZALOŽENÍ KVĚTINOVÉHO ZÁHONU	34 503,03
998 - Přesun hmot	35 972,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 802 - Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem

Místo: Liběchov

Zadavatel: Město Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: symbio studio s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

398 934,02

D HSV HSV

398 934,02

D G00 TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - SO 802

362 961,04

1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	79,000	58,47	4 619,13
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005155

2	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	16,000	23,58	377,28
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005122

D G.1 VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU

136 038,33

3	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	25,34	886,90
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121

4	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	51,406	536,63	27 586,00
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Míchání vegetačních substrátů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211

P Poznámka k položce:
v této položce je započítáno veškeré míchání substrátu ve stavebním oddílu 802

VV	28,8"substrát S1"	28,800
VV	1,296+2,160 "substrát S2"	3,456
VV	6+1,75"substrát S3"	7,750
VV	(0,6*4)+2"substrát S6"	4,400
VV	7"bezplevelná zemina s HKD fr. 2/4"	7,000
VV	Součet	51,406

5	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	38,750	79,30	3 072,88
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P Poznámka k položce:
včetně rozhrnutí, substrát S3 je pro výsev trávniku - jemné úpravy jako válení a hrabání je započítáno v oddílu G.4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		24 "substrát S1"		24,000		
	VV		7,75 "substrát S3"		7,750		
	VV		7 "bezplevelná ornice s HDK fr. 2/4"		7,000		
	VV		Součet		38,750		
6	M	M01	substrát S1	m3	28,800	1 704,00	49 075,20
	PP		substrát S1 Poznámka k položce: slehnutí, zhutnění a ztratiné 20 %, včetně dopravy				
	P		složení: HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %				
	VV		24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		28,800		
7	M	M03	substrát S3	m3	1,925	1 764,00	3 395,70
	PP		substrát S3 Poznámka k položce: slehnutí, zhutnění a ztratiné 10 %, včetně dopravy				
	P		složení: Křemičitý sklářský písek fr 2/4 mm - 22,0% Trávníkový substrát (40% agrokompost tříděný + 60% tříděná hlinitopísčítá zemina) - 74,5% Biouhel fr. 0/10mm - 3,5%				
	VV		1,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,925		
8	M	M23	bezplevelná ornice s HDK fr. 2/4	m3	7,700	1 080,00	8 316,00
	PP		bezplevelná ornice s HDK fr. 2/4 Poznámka k položce:				
	P		slehnutí, zhutnění a ztratiné 10 %, včetně dopravy				
	VV		7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,700		
9	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	105,000	25,00	2 625,00
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		Poznámka k položce: 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		35*3		105,000		
10	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2,880	135,30	389,66
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880		
11	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	2,880	65,00	187,20
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
12	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	2,966	105,00	311,43
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		Poznámka k položce: 3 % prořez				
	VV		2,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,966		
13	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	2,880	271,10	780,77
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm (1,2*1,2)*2		2,880		
14	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	2,000	840,00	1 680,00
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		Poznámka k položce:				
			Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.				
15	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	1,200	111,54	133,85
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		výsadbový substrát 1,2 "substrát S2"		1,200		
16	M	M02	substrát S2	m3	1,296	2 450,40	3 175,72
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce:				
			slehnutí a ztratné 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení:				
			HDK fr. 4/8 - 60 %				
			Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %				
			Hlinito-písčité zemina - 10 %				
			Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		1,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,296		
17	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	593,48	1 186,96
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce:				
			zálivka 100 l/kus				
18	M	RM01	Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	9 396,00	9 396,00
	PP		Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
19	M	RM02	Acer campestre - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	17 184,00	17 184,00
	PP		Acer campestre - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	522,28	522,28
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání (0,1*2)*5		1,000		
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	401,10	481,32
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*2 "na výsadbu"		0,200		
	VV		(0,1*2)*5"do předání"		1,000		
	VV		Součet		1,200		
22	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000	505,00	1 010,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
23	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	2,000	557,88	1 115,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
24	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
PP			systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
25	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800	116,78	93,42
PP			Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
VV			(2*0,2)*2	0,800			
26	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	0,824	95,00	78,28
PP			rákos - celková výška 2 m				
P			Poznámka k položce:				
			prořez 3 %				
VV			0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	0,824			
27	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	91,07	182,14
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
28	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	46,68	93,36
PP			Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
29	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,210	850,00	178,50
PP			jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
P			Poznámka k položce:				
			tl. 100 mm; ztratiné a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
VV			0,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	0,210			
D G.2			VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO VEGETAČNÍ PLOCHY	53 506,46			
30	K	18340312_R	Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm	m2	17,500	648,00	11 340,00
PP			Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm				
P			Poznámka k položce:				
			včetně homogenizace vrstev navážky				
VV			(2,5*3,5)*2	17,500			
31	K	R003	Ochrana zkuřtovaných plochy	m2	17,500	500,00	8 750,00
PP			Ochrana zkuřtovaných plochy				
P			Poznámka k položce:				
			Ochranu nutno konzultovat s autory projektu.				
32	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	2 373,23	4 746,46
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321				
33	M	M02	substrát S2	m3	1,296	2 450,40	3 175,72
PP			substrát S2				
			Poznámka k položce:				
			slehnutí a ztratiné 8 %, včetně dopravy				
P			Složení:				
			HDK fr. 4/8 - 60 %				
			Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %				
			Hlinito-písčité zemina - 10 %				
			Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
VV			1,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	1,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	R004	Aplikace hnojiva do výsadbové jámy	kus	2,000	35,00	70,00
	PP		Aplikace hnojiva do výsadbové jámy				
	P		Poznámka k položce: 7 kusů na strom				
35	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	0,140	120,00	16,80
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				
	P		Poznámka k položce: jedna tableta je cca 10g				
	VV		2*0,07		0,140		
36	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	593,48	1 186,96
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		Poznámka k položce: zálivka 100 l/kus				
37	M	RM01	Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	2,000	9 396,00	18 792,00
	PP		Acer platanoides - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
38	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	522,28	522,28
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(0,1*2)*5		1,000		
39	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	401,10	481,32
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*2"na výsadbu"		0,200		
	VV		(0,1*2)*5"do předání"		1,000		
	VV		Součet		1,200		
40	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000	505,00	1 010,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
41	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	341,61	683,22
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133				
	P		Poznámka k položce: včetně pomocného kotvícího popruhu šířky 5 cm				
42	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000	171,00	1 026,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		2*3 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
43	M	M15	dřevěná příčka, dl. 60 cm	kus	24,000	45,00	1 080,00
	PP		dřevěná příčka, dl. 60 cm				
	P		Poznámka k položce: 12 kusů na strom				
44	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800	116,78	93,42
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*2		0,800		
45	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	0,824	95,00	78,28
	PP		rákos - celková výška 2 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: prořez 3 %				
	VV		0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				
46	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	91,07	182,14
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
47	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	46,68	93,36
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
48	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,210	850,00	178,50
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce: tl. 100 mm; ztratné a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		0,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	G.3	VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU				
49	K	183403131	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000	30,25	544,50
	PP		Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403131				
50	K	183111142	Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,4 m šířky přes 0,2 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	m	25,000	393,47	9 836,75
	PP		Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111142				
	P		Poznámka k položce: výkopek: 2 m3				
51	M	M02	substrát S2	m3	2,160	2 450,40	5 292,86
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce: slehnutí a ztratné 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení: HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				
52	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,000	22,02	44,04
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
53	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,600	334,80	870,48
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	P		Poznámka k položce: hmotnost je pouze orientační, nutno aktualizovat dle aktuálního hmotnosti výkopku				
54	K	R004	Aplikace hnojiva do výsadbové jámy	kus	75,000	35,00	2 625,00
	PP		Aplikace hnojiva do výsadbové jámy				
	P		Poznámka k položce: 5 kusů na keř				
55	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	3,750	120,00	450,00
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: jedna tableta je cca 10g				
56	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	75,000	105,70	7 927,50
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112				
	P		Poznámka k položce: zálivka: 25 l/kus				
57	M	RM03	Ligustrum vulgare - v. 80-100, výpěstek pro živé ploty	kus	75,000	186,00	13 950,00
	PP		Ligustrum vulgare - v. 80-100, výpěstek pro živé ploty				
	P		Poznámka k položce: včetně dopravy				
58	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	9,375	522,28	4 896,38
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(0,025*75)*5				
59	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,250	401,10	4 512,38
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,025*75 "na výsadbu"				
	VV		(0,025*75)*5 "do předání"				
	VV		Součet				
60	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	75,000	30,53	2 289,75
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851412				
61	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000	46,68	840,24
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
62	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	1,890	850,00	1 606,50
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce: tl. 100 mm; ztrátové a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		1,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	G.4	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI				
63	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	25,34	1 520,40
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	P		Poznámka k položce: rozrušení do 100 mm				
64	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	10,00	600,00
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce: zapracování příměsy, plocha na rostlém terénu				
65	M	M17	HDK fr. 2/4	m3	6,300	1 560,00	9 828,00
	PP		HDK fr. 2/4				
	P		Poznámka k položce: slehnutí a ztrátové 5 %, včetně dopravy				
	VV		60*0,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300		
66	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	20,70	2 484,00
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k položce:</i> oprakováno 2 x na tl. 100 mm				
	P		<i>plocha na rostlém terénu</i> 60*2		120,000		
67	M	M03	substrát S3	m3	7,200	1 764,00	12 700,80
	PP		substrát S3 <i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztratiné 20 %, včetně dopravy				
	P		složení: Křemičitý sklářský písek fr 2/4 mm - 22,0% Trávníkový substrát (40% agrokompst tříděný + 60% tříděná hlinitopísčítá zemina) - 74,5% Biouhel fr. 0/10mm - 3,5%				
	VV		60*0,1		6,000		
	VV		6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200		
68	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	88,000	18,00	1 584,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
69	M	M18	travní osivo dle složení specifikovaného v TZ - TYP A	kg	1,360	1 188,00	1 615,68
	PP		bylinný trávník - TYP A <i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy				
			výsevek: 10-15 g/m2				
	P		složení: Trávy 96% Pšineček obecný (<i>Agrostiscapillaris</i> 'Polana') 3%, Pohánka hřebenitá (<i>Cynosurus cristatus</i> 'Rožnovská') 7%, Kostřava červená pravá (<i>Festuca rubra rubra</i> 'Tagera') 36%, Kostřava červená (<i>Festuca rubra trichophylla</i> 'Mirka') 15%, Kostřava červená trsnatá (<i>Festuca rubra commutata</i> 'Fidelio') 10%, Kostřava drsnolistá (<i>Festuca trachyphylla</i> 'Dorotka') 10%, Lipnice luční (<i>Poa pratensis</i> 'Balin') 15%				
			Byliny 3,5% Řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>) 0,1%, Hvozdík kropenatý (<i>Dianthus deltoides</i>) 0,5%, Svízel bílý (<i>Galium album</i>) 0,1%, Svízel syříškový (<i>Galium verum</i>) 0,3%, Máchelka srstnatá (<i>Leontodon hispidus</i>) 0,2%, Kopretina bílá (<i>Leucanthemum vulgare</i>) 0,5%, Jitrocel prostřední (<i>Plantago media</i>) 0,3%, Černohlávek obecný (<i>Prunella vulgaris</i>) 0,7%, Pryskyřík hlíznatý (<i>Ranunculus bulbosus</i>) 0,2%, Krvavec menší (<i>Sanguisorba minor</i>) 0,2%, Mateřídouška vejčitá (<i>Thymus pulegioides</i>) 0,4%				
			Jeteloviny 0,5% Štírovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i> 'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (<i>Medicago lupulina</i> 'Ekola') 0,2%, Jetel plazivý (<i>Trifolium repens</i> 'Jura') 0,1%				
	VV		Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osazení směsí dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě 1,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,360		
70	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,010	1 440,00	14,40
	PP		písek fr. 2/4				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy				
	VV		0,00970873786407767*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,010		
71	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	264,000	2,00	528,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 88*3		264,000		
72	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	264,000	6,00	1 584,00
		PP Online PSC VV	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 88*3		264,000		
73	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,400	395,59	1 740,60
		PP Online PSC P VV	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 <i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání (88*0,01)*5		4,400		
74	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,280	401,10	2 117,81
		PP Online PSC VV VV VV	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 88*0,01"na výsev" (88*0,01)*5"do předání" Součet		0,880 4,400 5,280		
75	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	88,000	5,13	451,44
		PP Online PSC	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	D	G.5	ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU				41 461,30
76	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	410,000	18,00	7 380,00
		PP Online PSC	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
77	M	M19	travní osivo pro štěrkové trávníky - TYP B	kg	12,669	576,00	7 297,34
		PP	travní osivo pro štěrkové trávníky - TYP B <i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy výsevek: 20-30 g/m2				
		P	složení: Trávy 98 % kostřava červená pravá dlouze výběžkatá (<i>Festuca rubra rubra</i> 'Tagera') 10 %, kostřava červená výběžkatá (<i>Festuca rubra trichophylla</i> 'Mirka') 13 %, kostřava drsnolistá (<i>Festuca trachyphylla</i> 'Dorotka') 5 %, jilek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i> 'Honzik') 40%, lipnice luční (<i>Poa pratensis</i> 'Balin') 30 % Byliny 2 % řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>) 2 %				
		VV	Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě 12,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,669		
78	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,100	1 440,00	144,00
		PP P VV	písek fr. 2/4 <i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy 0,0970873786407766*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,100		
79	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	820,000	2,00	1 640,00
		PP Online PSC VV	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 410*2		820,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	820,000	6,00	4 920,00
	PP	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
	VV	410*2				820,000	
81	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	20,500	395,59	8 109,60
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
	P	Poznámka k položce:					
		zálivka do předání					
	VV	(410*0,01)*5				20,500	
82	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,600	401,10	9 867,06
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
	VV	410*0,01"na výsev"				4,100	
	VV	(410*0,01)*5"do předání"				20,500	
	VV	Součet				24,600	
83	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	5,13	2 103,30
	PP	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
D	G.6	ZALOŽENÍ KVĚTINOVÉHO ZÁHONU					34 503,03
84	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	25,34	405,44
	PP	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121					
	P	Poznámka k položce:					
		rozrušení do 150 mm					
85	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	10,00	1 200,00
	PP	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Poznámka k položce:					
	P	rozrušení do 10 cm a následné zpracování příměsy - celkově tedy z kultivátorována 2x					
		plocha na rostlém terénu					
	VV	60*2				120,000	
86	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000	20,70	331,20
	PP	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Poznámka k položce:					
	P	oprakováno 2 x na tl. 100 mm					
		plocha na rostlém terénu					
87	M	M20	substrát S6	m3	1,760	1 884,00	3 315,84
	PP	substrát S6					
	P	Poznámka k položce:					
		slehnutí a ztráté 10 %, včetně dopravy					
	VV	1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				1,760	
88	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	6,00	192,00
	PP	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
	VV	16*2				32,000	
89	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	32,000	3,80	121,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně herbicidu, pouze v případě potřeby				
			16*2		32,000		
90	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	162,000	9,83	1 592,46
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111				
91	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	162,000	22,39	3 627,18
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně aplikace tabletového hnojiva - 1 kus/rostlinu				
92	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	1,620	120,00	194,40
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		jedna tableta je cca 10g				
			162*0,01		1,620		
93	M	RM04	Iris sibirica - K11	kus	13,000	92,40	1 201,20
	PP		Iris sibirica - K11				
94	M	RM05	Deschampsia cespitosa 'Pálava' - K9	kus	13,000	92,40	1 201,20
	PP		Deschampsia cespitosa 'Pálava' - K9				
95	M	RM06	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' - K11	kus	11,000	92,40	1 016,40
	PP		Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' - K11				
96	M	RM07	Polystichum setiferum 'Herrenhausen' - K11	kus	16,000	92,40	1 478,40
	PP		Polystichum setiferum 'Herrenhausen' - K11				
97	M	RM08	Sesleria autumnalis - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP		Sesleria autumnalis - K9				
98	M	RM09	Anemone sylvestris - K9	kus	16,000	92,40	1 478,40
	PP		Anemone sylvestris - K9				
99	M	RM10	Ceratostigma plubaginoides - K9	kus	16,000	92,40	1 478,40
	PP		Ceratostigma plubaginoides - K9				
100	M	RM11	Waldsteinia ternata - K9	kus	8,000	92,40	739,20
	PP		Waldsteinia ternata - K9				
101	M	RM12	Vinca minor - K9	kus	32,000	92,40	2 956,80
	PP		Vinca minor - K9				
102	M	RM13	Viola odorata - K9	kus	11,000	92,40	1 016,40
	PP		Viola odorata - K9				
103	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	144,000	12,59	1 812,96
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně vyhloubení jamky				
104	M	RM14	Muscari armeniacum	kus	90,000	14,40	1 296,00
	PP		Muscari armeniacum				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	M	RM15	Narcissus poeticus 'Actaea'	kus	54,000	24,00	1 296,00
	PP		Narcissus poeticus 'Actaea'				
106	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,400	395,59	949,42
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
			(32*0,015)*5		2,400		
107	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,880	401,10	1 155,17
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		32*0,015"na založení"		0,480		
	VV		(32*0,015)*5"do předání"		2,400		
	VV		Součet		2,880		
108	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	48,03	768,48
	PP		Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804111				
109	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	46,68	746,88
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
110	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,840	850,00	714,00
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		tl. 50 mm; ztrátové a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
			0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,840		
	D	998	Přesun hmot				35 972,98
111	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	79,908	450,18	35 972,98
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

803 - Vegetační a terénní úpravy parkové plochy

KSO:

Místo: Liběchov

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

symbio studio s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 552 656,96

DPH základní
snížená

Základ daně
3 552 656,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
746 057,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 298 714,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

803 - Vegetační a terénní úpravy parkové plochy

Místo: Liběchov

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov

Projektant: symbio studio s.r.o.

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 552 656,96

HSV - HSV

3 552 656,96

F00 - TECHNOLOGIE DROBNÝCH TERÉNNÍCH MODELACÍ - SO 803	1 038 530,16
G00 - TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - SO 803	2 301 038,88
G.1 - VÝSADBA STROMU	993 020,23
G.1.1 - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU VE VEGETAČNÍ PLOŠE DO PROKYPŘENÉ PŮDY	376 207,22
G.1.2 - VÝSADBA STROMU VEGETAČNÍ PLOŠE	474 604,85
G.1.3 - VÝSADBA STROMU DO VÝSADBOVÉ RÝHY	142 208,16
G.2 - VÝSADBA KEŘE	140 916,44
G.2.1 - VÝSADBA KEŘE DO VOLNÉ PŮDY	59 622,26
G.2.2 - VÝSADBA KEŘE DO VÝSADBOVÉ RÝHY	81 294,18
G.3 - TRÁVNÍKY	1 027 365,59
G.3.1 - ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ	208 772,78
G.3.1.1 - ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ – TERÉNNÍ MODELACE	161 896,38
G.3.1.2 - ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ – TRAVNATÁ PĚŠINA	46 876,40
G.3.2 - REGENERACE STÁVAJÍCÍCH TRÁVNÍKŮ	818 592,81
G.3.2.1 - REGENERACE TRÁVNÍKU – POBYTOVÁ LOUKA	282 752,28
G.3.2.2 - REGENERACE TRÁVNÍKU – HŘIŠTĚ	313 219,04
G.3.2.3 - REGENERACE TRÁVNÍKŮ – OSTATNÍ PLOCHA	222 621,49
G.4 - VÝSADBA TRVALEK SNÁŠEJÍCÍ ZAMOKŘENÍ	55 623,88

G.5 - VÝSADBA OKRASNÝCH CIBULOVIN	72 390,00
998 - Přesun hmot	113 087,92
I_J - ZALOŽENÍ BROUKOVIŠTĚ + INSTALACE PTAČÍCH BUDEK	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 803 - Vegetační a terénní úpravy parkové plochy

Místo:	Liběchov	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov	Projektant:	symbio studio s.r.o.
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 552 656,96

D HSV HSV 3 552 656,96

D F00 TECHNOLOGIE DROBNÝCH TERÉNNÍCH MODELACÍ - SO 803 1 038 530,16

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 315,400	3,07	4 038,28
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
VV			140+340+183+250+180+23+17+2,4+3+20+85+26+46				1 315,400
2	K	1113111_R	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl do 30 mm	m2	1 315,400	40,80	53 668,32
PP			Odstranění travního drnu ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm				
3	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 315,400	68,04	89 499,82
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111				
4	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	26 308,000	1,70	44 723,60
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119				
VV			1315,4*20				26 308,000
5	K	R005	Skládkovné travního drnu	t	19,731	500,00	9 865,50
PP			Skládkovné travního drnu				
P			Poznámka k položce:				
VV			Hmotnost je orientační.				19,731
			1315,4*0,015				
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	490,200	256,35	125 662,77
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101				
P			Poznámka k položce:				
			Položka je použita pro všechny výkopy tůní o jakémoliv objemu. Použití pouze mechanizace do 2t.				
			Přesné parametry jednotlivých tůní jsou uvedeny v PD.				
			95 % ploch				
VV			54*0,95"TM1"				51,300
VV			100*0,95"TM2"				95,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		135*0,95"TM3"		128,250		
	VV		100*0,95"TM4"		95,000		
	VV		90*0,95"TM5"		85,500		
	VV		37*0,95"TM13		35,150		
	VV		Součet		490,200		
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	25,800	1 060,84	27 369,67
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101				
	VV		54*0,05"TM1"		2,700		
	VV		100*0,05"TM2"		5,000		
	VV		135*0,05"TM3"		6,750		
	VV		100*0,05"TM4"		5,000		
	VV		90*0,05"TM5"		4,500		
	VV		37*0,05"TM13		1,850		
	VV		Součet		25,800		
8	K	1742511_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	142,000	79,30	11 260,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto				
			vykopávkách				
	VV		19"TM6"		19,000		
	VV		14"TM7"		14,000		
	VV		2"TM8"		2,000		
	VV		2"TM9"		2,000		
	VV		16"TM10"		16,000		
	VV		68"TM11"		68,000		
	VV		21"TM12"		21,000		
	VV		Součet		142,000		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	516,000	87,74	45 273,84
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez				
			rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesun výkopků po staveništi.				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	374,000	296,40	110 853,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez				
			rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 740,000	24,00	89 760,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez				
			rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		374*10		3 740,000		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	374,000	22,02	8 235,48
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	523,600	334,80	175 301,28
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		374*1,4		523,600		
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 315,400	16,13	21 217,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111				
15	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	46,68	46 680,00
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
	VV		500*2		1 000,000		
16	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	105,000	850,00	89 250,00
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce: tl. 100 mm; ztrátě a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
17	K	1211112_R	Odstranění ochranné vrstvy štěpky	m2	1 000,000	45,00	45 000,00
	PP		Odstranění ochranné vrstvy štěpky				
18	K	R019	Skládkovné odstraněné štěpky	t	94,000	300,00	28 200,00
	PP		Skládkovné odstraněné štěpky				
19	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	500,000	25,34	12 670,00
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	P		Poznámka k položce: Rozrušení půdy po pojezdu technikou.				
	D	G00	TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - SO 803				2 301 038,88
20	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	142,000	58,47	8 302,74
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005155				
21	K	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	250,000	13,68	3 420,00
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005132				
	D	G.1	VÝSADBA STROMU				993 020,23
	D	G.1.1	VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU VE VEGETAČNÍ PLOŠE DO PROKYPŘENÉ PŮDY				376 207,22
22	K	18340312_R	Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm	m2	144,000	648,00	93 312,00
	PP		Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm				
	P		Poznámka k položce: včetně homogenizace vrstev navážky V kořenové zóně stromů je třeba pracovat pouze ručně bez mechanizace.				
	VV		(3*3)*16		144,000		
23	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	1 342,88	21 486,08
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101121				
24	M	M02	substrát S2	m3	10,368	2 450,40	25 405,75
	PP		substrát S2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> slehnutí a ztráté 8 %, včetně dopravy				
	P		<i>Složení:</i> HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		9,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		10,368		
25	K	R004	Aplikace hnojiva do výsadbové jámy	kus	16,000	35,00	560,00
	PP		Aplikace hnojiva do výsadbové jámy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 7 kusů na strom				
26	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	1,120	120,00	134,40
	PP		dlouhodobé tabletové hnojivo				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jedna tableta je cca 10g				
27	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	593,48	9 495,68
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zálivka 100 l/kus				
28	M	RM16	Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	4,000	11 040,00	44 160,00
	PP		Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
29	M	RM19	Tilia cordata - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	6,000	8 268,00	49 608,00
	PP		Tilia cordata - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
30	M	RM48	Prunus avium - Vk, min.220, ok 16-18	kus	1,000	8 268,00	8 268,00
	PP		Prunus avium - Vk, min.220, ok 16-18				
31	M	RM49	Quercus frainetto - Vk, min.220, ok 16-18	kus	4,000	17 184,00	68 736,00
	PP		Quercus frainetto - Vk, min.220, ok 16-18				
32	M	RM50	Sophora japonica - Vk, min.220, ok 16-18	kus	1,000	8 268,00	8 268,00
	PP		Sophora japonica - Vk, min.220, ok 16-18				
33	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	8,000	522,28	4 178,24
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání				
	VV		(0,1*16)*5				
34	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,600	401,10	3 850,56
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,1*16"na výsadbu"				
	VV		(0,1*16)*5"do předání"				
	VV		Součet				
35	K	184852_R	Řez stromů výchovný (S-RV)	kus	16,000	850,00	13 600,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV)				
36	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	16,000	341,61	5 465,76
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133				
	P		Poznámka k položce: včetně pomocného kotvicího popruhu šířky 5 cm				
37	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	48,000	171,00	8 208,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		16*3 'Přepočtené koeficientem množství		48,000		
38	M	M15	dřevěná příčka, dl. 60 cm	kus	192,000	45,00	8 640,00
	PP		dřevěná příčka, dl. 60 cm				
	P		Poznámka k položce: 12 kusů na strom				
39	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400	116,78	747,39
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*16		6,400		
40	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	6,592	95,00	626,24
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce: prořez 3 %				
	VV		6,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,592		
41	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	16,000	91,07	1 457,12
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
	D	G.1.2	VÝSADBA STROMŮ VEGETAČNÍ PLOŠE				474 604,85
42	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	592,86	33 793,02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115				
43	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	152,14	8 671,98
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113				
44	M	RM51	Acer platanoides - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	1,000	4 788,00	4 788,00
	PP		Acer platanoides - Vk, ok 10-12 (bal)				
45	M	RM52	Alnus glutinosa - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	22,000	4 788,00	105 336,00
	PP		Alnus glutinosa - Vk, ok 10-12 (bal)				
46	M	RM53	Prunus avium - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	6,000	4 788,00	28 728,00
	PP		Prunus avium - Vk, ok 10-12 (bal)				
47	M	RM54	Populus tremula - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	8,000	4 788,00	38 304,00
	PP		Populus tremula - Vk, ok 10-12 (bal)				
48	M	RM55	Quercus robur - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	12,000	5 112,00	61 344,00
	PP		Quercus robur - Vk, ok 10-12 (bal)				
49	M	RM56	Salix alba - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	2,000	5 112,00	10 224,00
	PP		Salix alba - Vk, ok 10-12 (bal)				
50	M	RM57	Salix viminalis - 150-200, bal, min 5 výhonů	kus	3,000	8 712,00	26 136,00
	PP		Salix viminalis - 150-200, bal, min 5 výhonů				
51	M	RM58	Taxodium distichum - vel. 175-200	kus	3,000	8 712,00	26 136,00
	PP		Taxodium distichum - vel. 175-200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	14,250	522,28	7 442,49
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
			(0,05*57)*5		14,250		
53	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	17,100	401,10	6 858,81
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,05*57"na výsadbu"		2,850		
	VV		(0,05*57)*5"do předání"		14,250		
	VV		Součet		17,100		
54	K	184852_R	Řez stromů výchovný (S-RV)	kus	57,000	850,00	48 450,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV)				
55	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	114,000	39,14	4 461,96
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813161				
	VV		57*2		114,000		
56	M	M28	podkladová báze	kg	2,558	450,00	1 151,10
	PP		podkladová báze				
	P		Poznámka k položce:				
			cca 20 % ochranného nátěru				
	VV		ztrátné 2 %				
	VV		0,044*57		2,508		
	VV		2,508*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,558		
57	M	M27	ochranný nátěr před tepelným poškozením kůry	kg	25,582	650,00	16 628,30
	PP		ochranný nátěr před tepelným poškozením kůry				
	P		Poznámka k položce:				
			ztrátné 2 %				
	VV		(0,22*2)*57		25,080		
	VV		25,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,582		
58	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 dvěma kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	57,000	258,52	14 735,64
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215123				
59	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	114,000	171,00	19 494,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		57*2 'Přepočtené koeficientem množství		114,000		
60	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	57,000	91,07	5 190,99
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
61	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	46,68	2 660,76
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
62	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	4,788	850,00	4 069,80
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
			tl. 100 mm; ztrátné a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		4,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,788		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	G.1.3	VÝSADBA STROMU DO VÝSADBOVÉ RÝHY				142 208,16
63	K	18340312_R	Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm	m2	46,000	648,00	29 808,00
	PP		Obdělání půdy rigolováním v rovině nebo na svahu do 1:5 hl. 700 mm				
	P		Poznámka k položce: včetně homogenizace vrstev navážky				
64	M	M02	substrát S2	m3	39,960	2 450,40	97 917,98
	PP		substrát S2				
			Poznámka k položce: slehnutí a ztráté 8 %, včetně dopravy				
	P		Složení: HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %				
	VV		37*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		39,960		
65	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	152,14	304,28
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113				
66	M	RM51	Acer platanoides - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	1,000	4 788,00	4 788,00
	PP		Acer platanoides - Vk, ok 10-12 (bal)				
67	M	RM53	Prunus avium - Vk, ok 10-12 (bal)	kus	1,000	4 788,00	4 788,00
	PP		Prunus avium - Vk, ok 10-12 (bal)				
68	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,500	522,28	261,14
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(0,05*2)*5		0,500		
69	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	401,10	240,66
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,05*2"na výsadbu"		0,100		
	VV		(0,05*2)*5"do předání"		0,500		
	VV		Součet		0,600		
70	K	184852_R	Řez stromů výchovný (S-RV)	kus	2,000	850,00	1 700,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV)				
71	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	4,000	39,14	156,56
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813161				
	VV		2*2		4,000		
72	M	M28	podkladová báze	kg	0,090	450,00	40,50
	PP		podkladová báze				
			Poznámka k položce: cca 20 % ochranného nátěru				
	P		ztráté 2 %				
	VV		0,044*2		0,088		
	VV		0,088*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	M27	ochranný nátěr před tepelným poškozením kůry	kg	0,898	650,00	583,70
	PP		ochranný nátěr před tepelným poškozením kůry				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		ztrátné 2 %				
	VV		(0,22*2)*2		0,880		
	VV		0,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,898		
74	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 dvěma kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	258,52	517,04
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215123				
75	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	4,000	171,00	684,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
76	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	91,07	182,14
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
77	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	46,68	93,36
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
78	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,168	850,00	142,80
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		tl. 100 mm; ztrátné a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		0,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,168		
D	G.2		VÝSADBA KEŘE				140 916,44
D	G.2.1		VÝSADBA KEŘE DO VOLNÉ PŮDY				59 622,26
79	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	55,000	53,32	2 932,60
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113				
80	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	105,70	1 585,50
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112				
81	M	RM59	Corylus avellana - v 125-150, ko	kus	9,000	2 064,00	18 576,00
	PP		Corylus avellana - v 125-150, ko				
82	M	RM60	Cornus mas - v 125-150, ko	kus	6,000	1 584,00	9 504,00
	PP		Cornus mas - v 125-150, ko				
83	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000	62,36	2 494,40
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111				
84	M	RM61	Ligustrum vulgare - v 40-60, ko	kus	5,000	134,40	672,00
	PP		Ligustrum vulgare - v 40-60, ko				
85	M	RM62	Salix purpurea 'Nana' - v 40-60, ko	kus	19,000	226,80	4 309,20
	PP		Salix purpurea 'Nana' - v 40-60, ko				
86	M	RM63	Salix rosmarifolia - v 80-100, ko	kus	9,000	226,80	2 041,20
	PP		Salix rosmarifolia - v 80-100, ko				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	RM64	<i>Ribes alpinum</i> - v 40-60, ko	kus	9,000	106,80	961,20
	PP		Ribes alpinum - v 40-60, ko				
88	M	RM65	<i>Rhamnus cathartica</i> - v 80-100, ko	kus	1,000	372,00	372,00
	PP		Rhamnus cathartica - v 80-100, ko				
89	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	40,000	30,53	1 221,20
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851412				
90	K	184851413	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 1 m	kus	15,000	38,47	577,05
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851413				
91	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	6,875	522,28	3 590,68
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
			(0,025*55)*5		6,875		
92	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,250	401,10	3 309,08
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,025*55"na výsadbu"		1,375		
	VV		(0,025*55)*5"do předání"		6,875		
	VV		Součet		8,250		
93	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000	46,68	2 567,40
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
94	M	M16	<i>jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná</i>	m3	5,775	850,00	4 908,75
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		tl. 100 mm; ztrátne a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,775		
	D	G.2.2	VÝSADBA KEŘE DO VÝSADBOVÉ RÝHY				81 294,18
95	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	53,32	639,84
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113				
96	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	105,70	211,40
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112				
97	M	RM60	<i>Cornus mas</i> - v 125-150, ko	kus	2,000	1 584,00	3 168,00
	PP		Cornus mas - v 125-150, ko				
98	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	62,36	623,60
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111				
99	M	RM61	<i>Ligustrum vulgare</i> - v 40-60, ko	kus	7,000	134,40	940,80
	PP		Ligustrum vulgare - v 40-60, ko				
100	M	RM65	<i>Rhamnus cathartica</i> - v 80-100, ko	kus	1,000	372,00	372,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Rhamnus cathartica - v 80-100, ko				
101	M	RM66	Viburnum opulus - v 80-100, ko	kus	2,000	372,00	744,00
	PP		Viburnum opulus - v 80-100, ko				
102	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	12,000	30,53	366,36
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851412				
103	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,500	522,28	783,42
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zálivka do předání				
			(0,025*12)*5		1,500		
104	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,800	401,10	721,98
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		0,025*12"na výsadbu"		0,300		
	VV		(0,025*12)*5"do předání"		1,500		
	VV		Součet		1,800		
105	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	46,000	46,68	2 147,28
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
106	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	4,830	850,00	4 105,50
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		tl. 100 mm; ztratné a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
			4,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,830		
107	K	348951256	Osazení oplocení lesních kultur výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem	m	69,000	480,00	33 120,00
	PP		Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v				
	Online PSC		oplocení výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348951256				
	P		Poznámka k položce:				
			včetně materiálu - pletivo				
108	M	052130_R	výřezy tyčové	kus	23,000	1 450,00	33 350,00
	PP		výřezy tyčové				
	D	G.3	TRÁVNÍKY				1 027 365,59
	D	G.3.1	ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ				208 772,78
	D	G.3.1.1	ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ – TERÉNNÍ MODELACE				161 896,38
109	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 200,000	22,12	26 544,00
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu				
	Online PSC		přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		JTÚ				
			1325-125		1 200,000		
110	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 400,000	6,00	14 400,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1200*2		2 400,000		
111	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 400,000	2,00	4 800,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161				
	VV		1200*2		2 400,000		
112	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 200,000	18,00	21 600,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121				
113	M	M29	osevní směs - A - Květnatá louka do vlhka	kg	5,850	5 040,00	29 484,00
	PP		osevní směs - A - Květnatá louka do vlhka				
			Poznámka k položce:				
			složení:				
			Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 1%, Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Vaclav') 5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 5%, Pohánka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 12%, Metlice trsnatá (De-schampsia caespitosa) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 2%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 8%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 3%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 'Zulu' 5%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 5%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Jozífek') 2%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 1%, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 8%, Lipnice bahenní (Poa palustris 'Rožnovská') 3%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balín') 2%				
			Byliny 24,5%: Řebříček bertram (Achillea ptarmica) 0,5%, Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 0,8%, Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,5%, Jarmanka větší (Astrantia major) 0,3%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 1,2%, Rdesno hadí kořen (Bistor-ta major) 0,3%, Kmín kořený (Carum carvi 'Prochan') 0,5%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,9%, Svízel bílý (Galium album) 1,5%, Svízel lesní (Galium sylvaticum) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 1,2%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,6%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4,5%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 1,8%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 1,6%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,6%, Prvosenka vyšší (Primula elatior) 0,1%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,6%, Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,2%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,5%, Krvavec toten (Sanguisorba officina-lis) 0,3%, Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 0,7%, Starček vodní (Senecio aquaticus) 0,2%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,8%, Kozí brada luční (Tragopogon pratensis) 0,3%, Rozrazil dlouholistý (Veronica longifolia) 1,3%				
			Jeteloviny 5,5%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 1,2%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,6%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 2,3%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,8%, Jetel luční (Trifolium pratense 'Start') 0,6%				
			Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
	VV		650*0,009		5,850		
114	M	M30	osevní směs - B - Travinobylinná směs do vlhka	kg	4,080	2 028,00	8 274,24
	PP		osevní směs - B - Travinobylinná směs do vlhka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>složení:</i> Trávy 90 %: psineček obecný (<i>Agrostis capillaris</i> 'Polana') 1 %, psineček veliký (<i>Agrostis gigantea</i> 'Vaclav') 5 %, psárka luční (<i>Alopecurus pratensis</i> 'Zuberská') 5 %, pohánka hřebenitá (<i>Cynosurus cristatus</i> 'Rožnovská') 8 %, metlice trsnatá (<i>De-schampsia caespitosa</i>) 6 %, kostřava luční (<i>Festuca pratensis</i> 'Otava') 8 %, kostřava červená pravá (<i>Festuca rubra rubra</i> 'Tagera') 13 %, kostřava červená (<i>Festuca rubra trichophylla</i> 'Viktorka') 5 %, kostřava červená trsnatá (<i>Festuca rubra commutata</i> 'Fidelio') 3 %, medyněk vlnatý (<i>Holcus lanatus</i> 'Hola') 5 %, jilek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i> 'Honzik') 2 %, bojínek luční (<i>Phleum pratense</i> 'Sobol') 3 %, lipnice hajní (<i>Poa nemoralis</i> 'Dekora') 16 %, lipnice bahenní (<i>Poa palustris</i> 'Rožnovská') 7 %, lipnice luční (<i>Poa pratensis</i> 'Balín') 3 % Byliny 7 %: bukvice lékařská (<i>Betonica officinalis</i>) 0,8 %, kmín kořený (<i>Carum carvi</i> 'Prochan') 0,2 %, chrpa luční (<i>Centaurea jacea</i>) 0,2 %, škarda dvouletá (<i>Crepis biennis</i>) 0,2 %, mrkev obecná (<i>Daucus carota</i> 'Táborská žlutá') 0,2 %, svízel bílý (<i>Galium album</i>) 0,3 %, kuklík městský (<i>Geum urbanum</i>) 0,5 %, chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i>) 1 %, kopretina bílá (<i>Leucanthemum vulgare</i>) 1,2 %, kohoutek luční (<i>Lychnis flos-cuculi</i>) 0,6 %, kyprej vrbice (<i>Lythrum salicaria</i>) 0,2 %, jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i>) 0,2 %, čemohlávek obecný (<i>Prunella vulgaris</i>) 0,4 %, pryskyřník prudký (<i>Ranunculus acris</i>) 0,1 %, krvavec toten (<i>Sanguisorba officinalis</i>) 0,1 %, silenka dvoudomá (<i>Silene dioica</i>) 0,3 %, řimbaba chocholičnatá (<i>Tanacetum corymbosum</i>) 0,2 %, rozrazil dlouholistý (<i>Veronica longifolia</i>) 0,3 % Jeteloviny 3 %: hrachor černý (<i>Lathyrus niger</i>) 0,3 %, hrachor luční (<i>Lathyrus pratensis</i>) 0,2 %, štirovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i> 'Táborák') 1,5 %, tolice dětelová (<i>Medicago lupulina</i> 'Ekola') 0,5 %, jetel luční (<i>Trifolium pratense</i> 'Start') 0,5 Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě 510*0,008							
	P						
	PP						
	VV					4,080	
115	M	M31	osevní směs - E - Okrasná pobytová směs	kg	1,350	222,00	299,70
	PP		osevní směs - E - Okrasná pobytová směs <i>Poznámka k položce:</i> <i>složení:</i> Trávy 100%: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá 15 %, kostřava-va červená trsnatá 15 %, kostřava drsnolistá 10 %, lipnice luční 20 %, psineček obecný 5 %, pohánka hřebenatá 5 % Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě. (165-120)*0,03				
	P						
	VV					1,350	
116	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,136	1 440,00	195,84
	PP		písek fr. 2/4				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztrátě 3 %, včetně dopravy				
	VV		0,132391879964695*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			0,136	
117	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	60,000	395,59	23 735,40
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání				
	VV		(1200*0,01)*5			60,000	
118	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	72,000	401,10	28 879,20
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		1200*0,01"na výsev"			12,000	
	VV		(1200*0,01)*5"do předání"			60,000	
	VV		Součet			72,000	
119	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 200,000	3,07	3 684,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	D	G.3.1.2	ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ – TRAVNATÁ PĚŠINA				46 876,40
120	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	5,13	820,80
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131 Poznámka k položce: před stržením drnu				
121	K	1113111_R	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl do 30 mm	m2	160,000	40,80	6 528,00
	PP		Odstranění travního drnu ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm				
122	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	160,000	68,04	10 886,40
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111				
123	K	R005	Skládkovné travního drnu	t	2,400	500,00	1 200,00
	PP		Skládkovné travního drnu				
	P		Poznámka k položce: Hmotnost je orientační.				
	VV		160*0,015		2,400		
124	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	25,34	4 054,40
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121 P Poznámka k položce: do hloubky 100 mm				
125	K	184854213	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 do 500 m2	m2	320,000	5,10	1 632,00
	PP		Zpracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 100 do 500 m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184854213 P Poznámka k položce: do hloubky 30 cm				
	VV		160*2		320,000		
126	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,000	826,80	3 307,20
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
	VV		160*0,025		4,000		
127	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,000	1 020,00	4 080,00
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		160*0,025		4,000		
128	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	6,00	1 920,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 VV 160*2				
					320,000		
129	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	2,00	640,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 VV 160*2				
					320,000		
130	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	18,00	2 880,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
131	M	M31	osevní směs - E - Okrasná pobytová směs	kg	4,800	222,00	1 065,60
	PP		osevní směs - E - Okrasná pobytová směs				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>složení:</i> Trávy 100%: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá 15 %, kostřava červená trsnatá 15 %, kostřava drsnolistá 10 %, lipnice luční 20 %, psineček obecný 5 %, pohánka hřebenatá 5 %							
<i>Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.</i> 160*0,03							
132	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,018	1 440,00	25,92
PP písek fr. 2/4 P <i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy VV 0,0176522506619594*1,03 'Přepočtené koeficientem množství							
133	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,000	395,59	3 164,72
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 P <i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání VV (160*0,01)*5							
134	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,600	401,10	3 850,56
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 VV 160*0,01"na výsev" VV (160*0,01)*5"do předání" VV Součet							
135	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	5,13	820,80
PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131							
D G.3.2 REGENERACE STÁVAJÍCÍCH TRÁVNÍKŮ							818 592,81
D G.3.2.1 REGENERACE TRÁVNÍKU – POBYTOVÁ LOUKA							282 752,28
136	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,000	16,02	22 428,00
PP Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131							
137	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	530,000	104,16	55 204,80
PP Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403141 P <i>Poznámka k položce:</i> V okolí stromů - jemná ruční práce!							
138	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 860,000	6,00	23 160,00
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 VV 1930*2							
139	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 860,000	2,00	7 720,00
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 VV 1930*2							
140	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 930,000	18,00	34 740,00
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,219	1 440,00	315,36
	PP		písek fr. 2/4				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		ztratné 3 %, včetně dopravy				
			0,212930273609885*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,219		
142	M	M32	osevní směs - C - Květnatá luční, mezofilní směs	kg	7,000	4 704,00	32 928,00
	PP		osevní směs - C - Květnatá luční, mezofilní směs				
			Poznámka k položce:				
			složení:				
			Trávy 70 %: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 1%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 3%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 2%, Pohánka hřebenitá (Cynosurus crista-tus 'Rožnovská') 5%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata 'Otello') 1%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 3%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 12%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 16%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 8%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 1%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 10%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens 'Horal') 3%				
			Byliny 25 %: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,9%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,7%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,9%, Kmlín kořený (Carum carvi 'Prochan') 0,5%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,1%, Mrkev obecná (Daucus carota) 0,3%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,2%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,8%, Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,6%, Svízel bílý (Galium album) 0,7%, Svízel syříštový (Galium verum) 0,5%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 1,2%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,1%, Máchelka podzemní (Leontodon autumnalis) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,3%, Kopretina irkutská (Leucanthemum vulgare) 3,5%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,3%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 1,1%, Smolníčka obecná (Lychnis viscaria) 1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,9%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,1%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,5%, Mochna přímá (Potentilla recta) 0,9%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,8%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,3%, Šalvěj přesle-nitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,9%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,5%, Kozí brada východní (Tragopogon orientalis) 0,2%				
	P		Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 1%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 1,6%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 1,7%, Jetel luční (Trifolium pratense 'Start') 0,2%				
	VV		Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti oseední směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
			1400*0,005		7,000		
143	M	M33	osevní směs - D - Travinobylinná směs do stinného podrostu	kg	5,300	2 964,00	15 709,20
	PP		osevní směs - D - Travinobylinná směs do stinného podrostu				
			Poznámka k položce:				
			složení:				
			Trávy 90 %: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1 %, Třeslice prostřední (Briza media) 3 %, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 19 %, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 22%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 15 %, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 25 %, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 5 %				
	P		Byliny 9 %: Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 2,7 %, Zvoněk broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,2 %, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Kuklík městský (Geum urbanum) 1,7 %, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,5 %, Silenka níčí (Silene nutans) 0,3%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,8 %, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,9 %				
			Jeteloviny 1 %: Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 1%				
	VV		Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti oseední směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
			530*0,01		5,300		
144	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	96,500	395,59	38 174,44
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce:				
			zálivka do předání				
	VV		(1930*0,01)*5		96,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	115,800	401,10	46 447,38
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		1930*0,01"na výsev"		19,300		
	VV		(1930*0,01)*5"do předání"		96,500		
	VV		Součet		115,800		
146	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 930,000	3,07	5 925,10
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	D	G.3.2.2	REGENERACE TRÁVNÍKU – HŘÍŠTĚ				313 219,04
147	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 120,000	3,07	3 438,40
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
148	K	1113111_R	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl do 30 mm	m2	1 120,000	40,80	45 696,00
	PP		Odstranění travního drnu ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm				
149	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 120,000	68,04	76 204,80
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111				
150	K	R005	Skládkovné travního drnu	t	16,800	500,00	8 400,00
	PP		Skládkovné travního drnu				
	P		Poznámka k položce: Hmotnost je orientační.				
	VV		1120*0,015		16,800		
151	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	16,02	16 020,00
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131				
152	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	19,67	2 360,40
	PP		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403111				
	P		Poznámka k položce: V okolí stromů - jemná ruční práce!				
153	K	184854213	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 do 500 m2	m2	1 120,000	5,10	5 712,00
	PP		Zpracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 100 do 500 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184854213				
154	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	56,000	1 020,00	57 120,00
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		1120*0,05		56,000		
155	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 240,000	6,00	13 440,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
	VV		1120*2		2 240,000		
156	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 240,000	2,00	4 480,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161				
	VV		1120*2		2 240,000		
157	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 120,000	18,00	20 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121				
158	M	M31	osevní směs - E - Okrasná pobytová směs	kg	33,600	222,00	7 459,20
	PP		osevní směs - E - Okrasná pobytová směs				
			Poznámka k položce:				
			složení:				
	P		Trávy 100%: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá 15 %, kostřava-va červená trsnatá 15 %, kostřava drsnolistá 10 %, lipnice luční 20 %, psineček obecný 5 %, pohánka hřebenatá 5 %				
			Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
	VV		1120*0,03		33,600		
159	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,127	1 440,00	182,88
	PP		písek fr. 2/4				
	P		Poznámka k položce:				
			ztrátě 3 %, včetně dopravy				
	VV		0,123565754633716*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,127		
160	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	56,000	395,59	22 153,04
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce:				
			zálivka do předání				
	VV		(1120*0,01)*5		56,000		
161	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	67,200	401,10	26 953,92
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		1120*0,01"na výsev"		11,200		
	VV		(1120*0,01)*5"do předání"		56,000		
	VV		Součet		67,200		
162	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 120,000	3,07	3 438,40
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	D	G.3.2.3	REGENERACE TRÁVNÍKŮ – OSTATNÍ PLOCHA				222 621,49
163	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 600,000	16,02	25 632,00
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131				
164	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	104,16	31 248,00
	PP		Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403141				
	P		Poznámka k položce:				
			V okolí stromů - jemná ruční práce!				
165	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 800,000	6,00	22 800,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
	VV		1900*2		3 800,000		
166	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 800,000	2,00	7 600,00
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161				
	VV		1900*2		3 800,000		
167	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 900,000	18,00	34 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121				
168	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,216	1 440,00	311,04
	PP		písek fr. 2/4				
	P		Poznámka k položce: ztrátě 3 %, včetně dopravy				
	VV		0,209620476610768*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,216		
169	M	M31	osevní směs - E - Okrasná pobytová směs	kg	13,500	222,00	2 997,00
	PP		osevní směs - E - Okrasná pobytová směs				
			Poznámka k položce: složení:				
	P		Trávy 100%: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá 15 %, kostřa-va červená trsnatá 15 %, kostřava drsnolistá 10 %, lipnice luční 20 %, psineček obecný 5 %, pohánka hřebenatá 5 %				
			Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
	VV		450*0,03		13,500		
170	M	M34	osevní směs - F - Parková směs do polostínu	kg	34,500	252,00	8 694,00
	PP		osevní směs - F - Parková směs do polostínu				
			Poznámka k položce: složení:				
	P		Trávy 100%: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, kostřava ovčí 20 %, lipnice luční 10 %, lipnice hajní 10 %, pohánka hřebenatá 10 %				
			Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
	VV		1150*0,03		34,500		
171	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	95,000	395,59	37 581,05
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(1900*0,01)*5		95,000		
172	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	114,000	401,10	45 725,40
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		1900*0,01"na výsev"		19,000		
	VV		(1900*0,01)*5"do předání"		95,000		
	VV		Součet		114,000		
173	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 900,000	3,07	5 833,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	D	G.4	VÝSADBA TRVALEK SNÁŠEJÍCÍ ZAMOKŘENÍ				55 623,88
174	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	6,00	1 500,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
175	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	250,000	9,83	2 457,50
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111				
176	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	250,000	22,39	5 597,50
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322 Poznámka k položce: včetně aplikace tabletového hnojiva - 1 kus/roślinu				
177	M	RM04	Iris sibirica - K11	kus	5,000	92,40	462,00
		PP	Iris sibirica - K11				
178	M	RM67	Alisma plantago 'Aquatika' - K9	kus	12,000	92,40	1 108,80
		PP	Alisma plantago 'Aquatika' - K9				
179	M	RM68	Butomus umbellatus - K9	kus	35,000	92,40	3 234,00
		PP	Butomus umbellatus - K9				
180	M	RM69	Caltha palustris - K9	kus	35,000	92,40	3 234,00
		PP	Caltha palustris - K9				
181	M	RM70	Carex acutiformis - K11	kus	20,000	92,40	1 848,00
		PP	Carex acutiformis - K11				
182	M	RM71	Carex paniculata - K11	kus	20,000	92,40	1 848,00
		PP	Carex paniculata - K11				
183	M	RM72	Iris pseudacorus - K11	kus	15,000	92,40	1 386,00
		PP	Iris pseudacorus - K11				
184	M	RM73	Juncus effusus - K11	kus	21,000	92,40	1 940,40
		PP	Juncus effusus - K11				
185	M	RM74	Lythrum salicaria - K11	kus	12,000	92,40	1 108,80
		PP	Lythrum salicaria - K11				
186	M	RM75	Myosotis palustris - K11	kus	32,000	92,40	2 956,80
		PP	Myosotis palustris - K11				
187	M	RM76	Sagittaria sagittifolia - K9	kus	7,000	92,40	646,80
		PP	Sagittaria sagittifolia - K9				
188	M	RM77	Scirpus sylvaticus - K11	kus	18,000	92,40	1 663,20
		PP	Scirpus sylvaticus - K11				
189	M	RM78	Sparganium erectum - K11	kus	18,000	92,40	1 663,20
		PP	Sparganium erectum - K11				
190	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	48,03	12 007,50
		PP	Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804111				
191	K	185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,500	395,59	4 944,88
		PP	Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
		P	Poznámka k položce: zálivka do předání				
		VV	(250*0,01)*5		12,500		
192	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,000	401,10	6 016,50
		PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
		VV	250*0,01"na založení"		2,500		
		VV	(250*0,01)*5"do předání"		12,500		
		VV	Součet		15,000		
D	G.5		VÝSADBA OKRASNÝCH CIBULOVIN				72 390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	500,000	9,83	4 915,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111				
	VV		2500/5		500,000		
194	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 500,000	12,59	31 475,00
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313				
195	M	RM79	<i>Galanthus nivalis</i>	kus	1 500,000	14,40	21 600,00
	PP		Galanthus nivalis				
196	M	RM80	<i>Leucojum vernum</i>	kus	1 000,000	14,40	14 400,00
	PP		Leucojum vernum				
	D	998	Přesun hmot				113 087,92
197	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	251,206	450,18	113 087,92
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				
	D	I_J	ZALOŽENÍ BROUKOVIŠTĚ + INSTALACE PTAČÍCH BUDEK				100 000,00
198	K	R020	Založení broukoviště	kpl.	1,000	65 000,00	65 000,00
	PP		Založení broukoviště				
	P		Poznámka k položce: Kompletní položka včetně materiálu a montáže. Bližší specifikace je PD.				
199	K	R021	Instalace ptačích budek	kus	10,000	3 500,00	35 000,00
	PP		Instalace ptačích budek				
	P		Poznámka k položce: Kompletní položka včetně materiálu a montáže. Bližší specifikace je PD.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 901-V - Zastávkový přístřešek-východ

KSO: 815 9
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.
Projektant: UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		883 222,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	883 222,74	21,00%	185 476,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 068 699,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

901-V - Zastávkový přístřešek-východ

Místo:

Liběchov-Litoměřická ulice

Datum:

21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant:

UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

883 222,74

HSV - Práce a dodávky HSV

114 167,36

1 - Zemní práce	25 489,97
2 - Zakládání	35 788,29
5 - Komunikace pozemní	35 888,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 472,81
998 - Přesun hmot	13 527,92

PSV - Práce a dodávky PSV

769 055,38

712 - Povlakové krytiny	59 736,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 500,00
762 - Konstrukce tesařské	55 914,56
764 - Konstrukce klempířské	10 331,27
766 - Konstrukce truhlářské	634 573,50
767 - Konstrukce zámečnické	484 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 901-V - Zastávkový přístřešek-východ

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

883 222,74

D HSV Práce a dodávky HSV

114 167,36

D 1 Zemní práce

25 489,97

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,430	172,31	591,02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151101				
VV			"viz PD-D.1.14.5"				
VV			(6,0*3,5*0,49)/3				
					3,430		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,430	256,35	879,28
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101				
VV			"viz PD-D.1.14.5"				
VV			(6,0*3,5*0,49)/3				
					3,430		
3	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,430	538,99	1 848,74
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351101				
VV			"viz PD-D.1.14.5"				
VV			(6,0*3,5*0,49)/3				
					3,430		
4	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,006	525,45	1 054,05
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151251				
VV			"viz PD-D.1.14.5"				
VV			"pro pasy"(((3,5*0,5*0,4+2,25*0,5*0,4+(0,5*1,0*(0,4+0,4+0,150))*2+4,5*0,5*(0,95)+0,5*1,0*0,95+2,75*0,5*0,95))/3				
					2,006		
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,006	799,43	1 603,66
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251 "viz PD-D.1.14.5" "pro pasy"((3,5*0,5*0,4+2,25*0,5*0,4+(0,5*1,0*(0,4+0,4+0,150))*2+4,5*0,5*(0,95)+0,5*1,0*0,95+2,75*0,5*0,95))/3		2,006		
6	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,006	1 059,20	2 124,76
		PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251 "viz PD-D.1.14.5" "pro pasy"((3,5*0,5*0,4+2,25*0,5*0,4+(0,5*1,0*(0,4+0,4+0,150))*2+4,5*0,5*(0,95)+0,5*1,0*0,95+2,75*0,5*0,95))/3	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		2,006		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,872	296,40	3 222,46
		PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "odkopávky" (6,0*3,5*0,49)/3*2 "rýhy"2,006*2 Součet	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		6,860 4,012 10,872		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,360	24,00	1 304,64
		PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 "skládka uvažována 15 km"10,872*5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		54,360		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,436	362,00	1 967,83
		PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 "odkopávky" (6,0*3,5*0,49)/3 "rýhy"2,006 Součet	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		3,430 2,006 5,436		
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,180	28,00	761,04
		PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 5,436*5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		27,180		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,317	334,80	2 784,53
		PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 10,872+5,436 16,308*1,7 27,724/100*30	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		16,308 27,724 8,317		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,407	334,80	6 497,46
		PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 10,872+5,436 16,308*1,7 27,724/100*70	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		16,308 27,724 19,407		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	21,000	26,00	546,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		(7,0*4,5)/3*2		21,000		
14	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	10,500	29,00	304,50
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		(7,0*4,5)/3		10,500		
D 2 Zakládání							35 788,29
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,810	1 633,48	4 590,88
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211				
	VV		"viz PD-D.1.14.5				
	VV		4,35*1,0*0,4+2,675*1,0*0,4		2,810		
16	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,810	4 248,96	11 939,58
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411				
	VV		"viz PD-D.1.14.5"				
	VV		4,35*1,0*0,4+2,675*1,0*0,4		2,810		
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,220	408,20	2 947,20
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121				
	VV		4,35*2*0,4+1,0*2*0,4+2,675*2*0,4+1,0*2*0,4		7,220		
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,220	79,11	571,17
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122				
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,281	56 015,15	15 740,26
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821				
	VV		"směrné množství výztuže dle metodiky ÚRS CZ-80-120 kg/m3"				
	VV		4,35*1,0*0,4+2,675*1,0*0,4		2,810		
	VV		2,810*0,10		0,281		
D 5 Komunikace pozemní							35 888,37
20	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	21,000	99,49	2 089,29
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801012				
	VV		"viz PD-D.1.14.5, doplnění lože"				
	VV		6,0*3,5		21,000		
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	21,000	399,92	8 398,32
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011				
	VV		"viz PD-D.1.14.5"				
	VV		6,0*3,5		21,000		
22	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	21,000	683,24	14 348,04
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"viz PD-D.1.14.5"				
	VV		6,0*3,5		21,000		
23	M	583-1	odseky - žulové kamenné odseky	m2	21,420	516,00	11 052,72
	PP		odseky - žulové kamenné odseky				
	VV		21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,420		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 472,81
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	29,885	70,06	2 093,74
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122				
	VV		4,3*6,95		29,885		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	65,67	1 379,07
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111				
	VV		6,0*3,5		21,000		
	D	998	Přesun hmot				13 527,92
26	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	33,320	406,00	13 527,92
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				769 055,38
	D	712	Povlakové krytiny				59 736,05
27	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	21,000	62,79	1 318,59
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001				
	VV		6,0*3,5		21,000		
28	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm	m2	24,476	380,00	9 300,88
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm				
	VV		21*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		24,476		
29	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	56,000	18,63	1 043,28
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363104				
	VV		"odhadem, upřesněno ve vyšším stupni PD"56		56,000		
30	M	59051324	koťvení-materiál	kus	58,800	180,00	10 584,00
	PP		koťvení-materiál				
	VV		56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,800		
31	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	19,000	58,07	1 103,33
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) uchycení fólie do kovového profilu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363205				
	VV		6,0*2+3,5*2		19,000		
32	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	21,000	38,70	812,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101				
	VV		6,0*3,5		21,000		
33	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	22,050	31,30	690,17
	PP		textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2				
	VV		21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,050		
34	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m2	21,000	42,56	893,76
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771331				
	VV		6,0*3,5		21,000		
35	M	69334154	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm	m2	24,150	354,00	8 549,10
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm				
	VV		6,0*3,5		21,000		
	VV		21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		24,150		
36	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	21,000	62,68	1 316,28
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401				
	VV		6,0*3,5		21,000		
37	M	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	1,848	3 320,00	6 135,36
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky				
	VV		6,0*3,5*0,08		1,680		
	VV		1,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,848		
38	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	21,000	98,71	2 072,91
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521				
	VV		6,0*3,5		21,000		
39	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	23,100	606,00	13 998,60
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
	VV		21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,100		
40	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,480	1 295,33	1 917,09
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 500,00
41	K	74141-1	Uzemnění, D+M, viz PD D.1.14.7	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
	PP		Uzemnění, D+M, viz PD D.1.14.7				
D		762	Konstrukce tesařské				55 914,56
42	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,196	1 174,61	230,22
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122				
	VV		0,196		0,196		
43	K	762332142	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	13,000	274,36	3 566,68
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332142 "viz PD D.1,14,5-řez-atika"6,0+3,5*2		13,000		
44	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,196	9 220,00	1 807,12
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		(6,0+3,5*2)*0,120*0,120		0,187		
	VV		0,187*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,196		
45	K	762361323	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm	m2	13,000	1 363,18	17 721,34
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361323				
	VV		3,5*2+6,0		13,000		
46	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,196	1 656,71	324,72
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000				
	VV		0,196		0,196		
47	K	762810129-1	Záklon stropů z cementotřískových desek tl 30 mm se základním nátěrem, na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	21,000	1 380,00	28 980,00
	PP		Záklon stropů z cementotřískových desek tl 30 mm se základním nátěrem, na pero a drážku šroubovaných na trámy				
	VV		6,0*3,5		21,000		
48	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,562	2 102,74	3 284,48
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101				
D	764	Konstrukce klempířské					10 331,27
49	K	764-1		kus	1,000	7 800,00	7 800,00
	PP		Lapač střešních splavenin, D+M				
50	K	764558422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z nerez plechu průměru 100 mm	m	2,400	1 046,06	2 510,54
	PP		Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764558422				
51	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	2 590,79	20,73
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101				
D	766	Konstrukce truhlářské					634 573,50
52	K	766417-1	Bočnice-dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj, prostředků, D+M	m2	7,515	5 040,00	37 875,60
	PP		Bočnice-dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj, prostředků, D+M				
	VV		1,67*2,25+1,67*2,25		7,515		
53	K	76642-1	Opláštění podhledu dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj. prostředků, D+M	m2	21,000	5 040,00	105 840,00
	PP		Opláštění podhledu dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj. prostředků, D+M				
	VV		6,0*3,5		21,000		
54	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	6 282,900	1,00	6 282,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766201				
D	767	Konstrukce zámečnické					484 575,00
55	R	767A9003	Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 553,125	312,00	484 575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Atypické kovové konstrukce (výroba, dodávka a montáž) výrobek jednotlivé hmotnosti přes 10 do 20 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767A9003				
VV			"viz TZ - D.1.14 - ocelová skeletová konstrukce, spoje-šroubové spoje, vč. povrchové úpravy, navařené platle"				
VV			"JA 160/80/5"5*2,6*17,5+6,0*5*17,5+3,5*8*17,5			1 242,500	
VV			"ztrátne na materiál+šroubovaná kce+navářené platle + povrchová úprava, vč. dopravy-jedná se o odhad hrubý - cca 25%"1242,500*1,25			1 553,125	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

901-V - Zastávkový přístřešek-východ

Úroveň 3:

901-V-a - Elektroinstalace

KSO: 828

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 920,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 920,28	21,00%	6 283,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 203,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)
Soupis: 901-V - Zastávkový přístřešek-východ
Úroveň 3: **901-V-a - Elektroinstalace**

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	29 920,28
PSV - Práce a dodávky PSV	9 662,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 662,28
M - Práce a dodávky M	20 258,00
21-M - Elektromontáže	20 258,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 901-V - Zastávkový přístřešek-východ

Úroveň 3: 901-V-a - Elektroinstalace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 920,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 662,28
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 662,28
1	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	496,77	1 987,08
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372153				
2	M	34835001-1	přisazené LED svítidlo IP65	kus	4,000	1 918,80	7 675,20
PP			přisazené LED svítidlo IP65				
D	M		Práce a dodávky M				20 258,00
D	21-M		Elektromontáže				20 258,00
3	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	24,000	70,47	1 691,28
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020				
VV			24		24,000		
4	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	27,720	53,52	1 483,57
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn				
VV			25,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,720		
5	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	8,000	61,91	495,28
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
VV			8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,240	53,16	491,20
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,240		
7	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	126,85	507,40
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301				
	VV		4		4,000		
8	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	18,48	73,92
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
9	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	5,000	177,18	885,90
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302				
	VV		5		5,000		
10	M	35441860-1	svorka křížová SK	kus	5,000	31,32	156,60
	PP		svorka křížová SK				
11	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	4,000	90,61	362,44
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401				
	VV		4		4,000		
12	M	35442110-1	štítek kabelového vedení	kus	4,000	4,80	19,20
	PP		štítek kabelového vedení				
13	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	15,900	53,92	857,33
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011				
	VV		15,9		15,900		
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	18,285	24,72	452,01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
	VV		15,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,285		
15	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 781,87	7 781,87
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001				
16	K	210-1	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Drobný elektroinstalační materiál				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis:

902 - Mobiliář pozemní komunikace

KSO: 815 9

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 527,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 527,50	21,00%	19 430,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 958,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **902 - Mobiliář pozemní komunikace**

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	92 527,50
HSV - Práce a dodávky HSV	92 527,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 527,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 902 - Mobiliář pozemní komunikace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 527,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 527,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 527,50
1	K	9361-D.1.15.2.06	PÍTKO, D+M	kus	1,000	92 527,50	92 527,50
	PP		PÍTKO, D+M				
	VV		"nerezový prvek, osazen v kruhu z pásoviny vyplněné na povrchu kamennou dlažbou"				
	VV		"doplněno miskou pro psy"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 903 - Mobiliář park

KSO: 815 9
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 21.01.2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant: UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 354 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 354 200,00	21,00%	284 382,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 638 582,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: **903 - Mobiliář park**

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 354 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 354 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 354 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu (způsobilé - dotace)

Soupis: 903 - Mobiliář park

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 354 200,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 354 200,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 354 200,00
1	K	9361-D.1.16.2.04	POVALOVÉ CHODNÍČKY, DŘEVĚNÉ, D+M	m2	240,000	5 400,00	1 296 000,00
	PP	POVALOVÉ CHODNÍČKY, DŘEVĚNÉ, D+M					
	VV	"dřevěné prvky barevně sjednoceny s ostatním mobiliářem, provedení nutno uzpůsobit konkrétnímu umístění"240,0					240,000
2	K	9361-D.1.16.2.06	PTAČÍ BUDKY, D+M	kus	10,000	5 820,00	58 200,00
	PP	PTAČÍ BUDKY, D+M					
	VV	"smrkové dřevo povrchově upraveno, rozměry budky a vletových otvorů dle druhu ptactva"					
	VV	"opatřit ochrannou vletového otvoru (plechový kroužek) a predátoři zábranou"10					10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

101 _b_doprov.st - Zpevněné plochy ulice Litoměřická (způsobilé - dotace)

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen. SO 101 - skladba č. 2 (70,5% plochy) + kamenný obrubník žulový

Cena bez DPH

2 998 723,68

DPH základní
snížená

Základ daně
2 998 723,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
629 731,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 628 455,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis: 101 _b_doprov.st - Zpevněné plochy ulice Litoměřická (způsobilé - dotace)

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		2 998 723,68
HSV - Práce a dodávky HSV		2 998 723,68
1 - Zemní práce		736 421,73
4 - Vodorovné konstrukce		9 575,67
5 - Komunikace pozemní		1 775 757,11
8 - Trubní vedení		25 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		124 015,85
998 - Přesun hmot		327 953,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 101 _b_doprov.st - Zpevněné plochy ulice Litoměřická (způsobilé - dotace)

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 998 723,68
D HSV Práce a dodávky HSV							2 998 723,68
D 1 Zemní práce							736 421,73
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	368,327	150,00	55 249,05
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204				
VV			"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
VV			(819,440+53,810+152,46)*0,740				759,025
VV			"jámy pro výsadbu stromů"13,15				13,150
VV			"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)*0,740				11,500
VV			Mezisoučet				783,675
VV			783,675/3*2*0,705				368,327
2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	184,164	547,47	100 824,27
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204				
VV			"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
VV			(819,440+53,810+152,46)*0,740				759,025
VV			"jámy pro výsadbu stromů"13,15				13,150
VV			"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)*0,740				11,500
VV			Mezisoučet				783,675
VV			783,675/3*1*0,705				184,164
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,327	296,40	109 172,12
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
VV			368,327				368,327
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 841,635	24,00	44 199,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		368,327		368,327		
	VV		368,327*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 841,635		
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	184,164	362,00	66 667,37
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		184,164		184,164		
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	920,820	28,00	25 782,96
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		184,164		184,164		
	VV		184,164*5 'Přepočtené koeficientem množství		920,820		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	281,771	334,80	94 336,93
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(368,327+184,1648)*1,7		939,236		
	VV		939,236/100*30		281,771		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	657,465	334,80	220 119,28
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		(368,327+184,1648)*1,7		939,236		
	VV		939,236/100*70		657,465		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	495,568	26,00	12 884,77
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"		1 025,710		
	VV		(819,440+53,810+152,46)		13,150		
	VV		"jámy pro výsadbu stromů"13,15		15,540		
	VV		"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)		1 054,400		
	VV		Mezisoučet		495,568		
	VV		1054,400/3*2*0,705				
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	247,784	29,00	7 185,74
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"		1 025,710		
	VV		(819,440+53,810+152,46)		13,150		
	VV		"jámy pro výsadbu stromů"13,15		15,540		
	VV		"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)		1 054,400		
	VV		Mezisoučet		247,784		
	VV		1054,400/3*1*0,705				
D	4		Vodorovné konstrukce				9 575,67
11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	2,535	316,04	801,16
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777 "výústní objekt - D.1.7.12" 2,535		2,535		
12	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	4,344	59,95	260,42
		PP Online PSC VV VV	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971121 "výústní objekt - D.1.7.12" 2,633*1,32*1,25		4,344		
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	5,213	34,10	177,76
		PP VV VV	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 4,344 4,344*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,344 5,213		
14	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	4,344	7,79	33,84
		PP Online PSC VV	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457979121 4,344		4,344		
15	K	462451113	Prolití kamenného záhozu maltou MC 15	m3	1,157	4 051,64	4 687,75
		PP Online PSC VV VV	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462451113 "výústní objekt - D.1.7.12" 3,588*0,250+0,250*1,73*0,6		1,157		
16	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	1,157	2 554,50	2 955,56
		PP Online PSC VV VV	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370 "výústní objekt - D.1.7.12" 3,588*0,25+0,250*1,73*0,6		1,157		
17	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	2,745	240,14	659,18
		PP Online PSC VV VV	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003 "výústní objekt - D.1.7.12" 3,588*0,25*2+1,901*0,25*2		2,745		
D 5 Komunikace pozemní							1 775 757,11
18	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	723,126	152,00	109 915,15
		PP Online PSC VV VV VV	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/561041111 "skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez" (819,440+53,810+152,46)*0,705 Součet		723,126 723,126		
19	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	18,982	3 880,00	73 650,16
		PP VV VV	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 723,126*0,025 18,078*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,078 18,982		
20	K	564801112	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	727,398	74,51	54 198,42
		PP	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3, v položce kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)		1 025,710		
			"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15		6,060		
	VV		Mezisoučet		1 031,770		
	VV		1031,770*0,705		727,398		
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	727,398	355,25	258 408,14
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3, v položce kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)		1 025,710		
			"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15		6,060		
	VV		Mezisoučet		1 031,770		
	VV		1031,770*0,705		727,398		
22	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	727,398	428,33	311 566,39
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3, v položce kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)		1 025,710		
			"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15		6,060		
	VV		Mezisoučet		1 031,770		
	VV		1031,770*0,705		727,398		
23	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	714,219	683,24	487 982,99
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3, v položce kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)		1 025,710		
			"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15		6,060		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie š. 0,25 m"				
	VV		-40,374*0,25		-10,094		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem"				
	VV		-8,6		-8,600		
	VV		Mezisoučet		1 013,076		
	VV		1013,076*0,705		714,219		
24	M	583-1	odseky - žulové kamenné odseky	m2	728,503	516,00	375 907,55
	PP		odseky - žulové kamenné odseky				
	VV		714,219*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		728,503		
25	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,535	828,01	2 099,01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111				
	VV		"výústní objekt"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	2,535		2,535		
26	M	58381007	<i>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	2,586	720,00	1 861,92
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		2,535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,586		
27	K	591412-1	Kladení dlažby pro nevidomé s vyplněním spár, se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m , s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	13,514	376,50	5 088,02
	PP		Kladení dlažby pro nevidomé s vyplněním spár, se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m , s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.3"				
	VV		"skladba 2"				
	VV		40,374*0,25		10,094		
	VV		"skladba 2"				
	VV		8,55*0,4		3,420		
	VV		Součet		13,514		
28	M	58381-1	<i>kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem</i>	m2	10,296	7 080,00	72 895,68
	PP		kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.3"				
	VV		"skladba 2"				
	VV		40,374*0,25		10,094		
	VV		10,094*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,296		
29	M	58381-2	<i>kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie šířky 0,40 m</i>	m2	3,488	6 360,00	22 183,68
	PP		kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie šířky 0,40 m				
	VV		"skladba 2"				
	VV		8,55*0,4		3,420		
	VV		Součet		3,420		
	VV		3,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,488		
D	8		Trubní vedení				25 000,00
30	K	891355-1	Koncová zpětná klapka-žabaí klapka DN 160, D+M	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Koncová zpětná klapka-žabaí klapka DN 160, D+M				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 015,85
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,448	313,04	26 748,64
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.2"				
	VV		"skladba 2"				
	VV		9,731+9,157+8,592+2,468+5,565+1,954+4,122+5,473+15,192+9,060+9,582+4,552		85,448		
32	M	58380005	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm</i>	m	87,157	1 116,00	97 267,21
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm				
	VV		85,448*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		87,157		
D	998		Přesun hmot				327 953,32
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 274,397	242,73	309 334,38
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
34	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	1 274,397	14,61	18 618,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223092				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

101-c - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen SO 101 - skladba č.2 (29,5 % plochy)+kamenný žulový obrubník

Cena bez DPH

9 709 930,22

DPH základní
snížená

Základ daně
9 709 930,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 039 085,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 749 015,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

101-c - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

Místo:

Liběchov-Litoměřická ulice

Datum:

21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant:

UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 709 930,22

HSV - Práce a dodávky HSV

9 707 865,22

1 - Zemní práce	1 896 085,10
5 - Komunikace pozemní	5 530 875,94
8 - Trubní vedení	128 771,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 315 417,64
998 - Přesun hmot	836 715,27
M - Práce a dodávky M	2 065,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 065,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 101-c - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 709 930,22

D HSV Práce a dodávky HSV

9 707 865,22

D 1 Zemní práce

1 896 085,10

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	958,671	127,36	122 096,34
			PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205				
			VV "skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"				
			VV (124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)*0,640	624,640			
			VV "jámy pro výsadbu stromů"77,07	77,070			
			VV Mezisoučet	701,710			
			VV 701,710/3*2	467,807			
			VV Mezisoučet	467,807			
			VV "skladba 2, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
			VV (819,440+53,810+152,46)*0,740	759,025			
			VV "jámy pro výsadbu stromů"13,15	13,150			
			VV "v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)*0,740	11,500			
			VV Mezisoučet	783,675			
			VV 783,675/3*2*0,295	154,123			
			VV Mezisoučet	154,123			
			VV "skladba 3, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
			VV (246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)*0,790	521,891			
			VV "jámy pro výsadbu stromů"7,0	7,000			
			VV Mezisoučet	528,891			
			VV 528,891/3*2	352,594			
			VV Mezisoučet	352,594			
			VV 467,807+154,123+352,594-(15,853)	958,671			
2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	479,335	547,47	262 421,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"				
	VV		(124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)*0,640		624,640		
	VV		"jámy pro výsadbu stromů"77,07		77,070		
	VV		Mezisoučet		701,710		
	VV		701,710/3*1		233,903		
	VV		Mezisoučet		233,903		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)*0,740		759,025		
	VV		"jámy pro výsadbu stromů"13,15		13,150		
	VV		"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)*0,740		11,500		
	VV		Mezisoučet		783,675		
	VV		783,675/3*1*0,295		77,061		
	VV		Mezisoučet		77,061		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)*0,790		521,891		
	VV		"jámy pro výsadbu stromů"7,0		7,000		
	VV		Mezisoučet		528,891		
	VV		528,891/3*1		176,297		
	VV		Mezisoučet		176,297		
	VV		233,903+77,061+176,297-(7,926)		479,335		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	958,671	296,40	284 150,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		958,671		958,671		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 793,355	24,00	115 040,52
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		958,671		958,671		
	VV		958,671*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 793,355		
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	479,335	362,00	173 519,27
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		479,335		479,335		
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 396,675	28,00	67 106,90
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		479,335		479,335		
	VV		479,335*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 396,675		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	733,383	334,80	245 536,63
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(958,671+479,335)*1,7		2 444,610		
	VV		2444,610/100*30		733,383		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 711,227	334,80	572 918,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		(958,671+479,335)*1,7		2 444,610		
	VV		2444,610/100*70		1 711,227		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 315,927	26,00	34 214,10
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"				
	VV		(124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)		976,000		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)*0,295		302,584		
	VV		"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)*0,295		4,584		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)		660,622		
	VV		Mezisoučet		1 943,790		
	VV		1973,890/3*2		1 315,927		
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	657,963	29,00	19 080,93
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"				
	VV		(124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)		976,000		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)*0,295		302,584		
	VV		"v místech mobiliáře"(1,98*4+2,54*3)*0,295		4,584		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)		660,622		
	VV		Mezisoučet		1 943,790		
	VV		1973,890/3*1		657,963		
D 5 Komunikace pozemní							5 530 875,94
11	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 940,994	62,47	121 253,90
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561041121				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02		976,000		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)*0,295		302,584		
	VV		"v místech mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15*0,295		1,788		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)		660,622		
	VV		Součet		1 940,994		
12	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	50,951	3 880,00	197 689,88
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
	VV		1940,994*0,025		48,525		
	VV		48,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,951		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	304,372	74,51	22 678,76
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3, v poloze kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)*0,295		302,584		
			"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15*0,295		1,788		
	VV		Součet		304,372		
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	660,622	220,50	145 667,15
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)		660,622		
	VV		Součet		660,622		
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	660,622	288,12	190 338,41
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)		660,622		
	VV		Součet		660,622		
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	2 007,770	355,25	713 260,29
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)		976,000		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)		1 025,710		
			"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15		6,060		
	VV		Součet		2 007,770		
17	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	976,000	428,33	418 050,08
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.6.3-náhrada hutněním štěrkem"				
	VV		(124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)		976,000		
	VV		Součet		976,000		
18	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	915,047	683,24	625 196,71
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02)		976,000		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem"				
	VV		-(5,430+1,670+6,060+6,250+6,850+4,640+1,750+1,302*2+0,992*2+1,302*2+1,096*2+0,795*2)		-45,816		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie š. 0,25 m"				
	VV		-(2,417+40,741+17,388)*0,25		-15,137		
	VV		Součet		915,047		
19	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	933,348	504,00	470 407,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1				
	VV		915,047*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		933,348		
20	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	298,857	683,24	204 191,06
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(819,440+53,810+152,46)		1 025,710		
	VV		"v místech				
	VV		mobiliáře"(0,781*2+2,160*2+0,7*2+2,105*2+2,096*2+0,740*2+0,719*2+2,109*2+0,839*2+2,079*2+0,862*2+2,105*2+0,8*2+2,105*2)*0,15		6,060		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie š. 0,25 m"				
	VV		-40,374*0,25		-10,094		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem"				
	VV		-8,6		-8,600		
	VV		Mezisoučet		1 013,076		
	VV		1013,076*0,295		298,857		
21	M	583-1	odseky - žulové kamenné odseky	m2	304,834	516,00	157 294,34
	PP		odseky - žulové kamenné odseky				
	VV		298,857*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		304,834		
22	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	600,444	919,04	551 832,05
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do				
	Online PSC		3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(246,86+15,12+14,8+14,510+14,80+15,33+31,51+18,04+16,26+108,34+15,89+7,84+18,02+98,74+6,402+12,54+5,62)		660,622		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem"				
	VV		-(2,400+2,350+2,400+38,893*0,625+7,930+5,50+6,36+4,42+4,51)		-60,178		
	VV		Součet		600,444		
23	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	30,402	1 031,16	31 349,33
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do				
	Online PSC		3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591441111				
	VV		"dvouřádek z kamenné kostky, viz PD-1.6.2 situace hran"				
	VV		(2,438+3,087+2,918+1,918+3,357+2,842+4,842*2+13,054+4,564*3+4,899+13,054+2,632+2,669+21,763+22,016+20,999+7,005)*2*0,08		23,684		
	VV		(8,685+5,279+6,008+6,192+2,437+1,142+3,663+1,242+4,218+3,124)*2*0,08		6,718		
	VV		Součet		30,402		
24	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	643,463	720,00	463 293,36
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		600,444		600,444		
	VV		30,402		30,402		
	VV		Součet		630,846		
	VV		630,846*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		643,463		
25	K	591412-1	Kladení dlažby pro nevidomé s vyplněním spár, se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m , s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	162,693	376,50	61 253,91
	PP		Kladení dlažby pro nevidomé s vyplněním spár, se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m , s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.2"				
	VV		"skladba 1, 2 část, 3, 4"				
	VV		5,430+1,670+6,060+6,250+6,850+4,640+1,750		32,650		
	VV		3,100+2,180+3,32+4,54+6,73+5,50		25,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 2,400+2,350+2,400+38,893*0,625+2,393*0,625+(5,4+6,6+8,4+8,5)*0,625		51,016		
			VV "vjezd do nemovitosti a na parkoviště" 5,901+6,871+8,391+8,276		29,439		
			VV "viz PD-koordinační situace C.2"				
			VV "skladba 1, 2 část"				
			VV (2,417+40,741+17,388)*0,4		24,218		
			VV Součet		162,693		
26	M	58381-1	kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem	m2	141,245	7 080,00	1 000 014,60
			PP kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem				
			VV "viz PD-koordinační situace C.2"				
			VV "skladba 1, 2 část, 3, 4"				
			VV 5,430+1,670+6,060+6,250+6,850+4,640+1,750		32,650		
			VV 3,100+2,180+3,32+4,54+6,73+5,50		25,370		
			VV 2,400+2,350+2,400+38,893*0,625+2,393*0,625+(5,4+6,6+8,4+8,5)*0,625		51,016		
			VV "vjezd do nemovitosti a na parkoviště" 5,901+6,871+8,391+8,276		29,439		
			VV Součet		138,475		
			VV 138,475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		141,245		
27	M	58381-2	kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie šířky 0,40 m	m2	24,702	6 360,00	157 104,72
			PP kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie šířky 0,40 m				
			VV "viz PD-koordinační situace C.2"				
			VV "skladba 1, 2 část"				
			VV (2,417+40,741+17,388)*0,4		24,218		
			VV Součet		24,218		
			VV 24,218*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,702		
	D	8	Trubní vedení				128 771,27
28	K	8999141-1	Doplňované zaklapávací chráničky inženýrských sítí, D+M	m	175,199	735,00	128 771,27
			PP Doplnované zaklapávací chráničky inženýrských sítí, D+M				
			VV "skladba 1"11,301		11,301		
			VV "skladba 2"46,988		46,988		
			VV "skladba 3"116,91		116,910		
			VV Součet		175,199		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 315 417,64
29	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	511,20	8 179,20
			PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111				
			VV "viz PD D.1.6.1"				
			VV "IZ5b, IZ5a"1+1		2,000		
			VV "IZ8a, IZ8b"1+1+1+1		4,000		
			VV "B1"1		1,000		
			VV "IP12"1+1+1+1		4,000		
			VV "E13"1+1+1		3,000		
			VV "E8a"1		1,000		
			VV "E1"1		1,000		
			VV Součet		16,000		
30	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	310,80	310,80
			PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm				
			VV 1		1,000		
31	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000	554,40	1 663,20
			PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2+1		3,000		
32	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	804,00	804,00
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
33	M	40445654-2	IZ5a, IZ5b	kus	2,000	2 006,40	4 012,80
	PP		IZ5a, IZ5b				
	VV		"IZ5b, IZ5a"1+1		2,000		
34	M	40445651-1	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	4,000	2 652,00	10 608,00
	PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm				
	VV		2+2		4,000		
35	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 128,00	1 128,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
	VV		"B11"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	954,00	3 816,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		"IP12"1+1+1+1		4,000		
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	11,000	1 056,00	11 616,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111				
	VV		"IZ 8"1+1+1+1		4,000		
	VV		"B11"1		1,000		
	VV		"IP12"1+1+1+1		4,000		
	VV		"IZ5b, IZ5a"1+1		2,000		
	VV		Součet		11,000		
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	11,000	873,60	9 609,60
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
39	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	42,626	24,00	1 023,02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111				
	VV		"stání pro autobusy"8*4,474+2*3,417		42,626		
40	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	42,626	63,00	2 685,44
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211111				
	VV		"stání pro autobusy"8*4,474+2*3,417		42,626		
41	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	36,628	48,00	1 758,14
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121121				
	VV		"vyhrazené parkoviště pro invalidy"				
	VV		(6,355*2+2,802*2)*2		36,628		
42	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	36,628	126,00	4 615,13
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221121				
	VV		"vyhrazené parkoviště pro invalidy"				
	VV		(6,355*2+2,802*2)*2		36,628		
43	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	410,891	298,00	122 445,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
	VV		7,981+12,173+7,534+8,079+1,076*2+17,364+2,166*2+2,166*3+0,997+7,347+7,003+2,171		83,631		
	VV		0,794*2+6,202+0,884+2,888+1,550+7,968+3,539+2,235+4,263+0,721+3,916+3,849+2,032		41,635		
	VV		1,042+1,616+7,038+2,913+0,906+0,996+7,163+8,059+1,005+6,363+1,016+5,810+12,55+18,25+5,252		79,979		
	VV		Mezisoučet		205,245		
	VV		"kamenný krajník v úrovni +0"				
	VV		6,242+6,456+3,268+1,076*2+1,076+26,71+4,910+5,728+3,867+4,366+4,652+2,103+1,525+1,463+2,121+2,198*2		81,035		
	VV		2,084*2+1,564+1,798+2,718+1,363+3,004+1,005+1,016+10,701+4,38+8,658+4,568+7,233		52,176		
	VV		Mezisoučet		133,211		
	VV		"parkovací dorazy"1,1597*3+2,291*2		8,061		
	VV		"krajník nastojato"				
	VV		(4,75+0,668+4,75)*1,5		15,252		
	VV		"parkovací místa "				
	VV		(2,189+6,652+2,207+2,200+7,150+2,0+1,550+2,2*4)*1,5		49,122		
	VV		Mezisoučet		72,435		
	VV		Součet		410,891		
44	M	592180-1	kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm	m	419,109	540,00	226 318,86
	PP		kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm				
	VV		410,891*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		419,109		
45	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	218,234	313,04	68 315,97
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřizněním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.2"				
	VV		"skladba 1, 2,"				
	VV		2,445+3,360+2,453+2,049+8,663+3,905+5,319+8,340+6,433+4,178+(9,233+4,660)+6,871+8,004+8,586+4,325+6,817+7,36		155,355		
	VV		1+4,787+6,893+9,344+9,971+8,817+6,251+6,29				
	VV		13,855		13,855		
	VV		"skladba 3-nájezd-kamenný obrubník"				
	VV		7,011+7,081+5,441+11,709+2,713+2,37+4,829+4,513+3,357		49,024		
	VV		Součet		218,234		
46	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	222,599	1 116,00	248 420,48
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm				
	VV		218,234*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		222,599		
47	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	161,375	670,80	108 250,35
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		0,393+23,832+1,659+2,883+10,567+4,838*2+10,701*2+28,129+0,996*2+7,163*2+8,059*2+5,810*2		142,597		
	VV		"kolem stromu"18,778		18,778		
	VV		Součet		161,375		
48	K	91637-2	Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M	m	465,504	670,80	312 260,08
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		7,981*2+12,173*2+6,242*2+6,456*2+7,534*2+8,079*2+3,268*2+1,076*2+17,364*2+26,71*2+4,910*2+5,728*2		215,042		
	VV		3,867*2+4,366*2+4,652*2+2,103*2+9,978*2+5,0+6,790*2+7,166*2+2,198*2+0,794*2+6,202*2+1,798*2+7,003*2+2,171*2+2,121*2+7,347*2		142,112		
	VV		(0,844+2,888+1,550)*2+(7,968+3,539+2,235+4,263)*2+(0,721+3,916+3,849)*2+(2,074*2*2+1,564*2)		74,970		
	VV		(1,042+1,616+7,038)*2+2,913*2+2,718*2+1,363*2		33,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		465,504		
49	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	976,000	98,00	95 648,00
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
VV			"skladba 1, viz PD D.1.6.3-náhrada hutněným štěrkem"				
VV			124,550+19,310+47,810+41,190+109,620+177,450+38,340+163,980+72,75+117,220+46,760+17,02		976,000		
VV			Součet		976,000		
50	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,726	638,15	7 482,95
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113211				
VV			"viz PD-C2"				
VV			7,757+3,969		11,726		
51	M	59227103-1	<i>prefabrikovaný žlab s litinovou mříží, š. 200 mm</i>	m	11,726	5 496,00	64 446,10
PP			prefabrikovaný žlab s litinovou mříží, š. 200 mm				
VV			11,726		11,726		
D 998			Přesun hmot				836 715,27
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 251,400	242,73	789 212,32
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
53	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	3 251,400	14,61	47 502,95
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223092				
D M			Práce a dodávky M				2 065,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				2 065,00
54	K	460671113-1	Výstražná deska a fólie pro krytí kabelů	m	5,900	350,00	2 065,00
PP			Výstražná deska a fólie pro krytí kabelů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

102 - Parkoviště u zdravotního střediska

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

44 830,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 830,74	21,00%	9 414,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 245,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

102 - Parkoviště u zdravotního střediska

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	44 830,74
HSV - Práce a dodávky HSV	44 830,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 323,46
998 - Přesun hmot	507,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 102 - Parkoviště u zdravotního střediska

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 830,74

D HSV Práce a dodávky HSV

44 830,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

44 323,46

1	K	338171113-1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek, vč. zemních prací	kus	19,000	608,16	11 555,04
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	-----------

PP	Montáž plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek, vč. zemních prací						
VV	27,391/1,5				18,261		
VV	19				19,000		

2	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	19,000	184,00	3 496,00
PP	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm						

3	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	27,391	113,45	3 107,51
PP	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130						
VV	"oprava živého plotu"20,155+7,236				27,391		

4	M	31324768-1	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm, vč. napínáku	m	28,761	105,00	3 019,91
PP	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm, vč. napínáku						
VV	27,391*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				28,761		

5	K	34894-1	Mobilní oplocení, vč. patky, vč. dovozu a montáže	m	92,580	250,00	23 145,00
PP	Mobilní oplocení, vč. dovozu, montáže						
VV	"pro dočasné oplocení nově nasetého trávníku"						
VV	20,329+31,483+13,204+16,483+3,023+8,058				92,580		

D 998 Přesun hmot

507,28

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,197	80,36	417,63
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	5,197	17,25	89,65
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

103 - Veřejné parkoviště

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

298 076,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 076,30	21,00%	62 596,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

360 672,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

103 - Veřejné parkoviště

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	298 076,30
HSV - Práce a dodávky HSV	298 076,30
1 - Zemní práce	48 345,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 106,75
5 - Komunikace pozemní	120 176,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 673,41
998 - Přesun hmot	3 773,61

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 103 - Veřejné parkoviště

Místo:Liběchov-Litoměřická ulice

Zadavatel:Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč:Gardenline s.r.o.

Datum:21.01.2025

Projektant:UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							298 076,30
D	HSV	Práce a dodávky HSV					298 076,30
D	1	Zemní práce					48 345,73
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	27,010	181,13	4 892,32
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203				
VV			"viz PD D.1.6.3-Veřejné parkoviště"				
VV			"skladba 2"(54,750*0,740)/3*2				27,010
VV			Součet				27,010
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	13,505	635,00	8 575,68
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203				
VV			"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
VV			"skladba 2"(54,750*0,740)/3*1				13,505
VV			Součet				13,505
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,010	296,40	8 005,76
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
VV			27,010				27,010
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,050	24,00	3 241,20
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
VV			27,010				27,010
VV			27,01*5 'Přepočtené koeficientem množství				135,050
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,505	362,00	4 888,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		13,505		13,505		
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67,525	28,00	1 890,70
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		13,505		13,505		
	VV		13,505*5 'Přepočtené koeficientem množství		67,525		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,775	334,80	4 611,87
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		27,010*1,7		45,917		
	VV		45,917/100*30		13,775		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,142	334,80	10 761,14
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		27,010*1,7		45,917		
	VV		45,917/100*70		32,142		
9	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	36,500	26,00	949,00
	PP		Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
	VV		"skladba 2"54,750		54,750		
	VV		Mezisoučet		54,750		
	VV		54,750/3*2		36,500		
10	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	18,250	29,00	529,25
	PP		Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
	VV		"skladba 2"54,750		54,750		
	VV		Mezisoučet		54,750		
	VV		54,750/3*1		18,250		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				35 106,75
11	K	34894-1	Mobilní oplocení, vč. dovozu, montáže	m	140,427	250,00	35 106,75
	PP		Mobilní oplocení, vč. dovozu, montáže				
	VV		"pro dočasné oplocení nově nasetého trávníku"24,071+6,207+28,129+5,879+36,264+5,819+11,428+10,999+11,631		140,427		
D 5			Komunikace pozemní				120 176,80
12	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	54,750	99,49	5 447,08
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801012				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3., v položce kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		54,750		54,750		
	VV		Součet		54,750		
13	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	54,750	399,92	21 895,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011				
	VV		"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
	VV		"skladba 2"54,750		54,750		
	VV		Součet		54,750		
14	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	54,750	486,04	26 610,69
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016				
	VV		"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště-náhrada hutněním šterkovým polštářem"				
	VV		"skladba 2"54,750		54,750		
	VV		Součet		54,750		
15	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	54,750	683,24	37 407,39
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
	VV		"skladba 2"54,750		54,750		
	VV		Součet		54,750		
16	M	583-1	odseky - žulové kamenné odseky	m2	55,845	516,00	28 816,02
	PP		odseky - žulové kamenné odseky				
	VV		54,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,845		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 673,41
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	511,20	2 044,80
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111				
	VV		"viz PD D.1.6.1"				
	VV		"IP11a invalidi+IP12"2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
18	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	954,00	3 816,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		2+2		4,000		
19	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	1 056,00	4 224,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111				
	VV		"IP11a invalidi+IP12"2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
20	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	873,60	3 494,40
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
21	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	34,000	48,00	1 632,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121121				
	VV		"vyhrazené parkoviště pro invalidy"				
	VV		(5,0*2+3,5*2)*2		34,000		
22	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	34,000	126,00	4 284,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221121				
	VV		"vyhrazené parkoviště pro invalidy"				
	VV		(5,0*2+3,5*2)*2		34,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	77,536	298,00	23 105,73
	PP		Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"viz PD-C2"				
	VV		"parkovací dorazy"2,423*32		77,536		
24	M	592180-1	<i>kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm</i>	m	79,087	540,00	42 706,98
	PP		kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm				
	VV		77,536*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		79,087		
25	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	54,750	98,00	5 365,50
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
	VV		"viz PD D.1.6.3.-Veřejné parkoviště"				
	VV		"skladba 2"54,750		54,750		
	VV		Součet		54,750		
	D	998	Přesun hmot				3 773,61
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,660	80,36	3 106,72
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				
27	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	38,660	17,25	666,89
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

104 - Účelová komunikace alej K Boží vodě

KSO: 822

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

144 261,87

DPH základní
snížená

Základ daně

144 261,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 294,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

174 556,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

104 - Úcelová komunikace alej K Boží vodě

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		144 261,87
HSV - Práce a dodávky HSV		144 261,87
1 - Zemní práce		7 646,69
2 - Zakládání		32 256,08
4 - Vodorovné konstrukce		16 410,18
5 - Komunikace pozemní		29 899,41
8 - Trubní vedení		25 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 737,20
998 - Přesun hmot		7 312,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 104 - Účelová komunikace alej K Boží vodě

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							144 261,87
D	HSV	Práce a dodávky HSV					144 261,87
D	1	Zemní práce					7 646,69
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	3,891	181,13	704,78
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203				
VV			"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
VV			((11,91)*0,490)/3*2				
					3,891		
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	1,945	635,00	1 235,08
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203				
VV			"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
VV			((11,91)*0,490)/3				
					1,945		
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,360	1 482,00	533,52
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101				
VV			"pro travivod pod zemní plání"				
VV			3,0*0,3*0,4				
					0,360		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,891	296,40	1 153,29
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
VV			3,891				
					3,891		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,455	24,00	466,92
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 3,891 3,891*5 'Přepočtené koeficientem množství		3,891 19,455		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,305	362,00	834,41
			PP Online PSC VV				
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 1,945+0,360		2,305		
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,525	28,00	322,70
			PP Online PSC VV VV				
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 2,305 2,305*5 'Přepočtené koeficientem množství		2,305 11,525		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,859	334,80	622,39
			PP Online PSC VV VV				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 3,891+2,305 6,196/100*30		6,196 1,859		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,337	334,80	1 452,03
			PP Online PSC VV VV				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 3,891+2,305 6,196/100*70		6,196 4,337		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7,940	26,00	206,44
			PP Online PSC VV VV				
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 "skladba 3, viz PD D.1.6.3" (11,91)/3*2		7,940		
11	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	3,970	29,00	115,13
			PP Online PSC VV VV				
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114 "skladba 3, viz PD D.1.6.3" (11,91)/3		3,970		
	D	2	Zakládání				32 256,08
12	K	211-1	Sestava výústního objektu s žabí klapkou, D+M	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
			PP VV				
			Sestava výústního objektu s žabí klapkou, D+M "dle SO301.3, řez A-A__žabí klapka DN160 + žulové kostky do betonového lože s vyspárováním + kamenný zához + geotextilie"1		1,000		
13	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1,766	35,00	61,81
			PP Online PSC VV VV				
			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110 "koordinační situace C2"110,0 3,0*3,14*0,150*1,25		110,000 1,766		
14	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	2,092	29,20	61,09
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,766*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		2,092		
15	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,090	4 200,00	378,00
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111				
	VV		3,0*0,3*0,1		0,090		
16	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	3,000	585,06	1 755,18
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu				
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102				
	VV		"koordináční situace C2"3,0		3,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							16 410,18
40	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	0,720	316,04	227,55
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777				
	VV		"výústní objekt - D.1.7.12"				
	VV		1,2*0,6		0,720		
35	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	7,286	59,95	436,80
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971121				
	VV		"výústní objekt - D.1.7.12"				
	VV		2,088*1,25+3,741*1,25		7,286		
41	M	42283020	klapka koncová přírubová žabí DN 150	kus	0,000	15 800,00	0,00
	PP		klapka koncová přírubová žabí DN 150				
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	8,743	34,10	298,14
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	VV		7,286		7,286		
	VV		7,286*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,743		
37	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	7,286	7,79	56,76
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457979121				
	VV		7,286		7,286		
29	K	462451113	Prolití kamenného záhozu maltou MC 15	m3	2,042	4 051,64	8 273,45
	PP		Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462451113				
	VV		2,088*0,6+3,741*0,211		2,042		
30	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	2,042	2 554,50	5 216,29
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370				
	VV		"výústní objekt - D.1.7.12"				
	VV		2,088*0,6+3,741*0,211		2,042		
31	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	7,917	240,14	1 901,19
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003				
	VV		"výústní objekt - D.1.7.12"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,088*2+3,741		7,917		
	D	5	Komunikace pozemní				29 899,41
17	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	11,910	152,00	1 810,32
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561041111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		11,91		11,910		
18	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	0,313	3 880,00	1 214,44
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
	VV		11,910*0,025		0,298		
	VV		0,298*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,313		
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	11,910	220,50	2 626,16
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		11,91		11,910		
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	11,910	288,12	3 431,51
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		11,91		11,910		
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,720	828,01	596,17
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111				
	VV		"výústní objekt"				
	VV		1,2*0,6		0,720		
39	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,734	720,00	528,48
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		0,72*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,734		
21	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	11,910	919,04	10 945,77
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do				
	Online PSC		3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		11,91		11,910		
22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,148	720,00	8 746,56
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.5.3"				
	VV		11,91		11,910		
	VV		11,91*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,148		
	D	8	Trubní vedení				25 000,00
42	K	891355-1	Koncová zpětná klapka-žabaí klapka DN 160, D+M	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Koncová zpětná klapka-žabaí klapka DN 160, D+M				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 737,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajiníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,750	298,00	3 501,50
	PP		Osazení silniční obruby z kamenných krajiníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		"kamenný krajiník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
	VV		2,076+1,758		3,834		
	VV		Mezisoučet		3,834		
	VV		"kamenný krajiník v úrovni +0"				
	VV		4,298+1,906+1,712		7,916		
	VV		Součet		11,750		
24	M	592180-1	<i>kamenný krajiník G3 11x20/30-80 cm</i>	m	11,985	540,00	6 471,90
	PP		kamenný krajiník G3 11x20/30-80 cm				
	VV		11,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,985		
25	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	15,832	670,80	10 620,11
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		4,298*2+1,906*2+1,712*2		15,832		
26	K	91637-2	Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M	m	7,668	670,80	5 143,69
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		2,076*2+1,758*2		7,668		
	D	998	Přesun hmot				7 312,31
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,415	242,73	6 897,17
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
28	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	28,415	14,61	415,14
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223092				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

301.1 - Odvodnění plochy A0a

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 725,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 725,52	21,00%	21 782,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 507,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

301.1 - Odvodnění plochy A0a

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		103 725,52
HSV - Práce a dodávky HSV		103 725,52
1 - Zemní práce		22 532,21
2 - Zakládání		3 137,98
4 - Vodorovné konstrukce		5 250,72
8 - Trubní vedení		68 763,79
998 - Přesun hmot		4 040,82

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

301.1 - Odvodnění plochy A0a

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS Ing. Ondřej Petrželka
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	- NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 103 725,52

D HSV Práce a dodávky HSV 103 725,52

D 1 Zemní práce 22 532,21

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	85,35	1 365,60
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		"2 dny" 2*8		16,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	50,83	101,66
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301				
3	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	3,053	904,22	2 760,58
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.3				
	VV		4,01*(1,44-0,79)*1*0,5		1,303		
	VV		3,12*((1,55+1,44)/2-0,79)*1*0,5		1,100		
	VV		"rozšíření pro šachtu - 50% tř.3				
	VV		2*0,5*2*(1,44-0,79)*0,5		0,650		
	VV		Součet		3,053		
4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	3,053	1 215,92	3 712,20
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4				
	VV		4,01*(1,44-0,79)*1*0,5		1,303		
	VV		3,12*((1,55+1,44)/2-0,79)*1*0,5		1,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozšíření pro šachtu - 50% tř.4				
	VV		2*0,5*2*(1,44-0,79)*0,5		0,650		
	VV		Součet		3,053		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	23,584	146,00	3 443,26
	PP		Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		4,01*(1,44+0,79)*2		17,885		
	VV		3,12*((1,55+1,44)/2-0,79)*2		4,399		
	VV		"rozšíření pro šachtu				
	VV		0,5*2*(1,44-0,79)*2		1,300		
	VV		Součet		23,584		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	27,213	86,19	2 345,49
	PP		Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,230	87,74	371,14
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
	VV		"připojovací potrubí DK - na deponii				
	VV		"na deponii				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.3				
	VV		4,01*(1,44-0,79)*1*0,5		1,303		
	VV		3,12*((1,55+1,44)/2-0,79)*1*0,5		1,100		
	VV		"rozšíření pro šachtu - 50% tř.3				
	VV		2*0,5*2*(1,44-0,79)*0,5		0,650		
	VV		"zpět				
	VV		4,23-3,053		1,177		
	VV		Součet		4,230		
8	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,106	99,64	608,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123				
	VV		"připojovací potrubí DK - na deponii a zpět				
	VV		"na deponii				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4				
	VV		4,01*(1,44-0,79)*1*0,5		1,303		
	VV		3,12*((1,55+1,44)/2-0,79)*1*0,5		1,100		
	VV		"rozšíření pro šachtu - 50% tř.4				
	VV		2*0,5*2*(1,44-0,79)*0,5		0,650		
	VV		Mezisoučet		3,053		
	VV		"zpět				
	VV		3,053		3,053		
	VV		Součet		6,106		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,876	296,40	556,05
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		"připojovací potrubí DK - na trvalou skládku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,053*2-4,23		1,876		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,760	24,00	450,24
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		1,876*10		18,760		
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,053	167,17	510,37
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	3,053	216,85	662,04
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102				
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,474	334,80	4 845,90
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		8,041*1,8		14,474		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,106	22,02	134,45
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
	VV		3,053*2		6,106		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,230	157,17	664,83
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		4,01*(1,44-0,1-0,16-0,1-0,15-0,79)*1		0,561		
	VV		3,12*((1,75+1,34)/2-0,1-0,2-0,1-0,15)*1		3,104		
	VV		"rozšíření pro šachtu				
	VV		2*0,5*2*(1,44-0,79)		1,300		
	VV		-0,6*0,6*3,14*(1,44-0,79)		-0,735		
	VV		Součet		4,230		
	D 2		Zakládání				3 137,98
16	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	1,370	1 988,28	2 723,94
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		(4,01+3,12)*0,15*1		1,070		
	VV		0,5*2*2*0,15		0,300		
	VV		Součet		1,370		
17	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	7,130	58,07	414,04
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		4,01+3,12		7,130		
	D 4		Vodorovné konstrukce				5 250,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112				
31	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 300,00	8 300,00
PP			poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400				
32	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,800	4 304,07	7 747,33
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151				
VV			"připojovací potrubí DK				
VV			4,01*(0,1+0,16)*1	1,043			
VV			-4,01*0,08*0,08*3,14	-0,081			
VV			3,12*(0,1+0,2)*1	0,936			
VV			-3,12*0,1*0,1*3,14	-0,098			
VV			Součet	1,800			
33	K	817474111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 800	kus	1,000	12 437,20	12 437,20
PP			Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 800				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817474111				
D 998			Přesun hmot				
							4 040,82
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,366	346,70	2 207,09
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				
35	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	6,366	288,05	1 833,73
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

803 988,65

DPH základní
snížená

Základ daně
803 988,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
168 837,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

972 826,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis: **401 - Veřejné osvětlení**

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	803 988,65
PSV - Práce a dodávky PSV	129 085,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	123 377,36
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 708,00
M - Práce a dodávky M	674 903,29
21-M - Elektromontáže	553 546,22
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	121 357,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							803 988,65
D	PSV	Práce a dodávky PSV					129 085,36
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					123 377,36
1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	54,32	3 259,20
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122					
	VV	60					60,000
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	69,000	24,72	1 705,68
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV	60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					69,000
3	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	260,000	64,30	16 718,00
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122133					
4	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	299,000	124,92	37 351,08
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	VV	260*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					299,000
5	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	90,000	76,49	6 884,10
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122134					
6	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	103,500	205,80	21 300,30
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV	90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					103,500
7	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	165,000	54,32	8 962,80
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	189,750	40,80	7 741,80
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
	VV		165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		189,750		
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	68,000	25,50	1 734,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211				
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	78,200	15,00	1 173,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		78,200		
11	K	741313402-1	Montáž a zapojení zásuvky	kus	1,000	285,00	285,00
	PP		Montáž a zapojení zásuvky				
12	M	34555247-1	zásuvka podlahová/podzemní IP67	kus	1,000	16 262,40	16 262,40
	PP		zásuvka podlahová/podzemní IP67				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 708,00
13	K	742110013-1	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna	m	100,000	40,70	4 070,00
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna				
14	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	105,000	15,60	1 638,00
	PP		chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm				
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
	D	M	Práce a dodávky M				674 903,29
	D	21-M	Elektromontáže				553 546,22
15	K	210-1	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Drobný elektroinstalační materiál				
16	K	21012-1	Montáž a zapojení stožár. svorkovnice, stožárová svorkovnice, D+M	kus	9,000	1 262,04	11 358,36
	PP		Montáž a zapojení stožár. svorkovnice, stožárová svorkovnice, D+M				
17	K	210-2	Montáž a zapojení nového rozvaděče R01, kompletní rozvaděč R01 - viz výkres D.1.9.07, D+M	soubor	1,000	61 452,00	61 452,00
	PP		Montáž a zapojení nového rozvaděče R01, kompletní rozvaděč R01 - viz výkres D.1.9.07, D+M				
18	K	21020-1	Svítilno 10LED/2000lm/13,8W/DM50, D+M	kus	1,000	13 112,40	13 112,40
	PP		Svítilno 10LED/2000lm/13,8W/DM50, D+M				
	VV		1		1,000		
19	K	21020-2	Svítilno 10LED/2500lm/17,4W/DS50, D+M	kus	3,000	13 112,40	39 337,20
	PP		Svítilno 10LED/2500lm/17,4W/DS50, D+M				
	VV		3		3,000		
20	K	21020-3	Svítilno 10LED/3000lm/21,5W/DX10, D+M	kus	3,000	13 112,40	39 337,20
	PP		Svítilno 10LED/3000lm/21,5W/DX10, D+M				
	VV		3		3,000		
21	K	21020-4	Svítilno 20LED/4000lm/26,5W/DX50, D+M	kus	4,000	13 323,60	53 294,40
	PP		Svítilno 20LED/4000lm/26,5W/DX50, D+M				
	VV		4		4,000		
22	K	21020-5	Zemní svítidlo vč. zemního boxu, D+M	kus	2,000	9 913,20	19 826,40
	PP		Zemní svítidlo vč. zemního boxu, D+M				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,000	3 090,26	27 812,34
	PP	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011					
24	M	31674114-1	kuželový stožár, v. 6,0 m vetknutý RAL7016	kus	9,000	15 409,44	138 684,96
	PP	kuželový stožár, v. 6,0 m vetknutý RAL7016					
25	K	210204106	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg	kus	2,000	1 679,45	3 358,90
	PP	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204106					
26	M	31674114-2	dvouramenný výložník 100mm/180° - RAL7016	kus	2,000	1 186,56	2 373,12
	PP	dvouramenný výložník 100mm/180° - RAL7016					
27	K	210204221	Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm	kus	9,000	125,84	1 132,56
	PP	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204221					
28	M	31674125	manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm	kus	9,000	1 039,68	9 357,12
	PP	manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm					
29	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	20,000	61,91	1 238,20
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn drátem nebo lanem					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022					
30	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	23,100	53,16	1 228,00
	PP	drát D 8mm FeZn pro hromosvod					
	VV	20,0*1,05					
	VV	21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					21,000		
					23,100		
31	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	320,000	61,91	19 811,20
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn drátem nebo lanem					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022					
32	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	369,600	53,16	19 647,94
	PP	drát D 10mm FeZn					
	VV	320,0*1,05					
	VV	336*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					336,000		
					369,600		
33	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	13,000	126,85	1 649,05
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301					
34	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	13,000	18,48	240,24
	PP	svorka připojovací k připojení kovových částí					
35	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	20,000	177,18	3 543,60
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302					
36	M	35441860-1	svorka křížová SK	kus	20,000	31,32	626,40
	PP	svorka křížová SK					
37	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	42,000	90,61	3 805,62
	PP	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401					
38	M	35442110-1	štítek kabelového vedení	kus	42,000	4,80	201,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			štítek kabelového vedení				
39	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002				
40	K	210-3	Montáž a zapojení nového rozvaděče R02, kompletní rozvaděč R01 - viz výkres D.1.9.08, D+M	soubor	1,000	57 864,00	57 864,00
PP			Montáž a zapojení nového rozvaděče R01, kompletní rozvaděč R01 - viz výkres D.1.9.07, D+M				
41	K	218-1	Demontáž stávajícího podpěrného bodu V.O. vč. st. základu, vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Demontáž stávajícího podpěrného bodu V.O. vč. st. základu, vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
42	K	460141113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	2,859	329,80	942,90
PP			Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141113				
VV			"základ pro stožár"9*0,55*0,55*1,05	2,859			
43	K	460171113	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4	m	113,100	42,41	4 796,57
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171113				
VV			25,4+87,7	113,100			
44	K	460171123	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř II skupiny 4	m	100,900	63,99	6 456,59
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171123				
VV			11,8+89,1	100,900			
45	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,859	122,26	349,54
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113				
VV			"základ pro stožár"9*0,55*0,55*1,05	2,859			
46	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	40,026	26,46	1 059,09
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost				
Online PSC			Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121				
VV			2,859*14 'Přepočtené koeficientem množství	40,026			
47	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,860	334,80	1 627,13
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121				
VV			2,859*1,7	4,860			
48	K	460451123	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř II skupiny 4	m	113,100	14,37	1 625,25
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451123				
VV			25,4+87,7	113,100			
49	K	460451133	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř II skupiny 4	m	100,900	22,20	2 239,98
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451133 11,8+89,1		100,900		
50	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,859	3 982,59	11 386,22
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20				
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113 "základ pro stožár"9*0,55*0,55*1,05			2,859		
51	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	214,000	112,25	24 021,50
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111 25,4+87,7+11,8+89,1			214,000		
52	K	460671123	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	260,000	53,44	13 894,40
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671123					
53	K	4607421-1	Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy	m3	0,700	4 200,00	2 940,00
	PP		Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy				
	VV	0,7			0,700		
54	K	4607421-2	Základová trubka plastová 200/800, D+M	kus	9,000	1 400,00	12 600,00
	PP		Základová trubka plastová 200/800, D+M				
	VV	9			9,000		
55	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	330,000	49,35	16 285,50
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212					
56	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	346,500	18,12	6 278,58
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE				
	VV	330*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			346,500		
57	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	125,000	51,42	6 427,50
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213					
58	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	131,250	41,28	5 418,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE				
	VV	125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			131,250		
59	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	20,000	58,89	1 177,80
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214					
60	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	21,000	48,24	1 013,04
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				
	VV	20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			21,000		
61	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	2,968	275,43	817,48
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

402 - Elektroinstalace parkoviště u ZS

KSO: 828

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153 442,92

DPH základní
snížená

Základ daně
153 442,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 223,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

185 665,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

402 - Elektroinstalace parkoviště u ZS

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		153 442,92
PSV - Práce a dodávky PSV		13 948,06
741 - Elektroinstalace - silnopr		12 806,46
742 - Elektroinstalace - slabopr		1 141,60
M - Práce a dodávky M		139 494,86
21-M - Elektromontáže		97 754,59
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		41 740,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

402 - Elektroinstalace parkoviště u ZS

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

153 442,92

D	PSV	Práce a dodávky PSV					13 948,06
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					12 806,46
1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	54,32	2 172,80
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122					
	VV	40,0			40,000		
2	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	46,000	41,04	1 887,84
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
	VV	40,0			40,000		
	VV	40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			46,000		
3	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	64,30	2 572,00
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122133					
	VV	40,0			40,000		
4	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	46,000	124,92	5 746,32
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	VV	40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			46,000		
5	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,000	25,50	255,00
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
	VV	10,0			10,000		
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,500	15,00	172,50
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV	10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			11,500		
D	742	Elektroinstalace - slaboprúd					1 141,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	742110013-1	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna	m	20,000	40,70	814,00
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna				
	VV		"do průměru 40 mm"20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
8	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoblášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	21,000	15,60	327,60
	PP		chránička optického kabelu HDPE jednoblášťová bezhalogenová D 40/33mm				
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
D M Práce a dodávky M							139 494,86
D 21-M Elektromontáže							97 754,59
9	K	21012-1	Montáž a zapojení stožár. svorkovnice, stožárová svorkovnice, D+M	kus	2,000	1 262,04	2 524,08
	PP		Montáž a zapojení stožár. svorkovnice, stožárová svorkovnice, D+M				
10	K	21020-4	Svítlidlo 20LED/4000lm/26,5W/DX50, D+M	kus	2,000	13 323,60	26 647,20
	PP		Svítlidlo 20LED/4000lm/26,5W/DX50, D+M				
	VV		2		2,000		
11	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	3 090,26	6 180,52
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011				
	VV		2		2,000		
12	M	31674114-1	kuželový stožár, v. 6,0 m vetknutý RAL7016	kus	2,000	15 409,44	30 818,88
	PP		kuželový stožár, v. 6,0 m vetknutý RAL7016				
13	K	210204221	Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm	kus	2,000	125,84	251,68
	PP		Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204221				
	VV		2		2,000		
14	M	31674125	manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm	kus	2,000	1 039,68	2 079,36
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm				
15	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,000	61,91	619,10
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
	VV		10,0		10,000		
16	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	11,550	53,16	614,00
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod				
	VV		10,0*1,05		10,500		
	VV		10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,550		
17	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	50,000	61,91	3 095,50
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
	VV		50,0		50,000		
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	57,750	53,16	3 069,99
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		50,0*1,05		52,500		
	VV		52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	126,85	507,40
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301				
	VV		4		4,000		
20	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	18,48	73,92
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	5,000	177,18	885,90
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302				
	VV		5		5,000		
22	M	35441860-1	svorka křížová SK	kus	5,000	31,32	156,60
	PP		svorka křížová SK				
23	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	5,000	90,61	453,05
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401				
	VV		5		5,000		
24	M	35442110-1	štítek kabelového vedení	kus	5,000	4,80	24,00
	PP		štítek kabelového vedení				
25	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002				
26	K	210-1	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Drobný elektroinstalační materiál				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				41 740,27
27	K	460141113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,635	329,80	209,42
	PP		Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141113				
	VV		"základ pro stožár"2*0,55*0,55*1,05		0,635		
28	K	460161133	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	35,500	315,00	11 182,50
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161133				
	VV		29,4+6,1		35,500		
29	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m	1,700	393,65	669,21
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161143				
30	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,635	122,26	77,64
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113				
	VV		"základ pro stožár"2*0,55*0,55*1,05		0,635		
31	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	8,890	26,46	235,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost				
	Online PSC		Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121				
	VV		0,635		0,635		
	VV		0,635*14 'Přepočtené koeficientem množství		8,890		
32	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,080	334,80	361,58
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121				
	VV		0,635*1,7		1,080		
33	K	460451143	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4	m	35,500	29,68	1 053,64
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání				
	Online PSC		povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451143				
	VV		29,4+6,1		35,500		
34	K	460451153	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	1,700	36,51	62,07
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání				
	Online PSC		povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451153				
35	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,635	3 982,59	2 528,94
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113				
	VV		"základ pro stožár"2*0,55*0,55*1,05		0,635		
36	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	37,200	112,25	4 175,70
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111				
	VV		29,4+6,1+1,7		37,200		
37	K	460671123	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	50,000	53,44	2 672,00
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671123				
	VV		50,0		50,000		
38	K	4607421-1	Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy	m3	1,500	4 200,00	6 300,00
	PP		Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy				
	VV		1,5		1,500		
39	K	4607421-2	Základová trubka plastová 200/800, D+M	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
	PP		Základová trubka plastová 200/800, D+M				
	VV		2		2,000		
40	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	30,000	49,35	1 480,50
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212				
	VV		30,0		30,000		
41	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	31,500	18,12	570,78
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE				
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
42	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	40,000	51,42	2 056,80
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213				
	VV		40,0		40,000		
43	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	42,000	41,28	1 733,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE				
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000		
44	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	30,000	58,89	1 766,70
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214				
	VV		30,0		30,000		
45	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	31,500	48,24	1 519,56
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
46	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	1,032	275,43	284,24
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

902 - Mobiliář pozemní komunikace

KSO: 815 9

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 969 274,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 969 274,40	21,00%	413 547,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 382 822,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

902 - Mobiliář pozemní komunikace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 969 274,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 969 274,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 969 274,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 902 - Mobiliář pozemní komunikace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 969 274,40
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 969 274,40
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 969 274,40
1	K	9361-D.1.15.2.01	STOJAN NA KOLA, vč. spodní stavby, D+M	kus	13,000	10 272,00	133 536,00
	PP	STOJAN NA KOLA, vč. spodní stavby, D+M					
	VV	"Stojan na kola, ocelová konstrukce z L-profilu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem"					
	VV	" kotveno pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí"13					13,000
2	K	9361-D.1.15.2.02	ODPADKOVÝ KOŠ, (náměstí), vč. spodní stavby, D+M	kus	7,000	23 169,60	162 187,20
	PP	ODPADKOVÝ KOŠ, (náměstí), vč. spodní stavby, D+M					
	VV	"Odpadkový koš obdélného půdorysu, ocelové tělo, přední dveře HPL (standardní barvy HPL , ostatní barvy za příplatek na vyžádání)"					
	VV	"pozinkovaná nádoba o objemu 45l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu"					
	VV	"nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí"7					7,000
3	K	9361-D.1.15.2.03	LAVIČKA NÁMĚSTÍ, vč. spodní stavby, D+M	kus	7,000	24 466,80	171 267,60
	PP	LAVIČKA NÁMĚSTÍ, vč. spodní stavby, D+M					
	VV	"Parková lavička s opěradlem a područkami, délka 1,8 m, sedák a opěradlo tvoří 17 lamel a 1 deska z tropického dřeva"					
	VV	"bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku"					
	VV	"a práškovým vypalovacím lakem, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí"7					7,000
4	K	9361-D.1.15.2.04	LAVIČKA U PRŮLEHU, vč. spodní stavby, konstrukční a výkresové dokumentace, D+M	kus	3,000	92 658,00	277 974,00
	PP	LAVIČKA U PRŮLEHU, vč. spodní stavby, konstrukční a výkresové dokumentace, D+M					
	VV	"oboustranná lavička délky 2,2 m, ocelová konstrukce"					
	VV	"opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, lamely z tropického dřeva bez povrch. úpravy"					
	VV	"kotveno na dlažbu do betonového základu, vč. spodní stavby, vč. konstrukční a výkresové dokumentace"3					3,000
5	K	9361-D.1.15.2.05	PLŮTEK V RABATU, D+M	m	137,000	1 050,00	143 850,00
	PP	PLŮTEK V RABATU, D+M					
	VV	"140 sloupků dřevěných hranolky z tvrdého dřeva 80x80mm, spojené jutovým lankem se silikonovým středem"					
	VV	"vč. založení-přes ocelové základové hroty"137					137,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	9361-D.1.15.2.07	PODIUM, NÁSTUP NA PODIUM-SCHODY 2X160X300mm, D+M	kus	1,000	191 112,00	191 112,00
	PP		PODIUM, NÁSTUP NA PODIUM-SCHODY 2X160X300mm, D+M				
	VV		"dřevěná konstrukce opláštěná tvdrým dřevem, založená na zemních vrutech"				
	VV		"výška v nástupním místě 2x160 mm od přilehlého terénu"				
	VV		"uprostřed podia je otvor pro výsadbu stromu, průměr 600 mm"				
	VV		"dřevěné prvky barevně sjednoceny s ostatním mobiliářem"1		1,000		
7	K	9361-D.1.15.2.10	PŘÍPRAVA NA VÁNOČNÍ STROM, D+M	kus	1,000	129 432,00	129 432,00
	PP		PŘÍPRAVA NA VÁNOČNÍ STROM, D+M				
	VV		"litinové prvky, prášková barva tmavě šedá, vč. litinového poklopu, poklopu pro hydrant, betonového základu, pomocné práce a materiál"1		1,000		
8	K	9361-D.1.15.2.12	ZAHRAZOVAČÍ SLOUPEK, vč. spodní stavby, D+M	kus	11,000	5 658,00	62 238,00
	PP		ZAHRAZOVAČÍ SLOUPEK, vč. spodní stavby, D+M				
	VV		"Zahrazovací sloupek, ocelová kce z Lprofilu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, v. nad dlažbou 100 cm, opatřeno reflexním š.10cm"				
	VV		"šířka 60 mm, kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí"				
	VV		"včetně založení, zemních prací, základů-beton C12/15, štěrk, geotextilie po obvodu i zespoda"11		11,000		
9	K	9361-D.1.15.2.14	STROMOVÁ MŘÍŽ, D+M	kus	5,000	39 000,00	195 000,00
	PP		STROMOVÁ MŘÍŽ, D+M				
	VV		"litinová kruhová stromová mříž , která se skládá ze šesti segmentů"				
	VV		"Rozměr mříže - 1300/450"5		5,000		
10	K	9361-D.1.15.2.15	PLOT, D+M	m2	66,000	4 200,00	277 200,00
	PP		PLOT, D+M				
	VV		"ocelové sloupky vč. založení s pletivoovu výplní a podhrabovou deskou"33,0*2,0		66,000		
11	K	9361-D.1.15.2.15a	PLOT ZE ŽEBÍRKOVÉHO PLETIVA, D+M	m2	36,000	5 040,00	181 440,00
	PP		PLOT ZE ŽEBÍRKOVÉHO PLETIVA, D+M				
	VV		"ocelové sloupky vč. založení a rámu z žebírkového pletiva" 24,0*1,5		36,000		
12	K	9361-D.1.15.2.16	UMĚLECKÁ INVENCE ODKAZUJÍCÍ K PAMĚTI MÍSTA, D+M	soubor	1,000	44 037,60	44 037,60
	PP		UMĚLECKÁ INVENCE ODKAZUJÍCÍ K PAMĚTI MÍSTA, D+M				
	VV		"ocelová kce prášková barva tmavě šedá, vč. zemních prací a základů, beton C12/15, fotografie míst kryté plexisklem"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis:

903 - Mobiliář park

KSO: 815 9

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 472 793,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 472 793,20	21,00%	519 286,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 992 079,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

903 - Mobiliář park

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 472 793,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 472 793,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 472 793,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje

Soupis: 903 - Mobiliář park

Místo:Liběchov-Litoměřická ulice

Zadavatel:Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč:Gardenline s.r.o.

Datum:21.01.2025

Projektant:UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 472 793,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 472 793,20
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 472 793,20
1	K	9361-D.1.16.2.01.1	HERNÍ PRVEK 1-Dřevěná prolézačka se skládaných kmenů se sítěmi, vč. dopadové plochy z křemičitého písku, D+M	kus	1,000	579 204,00	579 204,00
	PP		HERNÍ PRVEK 1-Dřevěná prolézačka se skládaných kmenů se sítěmi, vč. dopadové plochy z křemičitého písku, D+M				
	VV		" v položce zahrnutý i výkopové práce pro 34,4 m3 zeminy, vč. odvozu zeminy na skládku a poplatku"				
	VV		"vč. nasypání 34,4m3 (tlouška 0,4m*86m2) křemičitého písku frakce 1,4-2 mm do výkopu"1		1,000		
2	K	9361-D.1.16.2.01.2	HERNÍ PRVEK 2-Dřevěný rekondiční prvek s ocelovými částmi, otáčedlo, D+M	kus	1,000	102 000,00	102 000,00
	PP		HERNÍ PRVEK 2-Dřevěný rekondiční prvek s ocelovými částmi, otáčedlo, D+M				
	VV		1		1,000		
3	K	9361-D.1.16.2.01.3	HERNÍ PRVEK 3-Dřevěný rekondiční prvek, otáčedlo pro paže, D+M	kus	1,000	78 000,00	78 000,00
	PP		HERNÍ PRVEK 3-Dřevěný rekondiční prvek, otáčedlo pro paže, D+M				
	VV		1		1,000		
4	K	9361-D.1.16.2e	HERNÍ PRVEK 4-Dřevěný balanční prvek, mostek, D+M	kus	1,000	56 100,00	56 100,00
	PP		HERNÍ PRVEK 4-Dřevěný balanční prvek, mostek, D+M				
	VV		1		1,000		
5	K	9361-D.1.16.2.01.5	HERNÍ PRVEK 5-Dětská dřevěná třídilná hrazda s ocelovými částmi, D+M	kus	1,000	91 344,00	91 344,00
	PP		HERNÍ PRVEK 5-Dětská dřevěná třídilná hrazda s ocelovými částmi, D+M				
	VV		1		1,000		
6	K	9361-D.1.16.2.01.6	HERNÍ PRVEK 6-Dřevěný balanční prvek špalky různých výšek, D+M	kus	1,000	65 160,00	65 160,00
	PP		HERNÍ PRVEK 6-Dřevěný balanční prvek špalky různých výšek, D+M				
	VV		1		1,000		
7	K	9361-D.1.16.2.01.7	HERNÍ PRVEK 7-Dětský dřevěný balanční prvek s lany, lanové šplhadlo, D+M	kus	1,000	133 704,00	133 704,00
	PP		HERNÍ PRVEK 7-Dětský dřevěný balanční prvek s lany, lanové šplhadlo, D+M				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	1			1,000		
8	K	9361-D.1.16.2.01.8	HERNÍ PRVEK 8-Dřevěný balanční prvek, pevná kladiva, D+M	kus	1,000	63 360,00	63 360,00
	PP		HERNÍ PRVEK 8-Dřevěný balanční prvek, pevná kladiva, D+M				
	VV	1			1,000		
9	K	9361-D.1.16.2.02.1	PARKOVÁ LAVIČKA 440x450x2000 mm, D+M	kus	12,000	45 784,80	549 417,60
	PP		PARKOVÁ LAVIČKA 440x450x2000 mm, D+M				
	VV		"440 x 450 x 2000 MM, stavební řezivo - 3 hranoly z tvrdých např. dub, aták, ocel. pásovina"				
	VV		"vč. zakládání, ocel vetknutá do bet. patky - 300x620x300 mm" 12		12,000		
10	K	9361-D.1.16.2.02.2	PARKOVÁ LAVIČKA 440x450x2000 mm, D+M	kus	5,000	52 572,00	262 860,00
	PP		LAVIČKA V PARKU S OPĚRADLEM 440x450x2000 mm, D+M				
	VV		"440 x 450 x 2000 MM, stavební řezivo - 3 hranoly z tvrdých např. dub, aták, ocel. pásovina"				
	VV		"vč. zakládání, ocel vetknutá do bet. patky - 300x620x300 mm" 5		5,000		
11	K	9361-D.1.16.2.02.3	STŮL V PARKU 695X750X2000 mm, D+M	kus	3,000	93 390,00	280 170,00
	PP		STŮL V PARKU, D+M				
	VV		"stavební řezivo-4 hranoly z tvrdých dřevin, např. dub, atkát..., ocel. pásovina"				
	VV		"ocel vetknutá do bet. patky - 300x775x300 mm"3		3,000		
12	K	9361-D.1.16.2.03	ODPADKOVÉ KOŠE, D+M	kus	2,000	20 416,80	40 833,60
	PP		ODPADKOVÉ KOŠE, D+M				
	VV		"ocelová konstrukce, prášková barva tmavě šedá, dřevěné prvky barevně sjednocené s ostatním mob."				
	VV		"vč. zemních prací a základů, beton C12/15"				
	VV		"provedení nutno uzpůsobit konkrétnímu umístění"2		2,000		
13	K	9361-D.1.16.2.05	OPLOCENÍ VÝBĚHU, DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, D+M	m	180,000	948,00	170 640,00
	PP		OPLOCENÍ VÝBĚHU, DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, D+M				
	VV		"dřevěná konstrukce ze štípaných prvků, dřevěné prvky barevně sjednoceny s ostatním mobiliářem"				
	VV		"provedení nutno uzpůsobit konkrétnímu umístění"				
	VV		"štípaný sloupek akát materiál, výška cca 1100 mm, odkorněná lat'-akát materiál, pole délka cca 2500 mm"180,0		180,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

Zadavatel:
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		759 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	759 000,00	21,00%	159 390,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	918 390,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	759 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	759 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	119 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	420 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	136 000,00
VRN6 - Územní vlivy	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: B_C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu_Ostatní způsobilé výdaje
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							759 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				759 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				119 000,00
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00
PP			Geologický průzkum bez rozlišení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011103000				
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	56 000,00	56 000,00
PP			Geodetické práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000				
3	K	013002000	Projektové práce	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00
PP			Projektové práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000				
D		VRN3	Zařízení staveniště				420 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	420 000,00	420 000,00
PP			Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000				
D		VRN4	Inženýrská činnost				136 000,00
5	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00
PP			Inženýrská činnost				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000				
6	K	042903000	Ostatní posudky	spubor	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Ostatní posudky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042903000				
VV			"vypracování a projednání havarijního plánu dle vyhlášky č.450/2005 Sb"1				
7	K	042903000-1	Ostatní posudky	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Ostatní posudky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vypracování a projednání povodňového plánu dle TNV 75 2931"1		1,000		
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	hod	16,000	1 000,00	16 000,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049103000				
	VV		"technický dozor, inž. činnost, dozor jiné osoby arborista s certifikací ISA, European Treewalker, či Český certifikovaný arborista"16		16,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				35 000,00
9	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Územní vlivy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000				
	D	VRN7	Provozní vlivy				35 000,00
10	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Provozní vlivy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000				
	D	VRN9	Ostatní náklady				14 000,00
11	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
	PP		Ostatní náklady				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt:
D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:
001 - Příprava staveniště

KSO: 823
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

Zadavatel:
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		300 652,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	300 652,07	21,00%	63 136,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	363 789,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

001 - Příprava staveniště

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		300 652,07
HSV - Práce a dodávky HSV		300 652,07
1 - Zemní práce		168 196,00
997 - Přesun sutě		132 456,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

001 - Příprava staveniště

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							300 652,07
D	HSV	Práce a dodávky HSV					300 652,07
D	1	Zemní práce					168 196,00
1	K	111311113	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl přes 30 do 100 mm	m2	273,000	55,00	15 015,00
PP			Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 30 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111311113				
VV			273				
					273,000		
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	386,550	120,00	46 386,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183				
VV			"demolice stávajících povrchů"386,55				
					386,550		
3	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	136,500	30,00	4 095,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107221				
VV			"bourání povrchů z kameniva" 136,5				
					136,500		
4	K	114-1	Bourání betonového mostku	m3	15,800	6 500,00	102 700,00
PP			Bourání betonového mostku				
VV			15,8*1,0				
					15,800		
D	997	Přesun sutě					132 456,07
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	176,955	160,00	28 312,80
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551				
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 477,370	10,00	24 773,70
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 176,955*14		2 477,370		
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,600	190,00	6 004,00
		PP Online PSC VV	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611 31,6		31,600		
8	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,480	174,00	1 649,52
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615 "31,6 t"31,6/100*30		9,480		
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	22,120	174,00	3 848,88
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 "31,6 t"31,6/100*70		22,120		
10	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	36,645	492,00	18 029,34
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645 "122,150 t"122,150/100*30		36,645		
11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	85,505	492,00	42 068,46
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 "122,150 t"122,150/100*70		85,505		
12	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,962	334,80	2 330,88
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655 "23,205t"23,205/100*30		6,962		
13	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,244	334,80	5 438,49
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 "23,205t"23,205/100*70		16,244		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

101 - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet přiložen

Cena bez DPH

2 189 015,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 189 015,66	21,00%	459 693,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 648 708,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

101 - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 189 015,66
HSV - Práce a dodávky HSV	2 189 015,66
1 - Zemní práce	477 082,54
2 - Zakládání	30 833,25
5 - Komunikace pozemní	1 262 370,97
8 - Trubní vedení	40 811,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 687,79
998 - Přesun hmot	197 229,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 101 - Zpevněné plochy ulice Litoměřická

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 189 015,66

D HSV Práce a dodávky HSV

2 189 015,66

D 1 Zemní práce

477 082,54

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	172,508	150,00	25 876,20
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204				
VV			"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"				
VV			"plocha u parcely 211/2"12,42*0,340				
VV			Mezisoučet				
VV			4,223/3*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
VV			(168,650+39,79-14,82)*0,440				
VV			"jámy pro výsadbu stromů"18,76				
VV			Mezisoučet				
VV			103,953/3*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
VV			(276,210+18,39+9,64-18,39)*0,490				
VV			140,067/3*2				
VV			"skladba 4-jámy pro výsadbu stromů"10,52/3*2				
VV			2,815+69,302+93,378+7,013				
2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	86,255	547,47	47 222,02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204				
VV			"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"				
VV			"plocha u parcely 211/2"12,42*0,340				
VV			Mezisoučet				
VV			4,223/3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		1,408		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(168,650+39,79-14,82)*0,440		85,193		
	VV		"jámy pro výsadbu stromů"18,76		18,760		
	VV		Mezisoučet		103,953		
	VV		103,953/3		34,651		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.3.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(276,210+18,39+9,64-18,39)*0,490		140,067		
	VV		140,067/3		46,689		
	VV		"skladba 4-jámy pro výsadbu stromů"10,52/3*1		3,507		
	VV		1,408+34,651+46,689+3,507		86,255		
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,920	1 482,00	7 291,44
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101				
	VV		"pro trativod pod zemní plání"				
	VV		41,0*0,3*0,4		4,920		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	172,508	296,40	51 131,37
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		172,508		172,508		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	862,540	24,00	20 700,96
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		172,508		172,508		
	VV		172,508*5 'Přepočtené koeficientem množství		862,540		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	91,175	362,00	33 005,35
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		86,255+4,920		91,175		
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	455,875	28,00	12 764,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		91,175		91,175		
	VV		91,175*5 'Přepočtené koeficientem množství		455,875		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	134,478	334,80	45 023,23
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(172,508+91,175)*1,7		448,261		
	VV		448,261/100*30		134,478		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	313,783	334,80	105 054,55
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		(172,508+91,175)*1,7		448,261		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	448,261/100*70		313,783		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	327,927	26,00	8 526,10
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV	"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"					
	VV	"plocha u parcely 211/2"12,42				12,420	
	VV	12,420/3*2				8,280	
	VV	"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"					
	VV	(168,650+39,79-14,82)				193,620	
	VV	193,620/3*2				129,080	
	VV	"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"					
	VV	(276,210+18,39+9,64-18,39)				285,850	
	VV	285,850/3*2				190,567	
	VV	8,280+129,080+190,567				327,927	
11	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	163,873	29,00	4 752,32
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
	VV	"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez, uvažováno i s odkopem pro dopravní značky"					
	VV	"plocha u parcely 211/2"12,42				12,420	
	VV	12,420/3*1				4,140	
	VV	"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"					
	VV	(168,650+39,79-14,82)				193,620	
	VV	193,620/3*1				64,540	
	VV	"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"					
	VV	(276,210+18,39+9,64-18,39)				285,850	
	VV	285,850/3*1				95,283	
	VV	4,140+64,450+95,283				163,873	
12	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	30,100	3 845,00	115 734,50
	PP	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183117432					
	D 2	Zakládání					30 833,25
13	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	24,139	35,00	844,87
	PP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
	VV	"koordinační situace C2"41,0				41,000	
	VV	41,0*3,14*0,150*1,25				24,139	
14	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	28,593	29,20	834,92
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2					
	VV	24,139*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				28,593	
15	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,230	4 200,00	5 166,00
	PP	Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	VV	41,0*0,3*0,1				1,230	
16	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	41,000	585,06	23 987,46
	PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC	trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" koordinální situace C2"41,0		41,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 262 370,97
17	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	494,802	152,00	75 209,90
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561041111				
	VV		"plocha u parcely 211/2"12,42		12,420		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(168,650+39,79-14,82)		193,620		
	VV		"odseky v místech mobiliáře"(4,306*2+5,4*2)*0,150		2,912		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(276,210+18,39+9,64-18,39)		285,850		
	VV		Součet		494,802		
18	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	12,989	3 880,00	50 397,32
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
	VV		494,802*0,025		12,370		
	VV		12,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,989		
19	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	196,532	74,51	14 643,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112				
	VV		"doplnění lože u skladby 2-viz PD D.1.6.3, v poloze kladení započítáno lože tl. 50mm"				
	VV		(168,650+39,79-14,82)		193,620		
	VV		"odseky v místech mobiliáře"(4,306*2+5,4*2)*0,150		2,912		
	VV		Součet		196,532		
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	285,850	220,50	63 029,93
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(276,210+18,39+9,64-18,39)		285,850		
	VV		Součet		285,850		
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	285,850	288,12	82 359,10
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(276,210+18,39+9,64-18,39)		285,850		
	VV		Součet		285,850		
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	494,802	355,25	175 778,41
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		"plocha u parcely 211/2"12,42		12,420		
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(168,650+39,79-14,82)		193,620		
	VV		"odseky v místech mobiliáře"(4,306*2+5,4*2)*0,150		2,912		
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(276,210+18,39+9,64-18,39)		285,850		
	VV		Součet		494,802		
23	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	12,420	683,24	8 485,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžkého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"skladba 1, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		"plocha u parcely 211/2"12,42		12,420		
	VV		Součet		12,420		
24	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	12,668	504,00	6 384,67
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1				
	VV		12,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,668		
25	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	189,767	683,24	129 656,41
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžkého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"skladba 2, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(168,650+39,79-14,82)		193,620		
	VV		"odseky v místech mobiliáře"(4,306*2+5,4*2)*0,150		2,912		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie š. 0,25 m"				
	VV		-19,338*0,25		-4,835		
	VV		"odpočet kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem"				
	VV		-1,93		-1,930		
	VV		Součet		189,767		
26	M	583-1	odseky - žulové kamenné odseky	m2	193,562	516,00	99 877,99
	PP		odseky - žulové kamenné odseky				
	VV		189,767*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		193,562		
27	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	295,619	919,04	271 685,69
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do				
	Online PSC		3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3-vzorový příčný řez"				
	VV		(276,210+18,39+9,64-18,39)		285,850		
	VV		"kamenná kostka dvouřádek, viz PD D 1.6.2-situace hran"				
	VV		(0,795+4,564*3+7,545+12,219+3,339+4,853+3,688+1,501)*2*0,08		7,621		
	VV		"do oblouku-vyšší pracnost"				
	VV		(1,426+1,404+0,5110+1,508+0,907+0,917+1,112+1,164)*2*1,5*0,08		2,148		
	VV		Součet		295,619		
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	301,531	720,00	217 102,32
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		295,619		295,619		
	VV		295,619*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		301,531		
29	K	591412-1	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,665	376,50	3 638,87
	PP		Kladení dlažby pro nevidomé s vyplněním spár, se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m , s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.2"				
	VV		"skladba 2"1,93		1,930		
	VV		"skladba 2"				
	VV		(7,086+8,843+3,409)*0,40		7,735		
	VV		Součet		9,665		
30	M	58381-1	kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem	m2	1,969	7 080,00	13 940,52
	PP		kamenné prvky dlažeb pro nevidomé varovné a signální pásy s lemem				
	VV		"viz PD-koordinační situace C.3"				
	VV		"skladba 2"1,93		1,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	1,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,969		
31	M	58381-2	<i>kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie šířky 0,40 m</i>	m2	7,890	6 360,00	50 180,40
		PP	kamenné prvky dlažeb pro nevidomé umělá vodící linie šířky 0,40 m				
		VV	"viz PD-koordinační situace C.2"				
		VV	"skladba 2"				
		VV	(7,086+8,843+3,409)*0,40		7,735		
		VV	Součet		7,735		
		VV	7,735*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,890		
	D	8	Trubní vedení				40 811,61
32	K	8999141-1	Doplňované zaklapávací chráničky inženýrských sítí, D+M	m	55,526	735,00	40 811,61
		PP	Doplňované zaklapávací chráničky inženýrských sítí, D+M				
		VV	"skladba 2"31,194		31,194		
		VV	"skladba 3"24,332		24,332		
		VV	Součet		55,526		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				180 687,79
33	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	80,078	298,00	23 863,24
		PP	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		VV	"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
		VV	"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
		VV	0,689+0,630+3,365+10,189		14,873		
		VV	Mezisoučet		14,873		
		VV	"kamenný krajník v úrovni +0"				
		VV	9,076+0,391*2		9,858		
		VV	"parkovací dorazy"				
		VV	4,844+2,278+1,241+2,291*2		12,945		
		VV	"G3 nastojato-otevřený žlábek"				
		VV	(13,8+0,668+13,8)*1,5		42,402		
		VV	Součet		80,078		
34	M	592180-1	<i>kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm</i>	m	81,680	540,00	44 107,20
		PP	kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm				
		VV	80,078*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		81,680		
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,192	313,04	6 946,98
		PP	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213				
		VV	"viz PD-koordinační situace C.2"				
		VV	"skladba 2"11,223+10,969		22,192		
36	M	58380005	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm</i>	m	22,636	1 116,00	25 261,78
		PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm				
		VV	22,192*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,636		
37	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	44,936	670,80	30 143,07
		PP	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
		VV	"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
		VV	9,076*2*2+0,391*2		37,086		
		VV	"kolem stromu"7,85		7,850		
		VV	Součet		44,936		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	91637-2	Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M	m	16,192	670,80	10 861,59
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2situace hran"				
	VV		3,365+10,189+0,689*2+0,630*2		16,192		
39	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,440	638,15	4 109,69
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113211				
	VV		"viz PD-C2"				
	VV		6,440		6,440		
40	M	59227103-1	prefabrikovaný žlab s litinovou mříží, š. 200 mm	m	6,440	5 496,00	35 394,24
	PP		prefabrikovaný žlab s litinovou mříží, š. 200 mm				
	VV		6,440		6,440		
	D	998	Přesun hmot				197 229,50
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	766,416	242,73	186 032,16
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
42	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	766,416	14,61	11 197,34
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223092				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

104 - Účelová komunikace alej K Boží vodě

KSO: 822 5

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výpočet množství pomocí aplikace Výměry-www.bimplatforma.cz, výpočet příložen

Cena bez DPH

713 576,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	713 576,59	21,00%	149 851,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

863 427,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

104 - Účelová komunikace alej K Boží vodě

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		713 576,59
HSV - Práce a dodávky HSV		713 576,59
1 - Zemní práce		103 820,74
2 - Zakládání		13 938,03
5 - Komunikace pozemní		345 236,94
8 - Trubní vedení		14 121,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		186 839,55
998 - Přesun hmot		49 619,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 104 - Účelová komunikace alej K Boží vodě

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

713 576,59

DHSVPráce a dodávky HSV

713 576,59

D1Zemní práce

103 820,74

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	46,681	181,13	8 455,33
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203				
VV			"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
VV			((135,97+6,930)*0,490)/3*2				
					46,681		
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	23,340	635,00	14 820,90
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203				
VV			"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
VV			((135,97+6,930)*0,490)/3				
					23,340		
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,224	1 482,00	3 295,97
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101				
VV			"pro travivod pod zemní plání"				
VV			18,534*0,3*0,4				
					2,224		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,681	296,40	13 836,25
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
VV			46,681				
					46,681		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	233,405	24,00	5 601,72
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		46,681		46,681		
	VV		46,681*5 'Přepočtené koeficientem množství		233,405		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25,564	362,00	9 254,17
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		23,340+2,224		25,564		
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	127,820	28,00	3 578,96
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		25,564		25,564		
	VV		25,564*5 'Přepočtené koeficientem množství		127,820		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,845	334,80	12 335,71
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(46,681+25,564)*1,7		122,817		
	VV		122,817/100*30		36,845		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	85,972	334,80	28 783,43
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		(46,681+25,564)*1,7		122,817		
	VV		122,817/100*70		85,972		
10	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	95,267	26,00	2 476,94
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		(135,97+6,930)/3*2		95,267		
11	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	47,633	29,00	1 381,36
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		(135,97+6,930)/3		47,633		
D 2 Zakládání							13 938,03
12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	10,912	35,00	381,92
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110				
	VV		"PD.1.6.3, koordinační situace C2"18,534		18,534		
	VV		18,534*3,14*0,150*1,25		10,912		
13	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	12,925	29,20	377,41
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2				
	VV		10,912*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		12,925		
14	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,556	4 200,00	2 335,20
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		18,534*0,3*0,1		0,556		
15	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	18,534	585,06	10 843,50
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu				
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102				
	VV		"PD.1.6.3, koordinační situace C2"18,534		18,534		
	D	5	Komunikace pozemní				345 236,94
16	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	142,900	152,00	21 720,80
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561041111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		135,97+6,930		142,900		
17	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	3,752	3 880,00	14 557,76
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
	VV		142,900*0,025		3,573		
	VV		3,573*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,752		
18	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	142,900	220,50	31 509,45
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		135,97+6,930		142,900		
19	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	142,900	288,12	41 172,35
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		135,97+6,930		142,900		
20	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	142,900	919,04	131 330,82
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.6.3"				
	VV		135,97+6,930		142,900		
21	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	145,758	720,00	104 945,76
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		"skladba 3, viz PD D.1.5.3"				
	VV		135,97+6,930		142,900		
	VV		142,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		145,758		
	D	8	Trubní vedení				14 121,80
22	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 306,87	4 306,87
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812203				
23	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	5 362,30	5 362,30
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812251				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	8999141-1	Doplňované zaklapávací chráničky inženýrských sítí, D+M	m	6,058	735,00	4 452,63
	PP		Doplňované zaklapávací chráničky inženýrských sítí, D+M				
	VV		"skladba 3"6,058		6,058		
	VV		Součet		6,058		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				186 839,55
25	K	9161321-1	Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	55,789	298,00	16 625,12
	PP		Osazení silniční obruby z kamenných krajníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		"kamenný krajník zvýšený nášlap hran + 6 cm"				
	VV		0,547*2+1,433+2,772		5,299		
	VV		Mezisoučet		5,299		
	VV		"kamenný krajník v úrovni +0"				
	VV		32,116+1,879*2+6,212+4,605+3,799		50,490		
	VV		Součet		55,789		
26	M	592180-1	kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm	m	56,905	540,00	30 728,70
	PP		kamenný krajník G3 11x20/30-80 cm				
	VV		55,789*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,905		
27	K	91637-1	Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M	m	134,263	670,80	90 063,62
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, v úrovni + 0 cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		32,116*2+1,879*2*2+6,212*2+4,605*2+3,799*2+29,747+0,512*2+0,792*2+0,928		134,263		
28	K	91637-2	Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M	m	9,598	670,80	6 438,34
	PP		Ocelová pásovina kotvená na trny, zvýšená nášlap + 6cm, D+M				
	VV		"viz PD-D.1.6.2-situace hran"				
	VV		0,547*2*2+1,433*2+2,272*2		9,598		
29	K	919-1		m	3,900	11 021,48	42 983,77
	PP		Propustek				
D	998		Přesun hmot				49 619,53
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	192,817	242,73	46 802,47
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
31	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	192,817	14,61	2 817,06
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223092				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

301.1 - Odvodnění plochy A0a

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

IČ:

DIČ:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

IČ: 10952705

DIČ:

IČ: 10952705

DIČ:

Cena bez DPH

104 198,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 198,96	21,00%	21 881,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 080,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

301.1 - Odvodnění plochy A0a

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		104 198,96
HSV - Práce a dodávky HSV		104 198,96
1 - Zemní práce		25 282,12
2 - Zakládání		7 012,59
4 - Vodorovné konstrukce		9 109,19
8 - Trubní vedení		37 066,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 735,97
998 - Přesun hmot		3 992,57

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

301.1 - Odvodnění plochy A0a

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS Ing. Ondřej Petrželka
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	- NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 104 198,96

D HSV Práce a dodávky HSV 104 198,96

D 1 Zemní práce 25 282,12

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	85,35	1 365,60
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201							
VV "připojovací potrubí DK							
VV "2 dny" 2*8					16,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	50,83	101,66
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301							
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,706	1 085,14	766,11
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101							
VV "betonový žlab							
VV (0,23+0,1+0,1)*(0,15+2*0,15)*3,65					0,706		
4	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	3,763	904,22	3 402,58
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202							
VV "připojovací potrubí DK - 50% tř.3							
VV (21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5					3,763		
5	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	3,763	1 215,92	4 575,51
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5		3,763		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	18,144	146,00	2 649,02
	PP		Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,73)/3-0,79)*2		18,144		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	18,144	86,19	1 563,83
	PP		Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111				
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,469	87,74	392,11
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
	VV		"na deponii				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5		3,763		
	VV		"betonový žlab				
	VV		(0,23+0,1+0,1)*(0,15+2*0,15)*3,65		0,706		
	VV		Součet		4,469		
9	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,625	99,64	460,84
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123				
	VV		"připojovací potrubí DK - na deponii a zpět				
	VV		"na deponii				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5		3,763		
	VV		"zpět				
	VV		0,862		0,862		
	VV		Součet		4,625		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,469	296,40	1 324,61
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		"na trvalou skládku				
	VV		"betonový žlab				
	VV		(0,23+0,1+0,1)*(0,15+2*0,15)*3,65		0,706		
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.3				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5		3,763		
	VV		Součet		4,469		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,900	24,00	1 125,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		4,69*10		46,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,901	362,00	1 050,16
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4 - zásyp				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5-0,862		2,901		
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,010	28,00	812,28
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		2,901*10		29,010		
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,469	167,17	747,08
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
	VV		"na skládku				
	VV		4,469		4,469		
	VV		Součet		4,469		
15	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,862	216,85	186,92
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102				
	VV		"připojovací potrubí DK - 1/3 délky - zásyp				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5-0,862		2,901		
	VV		"zásyp				
	VV		((3,12+21,05)/3-4,01-3,12)*(1,44-(0,15+0,1+0,16+0,1))*1		0,862		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,266	334,80	4 441,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(4,469+2,901)*1,8		13,266		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,232	22,02	181,27
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
	VV		"betonový žlab				
	VV		(0,23+0,1+0,1)*(0,15+2*0,15)*3,65		0,706		
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.4				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5		3,763		
	VV		"připojovací potrubí DK - 50% tř.3				
	VV		(21,05+3,12-4,01)*((1,55+1,44+0,5)/3-0,79)*1*0,5		3,763		
	VV		Součet		8,232		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,862	157,17	135,48
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		"připojovací potrubí DK - 1/3 délky				
	VV		((3,12+21,05)/3-4,01-3,12)*(1,44-(0,15+0,1+0,16+0,1))*1		0,862		
D	2		Zakládání				7 012,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	3,029	1 988,28	6 022,50
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		(3,15+21,05-4,01)*0,15*1		3,029		
20	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	17,050	58,07	990,09
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		4,5+16,56-4,01		17,050		
D 4			Vodorovné konstrukce				9 109,19
21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,164	1 500,92	246,15
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111				
	VV		"betonový žlab				
	VV		0,1*(0,15+2*0,15)*3,65		0,164		
22	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,016	4 396,35	8 863,04
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a				
			drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		(3,12+21,05-4,01)*0,1*1		2,016		
D 8			Trubní vedení				37 066,52
23	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	17,050	176,52	3 009,67
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320				
	VV		"připojovací potrubí DK				
	VV		4,5+16,56-4,01		17,050		
24	M	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	17,306	652,00	11 283,51
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12				
	VV		17,05*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,306		
25	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	236,81	236,81
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310				
26	M	28611954	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 110	kus	1,000	50,70	50,70
	PP		zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 110				
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	281,30	281,30
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310				
28	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	1,000	260,00	260,00
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°				
29	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	473,74	473,74
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320				
30	M	28617203	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/100	kus	1,000	652,00	652,00
PP			odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/100				
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,837	4 304,07	20 818,79
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151				
VV			"připojovací potrubí DK				
VV			(3,12+21,05-4,01)*(0,1+0,16)*1	5,242			
VV			-(3,12+21,05-4,01)*(0,08*0,08*3,14)	-0,405			
VV			Součet	4,837			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	595,29	1 785,87
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111				
33	M	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	3,000	3 840,00	11 520,00
PP			žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm				
34	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	1,000	915,70	915,70
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216				
35	M	59227122	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 100mm	kus	1,000	447,60	447,60
PP			čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 100mm				
36	M	59227116	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 100mm	m	0,650	10 872,00	7 066,80
PP			díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 100mm				
D 998			Přesun hmot				
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,290	346,70	2 180,74
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				
38	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	6,290	288,05	1 811,83
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

301.2 - Odvodnění ploch A0b, A1-A6

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 389,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 389,70	21,00%	19 191,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 581,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

301.2 - Odvodnění ploch A0b, A1-A6

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		91 389,70
HSV - Práce a dodávky HSV		91 389,70
1 - Zemní práce		58 797,01
2 - Zakládání		991,41
5 - Komunikace pozemní		23 053,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 263,53
998 - Přesun hmot		2 283,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

301.2 - Odvodnění ploch A0b, A1-A6

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka

Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 389,70
D	HSV	Práce a dodávky HSV					91 389,70
D	1	Zemní práce					58 797,01
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,709	464,92	12 417,55
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
	VV	"průleh P2				5,858	
	VV	10,65*0,55					
	VV	"žlab Z1					
	VV	43,25*0,47+(0,475*0,36*3,06)				20,851	
	VV	Součet				26,709	
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,882	1 085,14	3 127,37
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
	VV	"propoj					
	VV	(7-0,45)*0,55*0,8				2,882	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,591	87,74	2 596,31
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV	"přesun na deponii					
	VV	"na deponii					
	VV	26,709+2,882				29,591	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,591	296,40	8 770,77
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 26,709+2,882		29,591		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	295,910	24,00	7 101,84
	PP Online PSC VV VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 "dalších 10 km 29,591*10		295,910		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	29,591	167,17	4 946,73
	PP Online PSC VV		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 26,709+2,882		29,591		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	53,264	334,80	17 832,79
	PP Online PSC VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 29,591*1,8		53,264		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,591	22,02	651,59
	PP Online PSC VV		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 26,709+2,882		29,591		
9	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	41,360	32,69	1 352,06
	PP Online PSC VV VV VV VV VV		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111 "průleh P2 10,65 "žlab Z1 73,73-43,02 Součet		10,650 30,710 41,360		
	D 2		Zakládání				991,41
10	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	4,613	49,10	226,50
	PP Online PSC VV VV VV VV VV		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121 "žlab Z1 3,06*(0,24+0,2)*2 "žlab propoj-Z1 1,2*(0,6+0,2)*2 Součet		2,693 1,920 4,613		
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	5,464	34,10	186,32
	PP VV		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 4,613*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		5,464		
12	K	212532111	Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného	m3	0,291	1 988,28	578,59
	PP Online PSC VV VV VV		Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111 "žlab Z1 3,06*0,24*0,2 "žlab propoj-Z1		0,147		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,2*0,6*0,2		0,144		
	VV		Součet		0,291		
	D	5	Komunikace pozemní				23 053,92
13	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,240	183,60	962,06
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011				
	VV		"propoj				
	VV		(7-0,45)*0,8		5,240		
14	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	7,074	482,33	3 412,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567114112				
	VV		"propoj				
	VV		(7-0,45)*(0,28+0,8)		7,074		
15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,454	828,01	3 687,96
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111				
	VV		"propoj				
	VV		(7-0,45)*(0,4+0,28)		4,454		
16	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	4,543	3 300,00	14 991,90
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm				
	VV		4,454*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,543		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 263,53
17	K	953241110R	Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	13,000	18,81	244,53
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241110R				
	VV		"žlab Z1				
	VV		3/0,25+1		13,000		
18	M	54879301R	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 16mm	kus	13,000	463,00	6 019,00
	PP		trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 16mm				
	D	998	Přesun hmot				2 283,83
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,598	346,70	1 247,43
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v				
	Online PSC		otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				
20	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	3,598	288,05	1 036,40
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes				
	Online PSC		vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

302 - Pítko s přípojkou

KSO: 827

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Petrželka - NP PROJEKTIS s.r.o.

IČ: 10952705

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 754,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 754,87	21,00%	27 248,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 003,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

302 - Pítko s přípojkou

Místo: Liběchov - Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS
Ing. Ondřej Petrželka
Zpracovatel: - NP PROJEKTIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		129 754,87
HSV - Práce a dodávky HSV		129 754,87
1 - Zemní práce		55 347,41
2 - Zakládání		5 282,95
4 - Vodorovné konstrukce		3 197,12
8 - Trubní vedení		55 905,96
998 - Přesun hmot		10 021,43

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

302 - Pítko s přípojkou

Místo:	Liběchov - Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	Ing. Lukáš Novák - NP PROJEKTIS Ing. Ondřej Petrželka
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	- NP PROJEKTIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 754,87
D	HSV	Práce a dodávky HSV					129 754,87
D	1	Zemní práce					55 347,41
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	85,35	2 048,40
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201				
VV			3*8		24,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	50,83	152,49
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301				
3	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,682	904,22	6 946,22
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202				
VV			"vodovodní přípojka				
VV			3,69*1*(1,6+0,15-0,74)		3,727		
VV			"rozšíření pro šachtu				
VV			0,1*1,5*(1,6+0,15-0,74)*2		0,303		
VV			"prohloubení pro šachtu				
VV			0,5*1,5*1,2		0,900		
VV			"vodovod pítka				
VV			(12,5-2,45)*1*(1,6+0,15-0,74)		10,151		
VV			"drenáž pítka				
VV			1,09*1*(1-0,74)		0,283		
VV rýha			Mezisoučet		15,364		
VV			"tř.3 - 50%				
VV			rýha*0,5		7,682		
4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,682	1 215,92	9 340,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202				
	VV		"tř.4 - 50 %				
	VV		rýha*0,5		7,682		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	29,476	146,00	4 303,50
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69*2*(1,6+0,15-0,74)		7,454		
	VV		"rozšíření pro šachtu				
	VV		0,1*(1,6+0,15-0,74)*2*2		0,404		
	VV		"prohloubení pro šachtu				
	VV		0,25*1,5*2		0,750		
	VV		"vodovod pítka				
	VV		(12,5-2,45)*2*(1,6+0,15-0,74)		20,301		
	VV		"drenáž pítka				
	VV		1,09*(1-0,74)*2		0,567		
	VV		Součet		29,476		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	29,476	86,19	2 540,54
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,682	87,74	674,02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
	VV		"odvoz na deponii				
	VV		7,682		7,682		
	VV		Součet		7,682		
8	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,032	99,64	1 198,87
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123				
	VV		"odvoz na deponii				
	VV		7,682		7,682		
	VV		"odvoz na zásyp				
	VV		4,35		4,350		
	VV		Součet		12,032		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,682	296,40	2 276,94
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		"odvoz na trvalou skládku				
	VV		7,682		7,682		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,820	24,00	1 843,68
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"dalších 10 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10*7,682		76,820		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,332	362,00	1 206,18
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		"odvoz na trvalou skládku				
	VV		7,682-4,35		3,332		
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,610	28,00	913,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		"dalších 10 km				
	VV		10*3,261		32,610		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,682	167,17	1 284,20
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	7,682	216,85	1 665,84
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102				
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,825	334,80	6 637,41
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		(7,682+3,332)*1,8		19,825		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,364	22,02	338,32
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
	VV		7,682*2		15,364		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,350	157,17	683,69
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		"výkop-drenáž-lože-obsyp-deska-šachta				
	VV		2*7,682-2,216-1,374-2*0,165-4,85-(1,5*1,1*(2,1-0,74))		4,350		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,850	233,42	1 132,09
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69*1*0,332-0,016*0,016*3,14*3,69		1,222		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		(12,5-2,45)*1*0,332-0,016*0,016*3,14*(12,5-2,45)		3,329		
	VV		"drenáž pítka				
	VV		1,09*1*0,4-0,2*0,2*3,14*1,09		0,299		
	VV		Součet		4,850		
19	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,962	1 020,00	10 161,24
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		4,85*2,054		9,962		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				5 282,95
20	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	2,216	1 988,28	4 406,03
	PP		Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69*1*0,15		0,554		
	VV		"rozšíření pro šachtu				
	VV		0,1*1,5*0,15*2		0,045		
	VV		"vodovod pítko				
	VV		(12,5-2,45)*1*0,15		1,508		
	VV		"drenáž pítko				
	VV		1,09*1*0,1		0,109		
	VV		Součet		2,216		
21	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	13,740	58,07	797,88
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69		3,690		
	VV		"vodovod pítko				
	VV		12,5-2,45		10,050		
	VV		Součet		13,740		
22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1,090	72,51	79,04
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214				
	VV		"drenáž pítko				
	VV		1,09		1,090		
D 4			Vodorovné konstrukce				3 197,12
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	0,165	1 500,92	247,65
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 0-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111				
	VV		"šachta				
	VV		1,1*1,5*0,1		0,165		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,374	1 618,68	2 224,07
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69*1*0,1		0,369		
	VV		"vodovod pítko				
	VV		(12,5-2,45)*1*0,1		1,005		
	VV		Součet		1,374		
25	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,165	4 396,35	725,40
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141				
	VV		"šachta				
	VV		1,5*1,1*0,1		0,165		
D 8			Trubní vedení				55 905,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	13,740	83,97	1 153,75
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69		3,690		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		12,5-2,45		10,050		
	VV		Součet		13,740		
27	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	13,946	56,30	785,16
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm				
	VV		13,74*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,946		
28	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	2,000	141,47	282,94
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877162001				
29	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	2,000	433,00	866,00
	PP		spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32				
30	K	893410101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné pl do 1,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	1 594,55	1 594,55
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtové dno				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893410101				
31	M	59224655	dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné	kus	1,000	2 130,00	2 130,00
	PP		dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné				
32	K	893410102	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné pl do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm	kus	1,000	1 391,77	1 391,77
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893410102				
33	M	59224652	skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 2 stupadla	kus	1,000	3 830,00	3 830,00
	PP		skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 2 stupadla				
34	K	893410103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné pl do 1,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	1 276,80	1 276,80
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 zákrytová deska				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893410103				
35	M	59224654	deska zákrytová s poklopem vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
	PP		deska zákrytová s poklopem vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné				
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 781,47	3 781,47
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112				
37	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	13 800,00	13 800,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	13,740	16,02	220,11
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69		3,690		
	VV		"vodovodní pítka				
	VV		12,5-2,45		10,050		
	VV		Součet		13,740		
39	K	R01	dodávka a montáž vodoměrné sestavy 1"	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		dodávka a montáž vodoměrné sestavy 1"				
40	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	13,740	21,54	295,96
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111				
	VV		"vodovodní přípojka				
	VV		3,69		3,690		
	VV		"vodovod pítka				
	VV		12,5-2,45		10,050		
	VV		Součet		13,740		
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	8 917,45	8 917,45
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111				
	D	998	Přesun hmot				10 021,43
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,788	346,70	5 473,70
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101				
43	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	15,788	288,05	4 547,73
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis: **401 - Veřejné osvětlení**

KSO: 828
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

Zadavatel:
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		340 273,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	340 273,90	21,00%	71 457,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	411 731,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		340 273,90
PSV - Práce a dodávky PSV		62 708,86
741 - Elektroinstalace - silnopr		59 001,26
742 - Elektroinstalace - slabopr		3 707,60
M - Práce a dodávky M		277 565,04
21-M - Elektromontáže		215 132,75
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		62 432,29

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 401 - Veřejné osvětlení

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							340 273,90
D PSV Práce a dodávky PSV							62 708,86
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							59 001,26
1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	295,000	54,32	16 024,40
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122				
VV			200+95				295,000
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	230,000	24,72	5 685,60
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
VV			200				200,000
VV			200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				230,000
3	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	109,250	41,04	4 483,62
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2				
VV			95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				109,250
4	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	80,000	64,30	5 144,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122133				
VV			80,0				80,000
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	92,000	124,92	11 492,64
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2				
VV			80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				92,000
6	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	76,49	3 824,50
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122134				
VV			50,0				50,000
7	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	57,500	205,80	11 833,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500		
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	12,000	25,50	306,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211				
	VV		12,0		12,000		
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	13,800	15,00	207,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 707,60
10	K	742110013-1	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna	m	40,000	40,70	1 628,00
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna				
	VV		"do průměru 40 mm"40,0		40,000		
	VV		Součet		40,000		
11	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoblášt'ová bezhalogenová D 40/33mm	m	42,000	15,60	655,20
	PP		chránička optického kabelu HDPE jednoblášt'ová bezhalogenová D 40/33mm				
	VV		40,0		40,000		
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000		
12	K	742122001-1	Montáž kabelové spojky, Kabel. spojka SMH4 6-10, Lisovací kabel. spojka CU10, D+M	soubor	1,000	1 424,40	1 424,40
	PP		Montáž kabelové spojky, Kabel. spojka SMH4 6-10, Lisovací kabel. spojka CU10, D+M				
	VV		"spojka - 1, lisovací kabel 4 kusy"1		1,000		
	D	M	Práce a dodávky M				277 565,04
	D	21-M	Elektromontáže				215 132,75
13	K	21012-1	Montáž a zapojení stožár. svorkovnice, stožárová svorkovnice, D+M	kus	2,000	1 262,04	2 524,08
	PP		Montáž a zapojení stožár. svorkovnice, stožárová svorkovnice, D+M				
14	K	21020-2	Svítlidlo 10LED/2500lm/17,4W/DS50, D+M	kus	1,000	13 112,40	13 112,40
	PP		Svítlidlo 10LED/2500lm/17,4W/DS50, D+M				
	VV		1		1,000		
15	K	21020-4	Svítlidlo 20LED/4000lm/26,5W/DX50, D+M	kus	1,000	13 323,60	13 323,60
	PP		Svítlidlo 20LED/4000lm/26,5W/DX50, D+M				
	VV		1		1,000		
16	K	21020-5	Zemní svítlidlo vč. zemního boxu, D+M	kus	3,000	9 913,20	29 739,60
	PP		Zemní svítlidlo vč. zemního boxu, D+M				
	VV		3		3,000		
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	3 090,26	6 180,52
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011				
	VV		2		2,000		
18	M	31674114-1	kuželový stožár, v. 6,0 m vetknutý RAL7016	kus	2,000	15 409,44	30 818,88
	PP		kuželový stožár, v. 6,0 m vetknutý RAL7016				
19	K	210204221	Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm	kus	2,000	125,84	251,68
	PP		Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204221				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	31674125	manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm	kus	2,000	1 039,68	2 079,36
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm				
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	6,000	61,91	371,46
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
	VV		6,0		6,000		
22	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	6,930	53,16	368,40
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod				
	VV		6,0*1,05		6,300		
	VV		6,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,930		
23	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	90,000	61,91	5 571,90
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
	VV		90,0		90,000		
24	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	103,950	53,16	5 525,98
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		90,0*1,05		94,500		
	VV		94,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,950		
25	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	8,000	126,85	1 014,80
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301				
	VV		8		8,000		
26	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000	18,48	147,84
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
27	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	8,000	177,18	1 417,44
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302				
	VV		8,0		8,000		
28	M	35441860-1	svorka křížová SK	kus	8,000	31,32	250,56
	PP		svorka křížová SK				
29	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	4,000	90,61	362,44
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401				
	VV		4		4,000		
30	M	35442110-1	štítek kabelového vedení	kus	4,000	4,80	19,20
	PP		štítek kabelového vedení				
31	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002				
32	K	21028-1	Nabíječka na elektrokola, vč. stavební přípravy, D+M	soubor	1,000	78 799,20	78 799,20
	PP		Nabíječka na elektrokola, vč. stavební přípravy, D+M				
33	K	218-1	Demontáž stávajícího svítidla V.O. , vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Demontáž stávajícího svítidla V.O. , vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku				
34	K	210-1	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Drobný elektroinstalační materiál				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
35	K	460141113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,635	329,80	209,42
PP			Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141113				
VV			"základ pro stožár"2*0,55*0,55*1,05				
36	K	460171113	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4	m	51,400	42,41	2 179,87
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171113				
VV			19,9+31,5				
37	K	460171123	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř II skupiny 4	m	10,600	63,99	678,29
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171123				
VV			10,6				
38	K	460171133	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	4,230	84,97	359,42
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171133				
39	K	460171153	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	1,800	127,38	229,28
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171153				
40	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,635	122,26	77,64
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113				
VV			"základ pro stožár"2*0,55*0,55*1,05				
41	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	8,890	26,46	235,23
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121				
VV			0,635*14				
42	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,080	334,80	361,58
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121				
VV			0,635*1,7				
43	K	460451123	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř II skupiny 4	m	51,400	14,37	738,62
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451123				
VV			31,5+19,9				
44	K	460451133	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř II skupiny 4	m	10,600	22,20	235,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451133				
	VV		10,6		10,600		
45	K	460451143	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4	m	4,230	29,68	125,55
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451143				
46	K	460451163	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	1,800	43,99	79,18
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451163				
47	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,635	3 982,59	2 528,94
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113				
	VV		"základ pro stožár"2*0,55*0,55*1,05		0,635		
48	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	68,030	112,25	7 636,37
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111				
	VV		31,5+19,9+4,23+10,6+1,8		68,030		
49	K	460671123	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	100,000	53,44	5 344,00
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671123				
	VV		100,0		100,000		
50	K	4607421-1	Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy	m3	4,200	4 200,00	17 640,00
	PP		Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy				
	VV		4,2		4,200		
51	K	4607421-2	Základová trubka plastová 200/800, D+M	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
	PP		Základová trubka plastová 200/800, D+M				
	VV		2		2,000		
52	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	120,000	49,35	5 922,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212				
	VV		120,0		120,000		
53	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	126,000	18,12	2 283,12
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE				
	VV		120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000		
54	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	60,000	51,42	3 085,20
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213				
	VV		60,0		60,000		
55	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	63,000	41,28	2 600,64
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE				
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000		
56	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	60,000	58,89	3 533,40
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214				
	VV		60,0		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	63,000	48,24	3 039,12
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000		
58	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,852	275,43	510,10
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

801 - Vegetační úpravy pozemních komunikací

KSO:

Místo: Liběchov

CC-CZ:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

symbio studio s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 847 503,63

DPH základní
snížená

Základ daně
1 847 503,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
387 975,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 235 479,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

801 - Vegetační úpravy pozemních komunikací

Místo: Liběchov

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov

Projektant: symbio studio s.r.o.

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 847 503,63

HSV - HSV

1 847 503,63

G00 - TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH RPVKŮ - SO 801	386 309,18
G.1.A - VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU	146 891,12
G.1.2 - Výsadba stromu do dlážděné plochy s mříží	105 274,61
G.1.5 - Výsadba stromu v záhonu	36 455,86
G.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI	72 775,54
G.4.1 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI - TYP A BYLINNÝ TRÁVNÍK	62 094,66
G.4.2 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI – TYP B PLOCHY PERIODICKY ZAPLAV. VEGETACE	10 680,88
G.6 - ZALOŽENÍ KVĚTINOVÉHO ZÁHONU	165 893,34
G.7 - VÝSADBA TRVALEK DO ZATRAVNĚNÉHO ŽLABU	749,18
998 - Přesun hmot	68 782,10
N_P - Následná péče - počítáno na 3 roky	1 392 412,35
N_P_Stromy - STROMY	371 220,36
N_P_Živý plot - ŽIVÝ PLOT	91 621,64
N_P_Záhony - ZÁHONY	646 384,67
N_P_Travníky - TRÁVNÍKY	283 185,68
N_P_T_směs B - Travník – šterkové + rošty (směs B)	164 081,19
N_P_T_Typ A-C - Travník Typ A +C	119 104,49

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

801 - Vegetační úpravy pozemních komunikací

Místo: Liběchov

Zadavatel: Město Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: symbio studio s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 847 503,63
D	HSV	HSV					1 847 503,63
D	G00	TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH RPVKŮ - SO 801					386 309,18
D	G.1.A	VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU DO STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU					146 891,12
1	K	119005122	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně	m2	66,000	23,58	1 556,28
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005122				
2	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů	kus	3,000	146,19	438,57
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005151				
3	K	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm	m	4,000	548,90	2 195,60
PP			Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 1400 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183106614				
P			Poznámka k položce: Položka společná pro technologie G.1.1-5				
4	M	M24	certifikovaná protikořenová bariéra z vysokohustotního HDPE - tl. 2 mm, výška 1,3 m	m	4,200	231,00	970,20
PP			certifikovaná protikořenová bariéra z vysokohustotního HDPE - tl. 2 mm, výška 1,3 m				
P			Poznámka k položce: 5 % prořez				
VV			4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
D			G.1.2 Výsadba stromu do dlážděné plochy s mříží				
5	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	27,200	25,34	689,25
PP			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
VV			14,4+12,8				
			27,200				
6	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	25,500	536,63	13 684,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce: v této položce je započítáno míchání substrátu pro technologii G.1.2				
	VV		12,8+11,5"substrát S1"		24,300		
	VV		0,6+0,6 "substrát S2"		1,200		
	VV		Součet		25,500		
7	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	29,160	79,30	2 312,39
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		Poznámka k položce: včetně rozhrnutí				
	VV		24,3"substrát S1"		24,300		
	VV		Součet		24,300		
	VV		24,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,160		
8	M	M01	substrát S1	m3	29,160	1 704,00	49 688,64
	PP		substrát S1				
			Poznámka k položce: slehnutí, zhutnění a ztratiné 20 %, včetně dopravy				
	P		složení: HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %				
	VV		24,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,160		
9	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	81,600	25,00	2 040,00
	PP		Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách				
	P		Poznámka k položce: 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa				
	VV		27,2*3		81,600		
10	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2,880	135,30	389,66
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu, dno výsadbové jámy				
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880		
11	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	2,880	65,00	187,20
	PP		Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně				
12	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	2,966	105,00	311,43
	PP		kokosová rohož 800 g/m2				
	P		Poznámka k položce: 3 % prořez				
	VV		2,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,966		
13	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	2,880	271,10	780,77
	PP		Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm				
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880		
14	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	2,000	840,00	1 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.</i>				
			0,285714285714286*7 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
15	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	1,296	111,54	144,56
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>výsadbový substrát</i>				
	VV		(0,6*2) "substrát S2"		1,200		
			1,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,296		
16	M	M02	substrát S2	m3	1,296	2 450,40	3 175,72
	PP		substrát S2				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>slehnutí a ztrátě 8 %, včetně dopravy</i>				
	P		<i>Složení:</i>				
			<i>HDK fr. 4/8 - 60 %</i>				
			<i>Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 %</i>				
			<i>Hlinito-písčité zemina - 10 %</i>				
			<i>Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %</i>				
	VV		1,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,296		
17	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	593,48	1 186,96
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>zálivka 100 l/kus</i>				
18	M	RM16	Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	11 040,00	11 040,00
	PP		Quercus robur - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
19	M	RM18	Aesculus hippocastanum - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal	kus	1,000	10 992,00	10 992,00
	PP		Aesculus hippocastanum - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal				
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	522,28	522,28
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>zálivka do předání</i>				
			(0,1*2)*5		1,000		
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	401,10	481,32
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		(0,1*2) "na výsadbu"		0,200		
	VV		(0,1*2)*5"do předání"		1,000		
	VV		Součet		1,200		
22	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000	505,00	1 010,00
	PP		Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
23	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	2,000	557,88	1 115,76
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231				
24	M	M12	systém kotvení stromu pouze za zemní bal	kus	2,000	1 450,00	2 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		systém kotvení stromu pouze za zemní bal				
25	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800	116,78	93,42
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141				
	VV		(2*0,2)*2		0,800		
26	M	M13	rákos - celková výška 2 m	m2	0,824	95,00	78,28
	PP		rákos - celková výška 2 m				
	P		Poznámka k položce:				
			prořez 3 %				
	VV		0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,824		
27	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,500	96,90	436,05
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161				
	P		Poznámka k položce:				
			tl. 70 mm				
	VV		(1,5*1,5)*2		4,500		
28	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,405	826,80	334,85
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
	VV		4,5*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,405		
	D	G.1.5	Výsadba stromu v záhonu				36 455,86
29	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12,800	25,34	324,35
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	VV		12,8		12,800		
30	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	11,000	536,63	5 902,93
	PP		Míchání vegetačních substrátů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
	P		Poznámka k položce:				
			v této položce je započítáno veškeré míchání substrátu pro technologie G.1.5. a G.6				
	VV		6,8"substrát S1"		6,800		
	VV		0,6*1"substrát S2"		0,600		
	VV		(12*0,3)"substrát S6"		3,600		
	VV		Součet		11,000		
31	K	174251_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	8,160	79,30	647,09
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		Poznámka k položce:				
			včetně rozhrutí, substrát S6 bude navezen a rozhrmut v technologii G.6				
	VV		6,8 "substrát S1"		6,800		
	VV		Součet		6,800		
	VV		6,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,160		
32	M	M01	substrát S1	m3	8,160	1 704,00	13 904,64
	PP		substrát S1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> slehnutí, zhutnění a ztrátě 20 %, včetně dopravy							
P složení: HDK fr. 32/63 - 84% Organický kompost fr. 0/10 - 8 % Biouhel fr. 0/10 mm - 8 %							
	VV		6,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,160		
33	K	R001	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	38,400	25,00	960,00
PP Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách							
P <i>Poznámka k položce:</i> 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa							
	VV		12,8*3		38,400		
34	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	1,440	135,30	194,83
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101							
P <i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu, dno výsadbové jámy							
	VV		(1,2*1,2)*1		1,440		
35	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	1,440	65,00	93,60
PP Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně							
36	M	M11	kokosová rohož 800 g/m2	m2	1,483	105,00	155,72
PP kokosová rohož 800 g/m2							
P <i>Poznámka k položce:</i> 3 % prořez							
	VV		1,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,483		
37	K	712771751	Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin	m2	1,440	271,10	390,38
PP Kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771751							
P <i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu - kari síť: oka 100x100, tl. 6 mm							
	VV		(1,2*1,2)*1		1,440		
38	K	R002	Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu	kpl.	0,500	840,00	420,00
PP Zhotovení bednění pro výsadbovou jámu							
P <i>Poznámka k položce:</i> Bednění pro oddělení strukturálního a výsadbového substrátu. Velikost dle výsadbové jámy. Včetně materiálu.							
39	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,648	111,54	72,28
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101							
P <i>Poznámka k položce:</i> výsadbový substrát							
	VV		0,6*1 "substrát S2"		0,600		
	VV		0,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,648		
40	M	M02	substrát S2	m3	0,648	2 450,40	1 587,86
PP substrát S2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> slehnutí a ztrátě 8 %, včetně dopravy							
<i>Složení:</i> HDK fr. 4/8 - 60 % Organický kompost fr. 0/10 mm - 25 % Hlinito-písčité zemina - 10 % Biouhel fr. 0/10 mm - 10 %							
		VV	0,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,648		
41	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	593,48	593,48
PP Online PSC Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115 <i>Poznámka k položce:</i> P zálivka 100 l/kus							
42	M	RM19	<i>Tilia cordata - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal</i>	kus	1,000	8 268,00	8 268,00
PP Tilia cordata - 3x, Vk 260, ok 16-18, bal							
43	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,250	522,28	130,57
PP Online PSC Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 <i>Poznámka k položce:</i> P zálivka do předání VV (0,1*0,5)*5							
		VV			0,250		
44	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,300	401,10	120,33
PP Online PSC Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 VV 0,1*0,5 "na výsadbu" VV (0,1*0,5)*5"do předání" VV Součet							
		VV			0,050		
		VV			0,250		
		VV			0,300		
45	K	1848523_R	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	1,000	505,00	505,00
PP Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m							
46	K	184215231	Podzemní ukotvení kmene dřevin do ocelové výztuže obvodu kmene do 200 mm, v do 5 m	kus	1,000	557,88	557,88
PP Online PSC Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215231							
47	M	M12	<i>systém kotvení stromu pouze za zemní bal</i>	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
PP systém kotvení stromu pouze za zemní bal							
48	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,400	116,78	46,71
PP Online PSC Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141 VV (2*0,2)*1							
		VV			0,400		
49	M	M13	<i>rákos - celková výška 2 m</i>	m2	0,412	95,00	39,14
PP P rákos - celková výška 2 m <i>Poznámka k položce:</i> prořez 3 % VV 0,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'							
		VV			0,412		
50	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	91,07	91,07
PP Online PSC Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412							
D	G.4	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI					72 775,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>D G.4.1</i>			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUDĚLOŽNÝMI ROSTLINAMI - TYP A BYLINNÝ TRÁVNÍK	62 094,66			
51	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	25,34	3 040,80
PP			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
P			Poznámka k položce: rozrušení do 100 mm				
52	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	10,00	1 200,00
PP			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
P			Poznámka k položce: plocha na rostlém terénu				
53	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	12,000	536,63	6 439,56
PP			Míchání vegetačních substrátů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211				
VV			12"substrát S7"		12,000		
VV			Součet		12,000		
54	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	20,70	9 936,00
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
P			Poznámka k položce: oprakováno 2 x na tl. 100 mm				
VV			plocha na rostlém terénu				
VV			120*2"zemina"		240,000		
VV			120*2"substrát S7"		240,000		
VV			Součet		480,000		
55	M	M25	susbtrát S7	m3	14,488	1 056,00	15 299,33
PP			susbtrát S7				
P			Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztratiné				
VV			12,0736196319018*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,488		
56	M	M08	zemina	m3	14,488	900,00	13 039,20
PP			zemina				
P			Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztratiné				
VV			12,0736196319018*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,488		
57	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	18,00	2 160,00
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
58	M	M18	bylinný trávník - TYP A	kg	1,854	1 188,00	2 202,55
PP			bylinný trávník - TYP A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy výsevek: 10-15 g/m2 složení: Trávy 96% <i>Psineček obecný (Agrostiscapillaris 'Polana') 3%, Pohárka hřebenitá (Cynosuruscristatus 'Rožnovská') 7%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 36%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 10%, Kostřava drsnolistá (Festucatrachyphylla 'Dorotka') 10%, Lipnice luční (Poapratensis 'Balin') 15%</i> P Byliny 3,5% <i>Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthusdeltoides) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,1%, Svízel syříšťový (Galium verum) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodonhispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemumvulgare) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunellavulgaris) 0,7%, Pryskyřník hliznatý (Ranunculusbulbosus) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,4%</i> Jeteloviny 0,5% <i>Štírovník růžkatý (Lotuscorniculatus 'Táborák') 0,2%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,2%, Jetel plazivý (Trifoliumrepens 'Jura') 0,1%</i> <i>Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osazení směsí dle aktuálního stavu porostu osávaném na místě</i> VV 1,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství							
59	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,014	1 440,00	20,16
PP písek fr. 2/4 P <i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 3 %, včetně dopravy VV 0,0132391879964695*1,03 'Přepočtené koeficientem množství							
60	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	360,000	2,00	720,00
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 VV 120*3							
61	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	360,000	6,00	2 160,00
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 VV 120*3							
62	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,000	395,59	2 373,54
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 P <i>Poznámka k předání:</i> zálivka do předání VV (120*0,01)*5							
63	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,200	401,10	2 887,92
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 VV 120*0,01"na výsev" VV (120*0,01)*5"do předání" VV Součet							
64	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	5,13	615,60
PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131							
D	G.4.2	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU S DVOUĎELOŽNÝMI ROSTLINAMI – TYP B PLOCHY PERIODICKY ZAPLAV. VEGETACE					10 680,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	25,34	760,20
	PP	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121					
	P	Poznámka k položce: rozrušení do 100 mm					
66	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	10,00	300,00
	PP	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P	Poznámka k položce: plocha na rostlém terénu					
67	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů	m3	3,000	536,63	1 609,89
	PP	Míchání vegetačních substrátů					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184814211					
	VV	30*0,1"substrát S7"					
	VV	Součet					
68	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	20,70	1 242,00
	PP	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV	30*2"substrát S7"					
	VV	Součet					
69	M	M25	susbrát S7	m3	3,600	1 056,00	3 801,60
	PP	susbrát S7					
	P	Poznámka k položce: 20 % slehnutí a ztratiné					
	VV	3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	18,00	540,00
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
71	M	M26	travní směs s jetelem plazivým - TYP C	kg	0,927	252,00	233,60
	PP	travní směs s jetelem plazivým - TYP C					
		Poznámka k položce: ztratiné 3 %, včetně dopravy					
		výsevek: 25-30 g/m2					
	P	složení: kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barustic' 27 %, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15 %, kostřava červená trsnatá 'Sandrine' 20 %, kostřava drsnolistá 'Shaun' 15 %, lipnice luční 'Brooklawn' 9 %, psineček tenký 'Heriot' 1 %, jetel plazivý 'Jura' 3 %					
		Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osíváním na místě.					
	VV	0,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
72	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,003	1 440,00	4,32
	PP	písek fr. 2/4					
	P	Poznámka k položce: ztratiné 3 %, včetně dopravy					
	VV	0,00330979699911738*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
73	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	90,000	2,00	180,00
	PP	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					
	VV	30*3					
74	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	90,000	6,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
	VV		30*3		90,000		
75	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,500	395,59	593,39
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(30*0,01)*5		1,500		
76	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,800	401,10	721,98
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		30*0,01"na výsev"		0,300		
	VV		(30*0,01)*5"do předání"		1,500		
	VV		Součet		1,800		
77	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	5,13	153,90
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	D	G.6	ZALOŽENÍ KVĚTINOVÉHO ZÁHONU				165 893,34
78	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	66,000	25,34	1 672,44
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121				
	P		Poznámka k položce: rozrušení do 150 mm				
	VV		38+15+13		66,000		
79	K	18340311_R	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	132,000	10,00	1 320,00
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Poznámka k položce: rozrušení do 10 cm a následné zapracování příměsy - celkově tedy z kultivátorována 2x				
	P						
			plocha na rostlém terénu				
	VV		66*2		132,000		
80	K	1823031_R	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	237,000	20,70	4 905,90
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		53*3"záhon B1, B2"		159,000		
	VV		13*6"záhon A6"		78,000		
	VV		Součet		237,000		
81	M	M20	substrát S6	m3	13,035	1 884,00	24 557,94
	PP		substrát S6				
	P		Poznámka k položce: slehnutí a ztratiné 10 %, včetně dopravy				
	VV		53*0,15"záhon B1,B2"		7,950		
	VV		13*0,3		3,900		
	VV		Součet		11,850		
	VV		11,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,035		
82	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	132,000	6,00	792,00
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
	VV		66*2		132,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	66,000	3,80	250,80
	PP	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
	P	Poznámka k položce: včetně herbicidu, pouze v případě potřeby					
84	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	477,000	9,83	4 688,91
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111					
85	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	477,000	22,39	10 680,03
	PP	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322					
	P	Poznámka k položce: včetně aplikace tabletového hnojiva - 1 kus/rostlinu					
86	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	4,770	120,00	572,40
	PP	dlouhodobé tabletové hnojivo					
	P	Poznámka k položce: jedna tableta je cca 10g					
	VV	477*0,01					
					4,770		
87	M	RM05	Deschampsia cespitosa 'Pálava' - K9	kus	43,000	92,40	3 973,20
	PP	Deschampsia cespitosa 'Pálava' - K9					
88	M	RM06	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' - K11	kus	14,000	92,40	1 293,60
	PP	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' - K11					
89	M	RM07	Polystichum setiferum 'Herrenhausen' - K11	kus	14,000	92,40	1 293,60
	PP	Polystichum setiferum 'Herrenhausen' - K11					
90	M	RM08	Sesleria autumnalis - K9	kus	33,000	92,40	3 049,20
	PP	Sesleria autumnalis - K9					
91	M	RM09	Anemone sylvestris - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP	Anemone sylvestris - K9					
92	M	RM10	Ceratostigma plubaginoides - K9	kus	33,000	92,40	3 049,20
	PP	Ceratostigma plubaginoides - K9					
93	M	RM11	Waldsteinia ternata - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP	Waldsteinia ternata - K9					
94	M	RM12	Vinca minor - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP	Vinca minor - K9					
95	M	RM21	Alchemilla erythropoda- K9	kus	33,000	92,40	3 049,20
	PP	Alchemilla erythropoda- K9					
96	M	RM22	Aquilegia vulgaris - mix - K9	kus	14,000	92,40	1 293,60
	PP	Aquilegia vulgaris - mix - K9					
97	M	RM23	Aster dumosus 'Apoll' - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP	Aster dumosus 'Apoll' - K9					
98	M	RM24	Bergenia 'Bressingham White' - K11	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP	Bergenia 'Bressingham White' - K11					
99	M	RM26	Campanula persicifolia 'Grandiflora Caerulea' - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Campanula persicifolia 'Grandiflora Caerulea' - K9				
100	M	RM27	Digitalis purpurea - K9	kus	10,000	92,40	924,00
	PP		Digitalis purpurea - K9				
101	M	RM28	Fragaria vesca - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP		Fragaria vesca - K9				
102	M	RM30	Hemerocallis 'Happy Returns' - K11	kus	33,000	92,40	3 049,20
	PP		Hemerocallis 'Happy Returns' - K11				
103	M	RM31	Iris x barbata-media - K11	kus	14,000	92,40	1 293,60
	PP		Iris x barbata-media - K11				
	P		Poznámka k položce: (v květu 50-70 cm), směs modré/bílé/světle fialové (např. 'Avanelle', 'Walhalla' apod.)				
104	M	RM37	Potentilla erecta - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP		Potentilla erecta - K9				
105	M	RM82	Astrantia major 'Roma' - 2l	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP		Astrantia major 'Roma' - 2l				
106	M	RM83	Dicentra spectabilis - 2l	kus	10,000	92,40	924,00
	PP		Dicentra spectabilis - 2l				
107	M	RM84	Helleborus x ballardiae 'HGH Maestro' - K11	kus	10,000	92,40	924,00
	PP		Helleborus x ballardiae 'HGH Maestro' - K11				
108	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	636,000	12,59	8 007,24
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313				
	P		Poznámka k položce: včetně vyhloubení jamky				
	VV		636"záhony B"		636,000		
	VV		Součet		636,000		
109	M	RM14	Muscari armeniacum	kus	212,000	14,40	3 052,80
	PP		Muscari armeniacum				
110	M	RM15	Narcissus poeticus 'Actaea'	kus	212,000	24,00	5 088,00
	PP		Narcissus poeticus 'Actaea'				
111	M	RM47	Narcissus cyclamineus 'February Gold'	kus	212,000	24,00	5 088,00
	PP		Narcissus cyclamineus 'February Gold'				
112	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,975	395,59	1 572,47
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(53*0,015)*5		3,975		
113	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,770	401,10	1 913,25
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		53*0,015"na založení"		0,795		
	VV		(53*0,015)*5"do předání"		3,975		
	VV		Součet		4,770		
114	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	53,000	48,03	2 545,59
	PP		Ošetření vysazených květin jednorázově v rovině				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	53,000	46,68	2 474,04
	PP	Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
116	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	2,783	850,00	2 365,55
	PP	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná					
	P	Poznámka k položce:					
		tl. 50 mm; ztrátě a slehnutí 5 %, včetně dopravy					
	VV	2,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					2,783		
117	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	59,46	772,98
	PP	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151					
118	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,170	1 020,00	1 193,40
	PP	kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV	13*0,09 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,170		
119	K	R006.1	Instalace oplocení	m	56,000	250,00	14 000,00
	PP	Instalace oplocení					
	P	Poznámka k položce:					
		Sloupky budou umístěny cca 1,5 m od sebe. V některých částech budou dle potřeby umístěny i blíže k sobě, záleží na tvaru záhonu.					
120	M	M35	dubové hranoly	kus	45,000	480,00	21 600,00
	PP	dubové hranoly					
		Poznámka k položce:					
	P	Rozměry sloupků: 80 x 100 mm, délka 1000 mm. Navrtání děr pro protažení lana ve výšce 20 a 40 cm od horní hrany. Výška nad terénem je 50 cm.					
121	M	M36	jutový lanko se silikonovým středem	m	58,800	46,00	2 704,80
	PP	jutový lanko se silikonovým středem					
	P	Poznámka k položce:					
		5 % ztrátě, průměr cca 10 mm					
	VV	56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					58,800		
	D	G.7	VÝSADBA TRVALEK DO ZATRAVNĚNÉHO ŽLABU				749,18
122	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	9,83	49,15
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111					
123	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	5,000	22,39	111,95
	PP	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322					
	P	Poznámka k položce:					
		včetně aplikace tabletového hnojiva - 1 kus/rostlinu					
124	M	M14	dlouhodobé tabletové hnojivo	kg	0,050	120,00	6,00
	PP	dlouhodobé tabletové hnojivo					
	P	Poznámka k položce:					
		jedna tableta je cca 10g					
	VV	5*0,01					
					0,050		
125	M	RM04	Iris sibirica - K11	kus	5,000	92,40	462,00
	PP	Iris sibirica - K11					
	P	Poznámka k položce:					
		mix barev					
126	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	2,500	48,03	120,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Ošetření vysazených květín jednorázově v rovině				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804111				
	D	998	Přesun hmot				68 782,10
127	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	152,788	450,18	68 782,10
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				
	D	N_P	Následná péče - počítáno na 3 roky				1 392 412,35
	D	N_P_Stromy	STROMY				371 220,36
128	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	119,000	522,28	62 151,32
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	VV		(0,1*34)*14"1. rok"		47,600		
	VV		(0,1*34)*14"2. rok"		47,600		
	VV		(0,1*34)*7"3. rok"		23,800		
	VV		Součet		119,000		
129	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	119,000	401,10	47 730,90
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
130	K	184813151	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m	kus	204,000	281,16	57 356,64
	PP		Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813151				
	P		Poznámka k položce: Dle skutečného stavu.				
	VV		34*2"1. rok"		68,000		
	VV		34*2"2. rok"		68,000		
	VV		34*2"3. rok"		68,000		
	VV		Součet		204,000		
131	K	R006	Kontrola funkčnosti zálivkové mísy (odplevelení / oprava) a následné mechanické odklizení, odvoz a likvidaci uschlé biomaoasy	kus	204,000	100,00	20 400,00
	PP		Kontrola funkčnosti zálivkové mísy (odplevelení / oprava) a následné mechanické odklizení, odvoz a likvidaci uschlé biomaoasy				
	VV		34*2"1. rok"		68,000		
	VV		34*2"2. rok"		68,000		
	VV		34*2"3. rok"		68,000		
	VV		Součet		204,000		
132	K	R007	Kontrola funkčnosti kotvení stromů vč. případné opravy	kus	68,000	150,00	10 200,00
	PP		Kontrola funkčnosti kotvení stromů vč. případné opravy				
	VV		34*1"1. rok"		34,000		
	VV		34*1"2. rok"		34,000		
	VV		Součet		68,000		
133	K	R008	Chemické ošetření proti bělokazu dubovému, vč. spotřeby materiálu a zajištění bezpečnosti práce (za kus stromu)	kus	6,000	450,00	2 700,00
	PP		Chemické ošetření proti bělokazu dubovému, vč. spotřeby materiálu a zajištění bezpečnosti práce (za kus stromu)				
	VV		3*1"1. rok"		3,000		
	VV		3*1"2. rok"		3,000		
	VV		Součet		6,000		
134	K	R010	Demontáž ocel.mříže, rozebrání šroubováním, ponechání rámu v míse, očištění mříže, následné znovu sesazení mříže	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
	PP		Demontáž ocel.mříže, rozebrání šroubováním, ponechání rámu v míse, očištění mříže, následné znovu sesazení mříže				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
135	K	11315211_R	Odstranění kameniva drceného s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	15,050	650,00	9 782,50
PP			Odstranění kameniva drceného s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
VV			2,15*7				
136	K	564201011_R	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	15,050	70,80	1 065,54
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a lehkým zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po lehkém zhutnění tl. 40 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nesmí být použity vybrační pracovní stroje! Bez materiálu. 3. rok péče				
137	M	M22	mlat - bez fr. 0	m3	0,662	8 200,00	5 428,40
PP			mlat - bez fr. 0				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Je nutné, bay mlat byl ve stejné barevnosti jako okolní mlatové plochy. Včetně dopravy. Ztratiné a slehnutí 10 %.				
VV			0,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
138	K	R011	Doplnění mulče v prostoru zálivkových mís, vč. spotřeby materiálu	kus	34,000	250,00	8 500,00
PP			Doplnění mulče v prostoru zálivkových mís, vč. spotřeby materiálu				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
139	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000	107,40	107,40
PP			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
140	K	R012	Přerušení popruhů podzemního kotvení stromů	kus	33,000	300,00	9 900,00
PP			Přerušení popruhů podzemního kotvení stromů				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
141	K	184852323	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m	kus	34,000	946,99	32 197,66
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852323				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
142	K	R009	Odborné zahradnické práce v průběhu roku	hod	102,000	600,00	61 200,00
PP			Odborné zahradnické práce v průběhu roku				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pf. chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události a kontrola stromů mimo plánované úkony péče, aj. * Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele -				
VV			1hod/strom/rok				
VV			34*1"1. rok"				
VV			34*1"2. rok"				
VV			34*1"3. rok"				
VV			Součet				
143	K	R013	Kontrola stavu stromů s návrhem ošetření - stávající stromy	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kontrola stavu stromů s návrhem ošetření - stávající stromy				
D N_P Živý plot			ŽIVÝ PLOT				91 621,64
144	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,900	395,59	14 597,27
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	VV		(0,03*41)*10"1. rok"		12,300		
	VV		(0,03*41)*10"2. rok"		12,300		
	VV		(0,03*41)*10"3. rok"		12,300		
	VV		Součet		36,900		
145	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,900	401,10	14 800,59
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
146	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	320,000	62,66	20 051,20
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184803112				
	VV		160"1. rok"		160,000		
	VV		160"2. rok"		160,000		
	VV		Součet		320,000		
147	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 1,5 do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	250,000	109,67	27 417,50
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184803113				
	VV		250"3. rok"		250,000		
148	K	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	246,000	49,98	12 295,08
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214				
	VV		41*2"1. rok"		82,000		
	VV		41*2"2. rok"		82,000		
	VV		41*2"3. rok"		82,000		
	VV		Součet		246,000		
149	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	4,920	500,00	2 460,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	VV		(41*0,02)*2"1. rok"		1,640		
	VV		(41*0,02)*2"2. rok"		1,640		
	VV		(41*0,02)*2"3. rok"		1,640		
	VV		Součet		4,920		
D N_P Záhony			ZÁHONY				646 384,67
150	K	R015	Monitoring stavu (choroby, škůdci, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)	m2	5 137,500	10,00	51 375,00
	PP		Monitoring stavu (choroby, škůdci, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)				
	VV		342,5*5"1. rok"		1 712,500		
	VV		342,5*5"2. rok"		1 712,500		
	VV		342,5*5"3. rok"		1 712,500		
	VV		Součet		5 137,500		
151	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	1 027,500	20,87	21 443,93
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		342,5"1. rok"		342,500		
	VV		342,5"2. rok"		342,500		
	VV		342,5"3. rok"		342,500		
	VV		Součet		1 027,500		
152	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km	m2	1 027,500	16,18	16 624,95
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, cibulovin nebo hlíznatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804251				
	VV		342,5"1. rok"		342,500		
	VV		342,5"2. rok"		342,500		
	VV		342,5"3. rok"		342,500		
	VV		Součet		1 027,500		
153	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 137,500	40,51	208 120,13
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804211				
	VV		(342,5*5)"1. rok"		1 712,500		
	VV		(342,5*5)"2. rok"		1 712,500		
	VV		(342,5*5)"3. rok"		1 712,500		
	VV		Součet		5 137,500		
154	K	184817114	Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květenství plošně	m2	256,875	31,77	8 160,92
	PP		Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květů a květenství plošně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184817114				
	P		Poznámka k položce: Převážně zlomené a poškozené části trvalek nebo remontující trvalky.				
			25 %				
	VV		342,5*0,25"1. rok"		85,625		
	VV		342,5*0,25"2. rok"		85,625		
	VV		342,5*0,25"3. rok"		85,625		
	VV		Součet		256,875		
155	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	107,889	395,59	42 679,81
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	VV		(342,5*0,015)*7"1. rok"		35,963		
	VV		(342,5*0,015)*7"2. rok"		35,963		
	VV		(342,5*0,015)*7"3. rok"		35,963		
	VV		Součet		107,889		
156	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	107,889	401,10	43 274,28
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
157	K	183211422	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 120 mm	kus	927,000	53,73	49 807,71
	PP		Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211422				
	P		Poznámka k položce: V případě odumření některých trvalek. Včetně hloubení jamky.				
	VV		309"1. rok"		309,000		
	VV		309"2. rok"		309,000		
	VV		309"3. rok"		309,000		
	VV		Součet		927,000		
158	M	RM81	trvalka - K9	kus	927,000	92,40	85 654,80
	PP		trvalka - K9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	20,550	100,00	2 055,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113				
	VV		342,5*0,02"1. rok"		6,850		
	VV		342,5*0,02"2. rok"		6,850		
	VV		342,5*0,02"3. rok"		6,850		
	VV		Součet		20,550		
160	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	21,167	47,80	1 011,78
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		20,55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,167		
161	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	95,500	46,68	4 457,94
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
	P		Poznámka k položce: Cena za průběžné doplňování mulče.				
162	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	5,014	850,00	4 261,90
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		Poznámka k položce: tl. 50 mm; ztrátě a slehnutí 5 %, včetně dopravy				
	VV		4,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,014		
163	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	247,000	59,46	14 686,62
	PP		Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151				
	P		Poznámka k položce: Cena za průběžné doplňování mulče.				
164	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	21,060	1 020,00	21 481,20
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		234*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		21,060		
165	K	185811151	Shrabání listí s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	2 055,000	15,94	32 756,70
	PP		Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811151				
	P		Poznámka k položce: 25 % plochy				
	VV		342,5*2"1. rok"		685,000		
	VV		342,5*2"2. rok"		685,000		
	VV		342,5*2"3. rok"		685,000		
	VV		Součet		2 055,000		
166	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	77,064	500,00	38 532,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	VV		(342,5*0,015)*5"1. rok"		25,688		
	VV		(342,5*0,015)*5"2. rok"		25,688		
	VV		(342,5*0,015)*5"3. rok"		25,688		
	VV		Součet		77,064		
	D	N_P_Travníky	TRÁVNÍKY				283 185,68
	D	N_P_T_směs B	Travník – štěrkové + rošty (směs B)				164 081,19
167	K	R017	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)	m2	7 785,000	10,00	77 850,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		865*3"1. rok"		2 595,000		
	VV		865*3"2. rok"		2 595,000		
	VV		865*3"3. rok"		2 595,000		
	VV		Součet		7 785,000		
168	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	12 975,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		865*5"1. rok"		4 325,000		
	VV		865*5"2. rok"		4 325,000		
	VV		865*5"3. rok"		4 325,000		
	VV		Součet		12 975,000		
169	K	R016	Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí	m2	519,000	45,00	23 355,00
	PP		Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí				
	P		Poznámka k položce: včetně osiva, cca 1/5 ploch				
	VV		865*0,2"1. rok"		173,000		
	VV		865*0,2"2. rok"		173,000		
	VV		865*0,2"3. rok"		173,000		
	VV		Součet		519,000		
170	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	69,200	395,59	27 374,83
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(865*0,01)*5"1.rok"		43,250		
	VV		(865*0,01)*3"2.rok"		25,950		
	VV		Součet		69,200		
171	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	69,200	401,10	27 756,12
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
172	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	51,900	100,00	5 190,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113				
	VV		865*0,02"1. rok"		17,300		
	VV		865*0,02"2. rok"		17,300		
	VV		865*0,02"3. rok"		17,300		
	VV		Součet		51,900		
173	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	53,457	47,80	2 555,24
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		51,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		53,457		
174	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	129,750	0,00	0,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		(865*0,01)*5"1. rok"		43,250		
	VV		(865*0,01)*5"2. rok"		43,250		
	VV		(865*0,01)*5"3. rok"		43,250		
	VV		Součet		129,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>D N_P_T_Typ A-C Trávník Typ A +C</i>							119 104,49
175	K	R017	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)	m2	5 931,000	10,00	59 310,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)				
	VV		659*3"1. rok"		1 977,000		
	VV		659*3"2. rok"		1 977,000		
	VV		659*3"3. rok"		1 977,000		
	VV		Součet		5 931,000		
176	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 954,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		659*2"1. rok"		1 318,000		
	VV		659*2"2. rok"		1 318,000		
	VV		659*2"3. rok"		1 318,000		
	VV		Součet		3 954,000		
177	K	R016	Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí	m2	395,400	45,00	17 793,00
	PP		Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí				
	P		Poznámka k položce: včetně osiva, cca 1/5 ploch				
	VV		659*0,2"1. rok"		131,800		
	VV		659*0,2"2. rok"		131,800		
	VV		659*0,2"3. rok"		131,800		
	VV		Součet		395,400		
178	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	52,720	395,59	20 855,50
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(659*0,01)*5"1.rok"		32,950		
	VV		(659*0,01)*3"2.rok"		19,770		
	VV		Součet		52,720		
179	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,720	401,10	21 145,99
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
180	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	39,540	0,00	0,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		(659*0,01)*2"1. rok"		13,180		
	VV		(659*0,01)*2"2. rok"		13,180		
	VV		(659*0,01)*2"3. rok"		13,180		
	VV		Součet		39,540		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis: 802 - Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liběchov	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Liběchov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27263827
	Gardenline s.r.o.	DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	
	symbio studio s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lenka Hrušková	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		241 766,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	241 766,94	21,00%	50 771,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	292 538,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

802 - Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem

Místo:	Liběchov	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov	Projektant:	symbio studio s.r.o.
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	241 766,94
HSV - HSV	241 766,94
N_P - Následná péče - počítáno na 3 roky	241 766,94
N_P_Stromy - STROMY	61 077,92
N_P_Travníky - TRÁVNÍKY	108 638,80
N_P_T_směs B - Travník – štěrkové + rošty (směs B)	92 372,63
N_P_T_Typ A - Travník Typ A	16 266,17
N_P_Záhony - ZÁHONY	26 738,86
N_P_Živý plot - ŽIVÝ PLOT	45 311,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 802 - Vegetační úpravy parkoviště za zdravotním střediskem

Místo: Liběchov

Zadavatel: Město Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: symbio studio s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							241 766,94
D	HSV	HSV					241 766,94
D	N_P	Následná péče - počítáno na 3 roky					241 766,94
D	N_P_Stromy	STROMY					61 077,92
1	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	14,000	522,28	7 311,92
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311					
	VV	(0,1*4)*14"1. rok"				5,600	
	VV	(0,1*4)*14"2. rok"				5,600	
	VV	(0,1*4)*7"3. rok"				2,800	
	VV	Součet				14,000	
2	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,000	401,10	5 615,40
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
3	K	184813151	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m	kus	24,000	281,16	6 747,84
	PP	Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813151					
	P	Poznámka k položce: Dle skutečného stavu.					
	VV	4*2"1. rok"				8,000	
	VV	4*2"2. rok"				8,000	
	VV	4*2"3. rok"				8,000	
	VV	Součet				24,000	
4	K	R006	Kontrola funkčnosti zálivkové mísy (odplevelení / oprava) a následné mechanické odklizení, odvoz a likvidaci uschlé biooasy	kus	24,000	100,00	2 400,00
	PP	Kontrola funkčnosti zálivkové mísy (odplevelení / oprava) a následné mechanické odklizení, odvoz a likvidaci uschlé biooasy					
	VV	4*2"1. rok"				8,000	
	VV	4*2"2. rok"				8,000	
	VV	4*2"3. rok"				8,000	
	VV	Součet				24,000	
5	K	R007	Kontrola funkčnosti kotvení stromů vč. případné opravy	kus	8,000	150,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kontrola funkčnosti kotvení stromů vč. případné opravy				
	VV		4*1"1. rok"		4,000		
	VV		4*1"2. rok"		4,000		
	VV		Součet		8,000		
6	K	R011	Doplnění mulče v prostoru zálivkových mís, vč. spotřeby materiálu	kus	4,000	250,00	1 000,00
	PP		Doplnění mulče v prostoru zálivkových mís, vč. spotřeby materiálu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
7	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	107,40	214,80
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
8	K	R012	Přerušení popruhů podzemního kotvení stromů	kus	2,000	300,00	600,00
	PP		Přerušení popruhů podzemního kotvení stromů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
9	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	kus	4,000	946,99	3 787,96
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852323				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
10	K	R009	Odborné zahradnické práce v průběhu roku	hod	12,000	600,00	7 200,00
	PP		Odborné zahradnické práce v průběhu roku				
			<i>Poznámka k položce:</i> Př. chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události a kontrola stromů mimo plánované úkony péče, aj.				
	P		<i>*Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele -</i> 1hod/strom/rok				
	VV		4*1"1. rok"		4,000		
	VV		4*1"2. rok"		4,000		
	VV		4*1"3. rok"		4,000		
	VV		Součet		12,000		
11	K	R013	Kontrola stavu stromů s návrhem ošetření - stávající stromy	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Kontrola stavu stromů s návrhem ošetření - stávající stromy				
D	N_P_Travníky	TRÁVNÍKY					108 638,80
D	N_P_T_směs B	Travník – štěrkové + rošty (směs B)					92 372,63
12	K	R017	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)	m2	3 690,000	10,00	36 900,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)				
	VV		410*3"1. rok"		1 230,000		
	VV		410*3"2. rok"		1 230,000		
	VV		410*3"3. rok"		1 230,000		
	VV		Součet		3 690,000		
13	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 920,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NENACENO VAT!				
	VV		410*4"1. rok"		1 640,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		410*4"2. rok"		1 640,000		
	VV		410*4"3. rok"		1 640,000		
	VV		Součet		4 920,000		
14	K	R016	Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí	m2	246,000	45,00	11 070,00
	PP		Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně osiva, cca 1/5 ploch				
	VV		410*0,2"1. rok"		82,000		
	VV		410*0,2"2. rok"		82,000		
	VV		410*0,2"3. rok"		82,000		
	VV		Součet		246,000		
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	32,800	395,59	12 975,35
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zálivka do předání				
	VV		(410*0,01)*5"1.rok"		20,500		
	VV		(410*0,01)*3"2.rok"		12,300		
	VV		Součet		32,800		
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	69,200	401,10	27 756,12
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
17	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	24,600	100,00	2 460,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113				
	VV		410*0,02"1. rok"		8,200		
	VV		410*0,02"2. rok"		8,200		
	VV		410*0,02"3. rok"		8,200		
	VV		Součet		24,600		
18	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	25,338	47,80	1 211,16
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		24,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		25,338		
19	K	R014-3	Skládkovné bioodpadu	m3	61,500	0,00	0,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NENACEŇOVAT!				
	VV		(410*0,01)*5"1. rok"		20,500		
	VV		(410*0,01)*5"2. rok"		20,500		
	VV		(410*0,01)*5"3. rok"		20,500		
	VV		Součet		61,500		
	D	N_P_T_Typ A	Trávník Typ A				16 266,17
20	K	R017	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)	m2	810,000	10,00	8 100,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)				
	VV		90*3"1. rok"		270,000		
	VV		90*3"2. rok"		270,000		
	VV		90*3"3. rok"		270,000		
	VV		Součet		810,000		
21	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	540,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		90*2"1. rok"		180,000		
	VV		90*2"2. rok"		180,000		
	VV		90*2"3. rok"		180,000		
	VV		Součet		540,000		
22	K	R016	Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí	m2	54,000	45,00	2 430,00
	PP		Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí				
	P		Poznámka k položce: včetně osiva, cca 1/5 ploch				
	VV		90*0,2"1. rok"		18,000		
	VV		90*0,2"2. rok"		18,000		
	VV		90*0,2"3. rok"		18,000		
	VV		Součet		54,000		
23	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,200	395,59	2 848,25
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	P		Poznámka k položce: zálivka do předání				
	VV		(90*0,01)*5"1.rok"		4,500		
	VV		(90*0,01)*3"2.rok"		2,700		
	VV		Součet		7,200		
24	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,200	401,10	2 887,92
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
25	K	R014-4	Skládkovné bioodpadu	m3	5,400	0,00	0,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		(90*0,01)*2"1. rok"		1,800		
	VV		(90*0,01)*2"2. rok"		1,800		
	VV		(90*0,01)*2"3. rok"		1,800		
	VV		Součet		5,400		
	D	N_P_Záhony	ZÁHONY				26 738,86
26	K	R015	Monitoring stavu (choroby, škůdci, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)	m2	240,000	10,00	2 400,00
	PP		Monitoring stavu (choroby, škůdci, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.)				
	VV		16*5"1. rok"		80,000		
	VV		16*5"2. rok"		80,000		
	VV		16*5"3. rok"		80,000		
	VV		Součet		240,000		
27	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	48,000	20,87	1 001,76
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252				
	VV		16"1. rok"		16,000		
	VV		16"2. rok"		16,000		
	VV		16"3. rok"		16,000		
	VV		Součet		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km	m2	48,000	16,18	776,64
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, cibulovin nebo hlíznatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804251				
	VV		16"1. rok"		16,000		
	VV		16"2. rok"		16,000		
	VV		16"3. rok"		16,000		
	VV		Součet		48,000		
29	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	240,000	40,51	9 722,40
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804211				
	VV		(16*5)"1. rok"		80,000		
	VV		(16*5)"2. rok"		80,000		
	VV		(16*5)"3. rok"		80,000		
	VV		Součet		240,000		
30	K	184817114	Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květenství plošně	m2	12,000	31,77	381,24
	PP		Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květů a květenství plošně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184817114				
	P		Poznámka k položce: Převážně zlomené a poškozené části trvalek nebo remontující trvalky.				
			25 %				
	VV		16*0,25"1. rok"		4,000		
	VV		16*0,25"2. rok"		4,000		
	VV		16*0,25"3. rok"		4,000		
	VV		Součet		12,000		
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,040	395,59	1 993,77
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	VV		(16*0,015)*7"1. rok"		1,680		
	VV		(16*0,015)*7"2. rok"		1,680		
	VV		(16*0,015)*7"3. rok"		1,680		
	VV		Součet		5,040		
32	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,040	401,10	2 021,54
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
33	K	183211422	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 120 mm	kus	24,000	53,73	1 289,52
	PP		Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211422				
	P		Poznámka k položce: V případě odumření některých trvalek. Včetně hloubení jamky.				
	VV		8"1. rok"		8,000		
	VV		8"2. rok"		8,000		
	VV		8"3. rok"		8,000		
	VV		Součet		24,000		
34	M	RM81	trvalka - K9	kus	24,000	92,40	2 217,60
	PP		trvalka - K9				
35	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	0,960	100,00	96,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113				
	VV		16*0,02"1. rok"		0,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16*0,02"2. rok"		0,320		
	VV		16*0,02"3. rok"		0,320		
	VV		Součet		0,960		
36	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,989	47,80	47,27
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		0,96*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,989		
37	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	46,68	746,88
	PP		Mulčování vysazených rostlin, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena za průběžné doplňování mulče.</i>				
38	M	M16	jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná	m3	0,840	850,00	714,00
	PP		jemně drcená mulčovací dřevní štěpka - fermentovaná				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>tl. 50 mm; ztratné a slehnutí 5 %, včetně dopravy</i>				
	VV		0,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,840		
39	K	185811151	Shrabání listí s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	96,000	15,94	1 530,24
	PP		Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811151				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>25 % plochy</i>				
	VV		16*2"1. rok"		32,000		
	VV		16*2"2. rok"		32,000		
	VV		16*2"3. rok"		32,000		
	VV		Součet		96,000		
40	K	R014-2	Skládkovné bioodpadu	m3	3,600	500,00	1 800,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	VV		(16*0,015)*5"1. rok"		1,200		
	VV		(16*0,015)*5"2. rok"		1,200		
	VV		(16*0,015)*5"3. rok"		1,200		
	VV		Součet		3,600		
D N_P Živý plot ŽIVÝ PLOT							45 311,36
41	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,200	395,59	6 408,56
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	VV		(0,03*18)*10"1. rok"		5,400		
	VV		(0,03*18)*10"2. rok"		5,400		
	VV		(0,03*18)*10"3. rok"		5,400		
	VV		Součet		16,200		
42	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,900	401,10	14 800,59
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
43	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	136,000	62,66	8 521,76
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184803112				
	VV		68"1. rok"		68,000		
	VV		68"2. rok"		68,000		
	VV		Součet		136,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 1,5 do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	83,000	109,67	9 102,61
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184803113				
	VV		83"3. rok"		83,000		
45	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	108,000	49,98	5 397,84
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214				
	VV		18*2"1. rok"		36,000		
	VV		18*2"2. rok"		36,000		
	VV		18*2"3. rok"		36,000		
	VV		Součet		108,000		
46	K	R014-1	Skládkovné bioodpadu	m3	2,160	500,00	1 080,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	VV		(18*0,02)*2"1. rok"		0,720		
	VV		(18*0,02)*2"2. rok"		0,720		
	VV		(18*0,02)*2"3. rok"		0,720		
	VV		Součet		2,160		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis: **803 - Vegetační a terénní úpravy parkové plochy**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liběchov	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Liběchov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27263827
	Gardenline s.r.o.	DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	
	symbio studio s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lenka Hrušková	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		990 835,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	990 835,74	21,00%	208 075,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 198 911,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

803 - Vegetační a terénní úpravy parkové plochy

Místo: Liběchov

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov

Projektant: symbio studio s.r.o.

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

990 835,74

HSV - HSV

990 835,74

G00 - TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - SO 803

13 698,80

G.3 - TRÁVNÍKY

13 698,80

G.3.1 - ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ

13 698,80

G.3.1.1 - ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ – TERÉNNÍ MODELACE

13 698,80

998 - Přesun hmot

118,85

N_P - Následná péče počítána na 3 roky

977 018,09

N_P_Stromy - STROMY

451 227,11

N_P_Keře - KEŘE

79 387,47

N_P_Travníky - TRÁVNÍKY

446 403,51

N_P_T_per.zaplav - Exten. tráv. - periodicky zaplavovaná veg.

79 500,00

N_P_T_pob.louka - Exten. tráv. - pobytová louka

115 800,00

N_P_T_her.prvky - Exten. tráv. - okolí herních prvků a travnaté pěšiny

137 103,51

N_P_T_ost.plochy - Extenz. tráv. - ostatní plochy a podrostová společenstva

114 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

803 - Vegetační a terénní úpravy parkové plochy

Místo: Liběchov

Zadavatel: Město Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: symbio studio s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							990 835,74
D	HSV	HSV					990 835,74
D	G00	TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - SO 803					13 698,80
D	G.3	TRÁVNÍKY					13 698,80
D	G.3.1	ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ					13 698,80
D	G.3.1.1	ZALOŽENÍ NOVÝCH TRÁVNÍKŮ – TERÉNNÍ MODELACE					13 698,80
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000	3,07	383,75
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
2	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000	22,12	2 765,00
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311				
P			Poznámka k položce: JTÚ				
3	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	18,00	2 250,00
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121				
4	M	M31	osevní směs - E - Okrasná pobytová směs	kg	3,600	222,00	799,20
PP			osevní směs - E - Okrasná pobytová směs				
			Poznámka k položce:				
			složení:				
P			Trávy 100%: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá 15 %, kostřava červená trsnatá 15 %, kostřava drsnolistá 10 %, lipnice luční 20 %, psineček obecný 5 %, pohánka hřebenatá 5 %				
			Součástí dodávky je i zhodnocení vhodnosti osevní směsi dle aktuálního stavu porostu osivářem na místě.				
VV			120*0,03		3,600		
5	M	M10	písek fr. 2/4	m3	0,014	1 440,00	20,16
PP			písek fr. 2/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: ztratiné 3 %, včetně dopravy				
VV			0,0137908208296558*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	6,00	1 500,00
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153				
VV			125*2				
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	2,00	500,00
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161				
VV			125*2				
8	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,250	395,59	2 472,44
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
P			Poznámka k položce: zálivka do předání				
VV			(125*0,01)*5				
9	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,500	401,10	3 008,25
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
VV			125*0,01"na výsev"				
VV			(125*0,01)*5"do předání"				
VV			Součet				
D	998		Přesun hmot				
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,264	450,18	118,85
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				
D	N_P		Následná péče počítána na 3 roky				
D	N_P_Stromy		STROMY				
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	159,250	522,28	83 173,09
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
VV			((0,1*16)+(0,05*59))*14"1. rok"				
VV			((0,1*16)+(0,05*59))*14"2. rok"				
VV			((0,1*16)+(0,05*59))*7"3. rok"				
VV			Součet				
12	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	159,250	401,10	63 875,18
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
13	K	184813151	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m	kus	450,000	281,16	126 522,00
PP			Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813151				
P			Poznámka k položce: Dle skutečného stavu.				
VV			Ve 3. roce včetně výchovného řezu u stromů ok 10-12.				
VV			75*2"1. rok"				
VV			75*2"2. rok"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		75*2"3. rok"		150,000		
	VV		Součet		450,000		
14	K	R006	Kontrola funkčnosti zálivkové mísy (odplevelení / oprava) a následné mechanické odklizení, odvoz a likvidaci uschlé biomaoasy	kus	450,000	100,00	45 000,00
	PP		Kontrola funkčnosti zálivkové mísy (odplevelení / oprava) a následné mechanické odklizení, odvoz a likvidaci uschlé biomaoasy				
	VV		75*2"1. rok"		150,000		
	VV		75*2"2. rok"		150,000		
	VV		75*2"3. rok"		150,000		
	VV		Součet		450,000		
15	K	R007	Kontrola funkčnosti kotvení stromů vč. případné opravy	kus	150,000	150,00	22 500,00
	PP		Kontrola funkčnosti kotvení stromů vč. případné opravy				
	VV		75*1"1. rok"		75,000		
	VV		75*1"2. rok"		75,000		
	VV		Součet		150,000		
16	K	R011	Doplnění mulče v prostoru zálivkových mís, vč. spotřeby materiálu	kus	75,000	250,00	18 750,00
	PP		Doplnění mulče v prostoru zálivkových mís, vč. spotřeby materiálu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
17	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	75,000	107,40	8 055,00
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
18	K	R008	Chemické ošetření proti bělokazu dubovému, vč. spotřeby materiálu a zajištění bezpečnosti práce (za kus stromu)	kus	32,000	450,00	14 400,00
	PP		Chemické ošetření proti bělokazu dubovému, vč. spotřeby materiálu a zajištění bezpečnosti práce (za kus stromu)				
	VV		16*1"1. rok"		16,000		
	VV		16*1"2. rok"		16,000		
	VV		Součet		32,000		
19	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	kus	16,000	946,99	15 151,84
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852323				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. rok péče				
20	K	R009	Odborné zahradnické práce v průběhu roku	hod	48,000	600,00	28 800,00
	PP		Odborné zahradnické práce v průběhu roku				
			<i>Poznámka k položce:</i> Př. chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události a kontrola stromů mimo plánované úkony péče, aj.				
	P		<i>* Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele - 1hod/strom/rok</i>				
	VV		16*1"1. rok"		16,000		
	VV		16*1"2. rok"		16,000		
	VV		16*1"3. rok"		16,000		
	VV		Součet		48,000		
21	K	R013	Kontrola stavu stromů s návrhem ošetření - stávající stromy	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Kontrola stavu stromů s návrhem ošetření - stávající stromy				
	D	N_P_Keře	KEŘE				79 387,47
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	50,250	395,59	19 878,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	VV		(0,025*67)*10"1. rok"		16,750		
	VV		(0,025*67)*10"2. rok"		16,750		
	VV		(0,025*67)*10"3. rok"		16,750		
	VV		Součet		50,250		
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	50,250	401,10	20 155,28
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
24	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	201,000	65,83	13 231,83
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111				
	VV		67"1. rok"		67,000		
	VV		67"2. rok"		67,000		
	VV		67"3. rok"		67,000		
	VV		Součet		201,000		
25	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	402,000	49,98	20 091,96
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214				
	VV		67*2"1. rok"		134,000		
	VV		67*2"2. rok"		134,000		
	VV		67*2"3. rok"		134,000		
	VV		Součet		402,000		
26	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	12,060	500,00	6 030,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	VV		(67*0,03)*2"1. rok"		4,020		
	VV		(67*0,03)*2"2. rok"		4,020		
	VV		(67*0,03)*2"3. rok"		4,020		
	VV		Součet		12,060		
D	N_P_Travníky	TRÁVNÍKY					446 403,51
D	N_P_T_per.zaplav	Exten. tráv. - periodicky zaplavovaná veg.					79 500,00
27	K	R018	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy	m2	7 950,000	10,00	79 500,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy				
	VV		1325*2"1. rok"		2 650,000		
	VV		1325*2"2. rok"		2 650,000		
	VV		1325*2"3. rok"		2 650,000		
	VV		Součet		7 950,000		
28	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	7 950,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		1325*2"1. rok"		2 650,000		
	VV		1325*2"2. rok"		2 650,000		
	VV		1325*2"3. rok"		2 650,000		
	VV		Součet		7 950,000		
29	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 950,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221				
P			Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
VV			(1325*2)"1. rok"		2 650,000		
VV			(1325*2)"2. rok"		2 650,000		
VV			(1325*2)"3. rok"		2 650,000		
VV			Součet		7 950,000		
30	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	119,250	0,00	0,00
PP			Skládkovné bioodpadu				
P			Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
VV			(1325*0,015)*2"1. rok"		39,750		
VV			(1325*0,015)*2"2. rok"		39,750		
VV			(1325*0,015)*2"3. rok"		39,750		
VV			Součet		119,250		
D	N_P_T_pob.louka		Exten. trav. - pobytová louka				115 800,00
31	K	R018	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy	m2	11 580,000	10,00	115 800,00
PP			Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy				
VV			1930*2"1. rok"		3 860,000		
VV			1930*2"2. rok"		3 860,000		
VV			1930*2"3. rok"		3 860,000		
VV			Součet		11 580,000		
32	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	28 950,000	0,00	0,00
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
P			Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
VV			1930*5"1. rok"		9 650,000		
VV			1930*5"2. rok"		9 650,000		
VV			1930*5"3. rok"		9 650,000		
VV			Součet		28 950,000		
33	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28 950,000	0,00	0,00
PP			Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221				
P			Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
VV			(1930*5)"1. rok"		9 650,000		
VV			(1930*5)"2. rok"		9 650,000		
VV			(1930*5)"3. rok"		9 650,000		
VV			Součet		28 950,000		
34	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	434,250	0,00	0,00
PP			Skládkovné bioodpadu				
P			Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
VV			(1930*0,015)*5"1. rok"		144,750		
VV			(1930*0,015)*5"2. rok"		144,750		
VV			(1930*0,015)*5"3. rok"		144,750		
VV			Součet		434,250		
D	N_P_T_her.prvky		Exten. trav. - okolí herních prvků a travnaté pěšiny				137 103,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	R018	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy	m2	7 680,000	10,00	76 800,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy				
	VV		(1120+160)*2"1. rok"		2 560,000		
	VV		(1120+160)*2"2. rok"		2 560,000		
	VV		(1120+160)*2"3. rok"		2 560,000		
	VV		Součet		7 680,000		
36	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	19 200,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		(1120+160)*5"1. rok"		6 400,000		
	VV		(1120+160)*5"1. rok"		6 400,000		
	VV		(1120+160)*5"1. rok"		6 400,000		
	VV		Součet		19 200,000		
37	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	230,400	100,00	23 040,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113				
	VV		((1120+160)*0,02)*3"1. rok"		76,800		
	VV		((1120+160)*0,02)*3"2. rok"		76,800		
	VV		((1120+160)*0,02)*3"3. rok"		76,800		
	VV		Součet		230,400		
38	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	237,312	47,80	11 343,51
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		230,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		237,312		
39	K	R016	Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí	m2	576,000	45,00	25 920,00
	PP		Přísevy zdevastovaných ploch travním osivem totožným s původní směsí				
	P		Poznámka k položce: včetně osiva, cca 15 % ploch				
	VV		(1120+160)*0,15"1. rok"		192,000		
	VV		(1120+160)*0,15"2. rok"		192,000		
	VV		(1120+160)*0,15"3. rok"		192,000		
	VV		Součet		576,000		
40	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	288,000	0,00	0,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		((1120+160)*0,015)*5"1. rok"		96,000		
	VV		((1120+160)*0,015)*5"2. rok"		96,000		
	VV		((1120+160)*0,015)*5"3. rok"		96,000		
	VV		Součet		288,000		
	D	N_P_T_ost.plochy	Extenz. trav. - ostatní plochy a podrostová společenstva				114 000,00
41	K	R018	Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy	m2	11 400,000	10,00	114 000,00
	PP		Monitoring stavu, následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod.) - velké plochy				
	VV		1900*2"1. rok"		3 800,000		
	VV		1900*2"2. rok"		3 800,000		
	VV		1900*2"3. rok"		3 800,000		
	VV		Součet		11 400,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 700,000	0,00	0,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
	P		Poznámka k položce: (1900*0,015)*5"1. rok" (1900*0,015)*5"2. rok" (1900*0,015)*5"3. rok"				
	VV		NENACEŇOVAT! 1900"1. rok"		1 900,000		
	VV		1900"2. rok"		1 900,000		
	VV		1900"3. rok"		1 900,000		
	VV		Součet		5 700,000		
43	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 700,000	0,00	0,00
	PP		Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		1900"1. rok"		1 900,000		
	VV		1900"2. rok"		1 900,000		
	VV		1900"3. rok"		1 900,000		
	VV		Součet		5 700,000		
44	K	R014	Skládkovné bioodpadu	m3	427,500	0,00	0,00
	PP		Skládkovné bioodpadu				
	P		Poznámka k položce: NENACEŇOVAT!				
	VV		(1900*0,015)*5"1. rok"		142,500		
	VV		(1900*0,015)*5"2. rok"		142,500		
	VV		(1900*0,015)*5"3. rok"		142,500		
	VV		Součet		427,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt:
D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:
901-Z - Zástávkový přístřešek-západ

KSO:	815 9	CC-CZ:	
Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	
UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		697 074,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	697 074,33	21,00%	146 385,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	843 459,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

901-Z - Zástávkový přístřešek-západ

Místo:

Liběchov-Litoměřická ulice

Datum:

21.01.2025

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant:

UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

697 074,33

HSV - Práce a dodávky HSV

95 324,40

1 - Zemní práce	20 065,75
2 - Zakládání	35 788,29
5 - Komunikace pozemní	25 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 569,93
998 - Přesun hmot	11 180,43

PSV - Práce a dodávky PSV

601 749,93

712 - Povlakové krytiny	45 387,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 500,00
762 - Konstrukce tesařské	43 878,30
764 - Konstrukce klempířské	10 331,27
766 - Konstrukce truhlářské	114 864,87
767 - Konstrukce zámečnické	378 787,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 901-Z - Zástávkový přístřešek-západ

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

697 074,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

95 324,40

D 1

Zemní práce

20 065,75

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,458	172,31	423,54
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151101				
VV			"viz PD-D.1.14.2"				
VV			(4,3*3,5*0,49)/3				
					2,458		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,458	256,35	630,11
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101				
VV			"viz PD-D.1.14.2"				
VV			(4,3*3,5*0,49)/3				
					2,458		
3	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,458	538,99	1 324,84
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351101				
VV			"viz PD-D.1.14.2"				
VV			(4,3*3,5*0,49)/3				
					2,458		
4	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,769	525,45	929,52
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151251				
VV			"viz PD-D.1.14.2"				
VV			"pro pasy"(2,25*0,5*0,4+3,5*0,5*0,4+(0,5*1,0*(0,4+0,4+0,150))*2+3,5*0,5*(0,95)+0,5*1,0*0,95+2,25*0,5*0,95)/3				
					1,769		
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,769	799,43	1 414,19
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251				
	VV		"viz PD-D.1.14.2"				
	VV		"pro pasy" $(2,25*0,5*0,4+3,5*0,5*0,4+(0,5*1,0*(0,4+0,4+0,150))*2+3,5*0,5*(0,95)+0,5*1,0*0,95+2,25*0,5*0,95)/3$		1,769		
6	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,769	1 059,20	1 873,72
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251				
	VV		"viz PD-D.1.14.2"				
	VV		"pro pasy" $(2,25*0,5*0,4+3,5*0,5*0,4+(0,5*1,0*(0,4+0,4+0,150))*2+3,5*0,5*(0,95)+0,5*1,0*0,95+2,25*0,5*0,95)/3$		1,769		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,454	296,40	2 505,77
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		"odkopávky" $(4,3*3,5*0,49)/3*2$		4,916		
	VV		"rýhy" $1,769*2$		3,538		
	VV		Součet		8,454		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,290	24,00	1 014,96
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"skládka uvažována 15 km" $8,458*5$		42,290		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,227	362,00	1 530,17
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137				
	VV		"odkopávky" $(4,3*3,5*0,49)/3*1$		2,458		
	VV		"rýhy" $1,769*1$		1,769		
	VV		Součet		4,227		
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,135	28,00	591,78
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139				
	VV		$4,227*5$		21,135		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,467	334,80	2 165,15
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221				
	VV		$(8,454+4,227)*1,7$		21,558		
	VV		$21,558/100*30$		6,467		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,091	334,80	5 052,47
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		$(8,454+4,227)*1,7$		21,558		
	VV		$21,558/100*70$		15,091		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	15,050	26,00	391,30
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		$(4,3*5,25)/3*2$		15,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	7,525	29,00	218,23
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
	VV		(4,3*5,25)/3		7,525		
	D	2	Zakládání				35 788,29
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,810	1 633,48	4 590,08
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211				
	VV		"viz PD-D.1.14.2"				
	VV		4,35*1,0*0,4+2,675*1,0*0,4		2,810		
16	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,810	4 248,96	11 939,58
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411				
	VV		"viz PD-D.1.14.2"				
	VV		4,35*1,0*0,4+2,675*1,0*0,4		2,810		
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,220	408,20	2 947,20
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121				
	VV		4,35*2*0,4+1,0*2*0,4+2,675*2*0,4+1,0*2*0,4		7,220		
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,220	79,11	571,17
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122				
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,281	56 015,15	15 740,26
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821				
	VV		"směrné množství výztuže dle metodiky ÚRS CZ-80-120 kg/m3"				
	VV		4,35*1,0*0,4+2,675*1,0*0,4		2,810		
	VV		2,810*0,10		0,281		
	D	5	Komunikace pozemní				25 720,00
20	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	15,050	99,49	1 497,32
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801012				
	VV		"viz PD-D.1.14.2, doplnění lože"				
	VV		4,3*3,5		15,050		
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	15,050	399,92	6 018,80
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011				
	VV		"viz PD-D.1.14.2"				
	VV		4,3*3,5		15,050		
22	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	15,050	683,24	10 282,76
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na				
	Online PSC		krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111				
	VV		"viz PD-D.1.14.2"				
	VV		4,3*3,5		15,050		
23	M	583-1	odseky - žulové kamenné odseky	m2	15,351	516,00	7 921,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		odseky - žulové kamenné odseky				
	VV		15,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,351		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 569,93
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	22,575	70,06	1 581,60
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122				
	VV		4,3*5,25		22,575		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,050	65,67	988,33
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111				
	VV		4,3*3,5		15,050		
D	998		Přesun hmot				11 180,43
26	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	27,538	406,00	11 180,43
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				601 749,93
D	712		Povlakové krytiny				45 387,83
27	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	15,050	62,79	944,99
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001				
	VV		4,3*3,5		15,050		
28	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	17,541	380,00	6 665,58
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm				
	VV		4,3*3,5		15,050		
	VV		15,05*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		17,541		
29	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	52,000	18,63	968,76
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363104				
	VV		"odhadem, upřesněno ve vyšším stupni PD"52		52,000		
30	M	59051324	kotvení-materiál	kus	54,600	180,00	9 828,00
	PP		kotvení-materiál				
	VV		52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,600		
31	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	15,600	58,07	905,89
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) uchycení fólie do kovového profilu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363205				
	VV		4,3*2+3,5*2		15,600		
32	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	15,050	38,70	582,44
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101				
	VV		4,3*3,5		15,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	15,803	31,30	494,63
	PP		textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2				
	VV		15,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,803		
34	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m2	15,050	42,56	640,53
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771331				
	VV		4,3*3,5		15,050		
35	M	69334154	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm	m2	17,308	354,00	6 127,03
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm				
	VV		15,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,308		
36	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	15,050	62,68	943,33
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401				
	VV		4,3*3,5		15,050		
37	M	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	1,324	3 320,00	4 395,68
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky				
	VV		15,050*0,08		1,204		
	VV		1,204*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,324		
38	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	15,050	98,71	1 485,59
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521				
	VV		4,3*3,5		15,050		
39	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	16,555	606,00	10 032,33
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
	VV		15,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,555		
40	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,060	1 295,33	1 373,05
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				8 500,00
41	K	74141-1	Uzemnění, D+M, viz PD D.1.14.7	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
	PP		Uzemnění, D+M, viz PD D.1.14.7				
	D	762	Konstrukce tesařské				43 878,30
42	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,171	1 174,61	200,86
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122				
	VV		0,171		0,171		
43	K	762332142	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	11,300	274,36	3 100,27
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332142				
	VV		"viz PD D.1,14,2-řez-atika"4,3+3,5*2		11,300		
44	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,171	9 220,00	1 576,62
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,3*0,120*0,120		0,163		
	VV		0,163*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,171		
45	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,171	1 656,71	283,30
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000				
	VV		0,171		0,171		
46	K	762361323	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm	m2	11,300	1 363,18	15 403,93
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361323				
	VV		3,5*2+4,3		11,300		
47	K	762810129-1	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 30 mm se základním nátěrem, na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	15,050	1 380,00	20 769,00
	PP		Záklop stropů z cementotřískových desek tl 30 mm se základním nátěrem, na pero a drážku šroubovaných na trámy				
	VV		4,3*3,5		15,050		
48	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,210	2 102,74	2 544,32
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101				
D	764		Konstrukce klempířské				10 331,27
49	K	764-1		kus	1,000	7 800,00	7 800,00
	PP		Lapač střešních splavenin, D+M				
50	K	764558422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z nerez plechu průměru 100 mm	m	2,400	1 046,06	2 510,54
	PP		Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764558422				
51	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	2 590,79	20,73
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101				
D	766		Konstrukce truhlářské				114 864,87
52	K	766417-1	Bočnice-dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj, prostředků, D+M	m2	7,515	5 040,00	37 875,60
	PP		Bočnice-dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj, prostředků, D+M				
	VV		1,67*2,25+1,67*2,25		7,515		
53	K	76642-1	Opláštění podhledu dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj. prostředků, D+M	m2	15,050	5 040,00	75 852,00
	PP		Opláštění podhledu dřevěné latě, vč. povrchové úpravy, vč. spoj. prostředků, D+M				
	VV		4,3*3,5		15,050		
54	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 137,270	1,00	1 137,27
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766201				
D	767		Konstrukce zámečnické				378 787,66
55	R	767A9003	Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 214,063	312,00	378 787,66
	PP		Atypické kovové konstrukce (výroba, dodávka a montáž) výrobek jednotlivé hmotnosti přes 10 do 20 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767A9003				
	VV		"viz TZ - D.1.14 - ocelová skeletová konstrukce, spoje-šroubové spoje, vč. povrchové úpravy, navařené platě"				
	VV		"JA 160/80/5"5*2,6*17,5+4,3*5*17,5+3,5*6*17,5		971,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ztratiné na materiál+šroubovaná kce+navážené platle + povrchová úprava, vč. dopravy-jedná se o odhad hrubý - cca 25%"971,250*1,25		1	214,063	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis: 901-Z - Zástávkový přístřešek-západ
Úroveň 3:
901-Z - Elektroinstalace

KSO: 828
Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

Zadavatel:
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 375,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 375,19	21,00%	6 168,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			35 543,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis: 901-Z - Zástávkový přístřešek-západ
Úroveň 3:
901-Z - Elektroinstalace

Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	Projektant:	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	29 375,19
PSV - Práce a dodávky PSV	9 662,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 662,28
M - Práce a dodávky M	19 712,91
21-M - Elektromontáže	19 712,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 901-Z - Zástávkový přístřešek-západ

Úroveň 3: 901-Z - Elektroinstalace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 375,19
D		PSV	Práce a dodávky PSV	9 662,28			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	9 662,28			
1	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	496,77	1 987,08
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372153				
2	M	34835001-1	přisazené LED svítidlo IP65	kus	4,000	1 918,80	7 675,20
PP			přisazené LED svítidlo IP65				
D		M	Práce a dodávky M	19 712,91			
D		21-M	Elektromontáže	19 712,91			
3	K	210-1	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Drobný elektroinstalační materiál				
4	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	21,000	70,47	1 479,87
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020				
VV			21,0		21,000		
5	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	24,255	53,52	1 298,13
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn				
VV			22,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,255		
6	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	8,000	61,91	495,28
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022 8		8,000		
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,240	53,16	491,20
			PP VV drát D 10mm FeZn 8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,240		
8	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	126,85	507,40
			PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301				
9	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	18,48	73,92
			PP svorka připojovací k připojení kovových částí				
10	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	5,000	177,18	885,90
			PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302				
11	M	35441860-1	svorka křížová SK	kus	5,000	31,32	156,60
			PP svorka křížová SK				
12	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	4,000	90,61	362,44
			PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401				
13	M	35442110-1	štítek kabelového vedení	kus	4,000	4,80	19,20
			PP štítek kabelového vedení				
14	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 781,87	7 781,87
			PP Online PSC Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001				
15	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	14,100	53,92	760,27
			PP Online PSC Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011 VV 14,1		14,100		
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	16,215	24,72	400,83
			PP VV kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 14,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,215		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

902 - Mobiliář pozemní komunikace

KSO: 815 9

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 009 629,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 009 629,60	21,00%	212 022,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 221 651,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

902 - Mobiliář pozemní komunikace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 009 629,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 009 629,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 009 629,60

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: 902 - Mobiliář pozemní komunikace

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 009 629,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 009 629,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 009 629,60
1	K	9361-D.1.15.2.11	LAVICE POD STROM NA MÍRU, konstrukční práce, D+M	kus	1,000	323 529,60	323 529,60
	PP		LAVICE POD STROM NA MÍRU, konstrukční práce, D+M				
	VV		"Parková lavička bez opěradla, lavička tvoří oblouk střední délky ca. 2,4 m,"				
	VV		"90° kruhové výseče, konvexně prohnutá, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, lamely z tropického dřeva"				
	VV		"bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu"1		1,000		
2	K	9361-D.1.15.2.01	STOJAN NA KOLA, D+M	kus	6,000	10 272,00	61 632,00
	PP		STOJAN NA KOLA, D+M				
	VV		"Stojan na kola, ocelová konstrukce z L-profilu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem"				
	VV		" kotveno pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí"				
	VV		6		6,000		
3	K	9361-D.1.15.2.08	STOJAN MAPY 1800 x 2200 mm, D+M	kus	1,000	44 037,60	44 037,60
	PP		STOJAN MAPY 1800 x 2200 mm, D+M				
	VV		"ocelová konstrukce, prášková barva tmavě šedá, včetně zemních prací a základu - beton C12/15"				
	VV		"zámečnický výrobek"1		1,000		
4	K	9361- D.1.15.2.09	ROZCESTNÍK, v.3200mm, D+M	kus	1,000	54 758,40	54 758,40
	PP		ROZCESTNÍK, v.3200mm, D+M				
	VV		"ocelová konstrukce, prášková barva tmavě šedá, včetně zemních prací a základu - beton C12/15"				
	VV		"zámečnický výrobek"1		1,000		
5	K	9361-D.1.15.2.13	LÁVKA DŘEVĚNÁ, D+M	m2	23,000	19 464,00	447 672,00
	PP		LÁVKA DŘEVĚNÁ, D+M				
	VV		"dřevěná lávka se skrytými ocelovými prvky, rozměr cca 2500mm, 2400 mm"				
	VV		"vč. zemních prací a základu beton C12/15"				
	VV		"dřevěné prvky sjednoceny s ostatním mobiliářem"23		23,000		
6	K	9361-D.1.15.2.14	STROMOVÁ MŘÍŽ, D+M	kus	2,000	39 000,00	78 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			STROMOVÁ MŘÍŽ, D+M				
VV			"litinová kruhová stromová mříž , která se skládá ze šesti segmentů"				
VV			"Rozměr mříže - 1300/450"2		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Objekt:

D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis:

903 - Mobiliář park

KSO: 815 9

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 21.01.2025

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 000,00	21,00%	5 670,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

903 - Mobiliář park

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	27 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

903 - Mobiliář park

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 000,00
1	K	9361-D.1.16.2.04	POVALOVÉ CHODNÍČKY, DŘEVĚNÉ, D+M	m2	5,000	5 400,00	27 000,00
PP			POVALOVÉ CHODNÍČKY, DŘEVĚNÉ, D+M				
VV			"dřevěné prvky barevně sjednoceny s ostatním mobiliářem, provedení nutno uzpůsobit konkrétnímu umístění"5		5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:	822	CC-CZ:	
Místo:	Liběchov-Litoměřická ulice	Datum:	21.01.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27263827
	Gardenline s.r.o.	DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	
	UNIT architekti s.r.o., Praha 6, 16634, Thákurova	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		297 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	297 000,00	21,00%	62 370,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	359 370,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice
Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 21.01.2025
Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	297 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	297 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	51 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	180 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství
Objekt: D - Nezpůsobilé výdaje (pozemky nejsou ve vlastnictví města+následná péče)
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liběchov-Litoměřická ulice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Projektant: UNIT architekti s.r.o.,
Praha 6, 16634,
Thákurova

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							297 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				297 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				51 000,00
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
PP			Geologický průzkum bez rozlišení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011103000				
2	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	24 000,00	24 000,00
PP			Geodetické práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000				
3	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
PP			Projektové práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000				
D		VRN3	Zařízení staveniště				180 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	180 000,00	180 000,00
PP			Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000				
D		VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00
5	K	040001000	Inženýrská činnost	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
PP			Inženýrská činnost				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000				
D		VRN6	Územní vlivy				15 000,00
6	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Územní vlivy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Provozní vlivy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000				
D VRN9			Ostatní náklady				6 000,00
8	K	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
PP			Ostatní náklady				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000				

SEZNAM FIGUR

Kód: 09-2024
Stavba: Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství

Datum: 21.01.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
A/ 101	Zpevněné plochy ulice Litoměřická		
VV0001	SO101-A-skladba 1-plocha m2		775,780
	775,780		775,780
	Součet		775,780
A/ 301.2	Odvodnění ploch A0b, A1-A6		
FILTR	Objem půdního filtru	m3	41,682
	"průleh P1		0,000
	40,62*1,3*0,3		15,842
	"průleh P2		0,000
	5*1,3*0,3		1,950
	"průleh P3-1		0,000
	13,81*1,31*0,3		5,427
	"průleh P3-2		0,000
	22,57*1,31*0,3		8,870
	"průleh P4-1		0,000
	6,2*1,27*0,3		2,362
	"průleh P4-2		0,000
	18,98*1,27*0,3		7,231
FILTR	Mezisoučet		41,682
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	67,150
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	75,028
RYHA	Rýha nad 1 m	m3	249,791
	"průleh P1		0,000
	40,62*1,3*1,35		71,288
	"průleh P2		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	5*1,3*1,2		7,800
	"průleh P3-1		0,000
	13,81*1,31*1,35		24,423
	"průleh P3-2		0,000
	22,57*1,31*1,3		38,437
	"průleh P4-1		0,000
	6,2*1,27*1,4		11,024
	"průleh P4-2		0,000
	18,98*1,27*1,3		31,336
	"svodný drén		0,000
	34,81*1*(1,35-0,65)		24,367
	"drenáže parkoviště		0,000
	39,83*1*(1,35-0,65)		27,881
	"přípojka dešťové kanalizace		0,000
	6,49*1*1,5		9,735
	"rozšíření pro šachtu ŠD2		0,000
	2*0,5*(1,5+0,15+0,1)*2		3,500
RYHA	Mezisoučet		249,791
Použití figury:			
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	124,846
132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	124,896
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,242
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	150,364
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,242
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	99,428
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	205,242
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	124,896
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	330,137
ZÁSYP	Zásyp vytěženou zeminou	m3	25,468
	"svodný drén		0,000
	34,81*1*(1,35-0,65-0,46)		8,354
	"drenáže parkoviště		0,000
	39,83*1*(1,35-0,65-0,46)		9,559
	"přípojka dešťové kanalizace		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	6,49*(1,5-0,1-0,15-0,16-0,1)*1		6,425
	"rozšíření pro šachtu ŠD2		0,000
	2*0,5*(1,55-0,15-0,1)*2-(1,55-0,15-0,1)*0,6*0,6*3,14		1,130
ZÁSY	Mezisoučet		25,468
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,150
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	150,364
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	99,428

A/ 302 Pítka s přípojkou

rýha	výkop rýh	m3	14,962
	"vodovodní přípojka		0,000
	7,72*1*(1,6+0,15-0,74)		7,797
	"rozšíření pro napojení		0,000
	0,5*1*(1,6+0,15-0,74)*2		1,010
	"vodovod pítka		0,000
	2,45*1*(1,6+0,15-0,74)		2,475
	"drenáž pítka		0,000
	3,68*1*1		3,680
rýha	Mezisoučet		14,962
Použití figury:			
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,481
132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,481

B_C/ 101 Zpevněné plochy ulice Litoměřická (způsobilé - dotace)

VV0001	SO101-A-skladba 1-plocha m2		775,780
	775,780		775,780
	Součet		775,780

B_C/ 101-c Zpevněné plochy ulice Litoměřická

VV0001	SO101-A-skladba 1-plocha m2		775,780
	775,780		775,780
	Součet		775,780

D/ 101 Zpevněné plochy ulice Litoměřická

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0001	Nový výkaz (2)		390,589
	390,589		390,589
	Součet		390,589
D/ 301.2	Odvodnění ploch A0b, A1-A6		
RYHA	Rýha nad 1 m	m3	223,891
ZÁSYP	Zásyp vytěženou zeminou	m3	42,065
D/ 302	Pítka s přípojkou		
rýha	výkop rýh	m3	15,364
	"vodovodní přípojka		0,000
	3,69*1*(1,6+0,15-0,74)		3,727
	"rozšíření pro šachtu		0,000
	0,1*1,5*(1,6+0,15-0,74)*2		0,303
	"prohloubení pro šachtu		0,000
	0,5*1,5*1,2		0,900
	"vodovod pítka		0,000
	(12,5-2,45)*1*(1,6+0,15-0,74)		10,151
	"drenáž pítka		0,000
	1,09*1*(1-0,74)		0,283
rýha	Mezisoučet		15,364
Použití figury:			
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,682
132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	7,682

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze složky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL SX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující přednět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Křící list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Křící list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o přednětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nuluovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nuluovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Pozníámka	N	Pozníámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta			
Typ věty	Hodnota	Význam	
eGSazbaDPH	základní snížená nulová	Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH	
	zákl. přenesená sníž. přenesená	Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená	
eGTypZakazky	STA PRO ING VON OST	Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady	
eGTypPoložky	1 2 3 4	Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST	

Pojistná smlouva č. 7721152638

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem Litoměřice, Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ: 412 01, Česká republika

IČO: 27263827

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

CIC plus, a.s.

se sídlem Praha 8, Čimická 557/52, PSČ 182 00, Česká republika

IČO: 26212641

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami

Tabulka k Oddílu I. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
1.	Oddíl I. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu	290 000 000 Kč	---	10 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	Česká republika
1.1.	Pojištění věcí převzatých a užívaných dle článku 1 odst. 2) ZPP P-6000/21		5 000 000 Kč	5 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.2.	Pojištění dle článku 9 odst. 3) ZPP P-6000/21 - náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (zaměstnanci)		5 000 000 Kč	5 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.3.	Pojištění čisté finanční škody dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21		1 000 000 Kč	5 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.

1.4.	Pojištění znečištění životního prostředí dle článku 12 ZPP P-6000/21	5 000 000 Kč	10 %, min. 20 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.5.	Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace povinna nahradit členům svých orgánů, dle článku 11 ZPP P-6000/21	20 000 000 Kč	5 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.6.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000 Kč	5 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
Poznámky:					

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dle Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Tabulka k Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21

Tabulka k Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 482 646,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 482 646,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5 %

Sleva za dobu trvání pojištění činí 10 %

Obchodní sleva činí 25 %

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 289 588,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
15. 3. 2022	289 588,- Kč
15. 3. 2023	289 588,- Kč
15. 3. 2024	289 588,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721152638

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojištník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojištník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. a) ZPP P-6000/21 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy erozí nebo v důsledku poddolování.

Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč a spoluúčastí 10 %, min. 50 000 Kč.

Pro toto pojištění dále platí:

- Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;
- Pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění z důvodu právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábraně vzniku škody;
- Pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za

- újmu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu majetku nebo pozemku nebo budovy, ani neohrožuje jeho uživatele,
- náklady na zábranu újmy nebo opatření na její snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby.

2. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na

a) odpovědnost podnikatelů:

- zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
- zabývajících se pracemi pod vodou

b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:

- podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
- ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za újmu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za újmu na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákresey znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za újmu na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištění dle tohoto bodu včetně jakékoli následné finanční škody se sjednává sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč.

Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo

elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **15.3.2022** (počátek pojištění) do **14.3.2025** (konec pojištění).

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.

3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
5. **Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.**
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.
9. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Výpis z OR

Podepsáno dne*

Mgr. David Rajsigl,
DiS.
Digitálně podepsal
Mgr. David Rajsigl,
DiS.
Datum: 2022.03.14
09:38:41 +01'00'

za pojistitele

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
Digitálně podepsal Jan Kindlman
Datum: 2022.03.14
09:26:02 +01'00'

za pojistitele

Podepsáno dne*



Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2022.03.14
20:16:51 +01'00'

za pojistníka**

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.

b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronický podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Zdeněk Pazdera, underwriter specialista