

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 36/2013, sjednané dne 16. 12. 2013
na akci „Obnova střechy baziliky sv. Prokopa v Třebíči – střecha nad hlavní lodí“

mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: STŘECHY – 1. slezská s.r.o.
sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 122837554/0300

Objednatel: Římskokatolická farnost Třebíč-zámek
sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
zastoupen: Mgr. Jakubem Holíkem, farářem
IČ: 64269035
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 188802354/0300

Preamble:

Dodatek č. 3 aktualizuje rozsah prací a cenu pro I. etapu, 2. část díla v roce 2015 dle skutečnosti, která byla zjištěna po rozkrytí střechy a posouzení skutečného stavu konstrukcí při realizaci I. etapy, 1. části díla v roce 2014. Upravuje se rovněž i celková smluvní cena díla pro I. etapu a dále doba plnění v roce 2015 včetně stanovení termínu pro ukončení díla.

1. Čl. 3 CENA DÍLA se sjednává v souladu s ustanovením čl. 2 Předmět díla, Smlouvy č. 36/2013 ze dne 16. 12. 2013, a dále na základě ustanovení čl. 1 Dodatku č. 2 ze dne 3. 6. 2014, kde je doplněn předmět díla.

Bod 3. 1. stanoví celkovou aktualizovanou smluvní cenu za dílo a výši finančního plnění pro I. etapu 2. část díla v roce 2015 takto:

název	bez DPH	DPH 21%	celkem
smluvní cena - původní	1 812 706,- Kč	380 668,- Kč	2 193 374,- Kč
smluvní cena - aktualizovaná	1 831 400,- Kč	384 594,- Kč	2 215 994,- Kč
I. etapa díla - aktualizovaná	1 053 919,- Kč	221 323,- Kč	1 275 242,- Kč
I. etapa 2. část - aktualizovaná	777 481,- Kč	163 271,- Kč	940 752,- Kč

2. Čl. 4 DOBA PLNĚNÍ pro I. etapu 2. část díla v roce 2015 se sjednává takto:

Bod 4.1 Zahájení prací: 15. 4. 2015
Bod 4.2 Ukončení prací: 30. 6. 2015
Bod 4.3 Ukončení díla včetně vyklizení staveniště: 30. 6. 2015

3. Ostatní články smlouvy se nemění.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha k dodatku č. 3: aktualizovaný položkový rozpočet pro I. etapu, 2. část v roce 2015.

V Třebíči dne: 16. 2. 2015


V Třebíči dne: 16. 2. 2015

Římskokatolická farnost

TŘEBÍČ-ZÁMEK

Zámek 1

674 01 Třebíč


za objednatele


STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OR: C 27272


za zhotovitele


80-248/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

V Brně dne 18.2.2015



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013076e Basilika sv.Prokopa - 2015	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	2 776
R	HSV celkem	100 587
N	PSV celkem	674 119
	ZRN celkem	777 481
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	777 481
	ZRN+VRN+HZS	777 481
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 602 00 Brno IČ: 259 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	Římskokatolická farnost TŘEBÍČ-ZÁMEK Zámek 1 674 01 Třebíč 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	777 480,73 Kč
DPH	21 % činí :	163 271,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		940 752,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013076e Basilika sv.Prokopa - 2015
Objekt :	Oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	52 992	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	11 283	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	29 138	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 173	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	195 067	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	100 980	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	378 072	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 776	0
CELKEM OBJEKT	100 587	674 119	0	2 776	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013076e Basilika sv.Prokopa - 2015
Objekt :	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	945 R-1	Výtah Bocker - denní nájem	den	50,00	690,00	34 500,00
2	945 R-2	Montáž výťahu	soubor	1,00	1 690,00	1 690,00
3	945 R-3	Demontáž výťahu	soubor	1,00	1 490,00	1 490,00
4	945 R-4	Doprava výťahu Praha - Třebíč	km	696,00	14,00	9 744,00
5	945 93-1101.R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	8,00	696,00	5 568,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				52 992,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
6	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	199,71	56,50	11 283,39
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				11 283,39
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	40,09	254,50	10 202,91
8	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	40,09	22,60	906,03
9	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 7 km	t	40,09	329,00	13 189,61
10	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,57	15,00	518,55
11	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	34,57	125,00	4 321,25
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				29 138,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,06	713,00	7 172,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 172,78
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	5,00	36,40	182,00
14	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	103,50	51,50	5 330,25
15	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	8,20	58,50	479,70
16	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	291,52	125,00	36 440,00
17	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	291,52	14,90	4 343,65
18	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	5,00	140,00	700,00
19	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	103,50	203,00	21 010,50
20	762 33-2150.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2	m	8,20	280,50	2 300,10
21	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,45	726,00	4 679,80
22	76201	Osekání, otesání, odkornění	m	51,20	37,80	1 935,36
23	76202	Tlaková injektáž	m	49,80	345,00	17 181,00
24	76203	Ošetření zdiva	m2	0,54	16,80	9,07
25	76204	Chemické ošetření krovu	m2	290,66	19,20	5 580,67
26	76205	Chemické ošetření latí	m2	222,24	14,00	3 111,36
27	76206	Chemické ošetření lávky	m2	97,86	15,00	1 467,90
28	76207	Ošetření mechanicky a tlakovým vzduchem	m2	1 000,87	13,40	13 411,66
29	605 15230	Hranol smrkový tesaný	m3	4,35	14 870,00	64 654,76
30	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	6,70	1 828,17	12 248,74
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				195 066,52
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
31	764 21-1241.R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30°	m2	20,56	1 756,00	36 103,36
32	764 39-1841.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	18,22	26,40	481,01
33	764 35-2802.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm,nad 45°	m	5,00	23,20	116,00
34	764 25-2291.R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	5,00	147,00	735,00
35	764 R-2	Demontáž háků, montáž háků půlkruhových vyložení háků olověným plechem	m	32,00	212,00	6 784,00
36	764 R-3	D+M sněhových zachytývačů trubkových	m	2,40	1 436,00	3 446,40
37	764 29-1240.R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 750 mm	m	18,22	1 415,00	25 781,30
38	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	19,47	1 236,00	24 064,92
39	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00	1 585,00	1 585,00
40	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,90	990,97	1 882,84
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				100 979,83
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
41	765 R-1	Čištění prejzové krytiny	hod	23,00	265,00	6 095,00
42	765 31-1413.R00	Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty	m2	291,52	1 113,00	324 461,76
43	765 31-1438.R00	Hřeben prejzy, z hřebenače č. 5, do malty bez dodávky hřebenačů	m	15,72	426,00	6 696,72
44	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2	291,52	94,00	27 402,88
45	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětralá malta, použití	m	15,72	17,70	278,24

Položkový rozpočet

Stavba :	2013076e Basilika sv.Prokopa - 2015
Objekt :	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	3,60	3 649,35	13 137,66
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				378 072,26
Díl:	M21	Elektromontáže				
47	2104	Revize stávajícího hromosvodu - odhad	soubor	0,40	6 939,00	2 775,60
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 775,60