

Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
pro níže uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
s obchodními podmínkami dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

„COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/31/2017/SI**

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	7
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	10
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc.....	16
11. Doručování, formy právních úkonů	17
12. Odstoupení od smlouvy.....	17
13. Pojištění.....	18
14. Závěrečná ustanovení.....	19
15. Doložka obecního zřízení.....	20
Přílohy	

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Eva Slabá, investiční referent
objednatele, tel.: 376 347 237, mobil:
602 334 310, e-mail: eslaba@mukt.cz

a

Zhotovitel : Lesní stavby, s.r.o.
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834042
Bankovní spojení : KB, a.s. pobočka Klatovy
Číslo účtu : 9796140287/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, dne 26.3.1996, odd C,
vložka 7565
Zastoupen : Václav Svoboda, jednatel
Ve věcech smluvních : Ing. Jiří Pohanka, vedoucí obchodního oddělení
tel. + 420 602 117 789, e-mail: jiri.pohanka@lesnistavby.cz
Ve věcech technických: p. Martin Mundl, vedoucí provozu PS
tel.: +420 602 428 393, e-mail: martin.mundl@lesnistavby.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 7565

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.6.2017 a rozhodnutí zadavatele ze dne 11.7.2017.

3. Předmět plnění

3.1.

3.1.1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „**COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III**“ na pozemcích p. č. č. 1496/1 a st. 3643 k. ú. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou AREA group s. r. o. Plzeň (datum 06/2017) a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb., přílohou č. 4 této smlouvy. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnu autorizovanou osobu pro pozemní stavby (stavbyvedoucího) podle zákona č. 360/1992 Sb., která je pověřena odborným vedením realizace stavby, kterou je **Ing. Pavel Bárta - stavbyvedoucí**, a která bude řídit provádění stavby v souladu s § 153 odst.1) a 2) podle zákona č.183/2006 Sb. a jeho změn, bude se mimo jiné zdržovat na stavbě a účastnit kontrolních dnů na stavbě. **Kopie autorizace stavbyvedoucího bude před zahájením díla předána objednateli a bude zapsána ve stavebním deníku.**

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 6. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 4 dnů od podpisu. Zahájení plnění díla (stavební práce): **do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo.**

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 121 pracovních dnů (172 kalendářních dnů) od zahájení realizace.**

4.3.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.6.

4.6.1. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícím déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací z důvodů na straně zhotovitele realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 5.6.2017.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem 8.226.088,93 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 9.953.567,61 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 5.6.2017 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátc a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,

- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízeními a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na

základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 80% ceny díla s tím, že zbývajících 20% (zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. této smlouvy.

6.1.2.

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4.3. této smlouvy.

6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III**“,
- označení číslem projektu, tj. **CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004502**,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“.

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a **pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců (**min. 60 měsíců**).

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel se v případě reklamace ze strany objednatele zavazuje

- a) potvrdit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky,
- b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace,
- c) zahájit bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí reklamace, práce na odstraňování vady,
- d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu,
- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v dohodnutém, co nejkratším technicky možném termínu.

7.7.2. Z průběhu prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo důvody nesouhlasu s uznáním reklamované vady. V případě uznání bude souhlas obsahovat termín a způsob odstranění vady a další případně zhotovitelem požadovaná ustanovení.

7.7.3. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel.

7.8. Havárie

V případě vady, která má povahu havárie, se zhotovitel zavazuje takovou vadu odstranit za pomoci odborné firmy, která má 24hodinovou pohotovost pro odstraňování havarijních poruch, a uhradit náklady vyúčtované takovou firmou. Objednatel je oprávněn takové vady na náklady zhotovitele uplatnit u odborné firmy a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen potvrdit bezodkladně přijetí reklamace. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele;

- o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2000 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.1.11. Zhotovitel zajistí a předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasiky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 239 pracovníka města (Ing. Jiří Kučera).

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby.

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- j) originály stavebních a montážních deníků,
- k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy

zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení.

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý týden prodlení.

9.4. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.3. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jednot tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.7. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.8. Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.9.

9.9.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.9.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.9.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.9.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání,

živelné pohromy apod.).

10.2. Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3. Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1. Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2. Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3. Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na

vzniklou smluvní pokutu.

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl.13.1. musí činit alespoň **9.000.000,00 Kč**.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl.13.1. a 13.2. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části

smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

14.3.7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 11. července 2017, Usnesením č. 15/2017

V Klatovech 14. 08. 2017

- 2 - 08 - 2017



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 20 Klatovy



p. Václav Svoboda
jednatel
Lesní stavby, s.r.o.

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** ⑦
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
registrace dne 26. 3. 1996 u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 7585

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v el. podobě na CD
- Č. 4 – formulář změnového listu

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : **Lesní stavby, s.r.o.**
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Seznam poddodavatelů

*Dodavatel vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.	26358344	VZT	1,5%
č. 2	WINTH 3000 s.r.o.	26341280	ZTI, ÚT, plyn	16%
č. 3				

Celkem 17,5 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

NEBO:

~~Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnost XXXX vlastní kapacitou.~~

V Nýrsku, dne 5.6.2017

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** ⑦
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel: 376 572 105, fax: 376 572 280
IČO: 263 583 44, DIČ: CZ26358344
v Nýrsku, dne 5. 6. 2017 u Krajského soudu
v Nýrsku, oddíl 0, vložka 7566

.....
p. Václav Svoboda, jednatel
Lesní stavby, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-0041

Stavba: COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

KSO: 801 6

Místo: Klatovy

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 22.5.2017

CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 226 088,93

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 226 088,93	1 727 478,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 953 567,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-0041

Stavba: COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

8 226 088,93 9 953 567,61

D.0	Bourací práce	693 264,32	838 849,83	STA
D.1	Architektonicko stavební řešení	5 175 731,98	6 262 635,70	STA
D.3	Zdravotně technické instalace	738 786,47	893 931,63	STA
D.4	Ústřední vytápění	654 295,78	791 697,89	STA
D.5	Elektroinstalace vč. slaboproudu	470 378,00	569 157,38	STA
D.6	Nucené větrání	124 455,67	150 591,36	STA
D.7	Vnitřní plynovod	34 604,45	41 871,38	STA
D.8	Měření a regulace	147 439,84	178 402,21	STA
D.9	Kamerový systém a EZS	82 132,42	99 380,23	STA
D.10	VRN	105 000,00	127 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.0 - Bourací práce

KSO: 801 6
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

693 264,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	693 264,32	21,00%	145 585,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

838 849,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.0 - Bourací práce

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

693 264,32

HSV - Práce a dodávky HSV

393 190,08

1 - Zemní práce	10 977,32
4 - Vodorovné konstrukce	3 008,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 544,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	199 714,20
997 - Přesun sutě	156 260,59
998 - Přesun hmot	2 684,45

PSV - Práce a dodávky PSV

300 074,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 295,91
712 - Povlakové krytiny	44 820,53
713 - Izolace tepelné	10 085,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 900,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 639,78
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 405,45
731 - Ústřední vytápění - kotelny	2 072,23
732 - Ústřední vytápění - strojovny	2 462,91
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 983,78
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 666,66
763 - Konstrukce suché výstavby	17 291,32
764 - Konstrukce klempířské	11 081,87
766 - Konstrukce truhlářské	1 136,77
767 - Konstrukce zámečnické	154 573,76
771 - Podlahy z dlaždic	1 239,60
776 - Podlahy povlakové	24 399,51
781 - Dokončovací práce - obklady	1 018,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.0 - Bourací práce

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

693 264,32

D HSV Práce a dodávky HSV

393 190,08

D 1 Zemní práce

10 977,32

1	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	7,950	597,17	4 747,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

" kanál 1.np pro kanalizaci výkop 30cm" 26,5*0,3

7,950

2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,440	78,50	113,04	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
	VV		1*0,8*1,8		1,440			
3	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,304	182,00	419,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		" zásyp revizní šachty" 1*0,8*1,8		1,440			
	VV		1,44*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2,304			
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,130	320,97	3 572,40	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kanál pro kanalizaci" 26,5*0,45-3,14*0,15*0,25*45	11,130				
5	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	11,130	190,93	2 125,05	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
D 4			Vodorovné konstrukce	3 008,72				
6	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,975	756,91	3 008,72	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
VV			" lože pod kanalizaci" 26,5*0,15	3,975				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 544,80				
7	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	51,000	203,74	10 390,74	CS ÚRS 2017 01
VV			" plocha osekaného obkladu"51	51,000				
8	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	2,650	3 032,69	8 036,63	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zateplováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
VV			" kanál kanalizace" 26,5*0,1	2,650				
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,100	21 174,25	2 117,43	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" kanál kanalizace" 26,5*3,03*1,25*0,001		0,100			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				199 714,20	
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	413,950	39,52	16 359,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		" 2.np"18,2+17,17+14,64+1,5*1,5+18,48+12,34+12,14+10,5+26,53+13,33		145,580			
	VV		18,12+8,2+6,98+1,4*1,6+14,76+6,33		56,630			
	VV		"1.np" 38,4+6,65+9,71+10,04+6,96+11,69+13,13+11,51+13,02+12,61+13,1+11,76		158,580			
	VV		1,51+11,76+19,62+7,92+6,89+5,46		53,160			
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,035	2 013,46	8 124,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		" u vstupu" 3*3,6*0,3		3,240			
	VV		" u ocelové kce vstupu a přístřešku" 0,3*0,3*0,5*6+0,3*1,5*0,5+0,3*2*0,5		0,795			
12	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	81,329	73,63	5 988,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" (1,5+1,07)*3+(3,47+1,4*3+2,8*2)*3-(0,6*1,97*5)		41,610			
	VV		0,75*3		2,250			
	VV		"2.np"(1,25+0,465)*3-0,8*1,97+(3,47+1,4*3+2,8*2)*3-5*0,6*1,97		37,469			
13	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,497	834,45	1 249,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		" bourání pro dveře 1.np" (0,98+0,872)*2,1*0,15		0,583			
	VV		" bourání pro dveře 2.np" 0,88*0,17*2,1		0,314			
	VV		" venkovní piliř elektro" 1*1,2*0,5		0,600			
14	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	10,864	461,18	5 010,26	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		"1.np" (1,4+0,74+2,0+7,2+2,05)*0,17*3-(0,6*1,97*2*0,17)		6,427			
	VV		"2.np" (0,9+2,54+0,2+0,1+1,4+0,74+2,37+1,5)*0,17*3-0,8*2*1,97*0,17		4,437			
15	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	13,498	596,77	8 055,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"celá výška až nad střechu" 1,85*0,76*(7,6+2)			13,498			
16	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	0,520	113,50	59,02	CS ÚRS 2017 01
VV		"1.np" 1,3*0,4			0,520			
17	K	963011513	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků železobetonových, včetně jejich vybourání a odklizení, výšky do 300 mm	m2	3,960	237,05	938,72	CS ÚRS 2017 01
VV		1,1*3,6			3,960			
18	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	0,360	2 259,28	813,34	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.						
VV		2,78*0,27*4*0,12			0,360			
19	K	963014949	Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky	m	8,800	113,11	995,37	CS ÚRS 2017 01
VV		2,2*4			8,800			
20	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,373	1 781,40	7 790,06	CS ÚRS 2017 01
VV		" kanál 1.np pro kanalizaci mazaniny 6,5+10cm" 26,5*(0,065+0,1)			4,373			
21	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,650	237,79	630,14	CS ÚRS 2017 01
VV		" kanál 1.np pro kanalizaci" 26,5*0,1			2,650			
22	K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	367,440	216,47	79 539,74	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. 2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.						
VV		"celá fas." (11+22,4)*2*7,7-(1,2*1,8*(28+34))+1,2*0,6*9+1*2,2+1,8*2,4)			367,440			
23	K	966073132	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	23,100	120,12	2 774,77	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže krytiny střech se šroubovanými i nýtovanými spoji. 2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.						
VV		6,6*3,5			23,100			
24	K	968062375	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámců oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	140,400	89,10	12 509,64	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.						
VV		"1.np" 1,2*1,8*28+1,2*0,6*9			66,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np" 1,2*1,8*34		73,440			
25	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	55,751	177,63	9 903,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"1.np" 0,9*1,97*3+0,8*1,97*9+0,6*1,97*1		20,685			
	VV		"2.np"(0,9*2+14*0,8+8*0,6)*1,97		35,066			
26	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	15,170	135,83	2 060,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"1.np" 3,6*2,7+1*2,2+1,3*2,5		15,170			
27	K	972054241	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	158,34	1 583,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 5		5,000			
	VV		"2.np" 5		5,000			
28	K	972054341	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	237,41	474,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"1		1,000			
29	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	90,000	170,59	15 353,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		" kanál kanalizace" 45*2		90,000			
30	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,720	154,37	1 809,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 0,2*4*3+0,25*4+(0,6+0,23)*2+(0,1+0,3)*2		5,860			
	VV		"2.np" 0,2*4*4+0,25*4+(0,6+0,23)*2		5,860			
31	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	51,000	73,78	3 762,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		" sokl" 0,75*(22,7+11,3)*2		51,000			
32	K	R 978 01	Demontážbleskosvodné soustavy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
33	K	R 978 03	Demontáž anténního stožáru	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
34	K	R 978 04	Demontáž stávajících osvětlovacích těles	ks	49,000	70,00	3 430,00	
	VV		" předpoklad 1.np" 25		25,000			
	VV		" předpoklad 2.np" 24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	R 978 05	Demontáž stávající elektroinstalace	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 997			Přesun sutě	156 260,59				
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	210,121	226,63	47 619,72	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 470,847	9,88	14 531,97	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			210,121*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 470,847			
38	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	19,588	1 200,00	23 505,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			8,07+0,756+0,642+9,62+0,32+0,18		19,588			
39	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	116,548	220,00	25 640,56	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			"cihly" 21,227+2,695+19,55+22,56+0,82+4,539+0,866+1,263+1,268		74,788			
VV			"škvára" 20,16+21,6		41,760			
40	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	6,439	220,00	1 416,58	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,335+1,104	6,439				
41	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry	t	12,428	220,00	2 734,16	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			"SDK" 12,428	12,428				
42	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	11,009	1 200,00	13 210,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			1,823+9,186	11,009				
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	23,001	1 200,00	27 601,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			1,029+20,16+1,812	23,001				
D 998			Přesun hmot	2 684,45				
44	K	998014221	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m	t	17,197	156,10	2 684,45	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.					
D PSV			Práce a dodávky PSV	300 074,24				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 295,91				
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	53,000	77,28	4 095,84	CS ÚRS 2016 02
VV			26,5*2 'Přepočtené koeficientem množství	53,000				
46	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	60,950	98,10	5 979,20	CS ÚRS 2017 01
VV			" kanál pro kanalizaci 2vrstvy" 26,5	26,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			26,5*2,3 'Přepočtené koeficientem množství	60,950				
47	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,258	856,09	220,87	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemísťuje.								
PSC								
D 712			Povlakové krytiny	44 820,53				
48	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	246,400	7,77	1 914,53	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.								
VV			22,4*11	246,400				
49	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	264,000	12,65	3 339,60	CS ÚRS 2017 01
VV			240*1,1	264,000				
50	K	712990812	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10 st., tl. do 50 mm	m2	240,000	17,09	4 101,60	CS ÚRS 2017 01
51	K	713190812	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm	m2	240,000	87,82	21 076,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Plocha u prostupů v položce -0831 se počítá z půdorysné plochy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
52	K	965081223r	Bourání plynosilikátotivých desek ve střeše tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	240,000	59,95	14 388,00	
D 713			Izolace tepelné	10 085,60				
53	K	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	26,500	8,43	223,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
VV			" kanál pro kanalizaci" 26,5	26,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	100,000	40,83	4 083,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	713410833	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	120,000	48,16	5 779,20	CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 900,07

56	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	7,000	127,82	894,74	CS ÚRS 2017 01
VV " svody stávající" 3,5*2					7,000			
57	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	34,200	6,88	235,30	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.					
VV			7,2+2*2+8,6		19,800			
VV			2,4+6*2		14,400			
58	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	30,600	18,42	563,65	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.					
VV			(5+3,5+1,6*3)*2+4		30,600			
59	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	2,000	103,19	206,38	CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 639,78

60	K	722110825	Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových přes 80 do DN 125	kus	12,000	151,35	1 816,20	CS ÚRS 2017 01
VV 12					12,000			
61	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm	m	99,000	18,42	1 823,58	CS ÚRS 2017 01
VV (5+3,5+1,6*3)*2+4					30,600			
VV (7,2+2*2+8,6)*2					39,600			
VV (2,4+6*2)*2					28,800			

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 000,00

62	K	Pol253	Demontáž plynovodu vč.rozřezání a přesunu	m	10,000	100,00	1 000,00	
----	---	--------	---	---	--------	--------	----------	--

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 405,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	121,61	729,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 3		3,000			
	VV		"2.np"3		3,000			
64	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	2,000	89,43	178,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"1		1,000			
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	11,000	80,33	883,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np"9		9,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
66	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	2,000	153,79	307,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np"2		2,000			
67	K	725320828	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských	soubor	4,000	84,99	339,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 2		2,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
68	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	11,000	48,16	529,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 9		9,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
69	K	725820803	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů	soubor	4,000	98,75	395,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 2		2,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
70	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	2,000	120,50	241,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 2		2,000			
71	K	R 725 01	Demontáž hydrantu	ks	2,000	400,00	800,00	
	VV		" 1.np" 1		1,000			
	VV		"2.np"1		1,000			
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				2 072,23	
72	K	731200826	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	2,000	1 034,42	2 068,84	CS ÚRS 2017 01
73	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	3 386,13	3,39	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístííie.								
PSC								
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					2 462,91	
74	K	732110812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	15,000	109,78	1 646,70	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač.								
PSC								
75	K	732212815	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l	kus	1,000	816,21	816,21	CS ÚRS 2017 01
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					6 983,78	
76	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3	m	144,000	48,45	6 976,80	CS ÚRS 2017 01
VV		15*1,2*2*2			144,000			
77	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	997,78	6,98	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístííie.								
PSC								
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					1 666,66	
78	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	64,800	25,72	1 666,66	CS ÚRS 2017 01
VV		15*1,2*0,9*2*2			64,800			
D	763	Konstrukce suché výstavby					17 291,32	
79	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	387,169	43,94	17 012,21	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.					
	PSC							
	VV		"1.np" 3*(3,84*3+3,36+8,615+3,96+3,36+0,3*2+2,855+5,04+1,68*2+4,84+2,4*2+7,44*2+0,24)		202,290			
	VV		-(0,8*1,98*9+0,9*1,97*3+0,6*1,97*10)		-31,395			
	VV		1,68*2,8		4,704			
	VV		"2.np"3*(3,84*4+3,36*2+5,04*3+0,36*2+3,84+2,52+4,84+7,6+3,84+2,52+1,2+1,05+2,52+3,84+0,24*2)		216,510			
	VV		(1,68*2*3+2,8*1,68*2)		19,488			
	VV		-(0,9*2+0,8*11+0,6*3)*1,97		-24,428			
80	K	763121811	Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	7,860	35,51	279,11	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž přesazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.					
	PSC							
	VV		"1.np kolem svodů" (0,23*2+0,37+0,25+0,23)*3		3,930			
	VV		"2.np kolem svodů" (0,23*2+0,37+0,25+0,23)*3		3,930			
D	764		Konstrukce klempířské				11 081,87	
81	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	66,800	89,94	6 007,99	CS ÚRS 2017 01
82	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	68,000	53,55	3 641,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		(22,7+11,3)*2		68,000			
83	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	16,000	89,53	1 432,48	CS ÚRS 2017 01
D	766		Konstrukce truhlářské				1 136,77	
84	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	3,600	80,79	290,84	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
	PSC							
	VV		3,6*1		3,600			
85	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	3,600	21,08	75,89	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
	PSC							
	VV		3,6*1		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	46,000	16,74	770,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		"1.np" 3+9+10		22,000			
	VV		" 2.np" 14+8+2		24,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				154 573,76	
87	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	21,100	168,11	3 547,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vnitřní zábradlí" 9		9,000			
	VV		" vstupní bet. schod. venkovní" 3+2		5,000			
	VV		"vstupní ocelové" 1,6+1,2+1,2+1,6+1,2+0,3		7,100			
88	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	408,490	113,18	46 232,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 38,4+6,65+9,71+11,69+13,13+11,51+10,04+6,96+12,61+13,02+13,1+11,76+6,89+7,92+1,51+11,76+19,62		206,280			
	VV		" 2.np"18,2+17,17+14,64+1,5*1,5+18,48+12,34+12,14+10,5+26,53+13,33		145,580			
	VV		18,12+8,2+6,98+1,4*1,6+14,76+6,33		56,630			
89	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	408,490	25,09	10 249,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 38,4+6,65+9,71+11,69+13,13+11,51+10,04+6,96+12,61+13,02+13,1+11,76+6,89+7,92+1,51+11,76+19,62		206,280			
	VV		" 2.np"18,2+17,17+14,64+1,5*1,5+18,48+12,34+12,14+10,5+26,53+13,33		145,580			
	VV		18,12+8,2+6,98+1,4*1,6+14,76+6,33		56,630			
90	K	767590830	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek	m2	4,010	232,10	930,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,6+3*0,27*1		4,010			
91	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	46,000	149,10	6 858,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np" 3+9+10		22,000			
	VV		" 2.np" 2+14+8		24,000			
92	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	2,000	82,11	164,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1802 a -1803 je započtena i demontáž zábradlí.					
93	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	826,350	8,98	7 420,62	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
		PSC						
		VV	" žebřík" 223		223,000			
		VV	" konstrukce ocelová vstup" 2*25+(1,6+2)*2*15+4*0,75*19		215,000			
		VV	" zakrytí vstupu" 6*3*8,63*2		310,680			
		VV	" vaznice a krokve" 310,68*0,25		77,670			
94	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 kg	kg	4 072,560	19,44	79 170,57	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
		PSC						
		VV	" nosné lišty fasáda 100x80x4mm" 7,6*54*9,9		4 062,960			
		VV	" poklop revizní šachta" 0,8*1*12		9,600			
D	771		Podlahy z dlaždic				1 239,60	
95	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,180	81,66	1 239,60	CS ÚRS 2017 01
		VV	"2.np" 8,2+6,98		15,180			
D	776		Podlahy povlakové				24 399,51	
96	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	306,940	76,76	23 560,71	CS ÚRS 2017 01
		VV	"1.np" 38,4+11,69+12,61+11,76+11,76+13,1+19,62+5,46		124,400			
		VV	"2.np" 18,2+17,17+14,64+10,5+12,14+12,34+26,53+13,33+18,12+14,76+6,33+18,48		182,540			
97	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	36,000	23,30	838,80	CS ÚRS 2017 01
		VV	24*1,5		36,000			
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 018,49	
98	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,559	65,46	1 018,49	CS ÚRS 2017 01
		VV	" 1.np" 1,4*1,8+3,8*1,53+2,015*1,8		11,961			
		VV	"2.np" 0,7*1,54+1,4*1,8		3,598			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 801 6
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 175 731,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 175 731,98	21,00%	1 086 903,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 262 635,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 175 731,98

HSV - Práce a dodávky HSV

3 352 280,38

1 - Zemní práce	20 964,81
2 - Zakládání	931,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	551 042,65
4 - Vodorovné konstrukce	81 737,44
4-1 - Venkovní rampa	83 413,79
4-2 - Komínové těleso	28 399,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 074 707,77
6-4 - Výplně otvorů	929 861,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	392 609,52
998 - Přesun hmot	59 611,97
9N - Nábytek	129 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 823 451,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	54 855,92
---	-----------

712-1 - Skladba střechy	279 953,78
712-2 - Střecha - atika	27 879,71
713 - Izolace tepelné	55 961,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 184,04
762 - Konstrukce tesařské	1 063,87
763 - Konstrukce suché výstavby	316 348,58
764 - Konstrukce klempířské	76 407,97
767 - Konstrukce zámečnické	329 104,73
771 - Podlahy z dlaždic	188 438,27
776 - Podlahy povlakové	95 325,54
781 - Dokončovací práce - obklady	154 283,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	108 249,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	117 395,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 175 731,98

D HSV Práce a dodávky HSV

3 352 280,38

D 1 Zemní práce

20 964,81

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,221	230,09	50,85	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV

0,221

2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	31,710	541,08	17 157,65	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
	PSC							
	VV		"palisády" 20*0,3*0,4		2,400			
	VV		(22,7+1,2+11,3)*0,6*1		21,120			
	VV		" pro obrubníky" (0,5+5,2+12,4+23,6+12,4+0,5)*0,3*0,5		8,190			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,221	256,87	313,64	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		0,221+1		1,221			
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,076	220,00	456,72	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	PSC							
	VV		1,221			1,221		
	VV		1,221*1,7 'Přepočtené koeficientem množství			2,076		
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,120	78,50	1 657,92	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
	PSC							
	VV		(22,7+1,2+11,3)*0,6*1		21,120			
6	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,440	259,74	374,03	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
	PSC							
	VV		" zásyp revizní šachty v m. 115 D.1.3. "1,44		1,440			
7	M	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	t	3,600	265,00	954,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,44*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
	D	2	Zakládání				931,49	
8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1,500	14,80	22,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	693110050	geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2	m2	1,725	49,90	86,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,725			
10	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,080	2 457,35	196,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		0,8*1*0,1		0,080			
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,005	21 174,25	105,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		0,8*1*2*3,1*0,001		0,005			
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,221	2 356,35	520,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		" sú10"0,4*0,4*0,69*2		0,221			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				551 042,65	
13	K	311238142	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm	m2	384,704	486,14	187 020,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..					
	VV		"1.np" (22,4+10,65)*2*3,31-(2,2*1,65*2+2,2*0,95*8+1,66*1,65+1,66*2,55+3,15*2,55)		179,807			
	VV		"2.np" (22,4+10,65)*2*3,35-(2,2*1,65*11+2,2*0,95*2+1,66*1,65*2)		171,847			
	VV		" atika" (22,4+10,65)*2*0,5		33,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	317142321	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 125 mm	kus	14,000	630,57	8 827,98	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
VV			"p6+p10"5+8+1					
15	K	317168122	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm	kus	9,000	337,11	3 033,99	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
16	K	317168126	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 225 cm	kus	1,000	580,07	580,07	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
17	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	2,000	430,21	860,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu. 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
	PSC							
	VV		2*1		2,000			
18	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	2,000	503,58	1 007,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu. 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
PSC								
19	K	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	14,000	797,86	11 170,04	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu. 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
	PSC							
	VV		(3+4)*2		14,000			
20	K	R 317 22	Úprava délky překladu - řezáním	ks	14,000	50,00	700,00	
21	K	317168135	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm	kus	8,000	911,51	7 292,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu. 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
	PSC							
	VV		(3+1)*2		8,000			
22	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	2,000	1 137,06	2 274,12	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
PSC								
23	K	317168137	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm	kus	46,000	710,60	32 687,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu. 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
	PSC							
	VV		(13+10)*2		46,000			
24	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,064	7 817,26	500,30	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
	VV		"P13" 2*1,08*4*3,77*0,001		0,033			
	VV		"p14" 2,1*2*3,77*0,001		0,016			
	VV		"p15" 1*2*2*3,77*0,001		0,015			
25	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,064	20 800,00	1 331,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P13" 2*1,08*4*3,77*0,001		0,033			
	VV		"p14" 2,1*2*3,77*0,001		0,016			
	VV		"p15" 1*2*2*3,77*0,001		0,015			
26	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,182	7 182,28	1 307,17	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
	VV		0,182		0,182			
27	M	130108200	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,182	19 600,00	3 567,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*3,89*16*0,001		0,124			
	VV		3,65*16*0,001		0,058			
28	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	77,500	32,53	2 521,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		23*2,75+4*2,25+2,5+1,5+1,25		77,500			
29	K	340239235	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	4,767	561,98	2 678,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SÚ 03 114" 0,8*2,1		1,680			
	VV		" SÚ03 m101"0,25*2,1		0,525			
	VV		"m209" (0,97+0,25)*2,1		2,562			
30	K	342248142	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm	m2	142,044	421,44	59 863,02	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		"1.np101-105" (3,468+3,46+1,4+0,125+1,915+3,468+0,162)*3,08		43,114			
	VV		(0,162+3,468+1,915+0,125+2,978-0,12*2+0,125+1,917)*3,08		32,186			
	VV		(3,46+3,468+0,162+0,15+0,21+0,3)*3,08		23,870			
	VV		"otvory" -(0,8*3+0,7*2+0,9*3)*2		-13,000			
	VV		"101+115+118" (2,93+3,755)*3,08-(0,8*2+1,85*0,9)		17,325			
	VV		"110-111" 3,755*3,08-0,7*2		10,165			
	VV		"106+119+120" (4,955-0,12)*3,08*2-0,7*2		28,384			
31	K	342272148	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm	m2	29,383	386,84	11 366,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np107" 0,95*3,08*2		5,852			
	VV		"2.np 215" (0,075+0,4)*3,08+(0,22*2+0,17)*3,08		3,342			
	VV		"2.np obezdívka jader" ((0,3+0,25)+(0,7+0,25*2)+(0,4+0,125)+(0,2+0,15*2))*3,08		8,547			
	VV		" obezdívka jader 1.np" ((0,2*2+0,3)*3+0,45+0,8+0,28+0,15)*3,08		11,642			
32	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	8,257	563,26	4 650,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"214" (1,918+1,672)*3,08-0,7*2*2		8,257			
33	K	342272423	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m2	339,049	483,30	163 862,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np120+106" (3,287-2*0,12+0,162)*(2,91+0,17)*2		19,767			
	VV		"116-118" (3,755-0,12+3,468+1,19)*3,08-(0,8+0,7)*2		22,542			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"110-112" (3,755-0,12+3,73+1,4)*3,08-(0,7*2)		25,596				
	VV		"107-109" (4,955*2+1,915+2,978+0,275*2+0,165)*3,08-0,7*2*2		44,995				
	VV		"2.np 210-211"(3,468+0,155+0,24+0,28+4,962-0,12+3,475+0,725+4,237-0,12*2+0,125+0,6)*3,08-0,8*2*2		51,954				
	VV		"213"(3,763-0,12+10,638-3*0,12+0,162)*3,08-0,9*2*2		39,776				
	VV		"207-208" (0,15*2+3,447+3,475+(3,763-0,12)*2+0,162)*3,08-0,8*2*2		41,984				
	VV		"204-205"(0,162+4,962-0,12*2+3,475*2+0,725+4,962-0,12)*3,08-0,8*2*2		50,395				
	VV		"214-215"(3,467*2+4,962-0,12+1,465+0,1+1,672)*3,08-0,7*3*2		42,040				
34	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	12,324	545,07	6 717,44	CS ÚRS 2017 01	
	VV		" vyzdívký pro instalační moduly m 108" 1,4*1,2*3+1,2*1,2		6,480				
	VV		1,4*1,2+0,91*2*1,2		3,864				
	VV		"m215" (1,6+0,05)*1,2		1,980				
35	K	342241192	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC Připlátek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázděných do ocelové kostry	m2	10,344	72,05	745,29	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.						
	VV		" vyzdívký pro instalační moduly m 108" 1,4*1,2*3+1,2*1,2		6,480				
	VV		1,4*1,2+0,91*2*1,2		3,864				
36	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	6,575	51,98	341,77	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).						
	VV		"1.np107" 0,95*2		1,900				
	VV		"2.np 215" (0,075+0,4)+0,22*2+0,17		1,085				
	VV		"214" (1,918+1,672)		3,590				
37	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	118,068	77,98	9 206,94	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).						
	VV		"1.np120+106" (3,287-2*0,12+0,162)*2		6,418				
	VV		"116-118"(3,755-0,12+3,468+1,19)		8,293				
	VV		"110-112" (3,755-0,12+3,73+1,4)		8,765				
	VV		"107-109" (4,955*2+1,915+2,978+0,275*2+0,165)		15,518				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"2.np 210-211"(3,468+0,155+0,24+0,28+4,962-0,12+3,475+0,725+4,237-0,12*2+0,125+0,6)		17,907				
	VV		"213"(3,763-0,12+10,638-3*0,12+0,162)		14,083				
	VV		"207-208" (0,15*2+3,447+3,475+(3,763-0,12)*2+0,162)		14,670				
	VV		"204-205"(0,162+4,962-0,12*2+3,475*2+0,725+4,962-0,12)		17,401				
	VV		"214-215"(3,467*2+4,962-0,12+1,465+0,1+1,672)		15,013				
38	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	279,000	96,52	26 929,08	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).						
	VV		45*2*3,1		279,000				
D	4		Vodorovné konstrukce				81 737,44		
39	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,253	2 754,28	696,83	CS ÚRS 2017 01	
	VV		" sú 09" 0,76*1,85*2*0,09		0,253				
40	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	3,200	377,04	1 206,53	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.						
	VV		" sú09"0,8*2*2		3,200				
41	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	3,200	114,06	364,99	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.						
	VV		" sú09"1,6*2		3,200				
42	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,011	21 168,91	232,86	CS ÚRS 2017 01	
	VV		" sú09"0,76*1,85*2*1,25*3,1*0,001		0,011				
43	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	7,317	2 592,39	18 968,52	CS ÚRS 2017 01	
	VV		(22,4+10,65)*2*0,175*0,25*2+(22,4+10,83)*2*2*0,09*0,1		6,980				
	VV		" překlad nad vstupními dveřmi" 3,7*0,25*0,175		0,162				
	VV		" nad vstupem" 4*0,25*0,175		0,175				
44	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	81,974	267,15	21 899,35	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((22,4+11)*2*0,34+(22,05+10,65)*2*0,25)*2		78,124			
	VV		" překlad nad vstupními dveřmi" 3,7*0,25*2		1,850			
	VV		" nad vstupem" 4*0,25*2		2,000			
45	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	81,974	56,75	4 652,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		" překlad nad vstupními dveřmi" 3,7*0,25*2		1,850			
	VV		" nad vstupem" 4*0,25*2		2,000			
	VV		((22,4+11)*2*0,34+(22,05+10,65)*2*0,25)*2		78,124			
46	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,915	36 848,46	33 716,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		" překlad nad vstupními dveřmi vodor." 3,7*6*1,208*0,001		0,027			
	VV		" vstupní dveře svislá" 3,7/0,2*1*0,617*0,001		0,011			
	VV		" nad vstupem vodor" 4*6*1,208*0,001		0,029			
	VV		" nad vstupem svisle" 4/0,2*1*0,617*0,001		0,012			
	VV		(22,4+11)*2*2*4*0,888*1,15*0,001		0,546			
	VV		(22,4+11)*2*2/0,3*1*0,222*1,1*0,001		0,109			
	VV		" kotvy" 4*1,578*0,65*(20+20)*1,1*0,001		0,181			
D 4-1			Venkovní rampa				83 413,79	
47	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	24,750	456,14	11 289,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stěrka v místech násypu u rampy" 16,5*1,5		24,750			
48	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	102,000	28,28	2 884,56	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.								
PSC								
	VV		" proti prorůstání kořenů" (22,7+11,3)*2*1,5		102,000			
49	M	693110430	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	117,300	40,40	4 738,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		102*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		117,300			
50	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS	m3	8,850	93,98	831,72	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách								
PSC								
VV			5,9*1,5		8,850			
51	K	212752211	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D do 65 mm	m	20,000	130,35	2 607,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	29,202	21,54	629,01	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.								
	PSC							
	VV		20*(3,14*0,465)		29,202			
53	M	693111490	geotextilie netkaná PP 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	35,042	38,50	1 349,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,202*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,042			
54	K	R 41 8	Dopojení drenážního potrubí do kanalizační šachty	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		1		1,000			
55	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozproštěním a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	4,354	890,09	3 875,45	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěr, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště								
	PSC							
	VV		(3+1,5+3+1,5+3+3,43)*1,5		23,145			
	VV		" před hlavním vstupem" 2,1*2,8		5,880			
	VV		29,025*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,354			
56	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	29,025	6,30	182,86	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.								
	PSC							
	VV		(3+1,5+3+1,5+3+3,43)*1,5		23,145			
	VV		" před hlavním vstupem" 2,1*2,8		5,880			
57	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,025	262,05	7 606,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
	PSC							
	VV		(3+1,5+3+1,5+3+3,43)*1,5		23,145			
	VV		" před hlavním vstupem" 2,1*2,8		5,880			
58	M	592453030	dlažba zámková profilová základní rovná 20x16,5x6 cm přírodní	m2	31,928	295,00	9 418,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,025		29,025			
	VV		29,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,928			
59	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	2,700	293,21	791,67	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
	PSC							
60	M	592284089	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X40 cm	kus	17,000	49,00	833,00	
61	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	7,040	494,87	3 483,88	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
	PSC							
	VV		(24+20)*0,16		7,040			
62	M	592284090	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	24,000	155,00	3 720,00	CS ÚRS 2017 01
63	M	592284100	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	20,000	189,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	6,720	620,72	4 171,24	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
	PSC							
	VV		42*0,16		6,720			
65	M	592284110	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X120 cm	kus	42,000	254,50	10 689,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,471	2 871,66	1 352,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"deska"1,5*2*0,1		0,300			
	VV		" stupně" (0,285*0,16*0,5)*5*1,5		0,171			
67	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	21 168,91	254,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,5*1,25*3,1*0,001		0,012			
68	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,200	323,45	388,14	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		5*1,5*0,16		1,200			
69	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,200	61,48	73,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
70	K	434121416	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných	m	7,500	345,15	2 588,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		5*1,5		7,500			
71	M	R 41 7	Betonové prefabrikované stupně 160/285mm - do zavlhlé betonové směsi	ks	25,000	135,00	3 375,00	
	VV		5*1,5*3,3+0,25		25,000			
	D	4-2	Komínové těleso				28 399,33	
72	K	R 42 11	Montáž komínového tělesa	m	8,400	1 605,00	13 482,00	
	VV		8,4		8,400			
73	M	Pol38	Krycí deska s přívodem vzduchu základní	ks	1,000	231,25	231,25	
74	M	Pol39	SADA základních komponentů (pateční koleno s kotvením, revizní T-kus s kontrolním víčkem, komínová dvířka, hlavice odkouření, krycí límec s těsněním)	ks	1,000	3 168,75	3 168,75	
75	M	Pol40	Distanční objímka skládaná, plastová	ks	3,000	255,00	765,00	
76	M	Pol41	Trubka pevná 1m - 80mm	ks	8,000	260,00	2 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	Pol42	Koncová trubka černá 0,5m - pr. 80mm (UV stabilní)	ks	1,000	165,00	165,00	
78	M	Pol43	Lepicí malta 25kg	ks	1,000	283,75	283,75	
79	M	Pol44	Upevňovací sada ukončení	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
80	M	Pol45	Tvarovka komínového tělesa	ks	66,000	52,63	3 473,58	
81	K	R 42 12	Revize spalínových cest vč. zprávy	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 074 707,77

82	K	612131141	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stěn	m2	1 415,462	10,00	14 154,62	CS ÚRS 2017 01
VV			"120+119" (3,8+5+3,5+5)*2*2,95-(2,2*0,95*2+0,9*2*2)		94,290			
VV			"113+108+109+107"		165,584			
VV			(5+1,92+0,4+0,275+3,34+3+3+1,5+1,5+1,92+3,34+1,92+0,95)*2*2,95					
VV			-(2,2*0,95*2+(0,9+0,7*6)*2)		-14,380			
VV			"105+106" (3,5+5+1,96+1,7)*2*2,95-(2,2*0,95+(0,8+0,7)*2+1,66*2,6*2)		58,022			
VV			"110-112" (3,5+3,8+1,92+0,95+3,8+1,65+2+1,4*2)*2*2,95-((0,7*5+0,8)*2+2,2*0,95*2)		107,698			
VV			"114" (3,74+3,45)*2*2,95-(2,2*0,95+0,9*2)		38,531			
VV			"115-118" (3,46+3,8+2,45+3,5+1,2*2+1,35+2)*2*2,95		111,864			
VV			-(2,2*1,65*2+(0,8*5+0,7*2)*2)		-18,060			
VV			"102-104" (6,81+8+5,2+1,7)*2*2,95-(1,67*1,7+1,67*2,7)+0,25*2*2*1,67		122,411			
VV			"101" (2,93+3,45)*2*2,95-(1,8*2+3,15*2,6+1,85*0,9)		24,187			
VV			"121 + schodiště" 30,85*2		61,700			
VV			"201-203" ((5,85+10,77+1,68*3+1,2+0,28)*2-3,4)*3,1-(1,67*2,8*6+(0,8*7+0,9*1+0,7*2)*2)		89,072			
VV			"210+211" (5+3,5)*2*2*3,1-(2,2*1,65*2+0,8*2*2)		94,940			
VV			"214-215" (3,5+1,75+0,4+1,5+2+(0,9+1,7)*2+1,92+1,5)*2*3,1-(0,7*8*2+2,2*1,65)		95,344			
VV			"204-205" ((3,5+5)*2+0,22)*2*3,1-(0,8*2*2+2,2*1,65*2)		96,304			
VV			"212+206" (2,4+2,22+0,287)*2*2*3,1-(1,66*1,65*2+1,67*2,98*2+0,8*2)		43,816			
VV			"207-209+213" (3,8*4+3,5*3+10,65)*2*3,1-(2,2*1,65*6+0,8*2*5)		195,590			
VV			"schodiště čelní stěna" 6,6*3,4-2,2*0,95*2		18,260			
VV			"špalety" ((2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,95*2)*10+(1,66+1,65*2)*3)*0,15		19,107			
VV			((3,15+2,55*2)+(1,66+2,55*2))*0,15		2,252			
VV			"2.np obezdívka jader" (0,3*2+0,2*2)*3,08		3,080			
VV			"obezdívka jader 1.np" (0,2*2*3+0,05*2)*3,08+1,846		5,850			
83	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	113,367	98,47	11 163,25	CS ÚRS 2017 01
VV			"plocha cem. omítky mínus obklady tj. zbytek štuk" 290,735-177,368		113,367			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	290,735	190,00	55 239,65	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		"108+109+107" (3,34+3+3+1,5+1,5+1,92+3,34+1,92+0,95)*2*2,95		120,773			
	VV		-(2,2*0,95*2+(0,7*6)*2)		-12,580			
	VV		"111-112"(1,92+0,95+3,8+1,65+2+1,4*2)*2*2,95-((0,7*4)*2+2,2*0,95)		69,718			
	VV		"116"(1,2+2)*2*2,95-0,7*2		17,480			
	VV		"214-215" (3,5+1,75+0,4+1,5+2+(0,9+1,7)*2+1,92+1,5)*2*3,1-(0,7*8*2+2,2*1,65)		95,344			
85	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	290,735	10,00	2 907,35	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		290,735		290,735			
86	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 122,881	235,00	263 877,04	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		"120+119" (3,8+5+3,5+5)*2*2,95-(2,2*0,95*2+0,9*2)		94,290			
	VV		"113" (5+1,92+0,4+0,275)*2*2,95-0,9*2		43,011			
	VV		"105+106" (3,5+5+1,96+1,7)*2*2,95-(2,2*0,95+(0,8+0,7)*2+1,66*2,6*2)		58,022			
	VV		"110"(3,5+3,8)*2*2,95-((0,7+0,8)*2+2,2*0,95)		37,980			
	VV		"114" (3,74+3,45)*2*2,95-(2,2*0,95+0,9*2)		38,531			
	VV		"115+117-118"(3,46+3,8+2,45+3,5+1,2+1,35)*2*2,95		92,984			
	VV		-(2,2*1,65*2+(0,8*5+0,7)*2)		-16,660			
	VV		"102-104" (6,81+8+5,2+1,7)*2*2,95-(1,67*1,7+1,67*2,7)+0,25*2*2*1,67		122,411			
	VV		"101" (2,93+3,45)*2*2,95-(1,8*2+3,15*2,6+1,85*0,9)		24,187			
	VV		"121 + schodiště" 30,85*2		61,700			
	VV		"201-203"((5,85+10,77+1,68*3+1,2+0,28)*2-3,4)*3,1-(1,67*2,8*6+(0,8*7+0,9*1+0,7*2)*2)		89,072			
	VV		"210+211"(5+3,5)*2*2*3,1-(2,2*1,65*2+0,8*2*2)		94,940			
	VV		"204-205"((3,5+5)*2+0,22)*2*3,1-(0,8*2*2+2,2*1,65*2)		96,304			
	VV		"212+206"(2,4+2,22+0,287)*2*2*3,1-(1,66*1,65*2+1,67*2,98*2+0,8*2)		43,816			
	VV		"207-209+213" (3,8*4+3,5*3+10,65)*2*3,1-(2,2*1,65*6+0,8*2*5)		195,590			
	VV		"schodiště čelní stěna" 6,6*3,4-2,2*0,95*2		18,260			
	VV		"špalety" ((2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,95*2)*10+(1,66+1,65*2)*3)*0,15		19,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		((3,15+2,55*2)+(1,66+2,55*2))*0,15		2,252				
	VV		"2.np obezdivka jader" (0,3*2+0,2*2)*3,08		3,080				
	VV		" obezdivka jader 1.np"(0,2*2*3+0,05*2)*3,08		4,004				
87	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 122,881	10,00	11 228,81	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
88	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 mm	m2	3,230	725,36	2 342,91	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		3,4*0,95		3,230				
89	M	631411900	deska čedičová izolační nad sklon 45° tl. 120 mm	m2	6,622	203,00	1 344,27	CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,4*0,95		3,230				
	VV		3,23*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,622				
90	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	3,332	147,12	490,20	CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,4*(0,8+0,18)		3,332				
91	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	192,190	29,41	5 652,31	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.						
	VV		" rohy v prostoru"(9+15*3,2)		57,000				
	VV		" rohy kolem oken"(2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,59*2)*10		105,300				
	VV		(1,66+1,65*2)*3+3,15+2,55*2+1,66+2,55*2		29,890				
92	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	201,800	18,10	3 652,58	CS ÚRS 2017 01	
	VV		192,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		201,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	135,190	25,67	3 470,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. " rohy kolem oken"(2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,59*2)*10 VV 105,300 VV (1,66+1,65*2)*3+3,15+2,55*2+1,66+2,55*2 29,890					
94	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	141,950	35,50	5 039,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		" rohy kolem oken"(2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,59*2)*10		105,300			
	VV		(1,66+1,65*2)*3+3,15+2,55*2+1,66+2,55*2		29,890			
	VV		135,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,950			
95	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	100,800	415,36	41 868,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách - 1101 a - 1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. VV (22,6+11)*2*1,5 100,800					
96	M	283764220	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	102,816	273,50	28 120,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		100,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,816			
97	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	441,227	430,72	190 045,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách - 1101 a - 1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(22,7+11)*2*(7,63+0,17)+0,8*2*2,55		529,800			
	VV		" otvory"					
	VV		-(2,2*1,65*(13)+2,2*0,95*(7+3)+1,66*1,65*3+3,15*2,55+1,66*2,55)		-88,573			
98	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	450,052	164,10	73 853,53	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	VV		441,227*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		450,052			
99	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	68,000	85,32	5 801,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					
	VV		(22,7+11,3)*2		68,000			
100	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	71,400	134,00	9 567,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,400			
101	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	378,360	47,61	18 013,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					
102	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	126,000	18,10	2 280,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*8+2*3		38,000			
	VV		"kolem oken svislé"(1,65*2)*13+(0,95*2)*10+(1,65*2)*3		71,800			
	VV		(2,55*2)+(2,55*2)		10,200			
	VV		120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
103	M	590514750	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	149,510	32,80	4 903,93	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		"kolem oken"(2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,95*2)*10+(1,66+1,65*2)*3		127,380			
	VV		(3,15+2,55*2)+(1,66+2,55*2)		15,010			
	VV		142,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		149,510			
104	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	63,410	32,10	2 035,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kolem oken"(2,2)*13+(2,2)*10+(1,66)*3		55,580			
	VV		(3,15)+(1,66)		4,810			
	VV		60,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,410			
105	M	590515120	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	58,359	41,30	2 410,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kolem oken"(2,2)*13+(2,2)*10+(1,66)*3		55,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55,58*1,05 Přepočtené koeficientem množství		58,359			
106	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	471,537	131,08	61 809,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		(22,7+11,3)*2*(7,63+0,17)		530,400			
	VV		" boky vstupu" 0,8*2*2,55		4,080			
	VV		" otvory"					
	VV		-(2,2*1,65*(13)+2,2*0,95*(7+3)+1,66*1,65*3+3,15*2,55+1,66*2,55)		-88,573			
	VV		" špalety"					
	VV		((2,2+1,65*2)*13+(2,2+0,95*2)*10+(1,66+1,65*2)*3)*0,18		22,928			
	VV		(3,15+2,55*2+1,66+2,55*2)*0,18		2,702			
107	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	55,760	302,28	16 855,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.np" 15,51+9,85+4,3+5,9*2+6+8,3		55,760			
108	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	143,490	425,97	61 122,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.np" 17,18+15,55+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+40		143,490			
109	K	632459115	Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm	m2	199,250	33,60	6 694,80	CS ÚRS 2017 01
110	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	32,000	341,52	10 928,64	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
111	M	553313710	zárubeň ocelová pro porobeton 125 800 L/P	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
112	M	553313690	zárubeň ocelová pro porobeton 125 700 L/P	kus	4,000	794,00	3 176,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2+2		4,000			
113	M	553311320	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2017 01
114	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P	kus	4,000	844,00	3 376,00	CS ÚRS 2017 01
115	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P	kus	4,000	865,00	3 460,00	CS ÚRS 2017 01
116	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	3,000	884,00	2 652,00	CS ÚRS 2017 01
117	M	R 553 171	ocelová zárubeň obložková dvourámová pro zdivo tl.125mm 900L/P	kus	2,000	3 265,00	6 530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	R 553 172	ocelová zárubeň obložková dvourámová pro zdivo tl. 125mm 800L/P	kus	7,000	3 244,00	22 708,00	
	VV		8-1		7,000			
119	M	R 553 174	ocelová zárubeň obložková dvourámová pro zdivo tl. 170mm 800L/P	kus	1,000	3 402,00	3 402,00	
	VV		1		1,000			
120	M	R 553 173	ocelová zárubeň obložková dvourámová pro zdivo tl. 125mm 700L/P	kus	5,000	3 225,00	16 125,00	
	VV		5		5,000			
121	K	R 622 01	Malba loga na fasádu - palec	m2	3,400	1 134,20	3 856,28	
	VV		" O" 1,7*2		3,400			
122	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	54,500	421,88	22 992,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"s" 11,2*1		11,200			
	VV		"j" 11,2*0,5		5,600			
	VV		"v" 15*0,8+7,6*0,8		18,080			
	VV		"z" 22,6*(1+0,5)/2		16,950			
	VV		" bok schodiště" 2,4*0,5*2+0,27		2,670			
123	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	88,573	20,78	1 840,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		" otvory"					
	VV		(2,2*1,65*(13)+2,2*0,95*(7+3)+1,66*1,65*3+3,15*2,55+1,66*2,55)		88,573			
124	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	11,915	3 034,19	36 152,37	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		" 1.np"(10,05+13,05+11,23+8,76+3,35+17,66+6,4)*0,056		3,948			
	VV		(14,44+2,82+13,02+7,2+5,18+9,5+12,87+12,95+2,39)*0,056		4,501			
	VV		(1,6+8,45+16,86+17,66+17,32)*0,056		3,466			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,806	21 174,25	17 066,45	CS ÚRS 2017 01
VV					" plocha tep. izolace*KARI 6/150/150" 212,76*3,03*1,25*0,001			
126	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	234,036	16,00	3 744,58	CS ÚRS 2017 01
VV					212,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
127	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	25,700	355,52	9 136,86	CS ÚRS 2017 01
VV					(11,3+0,5+22,7+11,3+0,5*2+4,6)*0,5			
D 6-4					Výplně otvorů			
							929 861,61	
128	K	R 6 1131a	D+M okno otočné, sklopné 2,2x1,65m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/1a	ks	6,000	14 808,12	88 848,72	
129	K	R 6 1131b	D+M okno otočné, sklopné 2,2x1,65m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/1b	ks	6,000	14 808,12	88 848,72	
130	K	R 6 1132	D+M okno otočné, sklopné s rozš. sloupkem 2,2x1,65m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/2	ks	1,000	16 278,04	16 278,04	
131	K	R 6 1133a	D+M okno otočné, sklopné 2,2x0,95m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/3a	ks	3,000	11 490,58	34 471,74	
132	K	R 6 1133b	D+M okno otočné, sklopné 2,2x0,95m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/3b	ks	4,000	11 490,58	45 962,32	
133	K	R 6 1134a	D+M okno otočné, sklopné s rozšíř. sloupkem 2,2x0,95m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/4a	ks	2,000	11 931,78	23 863,56	
134	K	R 6 1134b	D+M okno otočné, sklopné s rozšíř. sloupkem 2,2x0,95m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/4b	ks	1,000	11 794,55	11 794,55	
135	K	R 6 1135	D+M okno otočné, sklopné bez rozšíř. sloupku 1,66x1,65m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/5	ks	3,000	12 717,78	38 153,34	
136	K	R 6 1136	D+M Al prosklená stěna s dveřmi 3,15x2,55m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/6	ks	1,000	89 909,17	89 909,17	
137	K	R 6 1137	D+M Al prosklená stěna s dveřmi 1,66x2,55m - popis viz Výpis výplní vnějších otvorů pol.O/7	ks	1,000	49 608,77	49 608,77	
138	K	R 6 1141	D+M dveře vnitřní 900/1970 - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/1	ks	3,000	6 459,27	19 377,81	
139	K	R 6 1142	D+M dveře vnitřní 800/1970 - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/2	ks	3,000	6 459,27	19 377,81	
140	K	R 6 1143	D+M dveře vnitřní 800/1970 - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/3	ks	1,000	6 935,63	6 935,63	
141	K	R 6 1144	D+M dveře vnitřní 700/1970 - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/4	ks	4,000	6 935,63	27 742,52	
142	K	R 6 1145	D+M dveře vnitřní 900/1970 - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/5	ks	1,000	6 436,59	6 436,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	R 6 1146	D+M dveře vnitřní 800/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/6	ks	1,000	7 763,60	7 763,60	
144	K	R 6 1147	D+M dveře vnitřní 700/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/7	ks	2,000	8 239,96	16 479,92	
145	K	R 6 1148	D+M dveře vnitřní 700/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/8	ks	2,000	8 239,96	16 479,92	
146	K	R 6 1149	D+ M okno s posuvnou polovinou 1,85x0,9m - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. O/9	ks	1,000	19 744,15	19 744,15	
147	K	R 6 1149.1	D+M interiérová prosklená stěna s dveřmi 1,66x2,66m - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/9	ks	2,000	26 160,32	52 320,64	
148	K	R 6 11410	D+M interiérová prosklená stěna s dveřmi 1,66x2,66m - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/10	ks	1,000	26 111,55	26 111,55	
149	K	R 6 11411	D+M interiérová prosklená stěna s dveřmi 1,66x2,81m - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/11	ks	1,000	26 634,42	26 634,42	
150	K	R 6 11412	D+M interiérová prosklená stěna s dveřmi 1,675x2,81m - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/12	ks	1,000	26 720,62	26 720,62	
151	K	R 6 11413	D+M interiérová prosklená stěna s dveřmi 1,675x2,81m - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/13	ks	2,000	26 564,10	53 128,20	
152	K	R 6 11414	D+M dveře vnitřní 900/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/14	ks	2,000	5 030,18	10 060,36	
VV		2			2,000			
153	K	R 6 11415	D+M dveře vnitřní 800/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/15	ks	7,000	5 030,18	35 211,26	
154	K	R 6 11416	D+M dveře vnitřní 800/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/16	ks	1,000	5 030,18	5 030,18	
155	K	R 6 11417	D+M dveře vnitřní 700/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/17	ks	3,000	5 506,54	16 519,62	
156	K	R 6 11418	D+M dveře vnitřní 700/1970 2/3 sklo - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů pol. D/18	ks	2,000	5 506,54	11 013,08	
157	K	R 64 17200	D+M Generální klíč - vložka	ks	36,000	1 084,30	39 034,80	
VV		3+3+1+4+1+1+2+2+1+1+1+1+2+7+1+3+2*1			36,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					392 609,52	
158	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	53,000	178,23	9 446,19	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
159	M	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	52,500	109,00	5 722,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,5+11,3+0,5+22,7+0,5*2+11,3+0,5*2+0,5+1,2)		50,000			
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,500			
160	M	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	6,000	72,60	435,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5		3,000			
	VV		3*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
161	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	394,690	39,52	15 598,15	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	VV		"1.np" 10,05+13,05+11,23+8,76+3,35+17,66+6,4+14,44+2,82+13,02+7,2+5,18+9,5+12,87+12,9 5+2,39+1,6+8,45+16,86+17,66		195,440			
	VV		"2.np" 15,51+9,85+4,3+17,18+15,55+5,9+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+5,9+40+6+8,3		199,250			
162	K	949411121	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky do 10 m	m	6,000	1 021,67	6 130,02	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně.								
163	K	949411821	Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky do 10 m	m	6,000	715,51	4 293,06	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně.								
164	K	R 9 1151	D+M sanitární příčky kabin WC - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/1	ks	1,000	40 763,15	40 763,15	
165	K	R 9 1152	D+M čistící zóna se vstupní rohoží 1x1,36m - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/2	ks	1,000	15 700,00	15 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	R 9 1153	D+M čistící zóna se vstupní rohoží 1,7x0,63m - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/3	ks	1,000	12 900,00	12 900,00	
167	K	R 9 1154	D+M čistící zóna s textilní rohoží 1,8x1m - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/4	ks	1,000	4 440,00	4 440,00	
168	K	R 9 1155	D+M sanitární příčka kabiny WC - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/5	ks	1,000	14 241,02	14 241,02	
169	K	R 9 1156	D+M stříška nad vedlejším vchodem 1,8x1m - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/6	ks	1,000	19 961,92	19 961,92	
170	K	R 9 1157	D+M boční stěna vnějšího schodiště - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/7	ks	1,000	25 442,37	25 442,37	
171	K	R 9 1158	D+M stříška nad hlavním vchodem - atyp - popis viz Výpis ostatních prvků pol. OS/8	ks	4,000	26 616,27	106 465,08	
172	K	R 9082	D+M přenosný práškový hasicí přístroj 183B vč. revize	ks	2,000	950,00	1 900,00	
VV		1+1			2,000			
173	K	941112111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	646,720	55,00	35 569,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 3. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 4. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.								
PSC								
VV			(24,5+13,1)*2*8,6		646,720			
174	K	941112211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2111	m2	19 401,600	1,47	28 520,35	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 3. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 4. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.								
PSC								
VV			(24,5+13,1)*2*8,6		646,720			
VV			646,72*30 Přepočtené koeficientem množství		19 401,600			
175	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	646,720	33,00	21 341,76	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			(24,5+13,1)*2*8,6		646,720			
176	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	646,720	13,10	8 472,03	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. (24,5+13,1)*2*8,6								
	PSC							
	VV				646,720			
177	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	19 401,600	0,35	6 790,56	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. (24,5+13,1)*2*8,6								
	PSC							
	VV				646,720			
	VV		646,72*30 'Přepočtené koeficientem množství		19 401,600			
178	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	646,720	8,82	5 704,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		(24,5+13,1)*2*8,6		646,720			
179	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	3,500	130,55	456,93	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.								
	PSC							
180	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	157,500	3,60	567,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.								
	PSC							
	VV		3,5*45 'Přepočtené koeficientem množství		157,500			
181	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	3,500	87,06	304,71	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.								
	PSC							
182	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D do 40 mm	m	15,000	73,23	1 098,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"chránička od speciálů" 2*2+2*2+5+2		15,000			
183	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	15,000	23,00	345,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				59 611,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	998014121	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly do 18 m vícepodlažní, výšky	t	265,001	224,95	59 611,97	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.					
D 9N			Nábytek	129 000,00				
185	K	R 9 22 01	D+M Kuchyňská linka dl. 2,4m - popis viz pol. N/1 Výpis nábytku vč. lednice	ks	2,000	32 500,00	65 000,00	
186	K	R 9 22 02	D+M Kuchyňská linka dl. 2,2m - popis viz pol. N/2 Výpis nábytku vč. lednice	ks	2,000	32 000,00	64 000,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 823 451,60				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	54 855,92				
187	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	246,400	15,06	3 710,78	CS ÚRS 2016 02
VV			22,4*11	246,400				
188	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,099	41 800,00	4 138,20	CS ÚRS 2016 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			21,95*10,55+14,827	246,400				
VV			246,4*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství	0,099				
189	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	246,400	77,28	19 041,79	CS ÚRS 2016 02
VV			22,4*11	246,400				
190	M	628522540R	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	283,360	87,90	24 907,34	
VV			246,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	283,360				
191	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou	m2	5,156	26,71	137,72	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"107" (3,35+0,95+1,92)*2*0,2	2,488				
VV			"111" (3,8+1,92+0,95)*2*0,2	2,668				
192	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou	m2	13,600	15,68	213,25	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
VV					13,600			
193	M	245510320	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg	kg	28,134	47,10	1 325,11	CS ÚRS 2017 01
VV					18,756*1,5 'Přepočtené koeficientem množství			
					28,134			
194	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,614	856,09	1 381,73	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístí.								
PSC								
D 712-1 Skladba střechy							279 953,78	
195	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	149,717	258,60	38 716,82	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
PSC								
VV					(21,95-1,06*2)*(10,55-1,5*2)			
					149,717			
196	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	54,522	258,60	14 099,39	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
PSC								
VV					(21,95-3,75*2)*1,5*2			
VV					(10,55-2,64*2)*1,06*2			
					43,350			
					11,172			
197	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	27,288	258,60	7 056,68	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových listů rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		(3,75*1,5+1,14*1,05)*4		27,288			
198	M	713 01R	Hydroizolační fólie z pružného polyolefinu TPO/FPO vyztužená vysoce odolnou polyesterovou nosnou vložkou je určena pro kotvené ploché střechy. Fólie je odolná vůči UV záření a může být vystavena jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.	m2	277,832	263,13	73 105,93	
	VV		231,527*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		277,832			
199	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	231,573	62,38	14 445,52	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vspádované plochy střechv.								
	PSC							
	VV		21,95*10,55		231,573			
200	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	236,204	189,41	44 739,40	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> lambda=0,037 [W / m K]								
	P							
	VV		231,573*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		236,204			
201	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	231,573	62,38	14 445,52	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vspádované plochy střechv.								
	PSC							
	VV		10,55*21,95		231,573			
202	M	631529060	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm	kus	66,300	148,58	9 850,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		(21,95+10,55)*2		65,000			
	VV		65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		66,300			
203	M	63101R	spádové klíny 80-200mm	m3	34,041	1 574,27	53 589,73	
	VV		(21,95*10,55)*(0,08+0,2)/2		32,420			
	VV		32,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,041			
204	K	R 9 5011	Stavební úprava - typová těsnící manžeta k hlavici VZT	ks	4,000	918,70	3 674,80	
	VV		" dle výkresu střechy" 4		4,000			
205	K	R 9 5012	Stavební úprava - typová těsnící manžeta k odvětrání kanalizace	ks	4,000	952,73	3 810,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		" dle výkresu střechy" 4			4,000			
206	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,612	925,81	2 418,22	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemísťuje								
PSC								
D		712-2	Střecha - atika					
							27 879,71	
207	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	32,500	107,75	3 501,88	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.								
PSC								
VV		(21,95+10,55)*2*0,5			32,500			
208	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2	33,150	61,25	2 030,44	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> lambda=0,037 [W / m K]								
P								
VV		32,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			33,150			
209	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	13,200	267,15	3 526,38	CS ÚRS 2017 01
VV		(22,4+11+22+10,6)*2*0,1			13,200			
210	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	13,200	56,75	749,10	CS ÚRS 2017 01
VV		(22,4+11+22+10,6)*2*0,1			13,200			
211	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,925	2 592,39	2 397,96	CS ÚRS 2017 01
VV		(22,4+10,65)*2*0,175*0,08			0,925			
212	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,051	36 848,46	1 879,27	CS ÚRS 2017 01
VV		" výztuž do zpevnění hlavy atiky" (22,4+10,6)*2*0,175*4,44*0,001			0,051			
213	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	13,600	21,33	290,09	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávek spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		(22,7+11,3)*2*0,2		13,600			
214	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,054	6 320,00	341,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		" latě do hlavy atiky pro desky" (22,7+11,3)*2/0,6*0,2*0,04*0,06		0,054			
215	K	762341036	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 22 mm na sraz, tloušťky desky	m2	27,200	380,20	10 341,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávek spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		(22,7+11,3)*2*0,4		27,200			
216	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,048	925,81	2 821,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nemiesňuje.					
D	713		Izolace tepelné				55 961,65	
217	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	212,760	38,84	8 263,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		" 1.np" 10,05+13,05+11,23+8,76+3,35+17,66+6,4+14,44+2,82+13,02+7,2+5,18+9,5+12,87+12,9 5+2,39+1,6+8,45+16,86+17,66+17,32		212,760			
218	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2	434,030	70,20	30 468,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		212,76*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		434,030			
219	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	506,620	12,55	6 358,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		"1.np"(5+3,8+3,5+5+1,92+5+0,3+3+3,35+1,5+3+3,35+1,92+0,95+1,5+1,92)*2		90,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(3,8+5+1,7+2+3,5+3,8+3,8+1,92+0,95+1,65+1,4+1,4+2+3,45+3,75)*2		80,240				
	VV		(2,95+3,45+3,5+3,8+2,45+3,5+1,4+1,2*2+2)*2		50,900				
	VV		(0,14*3+6,85+8+5,2)*2+3,5*2+1,9+1,5		51,340				
	VV		"2.np" (3,5+5+5+3,5+3,5+5+5+3,5)*2		68,000				
	VV		(3,5+1,6+1,5+2+1+1,5+2+1,5+(1,7+0,9)*2+0,4+2,4+2,25)*2		49,700				
	VV		(3,5+3,5+3,45+10,7+3,8*4+2,25+2,4)*2		82,000				
	VV		(0,14*4+5,85+10,8)*2		34,420				
220	M	631527010	pásek izolační minerální podlahový λ-0.036 15x100x1000 mm	kus	557,282	18,20	10 142,53	CS ÚRS 2017 01	
	VV		506,62		506,620				
	VV		506,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		557,282				
221	K	713392611	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti vyplnění prostorů pásy nebo jinými vláknitými materiály	m3	0,113	159,96	18,08	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -2532 až -2542 lze oceňovat i nátěry tepelných izolací potrubí. 2. Cenami -2532 až -2542 nelze oceňovat vnější nátěry doplňujících izolačních konstrukcí z plechu; tyto práce se lze oceňovat cenami části A07-Nátěry ocelových konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 3. Cenami -1121 a -1122 nelze oceňovat izolace se snímatelnými pouzdry z plechu na patentní uzávěry; náklady na tyto izolace jsou obsaženy v cenách souboru cen 713 37- . . Montáž izolace tepelné těles.						
	VV		(0,5*0,5-0,4*0,4)*(0,65+0,6)		0,113				
222	M	631411820	deska čedičová izolační nad sklon 45° tl.40 mm	m2	2,500	75,60	189,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		0,5*4*(0,6+0,65)		2,500				
223	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,715	729,30	521,45	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístňuje.						
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 184,04		
224	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,000	1 266,70	2 533,40	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"zaslepení potrubí v revizní šachtě"2		2,000				
225	K	721233113	Střešní vpust' DN 100 (střešní vtoky) s integrovanou PVC manžetou, tepelně izolovaná - dvoustěnná samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem a ochranný koš	kus	2,000	7 667,19	15 334,38	CS ÚRS 2016 02	
226	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,770	178,68	316,26	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské	1 063,87				
227	K	762421014	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	3,400	299,19	1 017,25	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
VV			3,4*1	3,400				
228	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 259,96	46,62	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístřuje.					
D 763			Konstrukce suché výstavby	316 348,58				
229	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	216,570	470,69	101 937,33	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
VV			"1.np" 17,32	17,320				
VV			"2.np" 15,51+9,85+4,3+17,18+15,55+5,9+13,07+12,3+12,91	106,570				
VV			16,94+15,54+5,9+40+6+8,3	92,680				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	763131521	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	159,400	618,14	98 531,52	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"1.np" 10,05+13,05+11,23+8,76+3,35+17,66+13,02+9,5+12,87+12,95		112,440			
	VV		2,39+1,6+8,45+16,86+17,66		46,960			
231	K	763131561	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	36,040	708,88	25 548,04	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"1.np" 6,4+14,44+2,82+7,2+5,18		36,040			
232	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	506,620	62,38	31 602,96	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"1.np" (5+3,8+3,5+5+1,92+5+0,3+3+3,35+1,5+3+3,35+1,92+0,95+1,5+1,92)*2		90,020			
	VV		(3,8+5+1,7+2+3,5+3,8+3,8+1,92+0,95+1,65+1,4+1,4+2+3,45+3,75)*2		80,240			
	VV		(2,95+3,45+3,5+3,8+2,45+3,5+1,4+1,2*2)*2		50,900			
	VV		(0,14*3+6,85+8+5,2)*2+3,5*2+1,9+1,5		51,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"2.np" (3,5+5+5+3,5+3,5+5+3,5)*2		68,000				
	VV		(3,5+1,6+1,5+2+1+1,5+2+1,5+(1,7+0,9)*2+0,4+2,4+2,25)*2		49,700				
	VV		(3,5+3,5+3,45+10,7+3,8*4+2,25+2,4)*2		82,000				
	VV		(0,14*4+5,85+10,8)*2		34,420				
233	K	763164516	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	15,000	589,78	8 846,70	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		3*3+2*3		15,000				
234	K	763164616	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	3,000	635,15	1 905,45	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		1*3		3,000				
235	K	763164635	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	3,400	703,20	2 390,88	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		" sú06"3,4		3,400				
236	K	763164716	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	6,000	691,86	4 151,16	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		2*3		6,000				
237	K	763164791	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí kovových, opláštění jednoduché	m2	44,100	492,24	21 707,78	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
238	M	590305250	deska protipožární sdk tl. 15,0 mm	m2	41,918	114,55	4 801,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np přes ocelové sloupky ve stěnách"0,15*24*3+0,15*2*8*3		18,000			
	VV		"2.np" 0,15*21*3+0,15*2*10*3		18,450			
	VV		36,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		41,918			
239	M	590305240	deska protipožární sdk tl. 12,5 mm	m2	8,798	93,00	818,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		" obklad schodiště spodní část"					
	VV		3,8*1,5+0,5*3,9		7,650			
	VV		7,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,798			
240	K	763164792	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí kovových, opláštění dvojité	m2	1,190	698,67	831,42	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		3,400*0,35		1,190			
241	M	590305210	deska stavební sdk tl. 12,5 mm	m2	1,369	77,13	105,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,4*0,35		1,190			
	VV		1,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,369			
242	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	2,000	396,97	793,94	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízeníových předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařízeníových předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
243	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	2,000	958,40	1 916,80	CS ÚRS 2017 01
244	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	4,000	1 015,11	4 060,44	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"1.np" 3		3,000			
	VV		" 2.np"1		1,000			
245	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	4,000	1 349,70	5 398,80	CS ÚRS 2017 01
246	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,236	121,40	999,85	CS ÚRS 2017 01

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
D 764			Konstrukce klempířské	76 407,97				
247	K	R 764 1171	D+M závětrná lišta atiky - popis viz Výpis klemp. výrobků pol. K/1	m	68,400	442,34	30 256,06	
248	K	R 764 1172	D+M lišta koutová vnější - popis viz Výpis klemp. výrobků pol. K/2	m	67,200	323,25	21 722,40	
249	K	R 764 1173	D+M lišta koutová vnitřní - popis viz Výpis klemp. výrobků pol. K/3	m	68,800	323,25	22 239,60	
250	K	R 764 1174	D+M lišta stěnová - popis viz Výpis klemp. výrobků pol. K/4	m	1,600	317,58	508,13	
251	K	R 764 1175	D+M lišta krycí - popis viz Výpis klemp. výrobků pol. K/5	m	1,600	317,58	508,13	
252	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,560	752,34	1 173,65	CS ÚRS 2017 01

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							

D 767			Konstrukce zámečnické	329 104,73				
--------------	--	--	------------------------------	-------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	R 767 1162	D+M Ocelové schodiště u vedlejšího vchodu popis viz Výpis zám. výrobků pol. Z/2	ks	1,000	45 740,00	45 740,00	
254	K	R 767 1163	D+M Ocelové vnější zábradlí vstupní rampy - popis viz Výpis zám. výrobků pol. Z/3	ks	1,000	52 320,00	52 320,00	
255	K	R 767 1164	D+M Ocelové madlo vstupní rampy - popis viz Výpis zám. výrobků pol. Z/4	ks	1,000	25 430,00	25 430,00	
256	K	R 767 1165	D+M žebřík na střechu popis viz Výpis zám. výrobků pol. Z/5	ks	1,000	46 250,00	46 250,00	
257	K	R 767 1166	D+M zábradlí vnitřního schodiště popis viz Výpis zám. výrobků pol. Z/6	ks	1,000	55 371,64	55 371,64	
258	K	R 767 1167	D+M kotvící bod záchytného systému popis viz Výpis zámeč. výrobků pol. Z/7 vč. kruhové tvarovky z folie TPO/FPO	ks	6,000	3 867,62	23 205,72	
VV		6			6,000			
259	K	R 767 1168	Úprava ocelové konstrukce po odstrojení - kontrola a řešení dle pokynů zprávy společnosti Kord Jeseník s.r.o. a TZ projektu - odhadem (skutečnost až při realizaci) - kontrola a oprava cca 550mb svárů, kontrola a doplnění cca 100ks šroubů, opravená místa opatřit ochranným nátěrem, protokolární převzetí	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	
VV		1			1,000			
260	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	3 233,17	5 787,37	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nemiesňuje								
D		771	Podlahy z dlaždic				188 438,27	
261	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm	m	34,500	215,50	7 434,75	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
VV		23*1,5			34,500			
262	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	34,500	192,81	6 651,95	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23*1,5		34,500			
263	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	68,250	89,82	6 130,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,15+3,1)*21		68,250			
264	M	R 771 11	Keramická dlažba schodovky protiskluznost R11, 30x30cm tl.9mm - 3,3ks/m'	m	36,225	69,00	2 499,53	
	VV		23*1,5		34,500			
	VV		34,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,225			
265	M	R 771 22	Keramická dlažba protiskluznost R9	m2	13,695	181,00	2 478,80	
	VV		"podstupnice" 23*1,5*0,2		6,900			
	VV		"schody sokl"(0,15+3,1)*21*0,09		6,143			
	VV		13,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,695			
266	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	229,800	334,59	76 888,78	CS ÚRS 2017 01
267	M	R 771 21	Keramická dlažba protiskluznost R10	m2	29,578	234,00	6 921,25	
	VV		"1.np" 10,05+3,35+2,82+9,5		25,720			
	VV		25,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,578			
268	M	R 771 22	Keramická dlažba protiskluznost R9	m2	219,052	181,00	39 648,41	
	VV		"1.np"13,05+11,23+8,76+17,66+14,44+13,02+5,18+12,87+2,39+1,6+16,86+17,66		134,720			
	VV		"2.np" 15,51+9,85+4,3+5,9*2+6+8,3		55,760			
	VV		190,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		219,052			
269	M	R 771 23	Keramická dlažba protiskluznost A	m2	15,640	189,00	2 955,96	
	VV		"107+111" 6,4+7,2		13,600			
	VV		13,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,640			
270	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	209,530	73,72	15 446,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"101"(3,5+3,05)*2-(1,8+3,15)		8,150			
	VV		"102-104" (7,7+1,7+6,85+1,7+5,2+1,7)*2-(3,4+1,8+5*1,7+0,8*9)		28,800			
	VV		"105+106"2,1*2+(5+3,75)*2-0,7*2		20,300			
	VV		"108+109" (1,5+3+1,5+1,95)*2-(1,75+0,6+1,5+1,95)		10,100			
	VV		"112+114" (1,4*2+1,65+2+3,5+3,75)*2-(1,65*2+1,4+2+0,5*2)		19,700			
	VV		"110+113+117" (3,5+3,8)*2-0,7*2+(5+1,95+0,4+0,275*2)*2-0,8+(1,35+1,2)*2-0,7*3		31,200			
	VV		"119+120" (3,5+5+3,8+5)*2-0,8*2		33,000			
	VV		"schodiště 1.np+ podesta" 3,6+1,9+3,1+0,6+1,5*2+3,4		15,600			
	VV		"201-203" (5,85+10,8+0,14+1,25)*2-(3,4+10*0,7)		25,680			
	VV		"212+206"(2,4+2,65*2+0,8)*2		17,000			
271	M	R 771 22	Keramická dlažba protiskluznost R9	m2	21,687	181,00	3 925,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"materiál na sokly" 209,53*0,09		18,858			
	VV		18,858*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,687			
272	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	14,460	9,41	136,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"105+109+116+117+203"3,35+2,82+2,39+1,6+4,3		14,460			
273	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	229,800	22,68	5 211,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		" pod dlažbu"229,8		229,800			
274	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	32,050	16,11	516,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		"1.np" 1*13+1,7*3+2,15		20,250			
	VV		"2.np"1*5+1,7*4		11,800			
275	M	590541530	profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (10 x 2500 mm)	m	35,255	193,00	6 804,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,05		32,050			
	VV		32,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,255			
276	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	10,000	17,98	179,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		"1.np" 1*1		1,000			
	VV		"2.np" 1*9		9,000			
277	M	553431140	hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm bronz	m	11,000	198,00	2 178,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
278	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,392	450,75	2 430,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemísřtie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové	95 325,54				
279	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	164,890	35,86	5 912,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV	"1.np" 12,95+8,45			21,400			
	VV	"2.np" 17,18+15,55+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+40			143,490			
280	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	164,890	14,11	2 326,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.						
	VV	"1.np" 12,95+8,45			21,400			
	VV	"2.np" 17,18+15,55+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+40			143,490			
281	M	611553510	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	181,379	13,80	2 503,03	CS ÚRS 2017 01
	VV	"1.np" 12,95+8,45			21,400			
	VV	"2.np" 17,18+15,55+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+40			143,490			
	VV	164,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			181,379			
282	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	164,890	72,07	11 883,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.						
	VV	"1.np" 12,95+8,45			21,400			
	VV	"2.np" 17,18+15,55+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+40			143,490			
283	M	697510140	koberec zátěžový- vysoká zátěž, hmotnost 1820 g/m2 šíře 4 m	m2	194,295	275,00	53 431,13	CS ÚRS 2017 01
	VV	"1.np" 12,95+8,45			21,400			
	VV	"2.np" 17,18+15,55+13,07+12,3+12,91+16,94+15,54+40			143,490			
	VV	"sokly" 167,74*0,07			11,742			
	VV	176,632*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			194,295			
284	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	167,740	74,95	12 572,11	CS ÚRS 2017 01
	VV	"204" (3,5+5+0,22)*2			17,440			
	VV	"205" (5+3,5)*2			17,000			
	VV	"207-209" (3,5+3,8)*2*3			43,800			
	VV	"210+211" (5+3,5)*2*2			34,000			
	VV	"213" (10,65+3,8)*2			28,900			
	VV	" 115" (3,5+3,8)*2			14,600			
	VV	"118" (3,5+2,5)*2			12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	M	697512010	lišta kobercová 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	176,127	26,20	4 614,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		"204" (3,5+5+0,22)*2		17,440			
	VV		"205" (5+3,5)*2		17,000			
	VV		"207-209" (3,5+3,8)*2*3		43,800			
	VV		"210+211" (5+3,5)*2*2		34,000			
	VV		"213" (10,65+3,8)*2		28,900			
	VV		" 115" (3,5+3,8)*2		14,600			
	VV		"118" (3,5+2,5)*2		12,000			
	VV		167,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		176,127			
286	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	10,000	99,33	993,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.np" 8*1		8,000			
	VV		"1.np" 2*1		2,000			
287	M	590541110	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník matně eloxovaný (10 x 20 x 2500mm)	m	10,000	87,10	871,00	CS ÚRS 2017 01
288	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,604	359,71	217,26	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístí.								
PSC								
D 781 Dokončovací práce - obklady							154 283,11	
289	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	177,368	334,59	59 345,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"212+206" (0,6*2+2,22)*0,6*2		4,104			
	VV		"214+215" ((1,92+1,5+(0,91+1,67)*2)*2+0,4+1,43+1,6*2+0,65*3+0,65*2+2,01)*2+2,2*0,9-0,7*5*2		49,880			
	VV		"vodorovná plocha" 0,15*(0,91*2+1,45+1,6+2,01)		1,032			
	VV		"109+108+107" (1,5+1,92+1,8+0,6)*2+(3,35+0,95+1,92+3+3,35+0,285)*2*2		63,060			
	VV		-(0,7*2*2)		-2,800			
	VV		" vodorovné plochy" 1,5*2*0,15		0,450			
	VV		"111+112" (1,92+3,8+0,95)*2*2+(0,5*2+2+1,65*2+1,4)*2+1,4*0,15-0,7*2		40,890			
	VV		"116" (1,2+2)*2*2-0,7*2+1,2*0,15		11,580			
	VV		"118" (0,6*2+2,45)*2		7,300			
	VV		"114" (0,62+2,5)*0,6		1,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	M	R 781 11	Keramický obklad dle výběru investora	m2	203,973	250,00	50 993,25	
	VV		177,368		177,368			
	VV		177,368*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		203,973			
291	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,856	40,77	1 013,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"212+206" (0,6*2+2,22)*0,6*2		4,104			
	VV		"116" (1,2+2)*2*2-0,7*2+1,2*0,15		11,580			
	VV		"118" (0,6*2+2,45)*2		7,300			
	VV		"114" (0,62+2,5)*0,6		1,872			
292	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	59,080	192,89	11 395,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"214+215" ((0,91+1,67)*2)*2		10,320			
	VV		"107" (3,35+0,95+1,92)*2*2-0,7*2		23,480			
	VV		"111" (1,92+3,8+0,95)*2*2-0,7*2		25,280			
293	K	781494111	Ostatní prvky hliníkové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	187,000	114,86	21 478,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		" rohové" 4*1+16*2+19*2+4*1		78,000			
	VV		" kouty" 4*1+19*2+32*2+3*1		109,000			
294	K	781494511	Ostatní prvky hliníkové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	103,900	83,49	8 674,61	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"1.np" (2+1,2+0,6)*2+2,45+0,65+2,5+(1,65+1,4+0,5)*2+2		22,300			
	VV		(3,8+1,95+0,95)*2+1,5+1,92+(1,92+3,35+0,95)*2+(3,35+3+0,285)*2		42,530			
	VV		0,6+1,8		2,400			
	VV		"2.np" (0,6*2+2,22)*2+2,05+0,65+(0,65+1,6)*2+3,5+1,45+0,4		19,390			
	VV		(0,91+1,7)*2*2+(1,92+1,5)*2		17,280			
295	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,065	450,75	1 381,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně nřemístuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	108 249,28				
296	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným- zárubně	m2	33,009	43,07	1 421,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*8		9,400			
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)*5		8,225			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15*0,1*2)*7		1,008			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*5		6,000			
	VV		(0,8+2*2)*(0,17+0,1*2)		1,776			
	VV		(0,9+2*2)+((0,15+0,1*2)*2+(0,15+0,05*2)*4)		6,600			
297	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným- zárubně	m2	33,009	43,07	1 421,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*8		9,400			
	VV		(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)*5		8,225			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15*0,1*2)*7		1,008			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*5		6,000			
	VV		(0,8+2*2)*(0,17+0,1*2)		1,776			
	VV		(0,9+2*2)+((0,15+0,1*2)*2+(0,15+0,05*2)*4)		6,600			
298	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - zárubně	m2	33,009	83,32	2 750,31	CS ÚRS 2017 01
299	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - zárubně	m2	33,009	80,41	2 654,25	CS ÚRS 2017 01
300	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	681,440	63,43	43 223,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		" oprava nátěrů stávající nosné konstrukce"					
	VV		0,13*4*36*7+(0,3+0,15*2)*2*22*4*2*2		553,440			
	VV		(0,16+0,08*2)*2*2*5*10*2		128,000			
301	K	783314101.1	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - ochranný stávající kce	m2	681,440	83,32	56 777,58	
	VV		" oprava nátěrů stávající nosné konstrukce"					
	VV		0,13*4*36*7+(0,3+0,15*2)*2*22*4*2*2		553,440			
	VV		(0,16+0,08*2)*2*2*5*10*2		128,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	117 395,15				
302	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	53,130	18,15	964,31	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci								
	PSC							
	VV		"penetrace SDK - krytí přes sloupky ocelové" 0,8*6+1,2*3,4+0,6*3+0,4*15		16,680			
	VV		"SDK jednostr. a dvoustr. .1.np" 0,15*24*3+0,15*2*8*3		18,000			
	VV		"SDK jednostr. a dvoustr. 2.np" 0,15*21*3+0,15*2*10*3		18,450			
303	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	412,010	18,15	7 477,98	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
304	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 406,532	18,15	25 528,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plocha penetrace omítek" 1406,532		1 406,532			
305	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 871,672	39,70	74 305,38	CS ÚRS 2017 01
306	K	784672011	Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 40 do 100 mm v místnostech výšky do 3,80 m	kus	12,000	22,68	272,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		" tečky" 6*2		12,000			
307	K	784672021	Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 100 do 250 mm v místnostech výšky do 3,80 m	kus	48,000	56,71	2 722,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		" sro + pošum..."(24)*2		48,000			
308	K	784672031	Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 250 do 500 mm v místnostech výšky do 3,80 m	kus	54,000	113,42	6 124,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odpad hosp" 27*2		54,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.3 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 6
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

738 786,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	738 786,47	21,00%	155 145,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

893 931,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.3 - Zdravotně technické instalace

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	738 786,47
-------------------------------	-------------------

713 - Izolace tepelné	30 352,94
-----------------------	-----------

721 - Vnitřní kanalizace	208 271,15
--------------------------	------------

722 - Vnitřní vodovod	207 271,65
-----------------------	------------

725 - Zařizovací předměty	292 890,73
---------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.3 - Zdravotně technické instalace

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

738 786,47

D 713 Izolace tepelné

30 352,94

1	K	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	12,000	1 111,52	13 338,24	
2	K	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	12,000	1 417,75	17 013,00	
3	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,001	1 701,30	1,70	

D 721 Vnitřní kanalizace

208 271,15

4	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	45,000	204,16	9 187,20	
5	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	3,000	181,47	544,41	
6	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	85,000	294,89	25 065,65	
7	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	18,000	238,18	4 287,24	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	48,000	317,58	15 243,84	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
9	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	19,000	499,05	9 481,95	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
10	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	22,000	70,32	1 547,04	
11	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000	119,09	952,72	
12	K	721223423RT2	Vpust' podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou DN 100	kus	1,000	1 111,52	1 111,52	
13	K	721234104RT1	Vtok střešní PP pro plochou střechu vyhříváný DN 100	kus	2,000	5 500,87	11 001,74	
14	K	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzduš.ventil DN 100	kus	2,000	555,76	1 111,52	
15	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní PP DN 100	kus	4,000	635,15	2 540,60	
16	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	67,000	13,61	911,87	
17	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	18,000	17,01	306,18	
18	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	133,000	20,42	2 715,86	
19	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	50,000	77,13	3 856,50	
20	K	721152215R00	Objímky s pryžovou vložkou	kus	5,000	73,72	368,60	
21	K	721152216R00	Kalich pro úkapy , DN 32	kus	2,000	190,55	381,10	
22	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	4,000	209,83	839,32	CS ÚRS 2017 01
23	K	721152305R00	Zřízení revizní šachty žel.bet.prefabrikované prof.1000	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
24	K	721152306R00	Šachtové dno vnitřní prům. 1000mm, světlá výška 500mm	kus	2,000	8 085,00	16 170,00	
25	K	721152307R00	Konusová skruž vnitřní prům.1000, světlá výška 600mm, tl. stěny 120mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	721152309R00	Vyrovnávací prstenec vnitřní prům. 600mm, výška 100mm, tl.stěny 120mm	kus	6,000	248,00	1 488,00	
27	K	721152311R00	Skruž rovná vnitřní prům. 1000mm, výška 250mm, tl. stěny 120mm	kus	1,000	792,00	792,00	
28	K	721152325R00	Poklop třídy D, litinový bez odvětrání D400, výška 160mm	kus	2,000	2 278,00	4 556,00	
29	K	721152336R00	Přívzdušňovací ventil-podomítková verze DN 50/75	kus	1,000	1 270,30	1 270,30	
30	K	721153203R00	Zemní práce na kanalizaci	m3	77,000	650,00	50 050,00	
31	K	721153204R00	Pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	26,000	800,00	20 800,00	
32	K	721153205R00	Výstražná fólie na kanalizaci	m	60,000	17,01	1 020,60	
33	K	721153206R00	Zednické výpomoci u vnitřní kanalizace	hod	250,000	17,01	4 252,50	
34	K	721211591R00	čisticí tvarovka s hladkým koncem DN 110 na plastovém potrubí	kus	1,000	153,12	153,12	
35	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,590	1 701,30	1 003,77	

D 722

Vnitřní vodovod

207 271,65

36	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	2,000	408,31	816,62	CS ÚRS 2017 01
37	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	15,000	499,05	7 485,75	CS ÚRS 2017 01
38	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	6,000	737,23	4 423,38	CS ÚRS 2017 01
39	K	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,000	1 361,04	1 361,04	
40	K	722172332R00	Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm	m	142,000	181,47	25 768,74	
41	K	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm	m	105,000	238,18	25 008,90	
42	K	722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm	m	23,000	362,94	8 347,62	
43	K	722172335R00	Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm	m	29,000	465,02	13 485,58	
44	K	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.25	m	142,000	35,16	4 992,72	
45	K	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.32	m	105,000	38,56	4 048,80	
46	K	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.40	m	23,000	43,10	991,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722181214RW6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.50	m	29,000	58,98	1 710,42	
48	K	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, prům.32	m	15,000	13,61	204,15	
49	K	722181211RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, prům.50	m	6,000	22,68	136,08	
50	K	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	20,000	68,05	1 361,00	
51	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	34,000	96,41	3 277,94	
52	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	5,000	192,81	964,05	
53	K	722231164R00	Ventil pojistný pružinový, G 5/4	kus	1,000	2 903,55	2 903,55	
54	K	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	6,000	293,76	1 762,56	
55	K	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	5,000	337,99	1 689,95	
56	K	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,000	550,09	1 100,18	
57	K	722235144R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	2,000	635,15	1 270,30	
58	K	722235146R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	1,000	1 576,54	1 576,54	
59	K	722235652R00	Ventil zpětný DN 20	kus	1,000	277,88	277,88	
60	K	722235654R00	Ventil zpětný DN 32	kus	4,000	451,41	1 805,64	
61	K	722235656R00	Ventil zpětný DN 50	kus	1,000	964,07	964,07	
62	K	722254114RM3	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice), 25/30	soubor	2,000	9 357,15	18 714,30	
63	K	722264114R00	Vodoměr bytový SV, DN 20x130 mm, Qn 2,5	kus	1,000	1 111,52	1 111,52	
64	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	322,000	11,34	3 651,48	
65	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	322,000	5,67	1 825,74	
66	K	722110917R00	Zednické výpomoci na vodovodu	hod	250,000	18,15	4 537,50	
67	K	722110925R00	Cirkulační čerpadlo 20-14	kus	1,000	6 374,20	6 374,20	
68	K	722120128R00	Čerpadlo nabíjecí 25-60	soubor	1,000	9 708,75	9 708,75	
69	K	722181245RZ4	Ocelová konzola 80 cm	kus	30,000	255,19	7 655,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	722181245RZ6	Elektrikářský žebřík 54/450	m	40,000	771,26	30 850,40	
71	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	3,002	1 701,30	5 107,30	

D 725

Zařizovací předměty

292 890,73

72	K	725014171R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	7,000	6 635,07	46 445,49	
73	K	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé	soubor	9,000	1 417,75	12 759,75	
74	K	725017187R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	9,000	782,60	7 043,40	
75	K	725017371R00	Umývátka na šrouby 45 x 36 cm, bílé	soubor	1,000	1 230,61	1 230,61	
76	K	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,000	4 820,35	4 820,35	
77	K	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož. 6 l, bílá	soubor	1,000	1 451,78	1 451,78	
78	K	725111264R00	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu	soubor	7,000	4 309,96	30 169,72	
79	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	4,000	431,00	1 724,00	
80	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	29,000	141,78	4 111,62	
81	K	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	10,000	1 111,52	11 115,20	
82	K	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	4,000	2 030,33	8 121,32	
83	K	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,000	1 678,62	1 678,62	
84	K	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství	soubor	4,000	3 277,84	13 111,36	
85	K	725860213R00	Sifon umyvadlový, DN 30, 40	kus	9,000	294,89	2 654,01	
86	K	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	1,000	771,26	771,26	
87	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	10,000	147,45	1 474,50	
88	K	725012121R00	Pračkový kohout kulový se zpětnou klapkou	soubor	5,000	249,52	1 247,60	
89	K	725012123R00	Dřez nerezový s odkapovou plochou	soubor	4,000	1 678,62	6 714,48	
90	K	725012124RT1	Sprch.vanička 90PU	soubor	4,000	4 514,12	18 056,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	725012124RU1	Sprchová zástěna 90	soubor	4,000	11 977,15	47 908,60	
92	K	725012125RT1	Zednické výpomoci	hod	60,000	181,47	10 888,20	
93	K	725121611R00	Předstěnový systém do sádrokartonu pro splach.nádrže	soubor	7,000	680,52	4 763,64	
94	K	725122232R00	Pisoár s teplotním splachovačem +zdroj	soubor	4,000	11 171,87	44 687,48	
95	K	725845811RT1.1	Příslušenství ke sprše-držák se sprchou	soubor	4,000	964,07	3 856,28	
96	K	725980113R00	Mřížka hliníková 300/300	kus	2,000	635,15	1 270,30	
97	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,698	2 835,50	4 814,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.4 - Ústřední vytápění

KSO: 8016
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

654 295,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	654 295,78	21,00%	137 402,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

791 697,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.4 - Ústřední vytápění

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

654 295,78

HSV - HSV

654 295,78

A1 - UT - Kotelny	283 663,42
A2 - UT - Potrubí	167 589,17
A3 - UT - Armatury	33 969,41
A4 - UT - Otopná tělesa	120 679,00
B - Tepelná izolace	33 174,00
C - Nátěry	1 701,30
D - Zámečnické konstrukce	2 495,20
E - Montáže	340,26
F - Zkoušky, revize	10 684,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.4 - Ústřední vytápění

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

654 295,78

D HSV HSV

654 295,78

D A1 UT - Kotelny

283 663,42

1	M	Pol1	Kond.plynový kotel Q=41 kW, ZP -4,8m3/hod, 230V-92W vč. energeticky úsporného čerpadla a pojistného zařízení kotle.	ks	1,000	98 675,40	98 675,40	
2	M	Pol2	Kompletní příslušenství s kouřovodem - koaxiální odkouření svisté vyvedené nad střechu DN80/ 125mm	kpl	1,000	21 436,38	21 436,38	
3	M	Pol3	Termohydraulický rozdělovač - hydraulické oddělení pro topné systémy s velkým obsahem vody pro kotle s výkonem do 105kW - objednat s kotlem	ks	1,000	23 818,20	23 818,20	
4	M	Pol4	Expanzní zařízení s membránou- objem 25litrů, PN 6bar, plnicí tlak 100kPa	ks	1,000	4 309,96	4 309,96	
5	M	Pol5	Zásobník TV nerez 800 l + izolace z polyuretanové pěny lambda=0,039W/mK, hrdla 2x6/4", 1x5/4"	kpl	1,000	96 974,10	96 974,10	
6	M	Pol6	Deskový výměník + izolace, sada ocelového šroubení vč. těsnění - výkon 40kW, primár 70/50C, průtok 1725kg/h, P14,5kPa, teplá voda 10/55°C, průtok 765l/h, P=3,03kPa	ks	1,000	15 311,70	15 311,70	
7	M	Pol7	Oběhové čerpadlo elektronicky řízené 230V - 74W	ks	3,000	7 712,56	23 137,68	

D A2 UT - Potrubí

167 589,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	Pol8	Tvrďá měďená trubka 15 x 1,0	m	130,000	328,92	42 759,60	
9	M	Pol9	Tvrďá měďená trubka 18 x 1,0	m	70,000	351,60	24 612,00	
10	M	Pol10	Tvrďá měďená trubka 22 x 1,0	m	17,000	385,63	6 555,71	
11	M	Pol11	Tvrďá měďená trubka 28 x 1,5	m	19,000	657,84	12 498,96	
12	M	Pol12	Tvrďá měďená trubka 35 x 1,5	m	12,000	771,26	9 255,12	
13	M	Pol13	Tvrďá měďená trubka 42x2	m	20,000	1 088,83	21 776,60	
14	M	Pol14	Vícevrstvá trubka 16x2	m	96,000	249,52	23 953,92	
15	M	Pol15	Vícevrstvá trubka 20x2	m	68,000	283,55	19 281,40	
16	M	Pol16	Vícevrstvá trubka 26x3	m	19,000	362,94	6 895,86	

D A3

UT - Armatury

33 969,41

17	M	Pol17	Kulový kohout DN25	ks	4,000	476,36	1 905,44	
18	M	Pol18	Kulový kohout DN32	ks	4,000	635,15	2 540,60	
19	M	Pol19	Kulový kohout DN40	ks	4,000	839,31	3 357,24	
20	M	Pol20	TR 0-120°C Teploměr L 160	ks	4,000	283,55	1 134,20	
21	M	Pol21	Zpětný ventil DN32	ks	1,000	533,07	533,07	
22	M	Pol22	Zpětný ventil DN40	ks	1,000	646,49	646,49	
23	M	Pol23	Filtr DN32	ks	1,000	635,15	635,15	
24	M	Pol24	Filtr DN40	ks	1,000	771,26	771,26	
25	M	Pol25	Vypouštěcí kohout DN10	ks	10,000	215,50	2 155,00	
26	M	Pol26	Odvzdušňovací nádoba	kpl	5,000	328,92	1 644,60	
27	M	Pol27	Odvzdušňovací ventil DN10	ks	5,000	136,10	680,50	
28	M	Pol28	hlavice s vest. čidlem veř.b	ks	33,000	544,42	17 965,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D A4			UT - Otopná tělesa					
							120 679,00	
29	K	735152472L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 644 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	2 495,24	4 990,48	
30	K	735152473L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 600 mm / 773 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	2 608,66	5 217,32	
31	K	735152474	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	2 778,79	5 557,58	CS ÚRS 2017 01
32	K	735152475	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu	kus	3,000	2 835,50	8 506,50	CS ÚRS 2017 01
33	K	735152476L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1159 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 062,34	3 062,34	
34	K	735152576	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1511 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 062,34	3 062,34	CS ÚRS 2017 01
35	K	735152576L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1511 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	3 062,34	6 124,68	
36	K	735152577	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu	kus	7,000	3 175,76	22 230,32	CS ÚRS 2017 01
37	K	735152577L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	3 175,76	6 351,52	
38	K	735152579	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 289,18	3 289,18	CS ÚRS 2017 01
39	K	735152579L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	3 289,18	6 578,36	
40	K	735152580	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu	kus	3,000	3 402,60	10 207,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	735152580L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu	kus	3,000	3 402,60	10 207,80	
42	M	Pol30	Trubkové otopné těleso koupelnové 1830.450	kpl	2,000	3 119,05	6 238,10	
43	M	Pol31	Armatura HM	kpl	2,000	1 088,83	2 177,66	
44	M	Pol32	Připojovací šroubení pro dvoutrubkové soustavy	kpl	31,000	544,42	16 877,02	
D B Tepelná izolace							33 174,00	
45	M	Pol33	Polyuretan s. 15 až 30 mm	m	450,000	73,72	33 174,00	
D C Nátěry							1 701,30	
46	M	Pol34	Nátěr zám.konstrukcí	m2	5,000	340,26	1 701,30	
D D Zámečnické konstrukce							2 495,20	
47	M	Pol35	konstrukce - ocelové	kg	10,000	249,52	2 495,20	
D E Montáže							340,26	
48	K	Pol100	Montážní práce	Kč	1,000	340,26	340,26	
VV 1					1,000			
D F Zkoušky, revize							10 684,02	
49	K	Pol36	Revize, topná zkouška a zkoušky uvedení do provozu, dopojení kotle do komínového tělesa	hod	36,000	249,52	8 982,72	
50	K	Pol37	Proplach soustavy	kpl	1,000	1 701,30	1 701,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.5 - Elektroinstalace vč. slaboproudu

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Projektant:

AREA group s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 22.05.2017

IČ:

00255661

DIČ:

IČ:

64834042

DIČ:

CZ64834042

IČ:

252013231

DIČ:

CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

470 378,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 378,00	21,00%	98 779,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

569 157,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.5 - Elektroinstalace vč. slaboproudu

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	470 378,00
D1 - OSVĚTLENÍ	126 299,00
D2 - ZÁSUVKY	88 844,00
D3 - ROZVADĚČE A PŘÍPOJKY	38 171,00
D4 - HROMOSVOD	32 039,00
D5 - KABELOVÉ TRASY	67 442,00
D6 - OSTATNÍ	12 500,00
D7 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	72 263,00
D8 - OSTATNÍ SLABOPROUD	32 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.5 - Elektroinstalace vč. slaboproudu

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

470 378,00

D		D1	OSVĚTLENÍ						126 299,00
1	K	Pol194	CYKY 3Jx1,5	m	687,000	26,00	17 862,00		
2	K	Pol195	CYKY 5Jx1,5	m	150,000	38,00	5 700,00		
3	K	Pol196	Spínač řaz. 1 komplet vč. krytu a rámečku	ks	20,000	150,00	3 000,00		
4	K	Pol197	Spínač řaz. 5 komplet vč. krytu a rámečku	ks	8,000	185,00	1 480,00		
5	K	Pol198	Spínač řaz. 6 komplet vč. krytu a rámečku	ks	22,000	163,00	3 586,00		
6	K	Pol199	Spínač řaz. 6 vč. krytu bez rámečku	ks	10,000	145,00	1 450,00		
7	K	Pol200	Spínač řaz. 7 komplet vč. krytu a rámečku	ks	8,000	193,00	1 544,00		
8	K	Pol201	Spínač řaz. 7 vč. krytu bez rámečku	ks	2,000	175,00	350,00		
9	K	Pol202	Dvojnásobný rámeček	ks	2,000	48,00	96,00		
10	K	Pol203	čtyřnásobný rámeček	ks	2,000	79,00	158,00		
11	K	Pol204	Časové relé pod vypínač	ks	13,000	366,00	4 758,00		
12	K	Pol205	Elektroinstalační krabice pr.68mm	ks	70,000	30,00	2 100,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol206	Zářivkové svítidlo 2x18W, leštěná mřížka, přisazené, elektronický předřadník	ks	15,000	662,00	9 930,00	
14	K	Pol207	Zářivkové svítidlo 4x18W, leštěná mřížka, přisazené, elektronický předřadník	ks	43,000	877,00	37 711,00	
15	K	Pol208	Zářivkové svítidlo 2x36W, leštěná mřížka, přisazené, elektronický předřadník	ks	22,000	697,00	15 334,00	
16	K	Pol209	Zářivkové svítidlo 2x36W, polykarbonátový kryt, přisazené, elektronický předřadník	ks	2,000	875,00	1 750,00	
17	K	Pol210	Stropní/nástěnné žárovkové svítidlo E27 IP44	ks	18,000	157,00	2 826,00	
18	K	Pol211	Venkovní svítidlo E27 s pohybovým čidlem, IP44	ks	2,000	573,00	1 146,00	
19	K	Pol212	Zářivková trubice 18W/840	ks	202,000	60,00	12 120,00	
20	K	Pol213	Zářivková trubice 36W/840	ks	46,000	63,00	2 898,00	
21	K	Pol214	Žárovka 60W E27	ks	20,000	25,00	500,00	

D D2 ZÁSUVKY

88 844,00

22	K	Pol215	CYKY 3Jx2,5	m	1 750,000	38,00	66 500,00	
23	K	Pol216	Zásuvka dvojnásobná komplet	ks	114,000	166,00	18 924,00	
24	K	Pol205	Elektroinstalační krabice pr.68mm	ks	114,000	30,00	3 420,00	

D D3 ROZVADĚČE A PŘÍPOJKY

38 171,00

25	K	Pol217	CYKY 4J10	m	40,000	132,00	5 280,00	
26	K	Pol218	CYKY 5J6	m	5,000	101,00	505,00	
27	K	Pol219	vrapovaná chránička pr.40mm	m	35,000	35,00	1 225,00	
28	K	Pol220	Pojistkový pilíř vč. základu, 2 sady pojistek	ks	1,000	7 278,00	7 278,00	
29	K	Pol221	Zrušení zděného pilíře	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
30	K	Pol222	demontáž pojistkové skříně	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
31	K	Pol223	Výkop 35/70 vč. zasypání a hutnění	m	21,000	275,00	5 775,00	
32	K	Pol224	Práce v rozvaděči	hod	1,000	250,00	250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol225	Skříň rozvaděče pod omítku 72 modulů vč. lišt	ks	1,000	3 734,00	3 734,00	
34	K	Pol226	Hlavní vypínač rozvaděče 3x40A	ks	1,000	641,00	641,00	
35	K	Pol227	Jistič 3x20A 10kA char.B	ks	1,000	521,00	521,00	
36	K	Pol228	Jistič 1x16A 6kA char.C	ks	26,000	124,00	3 224,00	
37	K	Pol229	Jistič 1x10A 6kA char.B	ks	9,000	91,00	819,00	
38	K	Pol230	Proudový chránič 40/4/0,03	ks	1,000	819,00	819,00	
39	K	Pol231	Práce v rozvaděči	hod	6,000	250,00	1 500,00	
40	K	Pol232	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	600,00	600,00	

D D4

HROMOSVOD

32 039,00

41	K	Pol233	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	90,000	59,00	5 310,00	
42	K	Pol234	Zemnicí drát FeZn pozink. pr. 8	m	168,000	50,00	8 400,00	
43	K	Pol235	Podpěra svodu na fasádu	ks	15,000	55,00	825,00	
44	K	Pol236	Ochranný úhelník dl. 2m	ks	5,000	73,00	365,00	
45	K	Pol237	Držák OU	ks	10,000	85,00	850,00	
46	K	Pol238	Okapová svorka	ks	5,000	34,00	170,00	
47	K	Pol239	Svorka SR2b	ks	10,000	37,00	370,00	
48	K	Pol240	Svorka SR3b	ks	12,000	39,00	468,00	
49	K	Pol241	Svorka SS	ks	44,000	29,00	1 276,00	
50	K	Pol242	Svorka zkušební SZa	ks	5,000	36,00	180,00	
51	K	Pol243	Označovací štítek svodu	ks	5,000	13,00	65,00	
52	K	Pol244	Gumoasfalt	kg	20,000	538,00	10 760,00	
53	K	Pol245	Drobný materiál	sada	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol246	Revize	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	

D D5 KABELOVÉ TRASY 67 442,00

55	K	Pol247	Vysekání kabelové trasy vč. hrubého začištění	m	350,000	85,00	29 750,00	
56	K	Pol248	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x250x0,80 pozink	m	39,000	588,00	22 932,00	
57	K	Pol249	Závěs dl. 290mm vč. závitových tyčí, kotev a matek	ks	45,000	248,00	11 160,00	
58	K	Pol250	Průvrtý zdí	ks	30,000	120,00	3 600,00	

D D6 OSTATNÍ 12 500,00

59	K	Pol251	Revize elektroinstalace	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	
60	K	Pol252	Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové příchytky...)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D7 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 72 263,00

61	K	Pol255	UTP 4x2x0,5 cat.6	m	1 336,000	22,00	29 392,00	
62	K	Pol256	Elektroinstalační trubka pr. 20mm	m	330,000	24,00	7 920,00	
63	K	Pol257	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 komplet	ks	31,000	188,00	5 828,00	
64	K	Pol258	Elektroinstalační krabice pr. 68mm	ks	31,000	30,00	930,00	
65	K	Pol259	Stojanový 19" rack rozvaděč 600x600 42U	ks	1,000	18 726,00	18 726,00	
66	K	Pol260	Napájecí panel 5x230V s přepět. ochranou	ks	2,000	752,00	1 504,00	
67	K	Pol261	Ventilační jednotka 19" , 2x ventilátor s termostatem	ks	1,000	2 215,00	2 215,00	
68	K	Pol262	Patch panel 19" 48xRJ45, cat. 6, 2U, osazený	ks	2,000	1 278,00	2 556,00	
69	K	Pol263	Vyvozovací panel 19" 1U	ks	3,000	404,00	1 212,00	
70	K	Pol264	Ukončení UTP kabelů v rack rozvaděči	ks	66,000	30,00	1 980,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D D8

OSTATNÍ SLABOPROUD

32 820,00

71	K	Pol265	Autonomní hlásič požáru	ks	12,000	750,00	9 000,00	
72	K	Pol266	Demontáže stávající sítě LAN	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
73	K	Pol267	Měření Strukturované kabeláže	vývod	66,000	20,00	1 320,00	
74	K	Pol268	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	8 500,00	8 500,00	
75	K	Pol269	Doprava	sada	1,000	6 000,00	6 000,00	
76	K	Pol270	Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové příchytka...)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.6 - Nucené větrání

KSO: 801 6
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

124 455,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 455,67	21,00%	26 135,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 591,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.6 - Nucené větrání

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	124 455,67
Z1 - Zařízení 1 - umývárny a šatny muži, ženy	77 533,94
Z2 - Zařízení 2 - sociální zázemí muži, ženy	26 699,08
Z3 - Zařízení 3 - WC 1.NP	6 158,69
Z4 - Ostatní	14 063,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.6 - Nucené větrání

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 455,67

D		Z1	Zařízení 1 - umývárny a šatny muži, ženy				77 533,94	
1	M	Pol126	Potrubi ventilátor pr. 160 s velmi úsporným chodem a nízkou hlučností vč. zpětné klapky a manžet.; V=260-440m3/h, pext =110Pa (Pel motorujm =39W, 230V, 50Hz, Ijm =0,25A)	ks	3,000	8 971,52	26 914,56	
P			Poznámka k položce: Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu. Obsahuje vektorový hlukový absorbér. EC motor má tepelnou a elektronickou ochranu proti přetížení . Třída izolace B, krytí IP 44. Zpětná klapka motýlková, pružné manžety 2ks.					
2	K	24013-2110	Montáž potrubního ventilátoru, klapky a manžet	ks	3,000	351,60	1 054,80	
P			Poznámka k položce: Umístění pod stropem (půdorys 1.NP).					
3	M	Pol127	Plastový talířový ventil odvodní pr. 100	ks	2,000	181,47	362,94	
P			Poznámka k položce: Plastový ventil s nastavitelným středovým elementem. Aerodynamický tvar snižuje hluk ventilu. Montážní rámečky z pozinkovaného plechu.					
4	K	24074-1612	Montáž talířového ventilu	ks	2,000	113,42	226,84	
P			Poznámka k položce: Umístění v podhledu (půdorys 1.NP)					
5	M	Pol128	Plastový talířový ventil odvodní pr. 125	ks	4,000	181,47	725,88	
P			Poznámka k položce: Plastový ventil s nastavitelným středovým elementem. Aerodynamický tvar snižuje hluk ventilu. Montážní rámečky z pozinkovaného plechu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	24074-1613	Montáž talířového ventilu	ks	4,000	113,42	453,68	
P			Poznámka k položce: Umístění v podhledu (půdorys 1.NP)					
7	M	Pol129	Plastový talířový ventil odvodní pr. 200 včetně přechodu pr. 200/ 160	ks	4,000	521,73	2 086,92	
P			Poznámka k položce: Plastový ventil s nastavitelným středovým elementem. Aerodynamický tvar snižuje hluk ventilu. Montážní rámečky z pozinkovaného plechu.					
8	K	24074-1615	Montáž talířového ventilu	ks	4,000	181,47	725,88	
P			Poznámka k položce: Umístění v podhledu (půdorys 1.NP)					
9	M	Pol130	Střešní hlavice kruhová pr. 160	ks	3,000	544,42	1 633,26	
10	K	24076-1116	Montáž střešní hlavice	ks	3,000	147,45	442,35	
P			Poznámka k položce: Umístění na střeše objektu (řezy)					
11	M	Pol131	Stěnová mřížka 200x100/ 12,5	ks	8,000	419,65	3 357,20	
12	K	24073-1213	Montáž stěnové mřížky	ks	8,000	113,42	907,36	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 1.NP)					
13	M	Pol132	Stěnová mřížka 300x150/ 20	ks	2,000	465,02	930,04	
14	K	24073-1214	Montáž stěnové mřížky	ks	2,000	124,76	249,52	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 1.NP)					
15	M	Pol133	Stěnová mřížka 400x200/ 20	ks	4,000	555,76	2 223,04	
16	K	24073-1216	Montáž stěnové mřížky	ks	4,000	124,76	499,04	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 1.NP)					
17	M	Pol134	Akusticky a tepelně izolovaná ohebná hadice do pr. 100	m	2,000	136,10	272,20	
18	K	24087-1111	Montáž hadice do pr. 100	m	2,000	68,05	136,10	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP)					
19	M	Pol135	Akusticky a tepelně izolovaná ohebná hadice do pr. 125	m	8,000	158,79	1 270,32	
20	K	24087-1113	Montáž hadice do pr. 125	m	8,000	68,05	544,40	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	Pol136	Akusticky a tepelně izolovaná ohebná hadice do pr. 160	m	8,000	192,81	1 542,48	
22	K	24087-1116	Montáž hadice do pr. 160	m	8,000	79,39	635,12	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP)					
23	M	Pol137	Potrubí se spirálově vinutými švy - do pr. 100	m	1,000	272,21	272,21	
24	K	24084-1111	Montáž potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 100	m	1,000	102,08	102,08	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP)					
25	M	Pol138	Potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 125	m	10,000	283,55	2 835,50	
26	K	24084-1114	Montáž potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 125	m	10,000	102,08	1 020,80	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP)					
27	M	Pol139	Potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 160, 30% tvarovek	m	30,000	317,58	9 527,40	
28	K	24084-1116	Montáž potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 160	m	30,000	102,08	3 062,40	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP, řezy)					
29	M	Pol140	Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění	ks	3,000	158,79	476,37	
30	K	Pol141	Montáž Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění	ks	3,000	90,74	272,22	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP, řezy)					
31	M	Pol142	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500	m2	1,000	408,31	408,31	
32	K	24082-1116	Montáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1500	m2	1,000	113,42	113,42	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 1.NP)					
33	M	Pol143	Požární izolace EI30	m2	30,000	294,89	8 846,70	
P			Poznámka k položce: Požární izolace - minerální vlna tl. 40 mm, hliníková folie, trny					
34	K	Pol144	Montáž požární izolace	m2	30,000	113,42	3 402,60	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 1.NP, řezy)					

D Z2

Zařízení 2 - sociální zázemí muži, ženy

26 699,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	Pol145	Potrubní ventilátor pr. 160 s velmi úsporným chodem a nízkou hlučností vč. zpětné klapky a manžet.; V=310m3/h, p _{ext} =130Pa (Pel motorujm =39W, 230V, 50Hz, I _{jm} =0,25A);	ks	1,000	8 971,52	8 971,52	
P			Poznámka k položce: Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu. Obsahuje vektorový hlukový absorbér. EC motor má tepelnou a elektronickou ochranu proti přetížení . Třída izolace B, krytí IP 44. Zpětná klapka motýlková, pružné manžety 2ks.					
36	K	24013-2110	Montáž potrubního ventilátoru, klapky a manžet	ks	1,000	351,60	351,60	
P			Poznámka k položce: Umístění pod stropem (půdorys 2.NP).					
37	M	Pol128	Plastový taliřový ventil odvodní pr. 125	ks	2,000	181,47	362,94	
P			Poznámka k položce: Plastový ventil s nastavitelným středovým elementem. Aerodynamický tvar snižuje hluk ventilu. Montážní rámečky z pozinkovaného plechu.					
38	K	24074-1613	Montáž taliřového ventilu	ks	2,000	113,42	226,84	
P			Poznámka k položce: Umístění v podhledu (půdorys 2.NP)					
39	M	Pol129	Plastový taliřový ventil odvodní pr. 200 včetně přechodu pr. 200/ 160	ks	1,000	521,73	521,73	
P			Poznámka k položce: Plastový ventil s nastavitelným středovým elementem. Aerodynamický tvar snižuje hluk ventilu. Montážní rámečky z pozinkovaného plechu.					
40	K	24074-1615	Montáž taliřového ventilu	ks	1,000	181,47	181,47	
P			Poznámka k položce: Umístění v podhledu (půdorys 2.NP)					
41	M	Pol130	Střešní hlavice kruhová pr. 160	ks	1,000	544,42	544,42	
42	K	24076-1116	Montáž střešní hlavice	ks	1,000	147,45	147,45	
P			Poznámka k položce: Umístění na střeše objektu (řezu)					
43	M	Pol131	Stěnová mřížka 200x100/ 12,5	ks	8,000	419,65	3 357,20	
44	K	24073-1213	Montáž stěnové mřížky	ks	8,000	113,42	907,36	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 2.NP)					
45	M	Pol132	Stěnová mřížka 300x150/ 20	ks	2,000	465,02	930,04	
46	K	24073-1214	Montáž stěnové mřížky	ks	2,000	124,76	249,52	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 2.NP)					
47	M	Pol135	Akusticky a tepelně izolovaná ohebná hadice do pr. 125	m	4,000	158,79	635,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	24087-1113	Montáž hadice do pr. 125	m	4,000	68,05	272,20	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 2.NP)					
49	M	Pol136	Akusticky a tepelně izolovaná ohebná hadice do pr. 160	m	2,000	192,81	385,62	
50	K	24087-1116	Montáž hadice do pr. 160	m	2,000	79,39	158,78	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 2.NP)					
51	M	Pol138	Potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 125	m	1,000	283,55	283,55	
52	K	24084-1114	Montáž potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 125	m	1,000	102,08	102,08	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 2.NP)					
53	M	Pol139	Potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 160, 30% tvarovek	m	10,000	317,58	3 175,80	
54	K	24084-1116	Montáž potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 160	m	10,000	102,08	1 020,80	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 2.NP, řezy)					
55	M	Pol140	Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění	ks	1,000	158,79	158,79	
56	K	Pol141	Montáž Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění	ks	1,000	90,74	90,74	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 2.NP, řezy)					
57	M	Pol142	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500	m2	0,500	408,31	204,16	
58	K	24082-1116	Montáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1500	m2	0,500	113,42	56,71	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 2.NP)					
59	M	Pol146	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 30mm, Al folie	m2	10,000	226,84	2 268,40	
P			Poznámka k položce: Tepelná izolace - minerální vlna, hliníková folie					
60	K	Pol147	Montáž tepelné izolace	m2	10,000	113,42	1 134,20	
P			Poznámka k položce: Umístění v instalačních jádrech (půdorys 2.NP, řezy)					
D Z3			Zařízení 3 - WC 1.NP				6 158,69	
61	M	Pol148	Malý tichý axiální ventilátor pr. 200, plastový, vč. zpětné klapky.V=80m3/h, pext=35Pa (Pel motorujm =16W, 230V, 50Hz);	ks	1,000	2 801,47	2 801,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Skříň je vyrobena z nárazuvzdorného plastu. Obsahuje zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální z nárazuvzdorného plastu. Asynchronní motor je vybaven ochranou proti přetížení, krytí IP 45.					
62	K	24011-7112	Montáž potrubního ventilátoru, klapky a manžet	ks	1,000	226,84	226,84	
P			Poznámka k položce: Umístění ve zdi (půdorys 1.NP)					
63	M	Pol149	Krycí mřížka pr. 125	ks	1,000	283,55	283,55	
64	K	24071-2112	Montáž krycí mřížky	ks	1,000	68,05	68,05	
P			Poznámka k položce: Umístění ve fasádě (půdorys 1.NP)					
65	M	Pol131	Stěnová mřížka 200x100/ 12,5	ks	4,000	419,65	1 678,60	
66	K	24073-1213	Montáž stěnové mřížky	ks	4,000	113,42	453,68	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 1.NP)					
67	M	Pol138	Potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 125	m	1,000	283,55	283,55	
68	K	24084-1114	Montáž potrubí se spirálově vinutými švy do pr. 125	m	1,000	102,08	102,08	
P			Poznámka k položce: Umístění v obvodové zdi (půdorys 1.NP)					
69	M	Pol150	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 650	m2	0,500	408,31	204,16	
70	K	24082-1114	Montáž čtyřhranného potrubí do obvodu 650	m2	0,500	113,42	56,71	
P			Poznámka k položce: Umístění v dolní části dveří (půdorys 1.NP)					
D Z4			Ostatní				14 063,96	
71	K	Pol151	Montážní a spojovací materiál	kg	30,000	136,10	4 083,00	
P			Poznámka k položce: nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva					
72	K	Pol152	Doprava, výškové práce;	Kč	1,000	6 578,36	6 578,36	
P			Poznámka k položce: nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva					
VV			1		1,000			
73	K	Pol153	Komplexní zkouška, zaregulování	Kč	1,000	1 361,04	1 361,04	
P			Poznámka k položce: nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	Pol155	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	Kč	1,000	2 041,56	2 041,56	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva					
			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.7 - Vnitřní plynovod

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Projektant:

AREA group s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 22.05.2017

IČ:

00255661

DIČ:

IČ:

64834042

DIČ:

CZ64834042

IČ:

252013231

DIČ:

CZ25203231

Cena bez DPH

34 604,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 604,45	21,00%	7 266,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 871,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.7 - Vnitřní plynovod

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	34 604,45
-------------------------------	------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 527,28
-----------------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 190,89
----------------------------------	----------

23-M - Montáže potrubí	23 886,28
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.7 - Vnitřní plynovod

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 604,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 527,28

1	K	327121111	Osazení bet. pilíře vč.skříně - 1000*600*800	kus	1,000	1 361,04	1 361,04	
2	M	dodávka	bet.pilíř s dvířky 600*600 mm	kus	1,000	8 166,24	8 166,24	

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1 190,89

3	K	783225100	Nátěr syntetický KDK 2+1E	m2	1,000	510,39	510,39	
4	K	783424340	Nátěr syntetický potrubí Z+ 2+1E	m	5,000	136,10	680,50	

D 23-M Montáže potrubí

23 886,28

5	K	230011014	MTZ potrubí ocel. DN 20	m	3,000	340,26	1 020,78	
6	M	dodávka. 1	Trubka ocel.černá DN20,	m	3,000	136,10	408,30	
7	K	230011020	MTZ potrubí ocel. DN 25	m	2,000	396,97	793,94	
8	M	dodávka.2	Trubka ocel.černá DN 25ČSN EN 10 208-1	m	2,000	170,13	340,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	230011028	MTZ potrubí ocel. DN 32	m	1,000	453,68	453,68	
10	M	dodávka.3	Chránička ocel.černá DN32,	m	1,000	215,50	215,50	
11	K	230011032	MTZ potrubí ocel. DN 40	m	1,000	510,39	510,39	
12	M	dodávka.4	Chránička ocel.černá DN40,	m	1,000	226,84	226,84	
13	K	230021017	MTZ trub.dílu přiv. DN 20	kus	2,000	340,26	680,52	
14	M	dodávka.5	Tr.oblouk A1,5D DN 20,90 st.	kus	2,000	62,38	124,76	
15	K	230021020	MTZ trub.dílu přiv.DN 25	kus	3,000	340,26	1 020,78	
16	M	dodávka.6	Redukce 25/20	kus	1,000	56,71	56,71	
17	M	dodávka.7	Tr.oblouk A1,5D DN 25,90 st.	kus	2,000	62,38	124,76	
18	K	230021038	MTZ trub,dílu přiv.DN 50	kus	1,000	340,26	340,26	
19	M	dodávka.8	R 50/25	kus	1,000	170,13	170,13	
20	K	230040006	MTZ tr.díl záv. 1"	kus	3,000	340,26	1 020,78	
21	M	dodávka.9	Elektromagnet. ventil 1025*2, DN 25 na plyn - (bez proudu uzavřen, pod proudem otevřen) dvoupolohové ovládání průtoku plynových paliv.	kus	1,000	3 289,18	3 289,18	
22	M	dodávka.10	Filtr plynový FO 25F, DN 25 slouží k odlučování částic od plynné provozní tekutiny	kus	1,000	3 969,70	3 969,70	
23	M	dodávka.11	kohout kulový DN 25	kus	1,000	612,47	612,47	
24	K	230050031	Doplňkové konstrukce MTZ	kg	2,000	453,68	907,36	
25	M	dodávka.12	Třmeny ,šroubové spoje,podpěry	kg	2,000	226,84	453,68	
26	K	230170013	Tlaková zkouška těsnosti potrubí	m	5,000	136,10	680,50	
27	K	230170013.1	čistění potrubí	m	15,000	90,74	1 361,10	
28	K	Pol254	Revize	kus	1,000	5 103,90	5 103,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.8 - Měření a regulace

KSO: 8016
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

147 439,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 439,84	21,00%	30 962,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 402,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.8 - Měření a regulace

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	147 439,84
-------------------------------	-------------------

D1 - PŘÍSTROJE MIMO ROZVÁDĚČ	83 567,62
------------------------------	-----------

D2 - KABELY	13 654,87
-------------	-----------

D3 - MONTÁŽ KABELŮ	16 183,65
--------------------	-----------

D4 - MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MaR	34 033,70
--------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.8 - Měření a regulace

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 439,84

D		D1	PŘÍSTROJE MIMO ROZVÁDĚČ						83 567,62
1	K	Pol46	Reg. teploty prostorový 20-60°C	ks	1,000	2 268,40	2 268,40		
2	K	Pol47	Reg.tlaku 63-630 kPa	ks	2,000	2 608,66	5 217,32		
3	K	Pol48	Elektrody RV	ks	1,000	2 041,56	2 041,56		
4	K	Pol49	Detektor plynu - pro detekci oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech (detekce CO)	ks	1,000	4 309,96	4 309,96		
5	K	Pol50	Čidlo - detekce plynu	ks	1,000	3 516,02	3 516,02		
6	K	Pol51	Regulátor teploty příložný 20-90°C	ks	1,000	1 604,89	1 604,89		
7	K	Pol52	Reg.teploty - popis viz TZ	ks	2,000	10 207,80	20 415,60		
8	K	11601100	Trojcestný směšovací elektroventil VRG131 DN25, kvs=10, vnitřní závit, průtok 2,3m3/hod	ks	1,000	1 667,27	1 667,27		
9	K	12101200	Pohon ARA 651	ks	1,000	3 221,13	3 221,13		
10	K	Pol53	Skříň rozvaděče	ks	1,000	2 336,45	2 336,45		
11	K	Pol54	Montážní práce-rozvaděč MaR	hod	24,000	340,26	8 166,24		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol55	Podružný materiál	ks	1,000	1 638,92	1 638,92	
13	K	Pol56	Relé MY4 220/240 V	ks	2,000	170,13	340,26	
14	K	Pol57	ŽLAB PERFOROVANÝ 60*60	m	2,000	136,10	272,20	
15	K	Pol58	Vyp.S32G/1101/D6	ks	1,000	550,09	550,09	
16	K	Pol59	Radova svorka	ks	120,000	11,34	1 360,80	
17	K	Pol60	Tesnici vyvodka P 13,5-P 16	ks	25,000	18,15	453,75	
18	K	Pol61	Zasuvka na DIN lištu TS35 ZS20	ks	2,000	209,83	419,66	
19	K	Pol62	Rozjistovací bod	ks	10,000	79,39	793,90	
20	K	Pol63	Patice pro MY	ks	2,000	136,10	272,20	
21	K	Pol64	Poruch.signalizace ELSI8	ks	1,000	6 272,13	6 272,13	
22	K	Pol65	Indik.sv. LED IS-95 230V	ks	1,000	158,79	158,79	
23	K	Pol66	Lišta DIN TS35	m	2,000	45,37	90,74	
24	K	Pol67	GSM telefonní hlásič+zdroj	ks	1,000	8 438,45	8 438,45	
25	K	Pol68	Jistič L7-2/1/C	ks	3,000	306,23	918,69	
26	K	Pol69	Jistič L7-6/1/B	ks	3,000	187,14	561,42	
27	K	Pol70	Jistič L7-10/1/B	ks	2,000	136,10	272,20	
28	K	Pol71	Proud.chránič-6/1N/003/B	ks	1,000	1 848,75	1 848,75	
29	K	Pol72	Inst.relé Z7-R20/SS	ks	3,000	283,55	850,65	
30	K	Pol73	Jistič L7-4/1/C	ks	1,000	260,87	260,87	
31	K	Pol74	Indik.sv.LED-IS-95 220V AC	ks	1,000	158,79	158,79	
32	K	Pol75	Napájecí zdroj NZ23DIN (detekce)	ks	1,000	2 574,63	2 574,63	
33	K	Pol76	hlavice T6"B"	ks	1,000	221,17	221,17	
34	K	Pol77	Spinací jednotka T6 vc.spoj.dilu	ks	1,000	73,72	73,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D2 KABELY 13 654,87

35	K	Pol78	Stitek popisny	ks	70,000	11,34	793,80	
36	K	Pol79	Celoplast.kab.JYTY 4*1	m	87,000	17,01	1 479,87	
37	K	Pol80	Kabel JYTY 2*1	m	85,000	11,34	963,90	
38	K	Pol81	Kabel.zlab PVC 40*60	m	10,000	153,12	1 531,20	
39	K	Pol82	Kabelovy zlab 120 * 100	m	10,000	266,54	2 665,40	
40	K	Pol83	Kabel CYKY5Cx1,5	m	14,000	22,68	317,52	
41	K	Pol84	Propj.vodič CY 10	m	15,000	28,36	425,40	
42	K	Pol85	Vodič CY 4 zlutozelene	m	15,000	22,68	340,20	
43	K	Pol86	kabel CYKY 3C*2.5	m	18,000	22,68	408,24	
44	K	Pol87	Lista el.instal L 40	m	25,000	39,70	992,50	
45	K	Pol88	Rozvodna krabice typ 8110	ks	10,000	90,74	907,40	
46	K	Pol89	Kabel CYKY2Dx1,5	m	48,000	11,34	544,32	
47	K	Pol90	Kabel CYKY3Cx1,5	m	98,000	17,01	1 666,98	
48	K	Pol91	hlavice T6"H" s hribovym knoflikem	ks	1,000	204,16	204,16	
49	K	Pol92	plast. skrin s 1 otvorem pro T6..	ks	1,000	181,47	181,47	
50	K	Pol93	Spinaci jednotka T6 vc.spoj.dilu	ks	1,000	73,72	73,72	
51	K	Pol94	Indik. Sv.-IS-95-G 230V AC	ks	1,000	158,79	158,79	

D D3 MONTÁŽ KABELŮ 16 183,65

52	K	Pol95	Lista el.instal.L 40 pevne uloz.	m	25,000	45,37	1 134,25	
53	K	Pol96	montaz CYKY 3*1.5 - pevne	m	98,000	17,01	1 666,98	
54	K	Pol97	Kab.zlab 50/30 vc.vika a p.	m	10,000	204,16	2 041,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	Pol98	Kab.zlab 125/100 vc.vika a p.	m	10,000	255,19	2 551,90	
56	K	Pol99	Ukonc.a zapoj.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	34,000	17,01	578,34	
57	K	Pol101	Ukonc.stineni kab.v plastí vc.zap.	ks	34,000	17,01	578,34	
58	K	Pol102	Kabel JYTY 4*1 pevne ulozeny	m	110,000	17,01	1 871,10	
59	K	Pol103	Kabel JYTY 2*1 pevně	m	85,000	17,01	1 445,85	
60	K	Pol104	Oznac.stitek pro pr.v rozadec	ks	70,000	11,34	793,80	
61	K	Pol105	Vodic CY 10	m	15,000	22,68	340,20	
62	K	Pol106	Vodic CY 4	m	15,000	17,01	255,15	
63	K	Pol107	Kabel CYKY5Cx1,5 pevně ulozeny	m	14,000	22,68	317,52	
64	K	Pol108	Kabel CYKY2*1,5 pevne ulozeny	m	48,000	17,01	816,48	
65	K	Pol109	Podruž. materiál	ks	1,000	669,18	669,18	
66	K	Pol110	Svorka na potrubí vc.pasku,montaz	ks	3,000	204,16	612,48	
67	K	Pol111	Kabel CYKY3Cx2,5	m	18,000	28,36	510,48	

D D4

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MaR

34 033,70

68	K	Pol112	Konzola pro mano, termostat-montáž	ks	6,000	255,19	1 531,14	
69	K	Pol113	Vyvtání otvoru do zdiva	ks	600,000	17,01	10 206,00	
70	K	Pol114	Upevňovací bod hmoždinkou	ks	600,000	17,01	10 206,00	
71	K	Pol115	Montáž nasten.rozvadec	ks	1,000	3 232,47	3 232,47	
72	K	Pol116	Regulator teploty a tlaku s mikrops.	ks	6,000	413,98	2 483,88	
73	K	Pol117	Montaz cidla TV,TVZ,TVA	ks	3,000	413,98	1 241,94	
74	K	Pol118	SERIZENI GSM	ks	1,000	793,94	793,94	
75	K	Pol119	Detekce plynu	ks	2,000	413,98	827,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	Pol120	Úřední ověření detekce plynu	ks	2,000	595,46	1 190,92	
77	K	Pol121	Montáž elektrod. zař.	ks	1,000	413,98	413,98	
78	K	Pol122	Montáž el. pohonu	ks	1,000	476,36	476,36	
79	K	Pol123	Pruraz zdivem-cihla,tl.60 cm	ks	6,000	113,42	680,52	
80	K	Pol124	Pruraz zdivem-cihla,tl.30 cm	ks	3,000	90,74	272,22	
81	K	Pol125	Pruraz zdivem-beton.tl.30cm	ks	3,000	158,79	476,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.9 - Kamerový systém a EZS

KSO: 8016
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 22.05.2017
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:

Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ:

Uchazeč:

LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Projektant:

AREA group s.r.o.

IČ: 252013231

DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

82 132,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 132,42	21,00%	17 247,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 380,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.9 - Kamerový systém a EZS

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 132,42

E1 - EZS

72 332,97

D1 - Budova AD

16 058,75

D2 - Instalační mat.

9 737,90

D3 - Ostatní práce

46 536,32

E10 - Kamerový systém

9 799,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.9 - Kamerový systém a EZS

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 132,42

D E1 EZS

72 332,97

D D1 Budova AD

16 058,75

1	K	Pol156	Ústředna EZS max 48 smyček, 8 smyček na základní desce, alespoň 8 podsystémů, krabice, zdroj, tamper - stávající	ks	1,000	1,00	1,00	
2	K	Pol157	Klávesnice s LCD displejem, česká - stávající	ks	1,000	1,00	1,00	
3	K	Pol158	Klávesnice s LCD displejem, česká	ks	1,000	4 531,13	4 531,13	
4	K	Pol159	Expander 16 smyček + kryt	ks	1,000	3 594,28	3 594,28	
5	K	Pol160	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	1 238,55	1 238,55	
6	K	Pol161	Kryt EZS s tamperem	ks	1,000	1 190,91	1 190,91	
7	K	Pol162	GPRS komunikátor - stávající	ks	1,000	1,00	1,00	
8	K	Pol163	Detektor pohybu - dosah 12m- další specifikace viz TZ	ks	10,000	510,39	5 103,90	
9	K	Pol164	Mg. Kontakt povrchový	ks	2,000	198,49	396,98	

D D2 Instalační mat.

9 737,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol165	Trubka pr.16 kop.	m	30,000	12,48	374,40	
11	K	Pol166	Krabice EZS s tamperem	ks	1,000	323,25	323,25	
12	K	Pol167	Kabel UTP5e	m	35,000	6,81	238,35	
13	K	Pol168	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	185,000	9,07	1 677,95	
14	K	Pol169	Kabel komunikační (vrátnice)	m	80,000	31,76	2 540,80	
15	K	Pol170	Kabel CYH	m	35,000	9,07	317,45	
16	K	Pol171	Lišta samolepící	m	3,000	24,95	74,85	
17	K	Pol172	Jistič 6A	ks	1,000	198,49	198,49	
18	K	Pol173	Krabice zasekávací KO	ks	10,000	11,34	113,40	
19	K	Pol174	Drobný instalační materiál, spojovací a ostatní materiál	Kč	1,000	3 878,96	3 878,96	

D		D3	Ostatní práce	46 536,32				
20	K	Pol175	Zasekání trubek pod omítku	m	30,000	53,31	1 599,30	
21	K	Pol176	Průraz zdi pr. 40	ks	1,000	283,55	283,55	
22	K	Pol177	Průraz zdi pr. 8	ks	8,000	102,08	816,64	
23	K	Pol178	Montáž komponentů EZS + propojení se stávajícím systémem	Kč	1,000	10 945,03	10 945,03	
24	K	Pol179	Montáž drobného elektroinstalačního materiálu	Kč	1,000	2 438,53	2 438,53	
25	K	Pol180	Nastavení a programování systému	Kč	1,000	5 103,90	5 103,90	
26	K	Pol181	Zkušební provoz	Kč	1,000	3 062,34	3 062,34	
27	K	Pol182	Připojení na PCO	Kč	1,000	1 587,88	1 587,88	
28	K	Pol183	Revize	Kč	1,000	2 892,21	2 892,21	
29	K	Pol184	Zaškolení obsluhy	Kč	1,000	1 984,85	1 984,85	
30	K	Pol185	Dočasné přemístění EZS po dobu přestavby	Kč	1,000	11 568,84	11 568,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	Pol186	Odborná demontáž stávající EZS, odpojení od PCO, předání nepotřebných komponentů investorovi	Kč	1,000	4 253,25	4 253,25	

D E10

Kamerový systém

9 799,45

32	K	Pol187	Trubka pr.40 kop.	m	20,000	17,01	340,20	
33	K	Pol188	Krabice pod omítku zasekávací + protahovací	ks	2,000	879,00	1 758,00	
34	K	Pol189	Drobný instalační materiál, spojovací a ostatní materiál	Kč	1,000	1 372,38	1 372,38	
35	K	Pol190	Zasekání trubek pod omítku	m	15,000	53,31	799,65	
36	K	Pol191	Průraz zdi pr. 40	ks	3,000	283,55	850,65	
37	K	Pol192	Propojení s venkovními prostupy	Kč	1,000	425,32	425,32	
38	K	Pol193	Ostatní práce	Kč	1,000	4 253,25	4 253,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.10 - VRN

KSO: 801 6
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 22.05.2017

Zadavatel:
Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ:

Uchazeč:
LESNÍ STAVBY, s.r.o.

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Projektant:
AREA group s.r.o.

IČ: 252013231
DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			105 000,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 000,00	21,00%	22 050,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	127 050,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.10 - VRN

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	105 000,00
-------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COH KLATOVY - úpravy objektu č.p. 782/III

Objekt:

D.10 - VRN

Místo: Klatovy

Datum: 22.05.2017

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru č.p.62/1, 339 01 Klatovy

Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: LESNÍ STAVBY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

105 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

1	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce- geometrický plán pro zápis do KN	ks	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

VV 5 5,000

2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

80 000,00

3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.	
Projekt:	„COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III“
Stavba:	
Změna:	
Zdůvodnění změny: 1)	
Posouzení změny:	
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Prilo
LESNÍ STAVBY s.r.o.
IČO: 648 34 042
registrace dne 28.12.2016
v Písmi odř.
6264834042
1996 u Krajského soudu

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		,-Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	