

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054520 (ORG 3060)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 779/2016

Investiční akce: **„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ – II. etapa“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú.: 19 – 9096960217/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 4127

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054520 (ORG 3060) u objednatele a č. 779/2016 u zhotovitele ze dne 8. 1. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 29. 4. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 ze dne 29. 4. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 29. 4. 2016, které tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

3. Text článku **III. Doba plnění, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 314 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

4. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 29. 4. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	8.995.319,65 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 687.783,20 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 599.664,00 Kč
Cena celkem bez DPH	9.083.438,85 Kč
DPH 21%	1.907.522,15 Kč

Cena celkem včetně DPH **10.990.961,00 Kč**

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla

- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/064 dne 10. 5. 2016.

V Brně dne

V Brně dne 12. 5. 2016

13 -05- 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

SROUŠ S.R.O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ: 495 1367 DIČ: CZ44961357
WWW.TOCHACEK.CZ

.....
Ing. Petr Tocháček
jednatel společnosti

Příloha č. 4: změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016

Název stavby **Rekonstrukce objektu na služebnu městské policie Brno - západ II. etapa**
Rekapitulace změnových listů

Název	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL1 Změna skladby střešního pláště	-181 999,10	-38 219,81	-220 218,91	166 980,02	35 065,80	202 045,82	-15 019,08	-3 154,01	-18 173,09
ZL2 Omítka pod KZS	0,00	0,00	0,00	101 107,83	21 232,64	122 340,47	101 107,83	21 232,64	122 340,47
ZL3 Venkovní oplocení	-189 782,60	-39 854,35	-229 636,95	189 782,60	39 854,35	229 636,95	0,00	0,00	0,00
ZL4 Změna skladby podlah 2.NP	-51 343,09	-10 782,05	-62 125,14	36 852,42	7 739,00	44 591,42	-14 490,67	-3 043,05	-17 533,72
ZL5 Revize statického řešení u schodiště	0,00	0,00	0,00	51 900,34	10 899,07	62 799,41	51 900,34	10 899,07	62 799,41
ZL6 Klempířské konstrukce	-53 631,66	-11 262,65	-64 894,31	51 111,66	10 733,45	61 845,11	-2 520,00	-529,20	-3 049,20
ZL7 1.NP Změna podlah	-105 753,06	-22 208,14	-127 961,20	73 558,89	15 447,37	89 006,26	-32 194,17	-6 760,77	-38 954,94
ZL8 ZTI VENKY	-15 098,69	-3 170,72	-18 269,41	15 098,69	3 170,72	18 269,41	0,00	0,00	0,00
ZL9 ZTI VNITŘKY	-2 055,80	-431,72	-2 487,52	1 390,75	292,06	1 682,81	-665,05	-139,66	-804,71
Celkem	-599 664,00	-125 929,44	-725 593,44	687 783,20	144 434,46	832 217,66	88 119,20	18 505,02	106 624,22

Brněnské komunikace
 Brněnské komunikace a.s. Remeslova 767/1a
 602 00 Brno, IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
 rozpočty





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa ÚSEK: Střecha	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 3 Změna skladby střešního pláště	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladby střechy a detailu oplechování atiky, Změna skladby střechy a Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku č. 156472 – 73 a 156477 - 78, fotodokumentace odkrytých střešních panelů	
POPIS ZMĚNY: Po odstranění původních konstrukčních vrstev střešního pláště v rámci bouracích prací byl zjištěn skutečný stav stávajících střešních železobetonových panelů. Panely vykazují značnou deformaci (průhyb) a jsou spřaženy ocelovými táhly a kotevními železy. Táhlá i kotevní železa vyčnívají nad horní úroveň střešních panelů. Na základě zaměření deformací stávajících železobetonových panelů navrhli statik a projektant změnu skladby střešního pláště. Revize č. 1 projektové dokumentace navrhuje vyrovnaní nerovností a překrytí ocelových táhel a kotevních želez lehčeným betonem v tl. 3 až 12 cm.. Některá kotevní železa určená statikem, která by přečnívala nad budoucí horní úroveň lehčeného betonu, budou odstraněna. Zadávací dokumentace navrhovala vyrovnaní nerovností samonivelační stěrkou tl. 10 mm. Ze statických důvodů dále revize č. 1 navrhuje neprovádět na hydroizolační folii v zadávací dokumentaci navržený přítěžující násyp z kačírku. Z tohoto důvodu je nově navrženo kotvení hydroizolační střešní folie do konstrukční vrstvy střešního pláště. V návaznosti zjištěný skutečný stav atiky po demontáži oplechování dochází i k drobným úpravám na atice objektu – doplnění potěru pod parotěs, záměna podkladu ze dřeva na OSB desku, vyloučení ocelového podkladního plechu, změna oplechování z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, který se nevyrábí, na tl. 0,63 mm, připevnění k atice příponkami.	
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 1																				
ÚSEK: Střecha																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby střešního pláště		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: : Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladby střechy a detailu oplechování atiky ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 – 73 a 156477 - 78, fotodokumentace odkrytých střešních panelů																						
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Změna skladby střešního pláště</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">166 980,02 Kč</td><td style="text-align: right;">35 065,80 Kč</td><td style="text-align: right;">202 045,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-181 999,10 Kč</td><td style="text-align: right;">-38 219,81 Kč</td><td style="text-align: right;">-220 218,91 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-15 019,08 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 154,01 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 173,09 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna skladby střešního pláště				Vícepráce:	166 980,02 Kč	35 065,80 Kč	202 045,82 Kč	Méněpráce:	-181 999,10 Kč	-38 219,81 Kč	-220 218,91 Kč	Rozdíl:	-15 019,08 Kč	-3 154,01 Kč	-18 173,09 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Změna skladby střešního pláště																						
Vícepráce:	166 980,02 Kč	35 065,80 Kč	202 045,82 Kč																			
Méněpráce:	-181 999,10 Kč	-38 219,81 Kč	-220 218,91 Kč																			
Rozdíl:	-15 019,08 Kč	-3 154,01 Kč	-18 173,09 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina, stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																						
VYJÁDŘENÍ:																						
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: 29.4.16																						
SCHVÁLIL: <u>ing. Jana Janků</u> PODPIS:  DATUM: 4.5.2016																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 01VCP VCP - Změna skladby střešního pláště - přípočet

Rozpočet: 01 Změna skladby střešního pláště - přípočet

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			120 828,19
PSV			46 151,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 980,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 980,02 CZK
Základní DPH	21 %	35 065,80 CZK

Cena celkem s DPH

202 045,82 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			83 765,90	50
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 117,28	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 521,32	3
712	Živičné krytiny	PSV			25 416,50	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 735,33	12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 423,69	15
Cena celkem					166 980,02	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	01VCP	VCP - Změna skladby střešního pláště - přípočet
R:	01	Změna skladby střešního pláště - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				83 765,90
1	631343825R00	Mazanina z penobetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa S1 : (13,8*18,85-3,85*2,4)*0,097	m3	24,33633	3 195,00	77 754,57
2	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm atika - potěr pod parozábranu : (58+12,68)*0,3	m2	21,20400	283,50	6 011,33
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 117,28
3	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 větší kubatura odstraněného násypu v důsledku zjištěných nerovností střešních panelů : (13,9*18,95-3,85*2,4)*(0,097- 0,03)	m3	17,02905	200,00	3 405,81
4	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm (56+12,68)*0,3	m2	20,60400	168,00	3 461,47
5	966	Ostranění přečnívající výztuže nad stropní panely	hod	5,00000	250,00	1 250,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 521,32
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,60659	200,00	4 521,32
Díl:	712	Živičné krytiny				25 416,50
7	PC	Přikotvení hydroizolační folie S1 : 13,9*18,95-3,85*2,4	m2	254,16500	100,00	25 416,50
Díl:	762	Konstrukce tesařské				20 735,33
8	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním obvodová a dělicí atika : (58+12,68)*0,55	m2	38,87400	92,00	3 576,41
9	762	Přikotvení dřevěného hranolu 150x150x100mm D+ M, výplň tepelnou izolací mezi hranoly 58+12,68 bm po 0,7bm = 101 ks : 101	ks	101,00000	100,00	10 100,00
10	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm (58+12,68)*0,55*1,1	m2	42,76140	163,50	6 991,49
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,48165	140,00	67,43
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24 423,69
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,73624	150,00	3 860,44
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	25,73624	45,00	1 158,13
14	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	25,73624	300,00	7 720,87
15	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,73624	150,00	3 860,44
16	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,73624	120,00	3 088,35
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	360,30733	10,00	3 603,07
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,94495	11,00	1 132,39

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 01MNP VCP - Změna skladby střešního pláště - odpočet

Rozpočet: 01 Změna skladby střešního pláště - odpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-159 453,64
PSV			-22 545,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-181 999,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-181 999,10 CZK
Základní DPH	21 %	-38 219,81 CZK

Cena celkem s DPH

220 218,91 CZK


v

dne

29.4.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-148 001,27	81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 452,37	6
712	Živičné krytiny	PSV			-22 545,46	12
Cena celkem					-181 999,10	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	01MNP	VCP - Změna skladby střešního pláště - odpočet
R:	01	Změna skladby střešního pláště - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-148 001,27
1	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky S1 : $-(13,8*18,85-3,85*2,4)*(,05+,2)/2$	m3	-31,36125	350,00	-10 976,44
2	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování,, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za S1 : $-(13,9*18,95-3,85*2,4)$	m2	-254,16500	280,00	-71 166,20
3	58333663R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek S1 : $-(13,8*18,85-3,85*2,4)*(,05+,2)/2*1000*1,05$	l	-32 929,31250	2,00	-65 858,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-11 452,37
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-57,26187	200,00	-11 452,37
Díl:	712	Živičné krytiny				-22 545,46
5	712391172RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie - pol.č 175 S1 : -257,42	m2	-257,42000	28,00	-7 207,76
6	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná, oboustranně pol.č.183 S1 : $-(13,8*18,85-3,85*2,4)+,1*(13,8*2+18,85*2)*1,1$	m2	-283,16200	53,60	-15 177,48
7	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,20027	800,00	-160,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 01ROZ Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet

Rozpočet: 01 Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-63 049,14
PSV			48 030,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 019,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 019,08 CZK
Základní DPH	21 %	-3 154,01 CZK


Cena celkem s DPH

-18 173,09 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-64 235,37	428
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 117,28	-54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 931,06	46
712	Živičné krytiny	PSV			2 871,04	-19
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 735,33	-138
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 423,69	-163
Cena celkem					-15 019,09	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	01ROZ	Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet
R:	01	Změna skladby střechy - rozdílový rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-64 235,37
1	631343825R00	Mazanina z pěnobetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa S1 : (13,8*18,85-3,85*2,4)*0,097	m3	24,33633	3 195,00	77 754,57
2	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky S1 : -(13,8*18,85-3,85*2,4)*(,05+,2)/2	m3	-31,36125	350,00	-10 976,44
3	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování,, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za	m2	-254,16500	280,00	-71 166,20
4	632451024R00	S1 : -(13,9*18,95-3,85*2,4) Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	-254,16500	283,50	6 011,33
5	58333663R	atika - potěr pod parozábranu : (58+12,68)*0,3 kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek S1 : -(13,8*18,85-3,85*2,4)*(,05+,2)/2*1000*1,05	l	21,20400 -32 929,31250	2,00	-65 858,63
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 117,28
6	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 větší kubatura odstraněného násypu v důsledku zjištěných nerovností střešních panelů : (13,9*18,95-3,85*2,4)*(0,097-0,03)	m3	17,02905 17,02906	200,00	3 405,81
7	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm (56+12,68)*0,3	m2	20,60400 20,60400	168,00	3 461,47
8	966	Ostranění přečínající výztuže nad stropní panely	hod	5,00000	250,00	1 250,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-6 931,06
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-34,65528	200,00	-6 931,06
Díl:	712	Živičné krytiny				2 871,04
10	712391172RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textlie - pol.č 175 S1 : -257,42	m2	-257,42000	28,00	-7 207,76
11	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná, oboustranně pol.č.183 S1 : -((13,8*18,85-3,85*2,4)+,1*(13,8*2+18,85*2))*1,1	m2	-257,42000 -283,16200 -283,16200	53,60	-15 177,48
12	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,20027	800,00	-160,22
13	PC	Přikotvení hydroizolační folie S1 : 13,9*18,95-3,85*2,4	m	254,16500 254,16500	100,00	25 416,50
Díl:	762	Konstrukce tesařské				20 735,33
14	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním viz pol.č.208 : (58+12,68)*0,55	m2	38,87400	92,00	3 576,41
15	762	Přikotvení dřevěného hranolu 150x150x100mm D+ M, výplň tepelnou izolací mezi hranoly 58+12,68 bm po 0,7bm = 101 ks : 101	ks	38,87400 101,00000	100,00	10 100,00
16	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm (58+12,68)*0,55*1,1	m2	101,00000 42,76140 42,76140	163,50	6 991,49
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,48165	140,00	67,43

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24 423,69
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,73624	150,00	3 860,44
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	25,73624	45,00	1 158,13
20	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	25,73624	300,00	7 720,87
21	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,73624	150,00	3 860,44
22	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,73624	120,00	3 088,35
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	360,30733	10,00	3 603,07
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,94495	11,00	1 132,39





, podpořenou

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 2
ÚSEK: Fasáda		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 2
Odstranění břízkolitové omítky		
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění břízkolitové omítky DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73, Výzkumná zpráva č. HS 126 57 067/12514/15 ze dne 1.4.2016 vypracovaná VUT, fakultou stavební, Centrem AdMaS		
POPIS ZMĚNY: Odstranění břízkolitové omítky: Odtrhovými zkouškami a akustickým trasováním stávajících venkovních břízkolitových omítek bylo zjištěno, že 40 – 50% plochy stávajícího omítkového systému má přídržnost 0,0 MPa. Na ostatních plochách dosahovaly naměřené hodnoty přídržnosti 0,0 – 0,25 MPa s průměrnou hodnotou soudržnosti s podkladem 0,07 MPa. Celková průměrná hodnota všech provedených měření soudržnosti omítkového systému s podkladem činí 0,05 MPa. Dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) se doporučuje minimální průměrná soudržnost k podkladu 0,2 MPa při nejmenší naměřené hodnotě 0,08 MPa. Z porovnání doporučených hodnot dle ETICS s naměřenými hodnotami vyplývá, že stávající břízkolitová fasáda celoplošně nedosahuje minimální požadavky na soudržnost podkladu pod kontaktní zateplovací systém. Na základě těchto zjištění projektant navrhl celoplošné odstranění stávajících venkovních břízkolitových omítek a srovnání podkladu pod zateplovací systém polystyrénem. Zadávací dokumentace uvažovala s ponecháním stávající venkovní břízkolitové omítky a jejím překrytím kontaktním zateplovacím systémem.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 2																				
ÚSEK: Fasáda																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Omítka pod KZS		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Omítka pod KZP DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73, Výzkumná zpráva č. HS 126 57 067/12514/15 ze dne 1.4.2016 vypracovaná VUT, fakultou stavební, Centrem AdMaS																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Omítka pod KZP</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">101 107,83 Kč</td><td style="text-align: right;">21 232,64 Kč</td><td style="text-align: right;">122 340,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">101 107,83 Kč</td><td style="text-align: right;">21 232,64 Kč</td><td style="text-align: right;">122 340,47 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Omítka pod KZP				Vícepráce:	101 107,83 Kč	21 232,64 Kč	122 340,47 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	101 107,83 Kč	21 232,64 Kč	122 340,47 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Omítka pod KZP																						
Vícepráce:	101 107,83 Kč	21 232,64 Kč	122 340,47 Kč																			
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Rozdíl:	101 107,83 Kč	21 232,64 Kč	122 340,47 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																						
VYJÁDŘENÍ: OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: 29.4.2016																						
SCHVÁLIL:  PODPIS:  DATUM: 4.5.2016																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC | Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 02VCP Omítka pod KZS - přípočet

Rozpočet: 02 Omítka pod KZS - přípočet

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			96 406,41
PSV			4 701,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			101 107,83


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 107,83 CZK
Základní DPH	21 %	21 232,64 CZK

Cena celkem s DPH **122 340,47 CZK**

v _____

dne

29.4./2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			27 575,00	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 899,31	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 350,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89,40	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 701,42	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			45 492,70	45
Cena celkem					101 107,83	100

Položkový rozpočet


S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	02VCP	Omítka pod KZS - přípočet
R:	02	Omítka pod KZS - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				27 575,00
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	325,00000	35,00	11 375,00
2	pc	Zkouška soudržnosti s podkladem	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				10 899,31
3	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	454,13800	24,00	10 899,31
		další měsíc z důvodu víceprací - otlučení stáv. omítky : 454,138		454,13800		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 350,00
4	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	325,00000	38,00	12 350,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				89,40
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,44701	200,00	89,40
Díl:	713	Izolace tepelné				4 701,42
6	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	35,00000	92,00	3 220,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
		vyrovnání nerovného povrchu zdiva : 35,0		35,00000		
7	283759000R	Deska fasádní polystyrenová EXTRAPOR 70 F tl.20 mm	m2	35,70000	40,20	1 435,14
		35*1,02		35,70000		
8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,11571	400,00	46,28
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				45 492,70
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,93750	150,00	7 190,63
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	47,93750	45,00	2 157,19
11	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	47,93750	300,00	14 381,25
12	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,93750	150,00	7 190,63
13	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	47,93750	120,00	5 752,50
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	671,12500	10,00	6 711,25
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	191,75000	11,00	2 109,25






PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 3
ÚSEK: Venkovní oplocení		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 3
Změna venkovního oplocení		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna venkovního oplocení DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní oplocení ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku č. 156472 - 73, fotodokumentace stávajícího oplocení, oplocení školky a dokumentace navrženého oplocení		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel navrhuje realizovat celé venkovní oplocení z nových pozinkovaných a poplastovaných plotových dílců stejného typu jako u sousedního objektu mateřské školky s doplněním podhrabovými deskami. Toto řešení zhotovitel navrhuje místo zadávací dokumentací navržené částečné repase stávajícího oplocení a částečného nahrazení novými plotovými dílci. Realizací navrhovaného řešení zhotovitele dojde k prodloužení životnosti oplocení a prodlouží se jeho bezúdržbová doba. Sjednáním oplocení se sousedním objektem mateřské školky dojde i k výraznému zlepšení estetické hodnoty. Projektová dokumentace uvažovala s úpravou stávající cihelné zídky u severní brány. V době předání staveniště byl již stav cihelné zídky v havarijním stavu, který neumožňuje provedení projektem navrhovaných prací. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitel změnu projektu spočívající v dodávce nového oplocením z pozinkovaných a poplastovaných plotových dílců. Realizací řešení navrženého zhotovitelem nedojde ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 3																				
ÚSEK: Venkovní oplocení																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna venkovního oplocení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna venkovního oplocení DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní oplocení ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73, fotodokumentace stávajícího oplocení, oplocení školky a dokumentace navrženého oplocení																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Změna venkovního oplocení</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">189 782,60 Kč</td><td style="text-align: right;">39 854,35 Kč</td><td style="text-align: right;">229 636,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-189 782,60 Kč</td><td style="text-align: right;">-39 854,35 Kč</td><td style="text-align: right;">-229 636,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna venkovního oplocení				Vícepráce:	189 782,60 Kč	39 854,35 Kč	229 636,95 Kč	Méněpráce:	-189 782,60 Kč	-39 854,35 Kč	-229 636,95 Kč	Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Změna venkovního oplocení																						
Vícepráce:	189 782,60 Kč	39 854,35 Kč	229 636,95 Kč																			
Méněpráce:	-189 782,60 Kč	-39 854,35 Kč	-229 636,95 Kč																			
Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																						
VYJÁDŘENÍ: OD: AD - ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: <u>23.4.16</u>																						
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍ</u> PODPIS:  DATUM: <u>4.5.2016</u>																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 03VCP Venkovní oplocení - přípočet

Rozpočet: 03 Venkovní oplocení - přípočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 568,75
PSV			185 213,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			189 782,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	189 782,60 CZK
Základní DPH	21 %	39 854,35 CZK

Cena celkem s DPH

229 636,95 CZK

v

dne

29.4.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 482,76	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			185 213,85	98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 085,99	2
Cena celkem					189 782,60	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	03VCP	Venkovní oplocení - přípočet
R:	03	Venkovní oplocení - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 482,76
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 4,0*0,2*0,5+0,9*0,4*0,5	m3	0,58000 0,58000	1 600,00	928,00
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou zídka u severní brány : 4,0*1,2*0,15+ 0,9*1,8*0,3	m3	1,20600 1,20600	460,00	554,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				185 213,85
3	767	Oplocení z systémových dílců Zn + PVC ,vč. podhrabových desek plot v místě původního + plot místo zídky : 155+4,0+0,9	m	159,90000 159,90000	1 030,00	164 697,00
4	767.1	brána v oplocení Zn + PVC 3500*1730mm	ks	1,00000	20 516,85	20 516,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 085,99
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,33080	150,00	499,62
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,66540	45,00	74,94
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,33080	300,00	999,24
8	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,33080	150,00	499,62
9	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,33080	120,00	399,70
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,63120	10,00	466,31
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,32320	11,00	146,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 03MNP Venkovní oplocení - odpočet

Rozpočet: 03 Venkovní oplocení - odpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-17 622,60
PSV			-172 160,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-189 782,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-189 782,60 CZK
Základní DPH	21 %	-39 854,35 CZK


Cena celkem s DPH

-229 636,95 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-1 823,85	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 249,77	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-4 267,81	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-745,80	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-7 864,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-182,70	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-172 160,00	91
D961	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-487,87	0
Cena celkem					-189 782,60	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	03MNP	Venkovní oplocení - odpočet
R:	03	Venkovní oplocení - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-1 823,85
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem -7*,3*,3*,5	m3	-0,31500	3 000,00	-945,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 -7*(,6*,6-,3*,3)*,5	m3	-0,94500	700,00	-661,50
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním -7*(,6*,6-,3*,3)*,5	m3	-0,94500	230,00	-217,35
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-2 249,77
4	275313621R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 20/25 -(,3*,3*,8*7*1,035)	m3	-0,52164	2 300,00	-1 199,77
5	275353102R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do, 0,5 m -7	kus	-7,00000	150,00	-1 050,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 267,81
6	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou, maltou do vynechaných otvorů -(0,3*0,3*0,8*7*1,035)	kus	-0,52164	130,00	-67,81
7	4044	Sloupek ocelový 70/70-4 -2150mm -7	kus	-7,00000	600,00	-4 200,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-745,80
8	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod, tenkovrstvé omítky odpočet omítky zidky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	55,00	-745,80
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-7 864,80
9	602011188R00	Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá silikonová zatřená, hloubka vrstvy 3mm, probarvená odpočet omítky zidky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	330,00	-4 474,80
10	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 odpočet omítky zidky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	250,00	-3 390,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-182,70
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m -0,91349	t	-0,91349	200,00	-182,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-172 160,00
12	767 2	oplocení z dílců 1750/1500mm kompl. dod+mtz odpočet p.č.20 : -3,7	m	-3,70000	800,00	-2 960,00
13	767 3	oplocení z dílců 2000/1500mm repasovaných kompl. dod+mtz odpočet p.č.21 : -7*2,0	m	-14,00000	800,00	-11 200,00
14	767 4	oplocení z dílců 2000/1500mm kompl. dod+mtz odpočet p.č.23 : -69*2,0	m	-138,00000	1 000,00	-138 000,00

15	767 1	brána v oplocení 2650/1550mm vč.sloupků kompl. dod+mtz	ks	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
Díl:	D961	Přesuny suti a vybouraných hmot				-487,87
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-0,69300	150,00	-103,95
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,70200	10,00	-97,02
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,69300	120,00	-83,16
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,77200	11,00	-30,49
20	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-0,69300	250,00	-173,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**
 Objekt: **03ROZ Venkovní oplocení - rozdílový rozpočet**
 Rozpočet: **03 Venkovní oplocení - rozdílový rozpočet**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČ: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-13 053,85
PSV			13 053,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **29.4.2016**

 Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-1 823,85	#####
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 249,77	#####
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-4 267,81	#####
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-745,80	#####
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-7 864,80	#####
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 482,76	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-182,70	#####
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 053,85	#####
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 085,99	#####
D961	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-487,87	#####
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	03ROZ	Venkovní oplocení - rozdílový rozpočet
R:	03	Venkovní oplocení - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-1 823,85
	1 120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem -7*,3*,3*,5	m3	-0,31500	3 000,00	-945,00
	2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 -7*(,6*,6-,3*,3)*,5	m3	-0,94500	700,00	-661,50
	3 174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním -7*(,6*,6-,3*,3)*,5	m3	-0,94500	230,00	-217,35
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-2 249,77
	4 275313621R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 20/25 -(,3*,3*,8*7*1,035)	m3	-0,52164	2 300,00	-1 199,77
	5 275353102R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m -7	kus	-7,00000	150,00	-1 050,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 267,81
	6 338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou, maltou do vynechaných otvorů -(0,3*0,3*0,8*7*1,035)	kus	-0,52164	130,00	-67,81
	7 4044	Sloupek ocelový 70/70-4 -2150mm -7	kus	-7,00000	600,00	-4 200,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-745,80
	8 602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod, tenkovrstvé omítky odpočet omítky zídky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	55,00	-745,80
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-7 864,80
	9 602011188R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá silikonová zatížená, hloubka vrstvy 3mm, probarvená odpočet omítky zídky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	330,00	-4 474,80
	10 622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 odpočet omítky zídky u severní brány : - (4,0*1,2*2+0,9*1,8*2+0,15*1,2+0,3*1,8)	m2	-13,56000	250,00	-3 390,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 482,76
	11 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 4,0*0,2*0,5+0,9*0,4*0,5	m3	0,58000	1 600,00	928,00
	12 962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou zídka u severní brány : 4,0*1,2*0,15+ 0,9*1,8*0,3	m3	1,20600	460,00	554,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-182,70
	13 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m -0,91349	t	-0,91349	200,00	-182,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 053,85

14	767 2	oplocení z dílců 1750/1500mm kompl. dod+mtz odpočet p.č.20 : -3,7	m	-3,70000	800,00	-2 960,00
15	767 3	oplocení z dílců 2000/1500mm repasovaných kompl. dod+mtz odpočet p.č.21 : -7*2,0	m	-14,00000	800,00	-11 200,00
16	767 4	oplocení z dílců 2000/1500mm kompl. dod+mtz odpočet p.č.23 : -69*2,0	m	-138,00000	1 000,00	-138 000,00
17	767 1	brána v oplocení 2650/1550mm vč.sloupků kompl. dod+mtz	ks	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
18	767	Oplocení z systémových dílců Zn + PVC ,vč. podhrabových desek plot v místě původního + plot místo zídky : 155+4,0+0,9	m	159,90000	1 030,00	164 697,00
19	767.1	brána v oplocení Zn + PVC 3500*1730mm	ks	1,00000	20 516,85	20 516,85
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 085,99
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,33080	150,00	499,62
21	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,66540	45,00	74,94
22	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva - z SO 02 Stavební úpravy objektu	t	3,33080	300,00	999,24
23	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,33080	150,00	499,62
24	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,33080	120,00	399,70
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,63120	10,00	466,31
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,32320	11,00	146,56
Díl: D961		Přesuny suti a vybouraných hmot				-487,87
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-0,69300	150,00	-103,95
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,69300	120,00	-83,16
29	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - z SO 01 Příprava území	t	-0,69300	250,00	-173,25
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,70200	10,00	-97,02
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,77200	11,00	-30,49



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 4
ÚSEK: Podlahy ve 2. NP		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 4
Změna podlahy ve 2. NP v M.Č. 219 - 223		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podlahy ve 2. NP v M.Č. 219 - 223 DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy ve 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Revize č. 1 zpracovaná projektantem stavby navrhuje změnu skladby suchých podlah ve 2. NP v M.Č. 219 – 222, tj. sprchy, umývárna, WC a posilovna. V Revizi č. 1 je upravena skladba uváděná v zadávací dokumentaci, kde navržená cementotřísková deska je nahrazena betonovou mazaninou vyztuženou KARI sítí. Současně se doplňují podrovnávky pod sádkartonové příčky z betonového potěru. Změna je vyvolána potřebou zajištění krytí rozvodů vnitřní kanalizace a nevhodným návrhem suchých podlah v místnostech s mokrým procesem. Realizací řešení navrženého projektantem dojde ke snížení rozpočtových nákladů stavby.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa ÚSEK: Podlahy ve 2. NP	Změnový list č. 4																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna podlahy ve 2. NP v M.Č. 219 - 223 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																									
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podlahy ve 2. NP v M.Č. 219 - 223 DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy ve 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Změna podlahy ve 2. NP</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">36 852,42 Kč</td><td style="text-align: right;">7 739,00 Kč</td><td style="text-align: right;">44 591,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-51 343,09 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 782,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-62 125,14 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-14 490,67 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 043,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-17 533,72 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna podlahy ve 2. NP				Vícepráce:	36 852,42 Kč	7 739,00 Kč	44 591,42 Kč	Méněpráce:	-51 343,09 Kč	-10 782,05 Kč	-62 125,14 Kč	Rozdíl:	-14 490,67 Kč	-3 043,05 Kč	-17 533,72 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																									
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Změna podlahy ve 2. NP																									
Vícepráce:	36 852,42 Kč	7 739,00 Kč	44 591,42 Kč																						
Méněpráce:	-51 343,09 Kč	-10 782,05 Kč	-62 125,14 Kč																						
Rozdíl:	-14 490,67 Kč	-3 043,05 Kč	-17 533,72 Kč																						
VYJÁDRĚNÍ: OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS: DATUM: <u>29.4.16</u>																									
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jan JAKUBÍ</u> PODPIS: DATUM: <u>4.5.2016</u>																									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC | Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 04VCP 2.NP - Změna podlah - přípočet

Rozpočet: 04VCP 2.NP - Změna podlah - přípočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 399,81
PSV			2 452,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 852,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 852,42 CZK
Základní DPH	21 %	7 739,00 CZK

Cena celkem s DPH

44 591,42 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

-40

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 996,25	84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 403,56	9
713	Izolace tepelné	PSV			2 452,61	7
Cena celkem					36 852,42	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	04VCP	2.NP - Změna podlah - přípočet
R:	04VCP	2.NP - Změna podlah - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				30 996,25
1	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skladba P5+P6 : (39,4+27,9)*0,08	m3	5,38400	3 030,00	16 313,52
2	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm P5+P6 : (39,4+27,9)*0,08	m3	5,38400	450,00	2 422,80
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm P5+P6 : (39,4+27,9)*0,08	m3	5,38400	200,00	1 076,80
4	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari P5+P6 : (39,4+27,9)*3,03*0,001*1,05	t	0,21411	28 000,00	5 995,08
5	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm vyrovnání stropních panelů - v pásu pod vnitřní SDK příčky : 61,0*0,3	m2	18,30000	283,50	5 188,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 403,56
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,01782	200,00	3 403,56
Díl:	713	Izolace tepelné				2 452,61
7	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn vč.dodávky Mirelon m.č.219 : (5,7+2,9)*2- 1,5+1,0*2+1,1*2+2,1*2+1,0+3,18+3,255+2,475+4,35 m.č.220,221 : (1,44+0,9)*2*2 m.č.222 : (2,255+3,125)*2 m.č.223 : (7,82+3,6)*2	m	81,32000	30,00	2 439,60
8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03253	400,00	13,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 04MNP 2.NP - změna podlah - odpočet

Rozpočet: 04MNP 2.NP - změna podlah - odpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-8 668,24
PSV			-42 674,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-51 343,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-51 343,09 CZK
Základní DPH	21 %	-10 782,05 CZK

Cena celkem s DPH

-62 125,14 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-8 291,36	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-376,88	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			-42 674,85	83
Cena celkem					-51 343,09	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	04MNP	2.NP - změna podlah - odpočet
R:	04MNP	2.NP - změna podlah - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-8 291,36
1	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu P5+P6 : $-(39,4+27,9)*0,056$	m3	-3,76880 -3,76880	2 200,00	-8 291,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-376,88
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,88440	200,00	-376,88
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-42 674,85
3	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním - skladba P5+P6 : $-(39,4+27,9)$	m2	-67,30000 -67,30000	100,00	-6 730,00
4	59590737R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký - skladab P5+P6 : $-(39,4+27,9)*1,08$	m2	-72,68400 -72,68400	225,00	-16 353,90
5	595907380R	deska cementotřísková s předvrtanými otvory; l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký - skladab P5+P6 : $-(39,4+27,9)*1,08$	m2	-72,68400 -72,68400	265,00	-19 261,26
6	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-2,35496	140,00	-329,69

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 04ROZ 2.NP - změna podlah - rozdílový rozpočet

Rozpočet: 04 2.NP - sociální zázemí - změna podlah

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 731,57
PSV			-40 222,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 490,67

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 490,67 CZK
Základní DPH	21 %	-3 043,05 CZK

Cena celkem s DPH **-17 533,72 CZK**

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 704,89	-157
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 026,68	-21
713	Izolace tepelné	PSV			2 452,61	-17
762	Konstrukce tesařské	PSV			-42 674,85	294
Cena celkem					-14 490,67	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	04ROZ	2.NP - změna podlah - rozdílový rozpočet
R:	04	2.NP - sociální zázemí - změna podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				22 704,89
1	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skladba P5+P6 : (39,4+27,9)*0,08	m3	5,38400	3 030,00	16 313,52
2	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm P5+P6 : (39,4+27,9)*0,08	m3	5,38400	450,00	2 422,80
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm P5+P6 : (39,4+27,9)*0,08	m3	5,38400	200,00	1 076,80
4	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari P5+P6 : (39,4+27,9)*3,03*0,001*1,05	t	0,21411	28 000,00	5 995,08
5	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu P5+P6 : -(39,4+27,9)*0,056	m3	-3,76880	2 200,00	-8 291,36
6	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm vyrovnání stropních panelů pod vnitřní SDK příčky : 61,0*0,3	m2	18,30000	283,50	5 188,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 026,68
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,13342	200,00	3 026,68
Díl:	713	Izolace tepelné				2 452,61
8	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn vč.dodávky Mirelon m.č.219 : (5,7+2,9)*2- 1,5+1,0*2+1,1*2+2,1*2+1,0+3,18+3,255+2,475+4,35 m.č.220,221 : (1,44+0,9)*2*2 m.č.222 : (2,255+3,125)*2 m.č.223 : (7,82+3,6)*2	m	81,32000	30,00	2 439,60
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03253	400,00	13,01
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-42 674,85
10	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním - skladba P5+P6 : -(39,4+27,9)	m2	-67,30000	100,00	-6 730,00
11	59590737R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký - skladab P5+P6 : -(39,4+27,9)*1,08	m2	-72,68400	225,00	-16 353,90
12	595907380R	deska cementotřísková s předvrtanými otvory; l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký - skladab P5+P6 : -(39,4+27,9)*1,08	m2	-72,68400	265,00	-19 261,26
13	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-2,35496	140,00	-329,69






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 5
ÚSEK: 1. a 2. NP objektu		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 5
Revize statického řešení u schodiště		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize statického řešení u schodiště DOTČENÉ MÍSTO: 1. a 2. NP projektu ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Stavebně konstrukčního řešení z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. č. 156477 a 156478		
POPIS ZMĚNY: Revize statického řešení u schodiště Po odstranění konstrukčních vrstev podlahy ve 2. NP a po otlučení omítek byla zjištěna skutečná skladba stropních a stěnových obvodových panelů. Revize č. 1 konstrukční části projektové dokumentace opravuje na základě těchto zjištění doplnění statického zajištění o požárně ochráněný U profil, kotvený do obvodové stěny Statik dále předepisuje u stropních panelů určených k vybourání jejich vyřezání lanem. Na panelech určených k odstranění stojí cihelná příčka, která má být dle projektu zachována. Příčku bude nutné vybourat a novou příčku posunout o cca 10 cm. Zadávací dokumentace předpokládala, že příčka stojí na průvlaku. Za tohoto předpokladu nebylo nutné její vybourání.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 5																				
ÚSEK: 1. a 2. NP objektu																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize statického řešení u schodiště		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize statického řešení u schodiště DOTČENÉ MÍSTO: 1. a 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Stavebně konstrukčního řešení z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156477 a 156478																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revize statického řešení u schodiště.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>51 900,34 Kč</td><td>10 899,07 Kč</td><td>62 799,41 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-, - Kč</td><td>-, - Kč</td><td>-, - Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>51 900,34 Kč</td><td>10 899,07 Kč</td><td>62 799,41 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Revize statického řešení u schodiště.				Vícepráce:	51 900,34 Kč	10 899,07 Kč	62 799,41 Kč	Méněpráce:	-, - Kč	-, - Kč	-, - Kč	Rozdíl:	51 900,34 Kč	10 899,07 Kč	62 799,41 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Revize statického řešení u schodiště.																						
Vícepráce:	51 900,34 Kč	10 899,07 Kč	62 799,41 Kč																			
Méněpráce:	-, - Kč	-, - Kč	-, - Kč																			
Rozdíl:	51 900,34 Kč	10 899,07 Kč	62 799,41 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																						
VYJÁDŘENÍ: OD: AD – ing. arch. Pekár PODPIS:  DATUM: 29.4.16																						
SCHVÁLIL:  PODPIS:  DATUM: 4.5.2016																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 05VCP Revize statického řešení u schodiště - přípočet

Rozpočet: 05VCP Revize statického řešení u schodiště

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			43 187,44
PSV			8 712,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 900,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 900,34 CZK
Základní DPH	21 %	10 899,07 CZK


Cena celkem s DPH

62 799,41 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 891,36	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			788,83	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			322,65	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			775,01	1
97	Prorážení otvorů	HSV			30 937,25	60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			305,76	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 712,90	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 166,58	2
Cena celkem					51 900,34	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	05VCP	Revize statického řešení u schodiště - přípočet
R:	05VCP	Revize statického řešení u schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 891,36
1	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 3,0*3,05	m2	9,15000 9,15000	556,00	5 087,40
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 3,0+3,05	m	6,05000 6,05000	71,60	433,18
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,05	m	3,05000	133,50	407,18
4	342267111RT2	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm obklad nosníku U180 : 4,78	m	4,78000 4,78000	620,00	2 963,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				788,83
5	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm nosník U180 : 22,0*4,8*0,001	t	0,10560 0,10560	7 470,00	788,83
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				322,65
6	612431111R00	Omítky vnitřní sádkokartonových povrchů hladké Včetně penetračního základního nátěru povrchů a provedení povrchové úpravy. omítky SDK obkladu U nosníku : 4,78*(0,25+0,2)	m2	2,15100 2,15100	150,00	322,65
Díl:	96	Bourání konstrukcí				775,01
7	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,0*3,05	m2	9,15000 9,15000	84,70	775,01
Díl:	97	Prorážení otvorů				30 937,25
8	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm vrty pro kotvy : 0,25*6	m	1,50000 1,50000	1 554,00	2 331,00
9	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm rozřezání stropních panelů : 16	m	16,00000 16,00000	1 339,00	21 424,00
10	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 3,05	m	3,05000 3,05000	57,30	174,77
11	975032351R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 30 cm do 5 m Včetně: - vybourání otvorů pro podvláknutí vynášecích trámů, - oboustranného vynešení podchycené konstrukce. zajištění stěnových panelů : 4,78	m	4,78000	1 466,00	7 007,48
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				305,76
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,52878	200,00	305,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 712,90
13	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus 6ks závitové tyče ,plech, matky - přikotvení U 180 : 2,1*6	kg	12,60000 12,60000	207,50	2 614,50
14	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce, 100 - 250 kg/kus kce stropu u schodiště : 105,6*1,05	kg	110,88000 110,88000	55,00	6 098,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 166,58
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,22926	150,00	184,39
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,22926	45,00	55,32
17	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,22926	300,00	368,78
18	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,22926	150,00	184,39

19	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,22926	120,00	147,51
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,20971	10,00	172,10
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,91706	11,00	54,09

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **05 ROZ Revize statického řešení u schodiště - rozdílový rozpočet**

Rozpočet: **05 ROZ Revize statického řešení u schodiště**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČ: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 187,44
PSV			8 712,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 900,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 900,34 CZK
Základní DPH	21 %	10 899,07 CZK

Cena celkem s DPH **62 799,41 CZK**

v _____

dne

29.4.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 891,36	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			788,83	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			322,65	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			775,01	1
97	Prorážení otvorů	HSV			30 937,25	60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			305,76	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 712,90	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 166,58	2
Cena celkem					51 900,34	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	05 ROZ	Revize statického řešení u schodiště - rozdílový rozpočet
R:	05 ROZ	Revize statického řešení u schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 891,36
1	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 3,0*3,05	m2	9,15000 9,15000	556,00	5 087,40
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 3,0*3,05	m	6,05000 6,05000	71,60	433,18
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,05	m	3,05000	133,50	407,18
4	342267111RT2	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm obklad nosníku U180 : 4,78	m	4,78000 4,78000	620,00	2 963,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				788,83
5	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm nosník U180 : 22,0*4,8*,001	t	0,10560 0,10560	7 470,00	788,83
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				322,65
6	612431111R00	Omítky vnitřní sádkokartonových povrchů hladké Včetně penetračního základního nátěru povrchů a provedení povrchové úpravy. omítky SDK obkladu U nosníku : 4,78*(0,25+0,2)	m2	2,15100 2,15100	150,00	322,65
Díl:	96	Bourání konstrukcí				775,01
7	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,0*3,05	m2	9,15000 9,15000	84,70	775,01
Díl:	97	Prorážení otvorů				30 937,25
8	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm vrty pro kotvy : 0,25*6	m	1,50000 1,50000	1 554,00	2 331,00
9	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm rozřezání stropních panelů : 16	m	16,00000 16,00000	1 339,00	21 424,00
10	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 3,05	m	3,05000 3,05000	57,30	174,77
11	975032351R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 30 cm do 5 m Včetně: - vybourání otvorů pro podvláknutí vynášecích trámů, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce.	m	4,78000	1 466,00	7 007,48
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				305,76
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,52878	200,00	305,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 712,90
13	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus 6ks závitové tyče ,plech, matky - přikotvení U 180 : 2,1*6	kg	12,60000 12,60000	207,50	2 614,50
14	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce, 100 - 250 kg/kus kce stropu u schodiště : 105,6*1,05	kg	110,88000 110,88000	55,00	6 098,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 166,58
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,22926	150,00	184,39
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,22926	45,00	55,32
17	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,22926	300,00	368,78
18	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,22926	150,00	184,39

77

19	273299T10	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,22926	120,00	147,51
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,20971	10,00	172,10
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,91706	11,00	54,09



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 6
ÚSEK: Objekt		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 6
Změna klempířských konstrukcí		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna klempířských konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Objekt ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna klempířských konstrukcí Soutěžní projektová dokumentace uvádí u poplastovaných klempířských výrobků dodávku v tl. 07 mm. Poplastovaný plech se v projektu uváděné tl. nevyrábí. Z tohoto důvodu budou veškeré klempířské prvky nahrazeny z pozinkovaného plechu s polyesterovým nástřikem v tl. 0,63.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa ÚSEK: Objekt	Změnový list č. 6																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna klempířských konstrukcí NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna klempířských konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Objekt ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ: Změna klempířských konstrukcí</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">51 111,66 Kč</td><td style="text-align: right;">10 733,45 Kč</td><td style="text-align: right;">61 845,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-53 631,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-11 262,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-64 894,31 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-2 520,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-529,20 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 049,20 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	NÁVRH OCENĚNÍ: Změna klempířských konstrukcí				Vícepráce:	51 111,66 Kč	10 733,45 Kč	61 845,11 Kč	Méněpráce:	-53 631,66 Kč	-11 262,65 Kč	-64 894,31 Kč	Rozdíl:	-2 520,00 Kč	-529,20 Kč	-3 049,20 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
NÁVRH OCENĚNÍ: Změna klempířských konstrukcí																					
Vícepráce:	51 111,66 Kč	10 733,45 Kč	61 845,11 Kč																		
Méněpráce:	-53 631,66 Kč	-11 262,65 Kč	-64 894,31 Kč																		
Rozdíl:	-2 520,00 Kč	-529,20 Kč	-3 049,20 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS: DATUM: <u>29.4.16</u>																					
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍČ</u> PODPIS: DATUM: <u>4.5.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes																				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 06 VCP Klempířské konstrukce - přípočet

Rozpočet: 06 VCP Klempířské konstrukce - přípočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			51 111,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 111,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 111,66 CZK
Základní DPH	21 %	10 733,45 CZK

Cena celkem s DPH

61 845,11 CZK

v

dne

29.4.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



67

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			51 111,66	100
Cena celkem					51 111,66	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	06 VCP	Klempířské konstrukce - přípočet
R:	06 VCP	Klempířské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				51 111,66
1	K01	K/01 oplechování parapetů poplast.plech , rš 220 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	61,00000	350,00	21 350,00
2	K02	K/02 Oplechování atiky poplast plech, rš 550 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	58,00000	410,00	23 780,00
3	K03	K/03 oplechování prostupů střechou poplast.plech r.š.300mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků.	m	10,00000	370,00	3 700,00
4	K04	K/04 oplechování parapetů poplast.plech , rš 200 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	7,00000	225,00	1 575,00
5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,51770	1 365,00	706,66

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 06 MNP Klempířské konstrukce - odpočet

Rozpočet: 06 MNP Klempířské konstrukce - odpočet

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-53 631,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-53 631,66

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-53 631,66 CZK
Základní DPH	21 %	-11 262,65 CZK

Cena celkem s DPH **-64 894,31 CZK**

v

dne

29.4.2016/



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-53 631,66	100
Cena celkem					-53 631,66	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	06 MNP	Klempířské konstrukce - odpočet
R:	06 MNP	Klempířské konstrukce - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-53 631,66
1	K01	K/01 oplechování parapetů poplast.plech , rš 220 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	-61,00000	370,00	-22 570,00
2	K02	K/02 Oplechování atiky poplast plech, rš 550 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	-58,00000	430,00	-24 940,00
3	K03	K/03 oplechování prostupů střechou poplast.plech r.š.300mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků.	m	-10,00000	377,00	-3 770,00
4	K04	K/04 oplechování parapetů poplast.plech , rš 200 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	-7,00000	235,00	-1 645,00
5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,51770	1 365,00	-706,66

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 06 ROZ Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet

Rozpočet: 06 ROZ Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-2 520,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 520,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 520,00 CZK
Základní DPH	21 %	-529,20 CZK

Cena celkem s DPH

-3 049,20 CZK

v

dne

29.4.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 520,00	100
Cena celkem					-2 520,00	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	06 ROZ	Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet
R:	06 ROZ	Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-2 520,00
1	K01	K/01 oplechování parapetů poplast.plech , rš 220 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	-61,00000	370,00	-22 570,00
2	K01	K/01 oplechování parapetů poplast.plech , rš 220 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	61,00000	350,00	21 350,00
3	K02	K/02 Oplechování atiky poplast plech, rš 550 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	58,00000	410,00	23 780,00
4	K02	K/02 Oplechování atiky poplast plech, rš 550 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	-58,00000	430,00	-24 940,00
5	K03	K/03 oplechování prostupů střechou poplast.plech r.š.300mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků.	m	-10,00000	377,00	-3 770,00
6	K03	K/03 oplechování prostupů střechou poplast.plech r.š.300mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků.	m	10,00000	370,00	3 700,00
7	K04	K/04 oplechování parapetů poplast.plech , rš 200 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	7,00000	225,00	1 575,00
8	K04	K/04 oplechování parapetů poplast.plech , rš 200 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	-7,00000	235,00	-1 645,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 7
ÚSEK: Podlahy v 1. NP		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 7
Změna podlah ve 1. NP		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podlah ve 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy v 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. č. 156472 - 73		
POPIS ZMĚNY: Změna podlah v 1. NP Po odstranění původního souvrství podlah v 1. NP byla zjištěna značná nerovnost stávajícího podkladního betonu. V některých partiích je stávající podkladní beton ve vyšší úrovni než předpokládala zadávací dokumentace. Revize č. 1 projektové dokumentace navrhuje srovnání nerovností vrstvou z polystyrénbetonu v tl. 10 – 90 mm a zmenšení tloušťky tepelné izolace z 70 mm na 40 mm v místnostech a z 40 mm na 20 mm ve skladu. Současně dochází ke zvýšení čisté podlahy v místnostech o 20 mm, která bude vyrovnána přechodovou lištou. Stejně vyrovnání podlahových nerovností bude provedeno i v II. NP.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 7																				
ÚSEK: Podlahy v 1. NP																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna podlah v 1. NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podlah v 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy v 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku č. 156472 - 73																						
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Změna podlahy ve 2. NP</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">73 558,89 Kč</td><td style="text-align: right;">15 447,37 Kč</td><td style="text-align: right;">89 006,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-105 753,06 Kč</td><td style="text-align: right;">-22 208,14 Kč</td><td style="text-align: right;">-127 961,20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-32 194,17 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 760,77 Kč</td><td style="text-align: right;">-38 954,94 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna podlahy ve 2. NP				Vícepráce:	73 558,89 Kč	15 447,37 Kč	89 006,26 Kč	Méněpráce:	-105 753,06 Kč	-22 208,14 Kč	-127 961,20 Kč	Rozdíl:	-32 194,17 Kč	-6 760,77 Kč	-38 954,94 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Změna podlahy ve 2. NP																						
Vícepráce:	73 558,89 Kč	15 447,37 Kč	89 006,26 Kč																			
Méněpráce:	-105 753,06 Kč	-22 208,14 Kč	-127 961,20 Kč																			
Rozdíl:	-32 194,17 Kč	-6 760,77 Kč	-38 954,94 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																						
VYJÁDŘENÍ: OD: ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: <u>29.4.16</u>																						
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍ</u> PODPIS:  DATUM: <u>4.5.2016</u>																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 07 VCP 1.NP - změna podlah - přípočet

Rozpočet: 07 VCP 1.NP - změna podlah

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 086,98
PSV			22 471,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 558,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 558,89 CZK
Základní DPH	21 %	15 447,37 CZK

Cena celkem s DPH

89 006,26 CZK

v

dne

29.4.2016



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			49 278,22	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 808,76	2
713	Izolace tepelné	PSV			21 985,23	30
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			486,68	1
Cena celkem					73 558,89	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	07 VCP	1.NP - změna podlah - přípočet
R:	07 VCP	1.NP - změna podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				49 278,22
1	631343824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,9 MPa P1 : 175,53*0,07 P2 : 14,03*0,055 P3 : 23,77*0,02	m3	13,53415 12,28710 0,77165 0,47540	3 340,00	45 204,06
2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení bednění rozvodného potrubí ÚT v podlaze 1.NP : 63,5*0,1*2	m2	12,70000 12,70000	255,50	3 244,85
3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	12,70000	65,30	829,31
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 808,76
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,04380	200,00	1 808,76
Díl:	713	Izolace tepelné				21 985,23
5	283762501R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 20 mm P3 : 23,77*1,02	m2	24,24540 24,24540	53,40	1 294,70
6	28376251R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 40 mm P1+P2 : (175,53+14,03)*1,02	m2	193,35120 193,35120	106,50	20 591,90
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,24657	400,00	98,63
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				486,68
8	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin k pol.T/08,T/09 : 2*0,8*1,1	m	1,76000 1,76000	276,00	485,76
9	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,00046	2 000,00	0,92

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC | Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 07 MNP 1.NP - změna podlah - odpočet

Rozpočet: 07MNP 1.NP - změna podlah - odpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-56 160,05
PSV			-49 593,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-105 753,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-105 753,06 CZK
Základní DPH	21 %	-22 208,14 CZK

Cena celkem s DPH


-127 961,20 CZK

v

dne

29.4.2016

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-55 560,00	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-600,05	1
713	Izolace tepelné	PSV			-49 593,01	47
Cena celkem					-105 753,06	100

Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	07 MNP	1.NP - změna podlah - odpočet
R:	07MNP	1.NP - změna podlah - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-55 560,00
1	632413106R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační, tloušťky 6 mm, ruční zpracování, potěr, cementový; zrnitost do 0,60 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 30,0 MPa -(15,2*12,3+3,6*9,8)	m2	-222,24000	250,00	-55 560,00
				-222,24000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-600,05
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,00024	200,00	-600,05
Díl:	713	Izolace tepelné				-49 593,01
3	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P1 : -175,53 P2 : -14,03 P3 : -23,77	m2	-213,33000	20,00	-4 266,60
				-175,53000		
				-14,03000		
				-23,77000		
4	28376251R	deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 P3 : -23,77*1,02	m2	-24,24540	106,50	-2 582,14
				-24,24540		
5	28376254R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 70 mm P1 : -175,53*1,02 P2 : -14,03*1,02	m2	-193,35120	220,00	-42 537,26
				-179,04060		
				-14,31060		
6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,51753	400,00	-207,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

Objekt: 07 ROZ 1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet

Rozpočet: 07 ROZ 1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-5 073,07
PSV			-27 121,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-32 194,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 194,17 CZK
Základní DPH	21 %	-6 760,77 CZK

Cena celkem s DPH

-38 954,94 CZK


v

dne

29.4.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-6 281,78	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 208,71	-4
713	Izolace tepelné	PSV			-27 607,78	86
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			486,68	-2
Cena celkem					-32 194,17	100


Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	07 ROZ	1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet
R:	07 ROZ	1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-6 281,78
1	631343824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,9 MPa P1 : 175,53*0,07 P2 : 14,03*0,055 P3 : 23,77*0,02	m3	13,53415 12,28710 0,77165 0,47540	3 340,00	45 204,06
2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení bednění rozvodného potrubí ÚT v podlaže 1.NP : 63,5*0,1*2	m2	12,70000 12,70000	255,50	3 244,85
3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	12,70000	65,30	829,31
4	632413106R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační, tloušťky 6 mm, ruční zpracování, potěr, cementový; zrnitost do 0,60 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 30,0 MPa -(15,2*12,3+3,6*9,8)	m2	-222,24000 -222,24000	250,00	-55 560,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 208,71
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,04356	200,00	1 208,71
Díl:	713	Izolace tepelné				-27 607,78
6	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P1 : -175,53 P2 : -14,03 P3 : -23,77	m2	-213,33000 -175,53000 -14,03000 -23,77000	20,00	-4 266,60
7	283762501R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 20 mm	m2	24,24540	53,40	1 294,70
8	28376251R	P3 : 23,77*1,02 deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm;,, součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	24,24540 193,35120	106,50	20 591,90
9	28376251R	P1+P2 : (175,53+14,03)*1,02 deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm;,, součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	193,35120 -24,24540	106,50	-2 582,14
10	28376254R	P3 : -23,77*1,02 Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 70 mm	m2	-24,24540 -193,35120	220,00	-42 537,26
		P1 : -175,53*1,02 P2 : -14,03*1,02		-179,04060 -14,31060		
11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,27096	400,00	-108,38
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				486,68
12	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin k pol.T/08,T/09 : 2*0,8*1,1	m	1,76000 1,76000	276,00	485,76
13	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,00046	2 000,00	0,92






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 8
ÚSEK: Zdravotně technické instalace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 8
Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace		
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 29.4.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 8 – příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 a 156473		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace: Zadávací projektová dokumentace navrhuje odvádět srážkové vody ze střechy objektu stávající areálovou dešťovou kanalizací. Kamerovou zkouškou stávající dešťové kanalizace v úseku mezi stávajícími šachtami 1a' a 6a' byl zjištěn její skutečný stav. Na základě vyhodnocení kamerové zkoušky konstatoval její zpracovatel, že z důvodu nerovností a jejího poškození není možná realizace opravy vložkováním, která byla navržena v zadávací dokumentaci. Pro odvádění srážkové vody ze střechy je navrženo v revizi projektové dokumentace č. 1, zřídit novou větev areálové dešťové kanalizace se zaústěním do stávající areálové RŠ dešťové kanalizace. Trasa této kanalizace je navržena v souběhu s projektovanou trasou splaškové kanalizace, která je napojena do stávající areálové RŠ splaškové kanalizace. Součástí Revize projektové dokumentace č. 1 je i návrh na úpravu pravoúhlého lomu v trase splaškové kanalizace. Realizací změn nedojde ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 8	
ÚSEK: Zdravotně technické instalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 a 156473			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	
	Cena s DPH		
Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace			
Vícepráce:	15 098,69 Kč	3 170,72 Kč	18 269,41 Kč
Méněpráce:	-15 098,69 Kč	-3 170,72 Kč	-18 269,41 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí			DATUM: 22.4.2016
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: 23.4.16			
SCHVÁLIL:  PODPIS:  DATUM: 4.5.2016			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 	

82

Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB


Místo: Brno - západ

REKAPITULACE

1		Kanalizace	13 659,49
2	45	Zemni prace	1 439,20
3		Celkem	15 098,69

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

DPH	3170,72
Celkem	18 269,41



Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	NAZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty y
1		Dešťová kanalizace mimo objekt	ks				
2	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	36,40	307,80	11 203,92	
3	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	36,40	12,83	466,83	
4	P.C. D+M	Šachta plastová pr. 425 s teleskop. s poklopem	ks	3,00	8 122,50	24 367,50	
6	M	Dopojení do stávající revizní šachty pr. 1000mm	s	1,00	4 275,00	4 275,00	
7		Sleva zhotovitele	s	1,00	-26 992,04	-26 992,04	
16	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%		0,00	338,28	
Celkem						13 659,49	

Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.
Místo: Brno - západ

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j. množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
Přípočet pro souběžný výkop splašk. a dešť. kanalizace							
1,00	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu	m3	320,00		1 248,00	
2,00	15110-1101	Pažení a rozeptění stěn - příložné do 2m	m2	60,00		696,00	
3,00	15110-1111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh, příložné do hl. 2m	m2	15,00		174,00	
4,00	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	700,00		350,00	
5,00	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	260,00		234,00	
6,00	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhuťněním vč. zapravení	m3	140,00		644,00	
		Sleva zhotovitele	s	-1 906,80		-1 906,80	
		Celkem					1 439,20

Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB

Místo: Brno - západ

REKAPITULACE

1		Kanalizace	-13 659,49
2	45	Zemni prace	-1 439,20
3		Celkem	-15 098,69

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

DPH -3 170,72

Celkem vč. DPH -18 269,41



Rozpočet

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**
 Zakázkové číslo: **1448VENKB**

Objekt: **Venk.kanalizace II.et.**
 Místo: **Brno - západ**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Splašková kanalizace mimo objekt	ks					
2	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	-3,60	307,80	-1 108,08		
3	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	-3,60	12,83	-46,19		
15	P.C.	Vložkování stáv. kanalizačního potrubí DN 200	m	-29,00	427,50	-12 397,50		
16	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			-107,72		
Celkem						-13 659,49		

Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.
Místo: Brno - západ

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty
		Odpočet pro splaškovou kanalizaci					
1	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu 3,6*0,7*0,6	m3	-1,51	320,00	-483,20	
2	15110-1101	Pažení a rozeprání stěn - příložené do 2m	m2	-5,04	60,00	-302,40	
3	15110-1111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh, příložené do hl. 2m	m2	-5,04	15,00	-75,60	
4	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	-0,43	700,00	-301,00	
5	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	-0,50	260,00	-130,00	
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhuštěním vč. zapravení	m3	-1,05	140,00	-147,00	
		Celkem				-1 439,20	

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB

Místo: Brno - západ

REKAPITULACE

1		Kanalizace	0,00
2	45	Zemni prace	0,00
3		Celkem	0,00
		DPH	0,00
		Celkem	0,00



Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Splašková kanalizace mimo objekt	ks					
2	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	-3,60	307,80	-1 108,08		
3	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	-3,60	12,83	-46,19		
15	P.C.	Vložkování stáv. kanalizačního potrubí DN 200	m	-29,00	427,50	-12 397,50		
1,00		Dešťová kanalizace mimo objekt						
2,00	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	36,40	307,80	11 203,92		
3,00	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	36,40	12,83	466,83		
4,00	P.C. D+M	Šachta plastová pr. 425 s teleskop. s poklopem	ks	3,00	8 122,50	24 367,50		
6,00	M	Dopojení do stávající revizní šachty pr. 1000mm	s	1,00	4 275,00	4 275,00		
		Sleva zhotovitele	s	1,00	-26 992,04	-26 992,04		
16	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			230,56		
Celkem						0,00		

Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.
Místo: Brno - západ

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty
Odpočet pro splaškovou kanalizaci							
1	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu 3,6*0,7*0,6	m3	-1,51	320,00	-483,20	
2	15110-1101	Pažení a rozepření stěn - příložené do 2m	m2	-5,04	60,00	-302,40	
3	15110-1111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh, příložené do hl. 2m	m2	-5,04	15,00	-75,60	
4	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	-0,43	700,00	-301,00	
5	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	-0,50	260,00	-130,00	
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním vč. zapravení	m3	-1,05	140,00	-147,00	
Přípočet pro souběžný výkop splašk. a dešť. kanalizace							
1	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu	m3	3,90	320,00	1 248,00	
2	15110-1101	Pažení a rozepření stěn - příložené do 2m	m2	11,60	60,00	696,00	
3	15110-1111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh, příložené do hl. 2m	m2	11,60	15,00	174,00	
4	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	0,50	700,00	350,00	
5	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	0,90	260,00	234,00	
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním vč. zapravení	m3	4,60	140,00	644,00	
		Sleva zhotovitele	s	1,00	-1 906,80	-1 906,80	
Celkem						0,00	





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 9
ÚSEK: Zdravotně technické instalace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 9
Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP		
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 29.4.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
		FAX:
		OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. č. 156472 - 73		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP Revize projektové dokumentace č. 1 na základě upozornění zhotovitele, upravila dimenzi připojovacího kanalizačního potrubí ke sprchám ve 2. NP v m.č. 219 z DN 100 na DN 70 z důvodu zajištění dostatečného krytí ležaté kanalizace uložené v podlaze místnosti. Realizací změn nedojde ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa ÚSEK: Zdravotně technické instalace	Změnový list č. 9																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 390,75 Kč</td><td style="text-align: right;">292,06 Kč</td><td style="text-align: right;">1 682,81 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-2 055,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-431,72 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 487,52 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-665,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-139,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-804,71 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP				Vícepráce:	1 390,75 Kč	292,06 Kč	1 682,81 Kč	Méněpráce:	-2 055,80 Kč	-431,72 Kč	-2 487,52 Kč	Rozdíl:	-665,05 Kč	-139,66 Kč	-804,71 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP																					
Vícepráce:	1 390,75 Kč	292,06 Kč	1 682,81 Kč																		
Méněpráce:	-2 055,80 Kč	-431,72 Kč	-2 487,52 Kč																		
Rozdíl:	-665,05 Kč	-139,66 Kč	-804,71 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2016																					
VYJÁDŘENÍ: OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: 29.4.16																					
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana Janušová</u> PODPIS:  DATUM: 4.5.2016																					
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																				

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**

Objekt: **ZTI - II. etapa**

Zakázkové číslo: **1448ZTIC**

Místo: **Brno - západ**

REKAPITULACE

1	Kanalizace	1 390,75
5	Celkem	1 390,75
	DPH	292,06
	Celkem vč DPH	1682,81



Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Objekt: ZTI - II. etapa
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
5	721	Potrubí plast. DN 70	m	7,00	196,65	1 376,55		
36	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			14,20		
Celkem						1 390,75		

95
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Místo: Brno - západ

REKAPITULACE

1	Kanalizace	-2 055,80
5	Celkem	-2 055,80
	DPH	431,72
	Celkem vč. DPH	2487,52



Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Objekt: ZTI - II. etapa
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
6	721	Potrubí plast. DN 100 (42-5)	m	-7,00	290,70	-2 034,90		
					0,00	0,00		
36	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			-20,90		
Celkem						-2 055,80		

Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Místo: Brno - západ

REKAPITULACE

1	Kanalizace	-665,05
5	Celkem	-665,05
	DPH	-139,66
	Celkem vč. DPH	-804,71



Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Objekt: ZTI - II. etapa
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
6	721	Potrubí plast. DN 100 (42-5)	m	-7,00	290,70	-2 034,90		
					0,00	0,00		
5,00	721,00	Potrubí plast. DN 70	m	7,00	196,65	1 376,55		
36	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			-6,70		
Celkem						-665,05		