

# SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Obnova věže Římskokatolického kostela sv. Václava v Novém Veselí“**

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel : FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.

Sídlo: Sportovní 248, Nové Veselí  
Zastoupen: Ing. Jiří Kašpárek  
IČ: 28320891  
DIČ: CZ28320891.  
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 61121, KS v Brně  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1478085319/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Jiří Kašpárek, jednatel, tel. 602 548 764

b) technických Tomáš Liška, jednatel, tel. 602 547 358

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Nové Veselí

Sídlo: 59214 Nové Veselí č.91- v ulici 91

Zastoupen: Mgr. RNDr. Miroslav Kazík

IČ: 48898830

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. RNDr. Miroslav Kazík, tel. 566 667 136, Mob. 732 371 789

b) technických MVDr. ZDENĚK KŘIVÁNEK tel. 566 667 292, Mob: 725 106 649

Ing. Josef Švoma, tel. 566 667 308, Mob. 739 389 224

Další případné osoby, zapsané do stavebního deníku.

(dále jen „objednatel“)

## 2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „**Obnova věže Římskokatolického kostela sv. Václava  
v Novém Veselí**“.

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- lešenářské
- tesařské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska vydaného MěÚ Žďár nad Sázavou č.j. RUP/427/15/ZV-6 ze dne 24.11. 2015 a oceněného položkového výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je Nové Veselí, parc. Č. 1 pro k.ú. Nové Veselí a obec Nové Veselí (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

### 3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 1 749 590,00 Kč        |
| Cena DPH 21%                | 367 414,00 Kč          |
| <b>CENA CELKEM</b>          | <b>2 117 004,00 Kč</b> |

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

### 4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 15. 9. 2016

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

### 5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

## 6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## 7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## 8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 6:00-19:00 hodin

8.13. Zhotovitel zabezpečí vstup do kostela na celou šířku dveří kvůli pohřbům po celou dobu stavby. Doba rozkrytí krytiny věže bude nejdéle 4 týdny. V případě srážek nutno provést zabezpečení proti zatečení do krovu a věže. Veškeré škody, vzniklé zatečením, budou uhrazeny zhotovitelem.

## **9. Stavební deník**

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## 10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

## 11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady.;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

## **12. Změna smlouvy**

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

### 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

**Příloha ke smlouvě o dílo:**

- položkový rozpočet
- harmonogram stavby
- seznam subdodavatelů.

V Novém Veselí, dne 29.12.2015

V Novém Veselí, dne 29.12.2015

Římskokatolická farnost  
NOVÉ VESELÍ 91  
PSČ 592 14

Mgr. RNDr. Miroslav Kazík

za objednatele:


Ing. Jiří Kašpárek

za zhotovitele:

08-1/2016  
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUPO CML00VU  
ZE STANOVISKA OČKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

6.1. 2016



# Slepý rozpočet stavby

Datum: 28.12.2015

Stavba : 60121

Kostel sv. Václava v Novém Veselí

Objednatel : Římskokatolická farnost Nové Veselí

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Sportovní 248, Nové Veselí

IČO : 28320891

DIČ : CZ28320891

Za zhotovitele :



Za objednatele :

Římskokatolická farnost  
NOVÉ VESELÍ 91  
PSČ 592 14

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               |      | 0,00               |
| DPH                          |      | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 1 749 590,00       |
| DPH                          | 21 % | 367 414,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>2 117 004</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH % | Základ DPH 21 %  | DPH celkem     | % |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|---|
| 01 Věž kostela                             | 0           | 0            | 0                | 0              |   |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 749 590</b> | <b>367 414</b> |   |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu            | Cena celkem | Základ DPH % | Základ DPH 21 %  | DPH celkem     | % |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|---|
| 01                      | 00 Vedlejší a ostatní náklady     |             | 0            | 3 500            | 735            |   |
| 01                      | 01 Obnova krovu, krytiny a fasády |             | 0            | 1 746 090        | 366 679        |   |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                   |             | <b>0</b>     | <b>1 749 590</b> | <b>367 414</b> |   |

## Rekapitulace stavebních děl

| Číslo a název dílu                  | %            | HSV            | PSV              | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 01 Vedlejší náklady                 | 0,0          | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 02 Ostatní náklady                  | 0,0          | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější            | 14,3         | 249 993        | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské             | 12,8         | 0              | 223 316          | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské           | 37,6         | 0              | 656 248          | 0        | 0             | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                   | 0,5          | 0              | 9 600            | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické           | 7,4          | 0              | 129 191          | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                          | 2,6          | 0              | 45 608           | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 19,1         | 333 822        | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.   | 2,4          | 42 136         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 99 Přesun hmot                      | 0,3          | 4 681          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 0,7          | 12 295         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                  | 2,2          | 0              | 0                | 0        | 39 200        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>             | <b>100,0</b> | <b>642 927</b> | <b>1 063 963</b> | <b>0</b> | <b>39 200</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem      |
|--------------------------|------------------|
| <b>Celkem za stavbu</b>  | <b>1 746 090</b> |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                     |                                |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 01                                  | Obnova krovu, krytiny a fasády | JKSO            |   |
| Objekt               |                                     |                                | SKP             |   |
| 01                   | Věž kostela                         |                                | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                     |                                | Počet jednotek  |   |
| 60121                | Kostel sv. Václava v Novém Veselí   |                                | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | Ing. Josef Švoma                    |                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                     |                                |                 |   |
| Objednatel           | Římskokatolická farnost Nové Veselí |                                |                 |   |
| Dodavatel            | FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.              |                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                     |                                | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | HSV celkem          | 642 927                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                  |
| Z                            | PSV celkem          | 1 063 963                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |
| R                            | M práce celkem      | 39 200                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |
|                              | ZRN celkem          | 1 746 089                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |
|                              |                     |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |
|                              | HZS                 | 0                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |
|                              | ZRN+HZS             | 1 746 089                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 746 089                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                |  | Za objednatele                                                                                                                                   |
| Jméno :                      |                     | Jméno : FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.                                                                                                                                                                |  | Jméno :                                                                                                                                          |
| Datum :                      |                     | Datum : 15. 12. 2015                                                                                                                                                                          |  | Datum :                                                                                                                                          |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                                                                                                                                                                                       |  | Podpis:                                                                                                                                          |
|                              |                     |  <b>FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.</b><br>Sportovní 248<br>592 14 Nové Veselí<br>IČ: 283 20 891<br>DIČ: CZ28320891 |  | <br>Římskokatolická farnost<br>NOVÉ VESELÍ 91<br>PSČ 592 14 |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                                                                                                                                                                                        |  | 1 746 089 Kč                                                                                                                                     |
| DPH                          |                     | 21,0 %                                                                                                                                                                                        |  | 366 679 Kč                                                                                                                                       |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                                                                                                                                                                                         |  | 0 Kč                                                                                                                                             |
| DPH                          |                     | 0,0 %                                                                                                                                                                                         |  | 0 Kč                                                                                                                                             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                                                                                                                                                                                               |  | <b>2 112 768 Kč</b>                                                                                                                              |

Poznámka :

Stavba : **60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí**  
 Objekt : **01 Věž kostela**

Rozpočet : 01  
 Obnova krovu, krytiny a fasády

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV              | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 62 Upravy povrchů vnější            | 249 993        | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 333 822        | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.   | 42 136         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 99 Přesun hmot                      | 4 681          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské             | 0              | 223 316          | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské           | 0              | 656 248          | 0        | 0             | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                   | 0              | 9 600            | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické           | 0              | 129 191          | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                          | 0              | 45 608           | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                  | 0              | 0                | 0        | 39 200        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 12 295         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>642 927</b> | <b>1 063 963</b> | <b>0</b> | <b>39 200</b> | <b>0</b> |

## Rozpočet

|          |                                                |                                |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí</b> | Rozpočet: 01                   |
| Objekt : | <b>01 Věž kostela</b>                          | Obnova krovu, krytiny a fasády |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                          |      |          |            |                   |
| 1              | 620991121R00     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                                                                                                             | m2   | 87,84    | 24,00      | 2 108,25          |
|                |                  | žaluzie:2,05*3,55*4                                                                                                                                                                                                                   |      | 29,11    |            |                   |
|                |                  | vchod dveře:2,61*4,85                                                                                                                                                                                                                 |      | 12,66    |            |                   |
|                |                  | hodiny:Pi*1,1*1,1*4                                                                                                                                                                                                                   |      | 15,21    |            |                   |
|                |                  | okna:1,8*3,55+2*1,6                                                                                                                                                                                                                   |      | 9,59     |            |                   |
|                |                  | sochy:2,5*2*2                                                                                                                                                                                                                         |      | 10,00    |            |                   |
|                |                  | sokl:(16,36+0,82*2+1*8)*,6                                                                                                                                                                                                            |      | 11,28    |            |                   |
| 2              | 622421148R00     | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7                                                                                                                                                                                         | m2   | 18,00    | 650,00     | 11 700,00         |
|                |                  | <b>Chybějící opadaná profilace říms, pilastrů bude provedena v původní profilaci a to pomocí šablon. Předpokládá se to na 10 bm říms.</b>                                                                                             |      |          |            |                   |
|                |                  | opadané římsy v předpokládané délce 10m:;9*2*10                                                                                                                                                                                       |      | 18,00    |            |                   |
| 3              | 622423121R00     | Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 10 %                                                                                                                                                                                    | m2   | 771,85   | 36,00      | 27 786,50         |
|                |                  | <b>Zbývající části profilovaných říms budou kompletně přeštukovány po řádném napenetrování. Pak se provede lokální vyspravení omítek fasády včetně penetrace vyspravených míst v rozsahu zjištěném na místě samém..</b>               |      |          |            |                   |
|                |                  | věž:(7,2+1*2)*4*11+9*4*1                                                                                                                                                                                                              |      | 361,60   |            |                   |
|                |                  | západní průčelí:(16,36+0,82*2+0,1*8+0,31*2)*(18,5-0,84+1*2)+1*1*2+4,4*5*2                                                                                                                                                             |      | 388,20   |            |                   |
|                |                  | atiky z boku a zezadu:(3,5*8+3,5*4,7*5)*2                                                                                                                                                                                             |      | 22,05    |            |                   |
| 4              | 622471318RU5     | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová , základ + 2x barva                                                                                                                                                | m2   | 771,85   | 205,00     | 158 228,68        |
|                |                  | <b>Nátěrový systém s vlastnostmi nátěrů typu Keim. Kamenné části soklu a kamenný portál nebudou natírány.</b>                                                                                                                         |      |          |            |                   |
|                |                  | věž:(7,2+1*2)*4*11+9*4*1                                                                                                                                                                                                              |      | 361,60   |            |                   |
|                |                  | západní průčelí:(16,36+0,82*2+0,1*8+0,31*2)*(18,5-0,84+1*2)+1*1*2+4,4*5*2                                                                                                                                                             |      | 388,20   |            |                   |
|                |                  | atiky z boku a zezadu:(3,5*8+3,5*4,7*5)*2                                                                                                                                                                                             |      | 22,05    |            |                   |
| 5              | 622904115R00     | Očištění fasád složitost 3 - 5                                                                                                                                                                                                        | m2   | 771,85   | 65,00      | 50 170,07         |
|                |                  | <b>Položka zahrnuje následující práce: Fasáda západního průčelí kostela a fasády věže budou očištěny a zbaveny nedržících omítek a nátěrů. Bude provedena likvidace plísní prostředkem s mikrobiocidním účinkem v nutném rozsahu.</b> |      |          |            |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                       |      |          |            | <b>249 993,49</b> |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |                   |
| 6              | 944944011R00     | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1 056,92 | 12,00      | 12 683,07         |
|                |                  | <b>výměry dle nabídky fi VSM Jihlava nutno upřesnit:</b>                                                                                                                                                                              |      |          |            |                   |
|                |                  | <b>dle skutečností na stavbě a době provádění:</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |            |                   |
|                |                  | <b>A-spodní část po prostřední římsu:</b>                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                   |
|                |                  | západní průčelí:(16,36+0,82*2)*(18,5-0,84)                                                                                                                                                                                            |      | 317,88   |            |                   |
|                |                  | B-střední část kolem věže:(7,2+2*1)*4*11                                                                                                                                                                                              |      | 404,80   |            |                   |
|                |                  | <b>C-nejvyšší část kolem kopule a špice a kříže:</b>                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                   |
|                |                  | <b>plocha krytiny:</b>                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |                   |
|                |                  | <b>Výměry dle změřených rozměrů:</b>                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                   |
|                |                  | spodní komolý jehlan:(8,5+4,7)*,5*3,8*4*1,17                                                                                                                                                                                          |      | 117,37   |            |                   |
|                |                  | střední komolý kužel:(4,7*4+3,05*Pi)*0,5*1,5*1,17                                                                                                                                                                                     |      | 24,91    |            |                   |
|                |                  | vrchní bání:Pi*4,3*4,3*1,17                                                                                                                                                                                                           |      | 67,96    |            |                   |
|                |                  | přípočet v rozích 2x1m:15,5*2*1*4                                                                                                                                                                                                     |      | 124,00   |            |                   |
| 7              | 944944031R00     | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 -dobu použití dát dle nabídky zhotovitele                                                                                                                                           | m2   | 5 284,61 | 3,00       | 15 853,84         |
|                |                  | předpoklad 5 měsíců:1056,9225*5                                                                                                                                                                                                       |      | 5 284,61 |            |                   |
| 8              | 944944081R00     | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                               | m2   | 1 056,92 | 5,00       | 5 284,61          |
| 9              | 941R01           | Náklad na lešení po celou dobu výstavby H do 43m                                                                                                                                                                                      | soub | 1,00     | 300 000,00 | 300 000,00        |

## Rozpočet

|          |                                                |                                |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí</b> | Rozpočet: 01                   |
| Objekt : | <b>01 Věž kostela</b>                          | Obnova krovu, krytiny a fasády |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ   | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------|
|                 |                  | Včetně montáže, demontáže, zabezpečení vstupu do kostela na celou šířku dveří kvůli pohřbům, kotvení lešení a všech souvisejících prací.<br>Výměra lešení závislá na typu lešení, které zhotovitel použije.<br>výměry nutno stanovit:<br>dle skutečnosti na stavbě a době provádění:1                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1,00     |            |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            | <b>333 821,52</b> |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            |                   |
| 10              | 952901111R00     | Vyčištění krovu věže o výšce do 4 m<br>vnější půdorys věže 7x7m-2 podlaží:7*7*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 98,00    | 32,00      | 3 136,00          |
| 11              | 95R01            | Koordinátor bezpečnosti práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soub | 1,00     | 25 000,00  | 25 000,00         |
| 12              | 95R02            | Plán bezpečnosti práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soub | 1,00     | 14 000,00  | 14 000,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            | <b>42 136,00</b>  |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                   |
| 13              | 999281113R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 52,01    | 90,00      | 4 680,95          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            | <b>4 680,95</b>   |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |                   |
| 14              | 762081510U00     | Hoblování stavba plošné<br>hranoly:50<br>bednění z vnitřní strany:212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 262,00   | 48,00      | 12 576,00         |
| 15              | 762341310RT2     | Montáž bednění střež oblouk., prkna hrubá na sraz včetně<br>dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm<br>bednění nové ze smrkových prken tl. 24 mm :<br>Výměry dle změřených rozměrů:<br>Začátek provozního součtu<br>spodní komolý jehlan:(8,5+4,7)*,5*3,8*4*1,17<br>střední komolý kužel:(4,7*4+3,05*Pi)*0,5*1,5*1,17<br>vrchní báň:Pi*4,3*4,3*1,17<br>Konec provozního součtu<br>210,2425*.024*1,1/(1,1*.024)<br>pomocné řezivo:0,06327*1,1/(1,1*.024)                                                                         | m2   | 212,88   | 195,00     | 41 511,35         |
| 16              | 762341811R00     | Demontáž bednění střež z prken hrubých<br>bednění nové ze smrkových prken tl. 24 mm :<br>Výměry dle změřených rozměrů:<br>Začátek provozního součtu<br>spodní komolý jehlan:(8,5+4,7)*,5*3,8*4*1,17<br>střední komolý kužel:(4,7*4+3,05*Pi)*0,5*1,5*1,17<br>vrchní báň:Pi*4,3*4,3*1,17<br>Konec provozního součtu<br>210,2425*.024*1,1/(1,1*.024)<br>pomocné řezivo:0,06327*1,1/(1,1*.024)<br>odpočet šindele:-80                                                                                                       | m2   | 132,88   | 38,00      | 5 049,39          |
| 17              | 762395000R00     | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy<br>bednění:5,62+3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 8,82     | 905,00     | 7 982,10          |
| 18              | R01              | Tesařské práce na krovu dle rozpisu<br>dodávka+montáž+demontáž s vyřezáním<br><br>Podkladní novodobé bednění včetně starších dřevěných šindelů musí být v celém rozsahu nahrazeno bedněním novým ze smrkových prken tl. 24 mm včetně ztužení svlačky 6/16 cm dl.3 m v počtu 8 ks uprostřed polí. Cenná konstrukce krovu věže bude zachována původní v co největším rozsahu. Celkový rozsah výměn bude upřesněn po rozkrytí stávající krytiny. Podrobnou prohlídkou zevnitř věže byly zjištěny následující nutné výměny: | soub | 1,00     | 149 800,00 | 149 800,00        |

## Rozpočet

|          |                                         |                                |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí | Rozpočet: 01                   |
| Objekt : | 01 Věž kostela                          | Obnova krovu, krytiny a fasády |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
|                 |                  | <p>Nově musí být provedeny dřevěné konstrukce ve špici věže. Ve špici věže bude nahrazeno 8 ks prodloužení trámů profilu 18/12 cm a délky 2m. Dále bude vyměněn středový trám ve špici věže profilu 20/20cm v délce 6 m. Hnilobou a červotoči z důvodu špatného odkornění a vlhkosti jsou napadeny obloukové ramenáty z listnatého dřeva a musí být nahrazeny novými. Jedná se o vrchní obloukové ramenáty v kopuli profilu cca 6/30 cm, délky cca 4 m v počtu 8 ks, o střední obloukové ramenáty v podkopulové části profilu cca 6/20 cm, délky cca 1,8 m v počtu 8 ks a o spodní obloukové ramenáty v dolní části zakrytí věže profilu cca 6/25 cm, délky cca 2,5 m v počtu 8 ks.</p> <p>Dále bude vyměněn střední sloupek ve stolici, který je napaden dřevokazným hmyzem, námětky včetně podpěrných konstrukcí, poškozené požárem, a další prvky, jejichž nutná výměna bude s určitostí stanovena po rozkrytí plechové krytiny.</p> <p>Všechny výměny budou věrnými kopiemi prvků původních, budou otesány, příp. ohoblovány, za použití tradičních spojů. Novodobé ocelové svorníky nebudou použity. Pracovníky památkové péče bude odsouhlasen vzorový tesařský spoj.</p> <p>Na závěr oprav bude celý krov ošetřen bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu.</p> |    |          |            |                   |
|                 |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |                   |
|                 |                  | měněné řezivo dle zjištění na místě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |                   |
|                 |                  | svlaky pod bednění 6/16 dl.3m: 06*,16*3*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,23     |            |                   |
|                 |                  | Ve špici 8 ks prodloužení trámů profilu 18/12 cm a délky 2m: 18*,12*2*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,35     |            |                   |
|                 |                  | středový trám ve špici věže profilu 20/20cm v délce 6 m: 2*,2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,24     |            |                   |
|                 |                  | vrchní obloukové ramenáty v kopuli 6/30 cm, délky 4 m v počtu 8 ks: 06*,3*4*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,58     |            |                   |
|                 |                  | střední obloukové ramenáty v podkopulové části 6/20 cm, délky 1,8 m v počtu 8 ks: 06* 2*1,8*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,17     |            |                   |
|                 |                  | spodní obloukové ramenáty v dolní části zakrytí věže 6/25 cm, délky 2,5 m v počtu 8 ks: 06*,25*2,5*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,30     |            |                   |
|                 |                  | střední škůdci napadený sloupek ve stolici: 18*,18*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,13     |            |                   |
|                 |                  | námětky po požáru a ostatní výměny zjištěné po rozkrytí: 1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,46     |            |                   |
|                 |                  | prořez řeziva 10%: 3,4544*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,35     |            |                   |
|                 |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,80     |            |                   |
|                 |                  | soub:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00     |            |                   |
| 19              | 998762204V00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %  | 0,03     | 213 223,84 | 6 396,72          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>223 315,55</b> |
| <b>Díl: 764</b> |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |                   |
| 20              | 764211203V00     | Krytina hladká z Cu tabulí š.0,67m, sklon nad 45° Cu plechy německé o tl.0,55mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 232,24   | 2 510,00   | 582 928,68        |
|                 |                  | včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |            |                   |
|                 |                  | Délka tabulí bude odpovídat stávajícímu členění-před realizací nutno konzultovat s památkáři.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |                   |
|                 |                  | -spodní obloukový lem kopule-16m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |                   |
|                 |                  | -oplechování špice věže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |            |                   |
|                 |                  | Nutno použít kvalitní německý Cu plech. Použití jiného plechu je nepřipustné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |                   |
|                 |                  | Výměry dle změřených rozměrů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |                   |
|                 |                  | spodní komolý jehlan:(8,5+4,7)*,5*3,8*4*1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 117,37   |            |                   |
|                 |                  | střední komolý kužel:(4,7*4+3,05*Pi)*0,5*1,5*1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 24,91    |            |                   |
|                 |                  | vrchní báň:Pi*4,3*4,3*1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 67,96    |            |                   |
|                 |                  | -okapní lem Cu rš 250*300mm-64m:64* 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,60    |            |                   |
|                 |                  | -spodní obloukový lem kopule-16m:16*,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,40     |            |                   |
| 21              | 764312842R00     | Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m,nad 25 m2, nad 45° +svislá doprava a likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 232,24   | 80,00      | 18 579,20         |
| 22              | 764R01           | Střešní plechové výlezy Cu 600/600mm a související práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 8,00     | 3 180,00   | 25 440,00         |
| 23              | 764R02           | Zaoblení rohů stávajícího oplechování říms z CU -kopírovat tvar architektury říms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 10,00    | 1 200,00   | 12 000,00         |

## Rozpočet

|          |                                                |                                |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí</b> | Rozpočet: 01                   |
| Objekt : | <b>01 Věž kostela</b>                          | Obnova krovu, krytiny a fasády |

| P.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                                                                     | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| 24              | 764R03                                 | Provětrávací mezery v lemování římsy v horní části bání                                                           | ks   | 8,00     | 1 000,00  | 8 000,00          |
|                 |                                        | Jde o úzké mezery případně zevnitř překryté sítkou proti ptákům. Vlastní provedení bude upřesněno před realizací. |      |          |           |                   |
| 25              | 998764204R00                           | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 40 m                                                                 | %    | 1,00     | 9 300,00  | 9 300,00          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                  |      |          |           | <b>656 247,88</b> |
| <b>Díl: 765</b> | <b>Krytiny tvrdé</b>                   |                                                                                                                   |      |          |           |                   |
| 26              | 765361810R00                           | Demontáž šindelové krytiny, do sutí                                                                               | m2   | 80,00    | 120,00    | 9 600,00          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                                                          |      |          |           | <b>9 600,00</b>   |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b>           |                                                                                                                   |      |          |           |                   |
| 27              | 767R01                                 | Oprava a povrchová úprava kříže s makovicí                                                                        | soub | 1,00     | 50 000,00 | 50 000,00         |
|                 |                                        | Položka zahrnuje otryskání a povrchovou úpravu makovice a kříže                                                   |      |          |           |                   |
| 28              | 767R02                                 | Demontáž kříže s makovicí se snesením na zem                                                                      | soub | 1,00     | 26 000,00 | 26 000,00         |
|                 |                                        | Provede zhotovitel stavby za pomoci vlastních zvedacích prostředků.                                               |      |          |           |                   |
|                 |                                        | Předpokládaná výška kříže 3m-nesmí být zkracován.                                                                 |      |          |           |                   |
| 29              | 767R03                                 | Zpětná montáž kříže s makovicí s vynesemím na špici věže včetně repasování uložení kříže                          | soub | 1,00     | 35 000,00 | 35 000,00         |
|                 |                                        | Provede zhotovitel stavby za pomoci vlastních zvedacích prostředků.                                               |      |          |           |                   |
|                 |                                        | Předpokládaná výška kříže 3m-nesmí být zkracován.                                                                 |      |          |           |                   |
| 31              | 767R05                                 | Oprava omítek ostění u číselníků.                                                                                 | soub | 4,00     | 300,00    | 1 200,00          |
|                 |                                        | Předpokládaný vnitřní průměr číselníků je 2m.                                                                     |      |          |           |                   |
| 32              | 767R06                                 | Hrotový systém HK 113 proti holubům-D+M                                                                           | ks   | 60,69    | 220,00    | 13 351,25         |
|                 |                                        | západní průčelí-stěnová římsa:(16,36+0,82*2+0,1*8+0,31*2)/0,32                                                    |      |          |           |                   |
| 33              | 767R07                                 | Překrytí 2 ks soch v průčelí kostela sítí proti holubům                                                           | m2   | 14,00    | 260,00    | 3 640,00          |
|                 |                                        | západní průčelí:3,5*2*2                                                                                           |      |          |           |                   |
| 34              | 998767204V00                           | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 40 m                                                                 | %    |          |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                  |      |          |           | <b>129 191,25</b> |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b>                          |                                                                                                                   |      |          |           |                   |
| 35              | 783782205R00                           | Nástřik tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x - bezbarvý                                                         | m2   | 840,00   | 52,00     | 43 680,00         |
|                 |                                        | 210*4                                                                                                             |      |          |           |                   |
| 36              | 783R01                                 | Úprava stávajících Cu parapetů oken nátěrem proti stékání měděnky po fasádě                                       | m2   | 10,15    | 190,00    | 1 927,55          |
|                 |                                        | žaluzie:2,05*8*4                                                                                                  |      |          |           |                   |
|                 |                                        | vchod.dveře:2,61*5                                                                                                |      |          |           |                   |
|                 |                                        | okna:(1,8+2)*6                                                                                                    |      |          |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                 |      |          |           | <b>45 607,55</b>  |
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b>                  |                                                                                                                   |      |          |           |                   |
| 37              | R01                                    | Demontáž, provedení a oprava hromosvodu                                                                           | kpl  | 1,00     | 39 200,00 | 39 200,00         |
|                 |                                        | Souvisí s prováděním nové krytiny střechy.                                                                        |      |          |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                                         |      |          |           | <b>39 200,00</b>  |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                                                                                                   |      |          |           |                   |
| 38              | 979011111R00                           | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                 | t    | 5,56     | 180,00    | 1 001,38          |
| 39              | 979081111R00                           | Odvoz sutí na skládku do 1km                                                                                      | t    | 5,56     | 140,00    | 778,85            |
| 40              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele                                 | t    | 27,82    | 110,00    | 3 059,77          |
| 41              | 979082111R00                           | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                            | t    | 5,56     | 660,00    | 3 671,73          |
| 42              | 979082121R00                           | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                 | t    | 5,56     | 30,00     | 166,90            |
| 43              | 979088212R00                           | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                                             | t    | 5,56     | 50,00     | 278,16            |
| 44              | 979990001R00                           | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                 | t    | 5,56     | 600,00    | 3 337,94          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                        |      |          |           | <b>12 294,73</b>  |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                     |                            |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 00                                  | Vedlejší a ostatní náklady | JKSO            |   |
| Objekt               |                                     |                            | SKP             |   |
| 01                   | Věž kostela                         |                            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                     |                            | Počet jednotek  |   |
| 60121                | Kostel sv. Václava v Novém Veselí   |                            | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | Ing. Josef Švoma                    |                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                     |                            |                 |   |
| Objednatel           | Římskokatolická farnost Nové Veselí |                            |                 |   |
| Dodavatel            | FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.              |                            | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                     |                            | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              | HSV celkem          | 3 500  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Z                            | PSV celkem          | 0      |                                                                                                                                                                                               |  |
| R                            | M práce celkem      | 0      |                                                                                                                                                                                               |  |
| N                            | M dodávky celkem    | 0      |                                                                                                                                                                                               |  |
|                              | ZRN celkem          | 3 500  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                              |                     |        |                                                                                                                                                                                               |  |
|                              | HZS                 | 0      |                                                                                                                                                                                               |  |
|                              | ZRN+HZS             | 3 500  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 3 500  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Výpracoval                   |                     |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                |  |
| Jméno :                      |                     |        | Jméno : Ing. Jiří Kašpárek                                                                                                                                                                    |  |
| Datum :                      |                     |        | Datum : 14. 12. 2015                                                                                                                                                                          |  |
| Podpis :                     |                     |        | Podpis:                                                                                                    |  |
|                              |                     |        |  <b>FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.</b><br>Sportovní 248<br>592 14 Nové Veselí<br>IČ: 283 20 891<br>DIČ: CZ28320891 |  |
|                              |                     |        | Za objednatele                                                                                                                                                                                |  |
|                              |                     |        | Jméno :                                                                                                                                                                                       |  |
|                              |                     |        | Datum :                                                                                                                                                                                       |  |
|                              |                     |        | Podpis:                                                                                                  |  |
|                              |                     |        | <b>Římskokatolická farnost<br/>NOVÉ VESELÍ 91<br/>PSČ 592 14</b>                                                                                                                              |  |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 % | 3 500 Kč                                                                                                                                                                                      |  |
| DPH                          |                     | 21,0 % | 735 Kč                                                                                                                                                                                        |  |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %  | 0 Kč                                                                                                                                                                                          |  |
| DPH                          |                     | 0,0 %  | 0 Kč                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |        | <b>4 235 Kč</b>                                                                                                                                                                               |  |

Poznámka :

|          |                                         |                            |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí | Rozpočet : 00              |
| Objekt : | 01 Věž kostela                          | Vedlejší a ostatní náklady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                  | HSV          | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 01                   | Vedlejší náklady | 3 500        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02                   | Ostatní náklady  | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                  | <b>3 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                |                            |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | <b>60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí</b> | Rozpočet: 00               |
| Objekt : | <b>01 Věž kostela</b>                          | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 01</b> |                  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |                 |
| 1              | 0101             | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zabezpečení proti zatečení do krovu a věže při provádění prací, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | Soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00        |
| 2              | 0102             | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                                                            | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00        |
| 3              | 0103             | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00     | 500,00    | 500,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>01 Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>3 500,00</b> |
| <b>Díl: 02</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                 |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>02 Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                 |

# Harmonogram stavby


„ Obnova věže Římskokatolického kostela sv. Václava v Novém Veselí „

|                                                               | 15.5.-<br>29.5. | 30.5. -<br>12. 6. | 13.6.-<br>26.6. | 27.6.-<br>10.7. | 11.7. -<br>24.7. | 25.7.-7.8. | 8.8.-21.8. | 22.8.-4.9. | 5.9.-15.9. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Předání staveniště                                            |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Montáž lešení a sítí věže a západního průčelí                 |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Zakrytí střechy, oken a dveří                                 |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Demontáž šindele a plechové krytiny                           |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Sejmutí železného kříže a makovice a jeho nátěr               |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Výměna poškozených trámů a nové bednění věže                  |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Zpětné osazení železného kříže a makovice                     |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Likvidace biotického napadení a otryskání stěn tlakovou vodou |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Zednické opravy římsy, stěn a oprava ostění u číselníků       |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Nová Cu krytina věže                                          |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Osazení hrotové ochrany a překrytí soch sítí proti holubům    |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Demontáž a oprava hromosvodu                                  |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Nátěry stěn fasádní barvou Keim                               |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Úprava stávajících parapetů proti mředěnce                    |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Demontáž lešení                                               |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Začištění střechy, oken, dveří a parapetů                     |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Průběžný úklid staveniště a likvidace odpadu                  |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |
| Předání prací                                                 |                 |                   |                 |                 |                  |            |            |            |            |

Římskokatolický kostel  
NOVÉ VESELÍ  
PSČ 592 14

Ve Žďáře n. S., 14. 12. 2015

zpracoval : Ing. Jiří Kašpárek



# SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Obnova věže Římskokatolického kostela sv. Václava<br>V Novém Veselí |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Název uchazeče | FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.            |
| Sídlo          | Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí |
| IČ/DIČ         | 28320891/CZ28320891               |

Výše uvedený uchazeč tímto prohlašuje, že na plnění uvedené zakázky se budou podílet následující subdodavatelé :

## Subdodavatel č. 1

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Obchodní firma subdodavatele                | Jiří Kotík – tesařství   |
| IČO/DIČ                                     | 65753658/7302114776      |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ)                 | Potoční 336, Nové veselí |
| Předmět subdodávky                          | Tesařské práce           |
| Finanční objem subdodávky<br>(v Kč bez DPH) | 223 316 Kč               |

## Subdodavatel č. 2

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obchodní firma subdodavatele                | Václav Ruber                           |
| IČO                                         | 11509945                               |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ)                 | Strojírenská 2487/48, Žďár nad Sázavou |
| Předmět subdodávky                          | Klempířské práce                       |
| Finanční objem subdodávky<br>(v Kč bez DPH) | 656 248 Kč                             |

Ve Žďáře n. S., dne 14. 12. 2015

zpracoval : Ing. Jiří Kašpárek, jednatel

Římskokatolická farnost  
NOVÉ VESELÍ 91  
PSČ 592 14

