

---

## SMLOUVA O DÍLO

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 23.8.2017

### **OBEC MALEČOV**

Se sídlem:

Malečov 36, 403 27 Malečov

IČ: 00266884

bankovní spojení: číslo účtu: 882506379/0800, vedený u České spořitelny, a.s., Ústí nad Labem

jednající ve věcech smluvních: Petr Kůstka, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

### **Patrik Hart**

se sídlem: Malečov9, PSČ: 403 27 Malečov

IČ: 64692426

DIČ : CZ7101142895

Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: č.ú.: 107779552/0300, vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Patrik Hart

jednající ve věcech technických: Patrik Hart

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### **VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:**

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 8.7.2017 podané ve výběrovém řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 31 zákona, při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona, v souladu s dokumentem „Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Portál o veřejných zakázkách a koncesích, MMR ČR (dále jen jako „nabídka“).
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím ze dne 26.7.2017, č. 33/ZO/2017.
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; dohodly se smluvní strany na uzavření této

## SMLOUVY O DÍLO

### I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

### II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací zaměřených na výstavbu multifunkční hřiště o rozměrech cca 24 x 40m (v místě neužívaných prostor bývalého sběrného dvora zasazeného do prostoru sportovního areálu), tvořeného umělým trávnikem s kombinovaným vsypem křemičitým pískem a EPDM a další s tím související práce dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem "*Revitalizace sběrného dvora – víceúčelové hřiště pro Malečovsko*" hlavní projektant Ing. Aleš Dobrovolný, ČKAIT 0400866 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“). Dílo bude provedeno dle Rozhodnutí č.j. MM/SO/S/60191/2016/Ja ze dne 12.8.2016 vydaných Magistrátem města Ústí nad Labem.

- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- b) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek povolení nakládání s vodami,
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
  - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
  - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.



- e) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
  - f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
  - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
  - b/ právními předpisy,
  - c/ podmínkami stanovenými ČSN
  - d/ projektovou dokumentací
  - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

### III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 14** týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Objednatel je oprávněn omezit rozsah plnění stavebních prací v roce 2017 a přesunout jejich plnění na rok 2018. Nebudou-li některé takto přesunuté stavební práce realizovány do termínu 31. 12. 2018, má se za to, že se tyto již nebudou v rámci akce realizovat.
- 3.1.2. Doba předání a převzetí staveniště – nejpозději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.



- 3.1.3. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

#### **IV. Místo provádění díla**

- 4.1. Místem plnění p.p.č. 92/1, 92/2, 96, 97/3 346/10 a 434, k.ú. Malečov.

#### **V. Cena za dílo, platební podmínky**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cena bez DPH            | 3 596 934,- Kč |
| DPH 21 % ve výši        | 755 356,- Kč   |
| Celková cena včetně DPH | 4 352 290,- Kč |

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.3. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
- 5.4. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelům a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.



- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.
- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.
- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.14. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.11 této smlouvy.



## **VI. Součinnost smluvních stran**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
  - (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
  - (b) vstup zhotovitele do likvidace,
  - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
  - (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
  - (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
  - (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,



- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

### 7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek III. odst. 3.4. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem předán harmonogram postupu prací při provádění díla.

7.5. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

## VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Patrik Hart. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se



očíslovují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení nakládání s vodami a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určeno místo napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
  - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
  - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
  - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
  - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob



v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

## X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
  - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
  - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a



- d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

Poddodavatel či jiná osoba, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel či jiná osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (Výkresová část ve formátu DWG resp. DGN a vše PDF. Textová část ve formátu DOC resp. DOCX, XLS resp. XLSX a vše PDF). Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli **dvě paré projektové dokumentace** se zakreslením **skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

- 10.8. Zhotovitel je dále povinen:

- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;



- (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;
- (d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu získání dotace ze zdrojů ČR popř. Ústeckého kraje na realizaci výše uvedeného projektu a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se poskytovatel zavazuje pověřeným osobám:
- umožnit kontrolu,
  - vytvořit podmínky k provedení kontroly,
  - poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost,
  - poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce potřebné k ověření plnění rozhodnutí o poskytnutí dotace

## **XI. Záruka za jakost a zkoušky díla**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo



- (b) nezhahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XII. Předání a převzetí díla**

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.



- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

### **XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato – přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- Kč.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.



#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
  - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
  - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
  - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
  - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
  - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
  - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
  - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
  - (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 8.7.2017.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

#### **XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:



- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
  - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
  - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
  - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

## **XVI. Pojištění**

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální **výši pojistného plnění 5 000 000,-Kč**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.



## **XVII. Společná ustanovení**

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.
- 17.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků ČR popř. Ústeckého kraje. V případě, že dotace nebude přidělena do konce roku 2017, nebude předmět plnění realizován. Zhotovitel v takovémto případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody.

## **XVIII. Závěrečná ustanovení**

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
**Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný**
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Obec Malečov, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb.



stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Malečov na síti Internet (<http://www.malecovsko.cz>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Malečově, dne 23.8.2017

  
.....

objednatel – Petr Kůstka  
starosta Obce Malečov



V Malečově, dne 23.8.2017

  
.....  
zhotovitel - Patrik Hart

**Hart - KUBOTA**  
**403 27 Malečov 9**  
IČ: 646 92 426  
DIČ: CZ7101142896



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného dvora - víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Malečov, etapa 1 2017

KSO:  
Místo: Malečov

CC-CZ:  
Datum: 14.04.2014

Zadavatel:  
Obec Malečov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Miroslav Kabát Libouchec

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 2 986 178,16 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 2 986 178,16 | 21,00%     | 627 097,41   |
|                         | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              |            | 3 613 275,57 |

✓ CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sběrného dvora - víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Malečov, etapa 1 2017

Místo: Malečov  
Zadavatel: Obec Malečov  
Uchazeč:

Datum: 14.04.2014  
Projektant: Miroslav Kabát Libouchec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                        | <b>2 986 178,16</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                                     | <b>2 780 353,07</b> |
| 1 - Zemní práce                                                      | 431 877,71          |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky - bude upřesněno při realizaci | 205 715,05          |
| 15 - Zemní práce - roubení                                           | 2 709,12            |
| 16 - Zemní práce - přemístění vykopku                                | 188 927,86          |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín                               | 6 774,00            |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                           | 27 751,68           |
| 2 - Zakládání                                                        | 127 054,20          |
| 27 - Zakládání - základy                                             | 127 054,20          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                    | 292 144,14          |
| 349 - Oplocení                                                       | 236 211,64          |
| 3491 - Zídka z KB bloků                                              | 55 932,50           |
| 5 - Komunikace                                                       | 1 375 453,95        |
| 581 - Kryty ploch pro tělovýchovu - víceúčelové hřiště               | 1 355 853,95        |
| 594 - Zámková dlažba pro pěši                                        | 18 000,00           |
| 596 - Zámková dlažba pojízdná (do 3,5 t)                             | 1 600,00            |
| 8 - Trubní vedení                                                    | 87 835,50           |
| 891 - Dešťová kanalizace                                             | 87 835,50           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                               | 465 987,57          |
| 916 - Obručníky                                                      | 99 450,00           |
| 938 - Vybavení hřišť                                                 | 21 200,00           |
| 96 - Bourání konstrukcí                                              | 327 614,41          |
| 992 - Přesun hmot                                                    | 17 723,16           |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                                     | <b>14 481,60</b>    |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                     | 14 481,60           |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                                         | <b>138 542,70</b>   |
| 21-M - Elektromontáže                                                | 138 542,70          |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>                             | <b>52 800,79</b>    |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                           | 52 800,79           |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného dvora - víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Malečov, etapa 1 2017

Místo: Malečov

Datum: 14.04.2014

Zadavatel: Obec Malečov

Projektant: Miroslav Rabát Libouchec

Uchazeč:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                          | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |                                                                                                                |                |           |              | <b>2 986 178,16</b> |                 |
| D                             | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                            |                |           |              | <b>2 780 353,07</b> |                 |
| D                             | 1   |              | Zemní práce                                                                                                    |                |           |              | <b>431 877,71</b>   |                 |
| D                             | 13  |              | Zemní práce - hloubené vykopávky - bude upřesněno při realizaci                                                |                |           |              | <b>205 715,05</b>   |                 |
| 1                             | K   | 113201101    | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>                                                   | m <sup>3</sup> | 26,544    | 650,00       | 17 253,60           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,6'0,6'0,9'(15'2'+9'2) "pro sloupky oplocení"                                                                 |                | 15,552    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 0,5'0,5'0,8'6 "pro pouzdra na zapuštění sloupků"                                                               |                | 1,200     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 1,2'1,2'1,7'4 "pro osvětlovací stožár"                                                                         |                | 9,792     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 26,544    |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 113201101    | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>                                          | m <sup>3</sup> | 32,581    | 450,00       | 14 661,45           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,4'1,05'18,145 "opěrná zídka"                                                                                 |                | 7,621     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 0,6'1,6'26 "dešťová kanalizace"                                                                                |                | 24,960    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 32,581    |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 122201101    | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>                                  | m <sup>3</sup> | 1 580,000 | 110,00       | 173 800,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 982,3 "svah"                                                                                                   |                | 982,300   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 131'0,24 "komunikace pro pěši - zámková dlažba tl. 6 cm"                                                       |                | 41,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 270'0,7 "komunikace pojezdová - zámková dlažba tl. 8 cm"                                                       |                | 189,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Mezísoučet                                                                                                     |                | 1 212,300 |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 140,1'0,525/2'24,1                                                                                             |                | 253,683   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 40,1'24,1'0,1                                                                                                  |                | 96,641    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Mezísoučet hřiště                                                                                              |                | 350,324   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 1 553,064 |              |                     |                 |
| D                             | 15  |              | Zemní práce - roubení                                                                                          |                |           |              | <b>2 709,12</b>     |                 |
| 4                             | K   | 151101201    | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                                | m <sup>2</sup> | 32,640    | 65,00        | 2 121,60            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 1,2'1,7'4'4 "pro osvětlovací stožár"                                                                           |                | 32,640    |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 151101211    | Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                                     | m <sup>2</sup> | 32,640    | 18,00        | 587,52              | CS ÚRS 2017 01  |
| D                             | 16  |              | Zemní práce - přemístění výkopku                                                                               |                |           |              | <b>188 927,86</b>   |                 |
| 6                             | K   | 162501101    | Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - Horní Zářezy                              | m <sup>3</sup> | 1 548,589 | 110,00       | 170 344,79          | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 26,544+32,581+155,3,064                                                                                        |                | 1 612,189 |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | -48 "odpočet násypu"                                                                                           |                | -48,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | -15,6 "odpočet zákopu - dešťová kanalizace"                                                                    |                | -15,600   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 1 548,589 |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 171201201    | Uložení sypání na skládky                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1 548,589 | 12,00        | 18 583,07           | CS ÚRS 2017 01  |
| D                             | 17  |              | Zemní práce - konstrukce ze zemín                                                                              |                |           |              | <b>6 774,00</b>     |                 |
| 8                             | K   | 171101131    | Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných strídavě do násypů zhrutněných                               | m <sup>3</sup> | 48,000    | 50,00        | 2 400,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 40'3'0,4                                                                                                       |                | 48,000    |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 171151101    | Hutnění boku násypu pro jakýkoliv sklon a míru zhrutnění svahu                                                 | m <sup>2</sup> | 120,000   | 28,00        | 3 360,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 40'3                                                                                                           |                | 120,000   |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 174101101    | Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhrutněním                                                 | m <sup>3</sup> | 15,600    | 65,00        | 1 014,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,6'1,0'26 "dešťová kanalizace"                                                                                |                | 15,600    |              |                     |                 |
| D                             | 18  |              | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                          |                |           |              | <b>27 751,68</b>    |                 |
| 11                            | K   | 182101101    | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                                      | m <sup>2</sup> | 513,920   | 32,00        | 16 445,44           | CS ÚRS 2017 01  |
| 12                            | K   | 181111121    | Plášťová úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m <sup>2</sup> | 513,920   | 22,00        | 11 306,24           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 513,92+72,3+31,83                                                                                              |                | 618,050   |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 181411131    | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5                   | m <sup>2</sup> |           | 10,00        | 0,00                | CS ÚRS 2017 01  |
| 14                            | M   | 005724100    | osivo směs travní parková                                                                                      | kg             |           | 85,00        | 0,00                | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 618,05'0,025                                                                                                   |                | 15,451    |              |                     |                 |
| D                             | 2   |              | Zakládání                                                                                                      |                |           |              | <b>127 054,20</b>   |                 |
| D                             | 27  |              | Zakládání - základy                                                                                            |                |           |              | <b>127 054,20</b>   |                 |
| 15                            | K   | 275313811    | Základové patky z betonu tř. C 25/30                                                                           | m <sup>3</sup> | 26,544    | 2 500,00     | 66 360,00           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,6'0,6'0,9'(15'2'+9'2) "pro sloupky oplocení"                                                                 |                | 15,552    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 0,5'0,5'0,8'6 "pro pouzdra na zapuštění sloupků"                                                               |                | 1,200     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 1,2'1,2'1,7'4 "pro osvětlovací stožár"                                                                         |                | 9,792     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 26,544    |              |                     |                 |
| 16                            | K   | 275351215    | Zřízení bednění stěn základových patek                                                                         | m <sup>2</sup> | 47,952    | 185,00       | 8 871,12            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,3'0,6'4'(15'2'+9'2) "pro sloupky oplocení"                                                                   |                | 34,560    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 0,3'0,5'4'6 "pro pouzdra na zapuštění sloupků"                                                                 |                | 3,600     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 0,3'1,2'4'1,7'4 "pro osvětlovací stožár"                                                                       |                | 9,792     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 47,952    |              |                     |                 |
| 17                            | K   | 275351216    | Odstanění bednění stěn základových patek                                                                       | m <sup>2</sup> | 47,952    | 42,00        | 2 013,98            | CS ÚRS 2017 01  |
| 18                            | K   | 953943123    | Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání (DODÁVKA VÍZ ODDÍL VYBAVENÍ SPORTOVIŠTÍ)            | kus            | 6,000     | 100,00       | 600,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 4 "volejbalová pouzdra - pro sloupky"                                                                          |                | 4,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 2 "tenisová pouzdra - pro sloupky"                                                                             |                | 2,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 6,000     |              |                     |                 |
| 19                            | K   | 271572211    | Podhýp pod základové konstrukce se zhrutněním z netříděného šterkopisku                                        | m <sup>3</sup> | 1,089     | 700,00       | 762,30              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,4'0,15'18,145 "opěrná zídka"                                                                                 |                | 1,089     |              |                     |                 |
| 20                            | K   | 274313811    | Základové pásy z betonu tř. C 25/30                                                                            | m <sup>3</sup> | 18,000    | 2 600,00     | 46 800,00           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,4'0,9'18,145 "opěrná zídka"                                                                                  |                | 6,532     |              |                     |                 |
| 21                            | K   | 274351255    | Zřízení bednění stěn základových pásů                                                                          | m <sup>2</sup> | 7,418     | 180,00       | 1 335,24            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | (0,4'2+18,145'2)'0,2 "opěrná zídka"                                                                            |                | 7,418     |              |                     |                 |
| 22                            | K   | 274351216    | Odstanění bednění stěn základových pásů                                                                        | m <sup>2</sup> | 7,418     | 42,00        | 311,56              | CS ÚRS 2017 01  |
| D                             | 3   |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                  |                |           |              | <b>292 144,14</b>   |                 |
| D                             | 349 |              | Oplocení                                                                                                       |                |           |              | <b>236 211,64</b>   |                 |
| 23                            | K   | 953943125    | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání                                                    | kus            | 48,000    | 350,00       | 16 800,00           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 15'2'-9'2                                                                                                      |                | 48,000    |              |                     |                 |
| 24                            | K   | 341941012    | Nosné tupe svary betonářské oceli Ø do 22 mm do podtluků                                                       | kus            | 24,000    | 145,00       | 3 480,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 8'2 "vzpěry"                                                                                                   |                | 16,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 2'4 "vodorovné trubky"                                                                                         |                | 8,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 24,000    |              |                     |                 |
| 25                            | M   | 141253910    | trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 3,6 mm                                                    | m              | 295,064   | 300,00       | 88 519,20           | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | V   |              | Poznamka k položce:<br>hmotnost: 7,582 kg/m                                                                    |                |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 48,000'4,7'1,1 "sloupky"                                                                                       |                | 248,160   |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | 4,7'8'1,1 "vzpěry"                                                                                             |                | 41,360    |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | (2,54+2,5)'1,1 "vodorovné trubky"                                                                              |                | 5,544     |              |                     |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                                         |                | 295,064   |              |                     |                 |
| 26                            | K   | 348401240    | Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu                 | m              | 128,400   | 45,00        | 5 778,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 40,1'2+24,1'2                                                                                                  |                | 128,400   |              |                     |                 |
| 27                            | M   | 313275150.01 | ochranná síť PP 45x45 mm zelená o síle tl. 5 mm                                                                | m <sup>2</sup> | 564,960   | 160,00       | 90 393,60           |                 |



| PC | Typ | Kód          | Popis                                                                                                        | MJ       | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |              | 128,400*4*1,1                                                                                                |          | 564,960   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 348401350    | Osazení napínacího drátu na oplocení do 15 sklonu svahu                                                      | m        | 128,400   | 4,00         | 513,60            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 40,1*2*24,1*2 "y horní část"                                                                                 |          | 128,400   |              |                   |                 |
| 29 | M   | 313275150.02 | ocelové lanko Zn tl. 5 mm                                                                                    | m        | 141,240   | 11,00        | 1 553,64          |                 |
|    | VV  |              | 128,400*1,1                                                                                                  |          | 141,240   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 348401360    | Přisrážkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15                        | m        | 128,400   | 4,00         | 513,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| 31 | M   | 313275150.03 | karabina pozinkovaná 35 mm                                                                                   | kus      | 700,000   | 4,00         | 2 800,00          |                 |
|    | VV  |              | "cca - nutno upřesnit dle skutečnosti" 700                                                                   |          | 700,000   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 348101220    | Osazení vrat a vrátěk k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2                                                  | kus      | 2,000     | 180,00       | 360,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 33 | M   | 553423210.03 | branka vchodová kovová 1000x2100 mm včetně rámu o zámku                                                      | kus      | 1,000     | 8 500,00     | 8 500,00          |                 |
| 34 | M   | 553423210.04 | branka vchodová kovová 2000x2100 mm včetně rámu o zámku                                                      | kus      | 1,000     | 17 000,00    | 17 000,00         |                 |
|    | D   | 3491         | Zídka z KB bloků                                                                                             |          |           |              | 55 932,50         |                 |
| 35 | K   | 311113214    | Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárných ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu KB blok       | m2       | 22,000    | 1 860,00     | 40 920,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 1,4*6                                                                                                        |          | 8,400     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1,0*6                                                                                                        |          | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 0,8*6                                                                                                        |          | 4,800     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                       |          | 19,200    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 311361821    | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                  | t        | 0,107     | 37 500,00    | 4 012,50          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 6*4*2*0,00089                                                                                                |          | 0,043     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 6*4*1,6*0,00089                                                                                              |          | 0,034     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 6*4*1,4*0,00089                                                                                              |          | 0,030     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                       |          | 0,107     |              |                   |                 |
| 37 | K   | 348272515    | Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních                              | m        | 22,000    | 500,00       | 11 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | D   | 5            | Komunikace                                                                                                   |          |           |              | 1 375 453,95      |                 |
|    | D   | 581          | Kryté plochy pro tělovýchovu - víceúčelové hřiště                                                            |          |           |              | 1 355 853,95      |                 |
| 38 | K   | 215901101    | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (d) do 0,8                         | m2       | 966,410   | 5,00         | 4 832,05          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 24,1*40,1                                                                                                    |          | 966,410   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 564731111    | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                                  | m2       | 966,410   | 85,00        | 82 144,85         | CS ÚRS 2017 01  |
| 40 | K   | 564811111.01 | Podklad ze šetrkordité ŠD tl 50 mm 16 - 32                                                                   | m2       | 966,410   | 40,00        | 38 656,40         |                 |
| 41 | K   | 564811111.02 | Podklad ze šetrkordité ŠD tl 50 mm 0 - 32                                                                    | m2       | 966,410   | 40,00        | 38 656,40         |                 |
| 42 | K   | 576146321    | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                      | m2       | 966,410   | 195,00       | 188 449,95        | CS ÚRS 2017 01  |
| 43 | K   | 577134121    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu             | m2       | 966,410   | 230,00       | 222 274,30        | CS ÚRS 2017 01  |
| 44 | K   | 589116117.01 | Kryt víceúčelového hřiště z umělého travníku v. 15 mm včetně lajnování                                       | m2       | 966,410   | 800,00       | 773 128,00        |                 |
| 45 | K   | 565191191    | Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce                                     | m        | 48,200    | 160,00       | 7 712,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 24,1*2                                                                                                       |          | 48,200    |              |                   |                 |
|    | D   | 594          | Zámková dlažba pro pěši                                                                                      |          |           |              | 18 000,00         |                 |
| 46 | K   | 215901101    | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (d) do 0,8                         | m2       | 180,000   | 5,00         | 900,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 47 | K   | 564851111    | Podklad ze šetrkordité ŠD tl 150 mm 2-5 + 4-8 mm (1:1)                                                       | m2       | 180,000   | 95,00        | 17 100,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 48 | K   | 451577777    | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm                   | m2       |           | 70,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 49 | K   | 596211112    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                   | m2       |           | 180,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 50 | M   | 592450380    | dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní                                                                       | m2       |           | 205,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 131,000*1,1                                                                                                  |          | 144,100   |              |                   |                 |
|    | D   | 596          | Zámková dlažba pojízdná (do 3,5 t)                                                                           |          |           |              | 1 600,00          |                 |
| 51 | K   | 215901101    | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (d) do 0,8                         | m2       | 320,000   | 5,00         | 1 600,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 52 | K   | 564811111    | Podklad ze šetrkordité ŠD tl 50 mm 0-4 + 4-8 mm (1:1)                                                        | m2       |           | 40,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 53 | K   | 564871111    | Podklad ze šetrkordité ŠD tl 250 mm 16 - 32 mm                                                               | m2       |           | 150,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 54 | K   | 564251111    | Podklad nebo podšyp ze šetrkordité ŠP tl 150 mm 4 - 8 mm                                                     | m2       |           | 85,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 55 | K   | 451577777    | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm                   | m2       |           | 70,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 56 | K   | 596212212    | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                                  | m2       |           | 200,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 57 | M   | 592450070    | dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní                                                                       | m2       |           | 250,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 270,000*1,1                                                                                                  |          | 297,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 8            | Trubní vedení                                                                                                |          |           |              | 87 835,50         |                 |
|    | D   | 891          | Dešťová kanalizace                                                                                           |          |           |              | 87 835,50         |                 |
| 58 | K   | 935931423    | Odvodnění plastovými šlaby pro zatížení D400 s rožlem litinovým vnitřní š x hl 150x151 mm                    | m        | 18,145    | 3 900,00     | 70 765,50         | CS ÚRS 2017 01  |
| 59 | K   | 871275221    | kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SH8 DN125                                           | m        | 26,000    | 310,00       | 8 060,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 60 | K   | 892271111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                | m        | 26,000    | 10,00        | 260,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 61 | K   | 892563121.11 | Nápojení potrubí na stávající lachtu                                                                         | kus      | 1,000     | 1 400,00     | 1 400,00          |                 |
| 62 | K   | 977151122    | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů - do stávající skruže               | m        | 0,150     | 2 200,00     | 330,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 63 | K   | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                 | m3       | 1,560     | 750,00       | 1 170,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 0,6*0,1*26 "dešťová kanalizace"                                                                              |          | 1,560     |              |                   |                 |
| 64 | K   | 451572111.01 | Obrys potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0 - 4 mm                                           | m3       | 7,800     | 750,00       | 5 850,00          |                 |
|    | VV  |              | 0,6*0,5*26 "dešťová kanalizace"                                                                              |          | 7,800     |              |                   |                 |
|    | D   | 9            | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                           |          |           |              | 465 987,57        |                 |
|    | D   | 916          | Obrubníky                                                                                                    |          |           |              | 99 450,00         |                 |
| 65 | K   | 916131213    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                   | m        |           | 200,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 66 | M   | 592174650    | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                                      | kus      |           | 145,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 24,000*1,01                                                                                                  |          | 24,240    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 916331112    | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                      | m        | 180,000   | 120,00       | 21 600,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 68 | M   | 592172110    | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm                                                              | kus      | 186,000   | 68,00        | 12 648,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 155,000*1,01                                                                                                 |          | 156,550   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 916232112    | Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků zahradních 50x50x20 cm                                              | m        | 128,400   | 205,00       | 26 322,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 40,1*2*24,1*2                                                                                                |          | 128,400   |              |                   |                 |
| 70 | K   | 916991121    | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                               | m3       | 16,200    | 2 400,00     | 38 880,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 24*0,25*0,3                                                                                                  |          | 1,800     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | (155+128,4)*0,2*0,25                                                                                         |          | 14,170    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                       |          | 15,970    |              |                   |                 |
|    | D   | 938          | Vybavení hřiště                                                                                              |          |           |              | 21 200,00         |                 |
| 71 | M   | 749101070.12 | branka fotbalová 3,0 x 2,0 m se síť                                                                          | kus      |           | 17 000,00    | 0,00              |                 |
| 72 | M   | 749101070.13 | volejbalové sloupky 2ks žn prům. 102mm + pouzdra + víčka, napínací mechanismus                               | souprava | 2,000     | 8 000,00     | 16 000,00         |                 |
| 73 | M   | 749101070.14 | volejbalové síť dl. 9,5 m v. 1,0 m, velikost oka 100 mm, tl. 3 mm                                            | kus      |           | 600,00       | 0,00              |                 |
| 74 | M   | 749101070.15 | tenisové sloupky 2ks žn prům. 102mm + pouzdra + víčka, napínací mechanismus                                  | souprava | 1,000     | 5 200,00     | 5 200,00          |                 |
| 75 | M   | 749101070.16 | tenisová síť velikost oka 42 mm tl. 5mm                                                                      | kus      |           | 1 800,00     | 0,00              |                 |
| 76 | M   | 749101070.17 | kovová lovička 1500 x 600 x 800 mm sedák a opěradlo dřevě, neokrovené                                        | kus      |           | 1 800,00     | 0,00              |                 |
|    | D   | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                           |          |           |              | 327 614,41        |                 |
| 77 | K   | 113106241    | Rozebírání vazovek ze silničních dílců                                                                       | m2       | 955,380   | 30,00        | 28 661,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| 78 | K   | 113107181    | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčiny tl 50 mm                                                    | m2       | 100,000   | 30,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 79 | K   | 113107221    | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                                             | m2       | 1 055,380 | 18,00        | 18 996,84         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 955,38+100                                                                                                   |          | 1 055,380 |              |                   |                 |
| 80 | K   | 966049831    | Rozebírání prefabrikovaných plotových desek betonových                                                       | kus      | 60,000    | 100,00       | 6 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 20*3                                                                                                         |          | 60,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 966071711    | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                                          | kus      | 35,000    | 240,00       | 8 400,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 21 "panelová zeď"                                                                                            |          | 21,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 14 "ocelové sloupky samostatné"                                                                              |          | 14,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                       |          | 35,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 997221571    | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením - sberný dvůr v Matečově cca 400m - silniční panely a | t        | 389,795   | 485,00       | 189 050,58        | CS ÚRS 2017 01  |
| 83 | K   | 997221551    | Vodorovná doprava sutí do 1 km                                                                               | t        | 169,994   | 35,00        | 5 949,79          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 559,789                                                                                                      |          | 559,789   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -389,795 "panely a plotové desky"                                                                            |          | -389,795  |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                       |          | 169,994   |              |                   |                 |
| 84 | K   | 997221559    | Přítěpek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí                                                                   | t        | 4 249,850 | 9,00         | 38 248,65         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |              | 169,994*25                                                                                                   |          | 4 249,850 |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód          | Popis                                                                                            | MJ  | Množství                     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85     | K   | 997221845    | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                          | t   | 9,800                        | 300,00       | 2 940,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 86     | K   | 997221855    | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)                                     | t   | 137,199                      | 100,00       | 13 719,90         | CS ÚRS 2017 01  |
| 87     | K   | 997013831    | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)                            | t   | 22,995                       | 550,00       | 12 647,25         | CS ÚRS 2017 01  |
|        |     |              |                                                                                                  |     |                              |              | 17 723,16         |                 |
| D 992  |     |              | Přesun hmot                                                                                      |     |                              |              |                   |                 |
| 88     | K   | 998222012    | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy                                                              | t   | 196,398                      | 70,00        | 13 747,86         | CS ÚRS 2017 01  |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | 373,976                      |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | -177,578                     |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | 196,398                      |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | Součet                       |              |                   |                 |
| 89     | K   | 998223011    | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                            | t   | 28,395                       | 140,00       | 3 975,30          | CS ÚRS 2017 01  |
|        |     |              |                                                                                                  |     |                              |              | 14 481,60         |                 |
| D PSV  |     |              | Práce a dodávky PSV                                                                              |     |                              |              |                   |                 |
|        |     |              |                                                                                                  |     |                              |              | 14 481,60         |                 |
| D 783  |     |              | Dokončovací práce - nátěry                                                                       |     |                              |              |                   |                 |
| 90     | K   | 783495522    | Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 100 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email | m   | 234,640                      | 60,00        | 14 078,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | 48,000*4,0                   |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | "sloupky - část nad terénem" |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | 4,7*8                        |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | "vzpěry"                     |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | 2,54*2,5                     |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | "vodorovné trubky"           |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | Součet                       |              |                   |                 |
| 91     | K   | 783495528    | Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 100 barva standardní základní antikorozní                   | m   | 33,600                       | 12,00        | 403,20            | CS ÚRS 2017 01  |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | 48,000*0,7                   |              |                   |                 |
| VV     |     |              |                                                                                                  |     | "sloupky - část v patce"     |              |                   |                 |
|        |     |              |                                                                                                  |     |                              |              | 138 542,70        |                 |
| D M    |     |              | Práce a dodávky M                                                                                |     |                              |              |                   |                 |
| D 21-M |     |              | Elektromontáže                                                                                   |     |                              |              |                   |                 |
| 92     | K   | 210010009.01 | Elektroinstalace NH - VIZ PŘÍLOHA                                                                | kpl | 1,000                        | 138 542,70   | 138 542,70        |                 |
|        |     |              |                                                                                                  |     |                              |              | 52 800,79         |                 |
| D VRN  |     |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                      |     |                              |              |                   |                 |
| D VRN3 |     |              | Zařízení staveniště                                                                              |     |                              |              |                   |                 |
| 93     | K   | 039002000.01 | Zařízení staveniště                                                                              | %   | 29 333,77                    | 1,80         | 52 800,79         |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného dvora - víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Malečov, etapa 2 2018

KSO:

Místo: Malečov

Zadavatel:

Obec Malečov

Uchazeč:

Projektant:

Miroslav Kabát Libouchec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.04.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

610 756,09

DPH základní  
snížená

Základ daně  
610 756,09  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
128 258,78  
0,00

Cena s DPH

v CZK

739 014,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného dvora - víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Malečov, etapa 2. 2018

Místo:

Malečov

Datum: 14.04.2014

Zadavatel:

Obec Malečov

Projektant: Miroslav Kabát Libouchec

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

610 756,09

### HSV - Práce a dodávky HSV

449 260,87

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                                      | 9 784,70   |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky - bude upřesněno při realizaci | 0,00       |
| 15 - Zemní práce - roubení                                           | 0,00       |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                | 0,00       |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                               | 0,00       |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                           | 9 784,70   |
| 2 - Zakládání                                                        | 0,00       |
| 27 - Zakládání - základy                                             | 0,00       |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                    | 0,00       |
| 349 - Oplocení                                                       | 0,00       |
| 3491 - Židka z KB bloků                                              | 0,00       |
| 5 - Komunikace                                                       | 343 350,00 |
| 581 - Kryty ploch pro tělovýchovu - víceúčelové hřiště               | 0,00       |
| 594 - Zámková dlažba pro pěší                                        | 83 950,00  |
| 596 - Zámková dlažba pojízdná (do 3,5 t)                             | 259 400,00 |
| 8 - Trubní vedení                                                    | 0,00       |
| 891 - Dešťová kanalizace                                             | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                               | 96 126,17  |
| 916 - Obručníky                                                      | 19 500,00  |
| 938 - Vybavení hřišť                                                 | 44 200,00  |
| 96 - Bourání konstrukcí                                              | 0,00       |
| 992 - Přesun hmot                                                    | 32 426,17  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

### M - Práce a dodávky M

150 696,00

21-M - Elektromontáže

150 696,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 799,22

VRN3 - Zařízení staveniště

10 799,22



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného dvora - víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Malečov, etapa 2 2018

Místo:

Malečov

Datum: 14.04.2014

Zadavatel:

Obec Malečov

Projektant: Miroslav Kabát Libouchec

Uchazeč:

| PC                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |                                                                                                    |     |           |              | <b>610 756,09</b> |                 |
| D                             | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |           |              | <b>449 260,87</b> |                 |
| D                             | 1   |              | Zemní práce                                                                                        |     |           |              | <b>9 784,70</b>   |                 |
| D                             | 13  |              | Zemní práce - hloubené vykopávky - bude upřesněno při realizaci                                    |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                             | K   | 133201101    | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                   | m3  | 0,000     | 650,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,6*0,6*0,9*(15*2+9*2) "pro sloupky oplocení"                                                      |     | 15,552    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 0,5*0,5*0,8*6 "pro pouzdra na zapuštění sloupků"                                                   |     | 1,200     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 1,2*1,2*1,7*4 "pro osvětlovací stožár"                                                             |     | 9,792     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 26,544    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 132201101    | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                          | m3  | 0,000     | 450,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,4*1,05*18,145 "opěrná zídka"                                                                     |     | 7,621     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 0,6*1,6*26 "dešťová kanalizace"                                                                    |     | 24,960    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 32,581    |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 122201101    | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                  | m3  | 0,000     | 110,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 982,3 "svah"                                                                                       |     | 982,300   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 131*0,24 "komunikace pro pěši - zámková dlažba tl. 6 cm"                                           |     | 41,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 270*0,7 "komunikace pojezdů - zámková dlažba tl. 8 cm"                                             |     | 189,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Mezísoučet                                                                                         |     | 1 212,300 |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | (40,1*0,525)/2*24,1                                                                                |     | 253,683   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 40,1*24,1*0,1                                                                                      |     | 96,641    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Mezísoučet - hřiště                                                                                |     | 350,324   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 1 563,064 |              |                   |                 |
| D                             | 15  |              | Zemní práce - roubení                                                                              |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 4                             | K   | 151101201    | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                    | m2  | 0,000     | 65,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 1,2*1,7*4 "pro osvětlovací stožár"                                                                 |     | 32,640    |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 151101211    | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                        | m2  | 0,000     | 18,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| D                             | 16  |              | Zemní práce - přemístění výkopku                                                                   |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 6                             | K   | 162501101    | Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - Horní Zálezly                 | m3  | 0,000     | 110,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 26,544+32,581+1553,064                                                                             |     | 1 612,189 |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | -48 "odpočet násypu"                                                                               |     | -48,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | -15,6 "odpočet zássy - dešťová kanalizace"                                                         |     | -15,600   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 1 548,589 |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 171201201    | Uložení sypání na skládky                                                                          | m3  | 0,000     | 12,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| D                             | 17  |              | Zemní práce - konstrukce ze zemín                                                                  |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 8                             | K   | 171101131    | Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných stlačené do násypů zhuťných                      | m3  | 0,000     | 50,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 40*3*0,4                                                                                           |     | 48,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 171151101    | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu                                      | m2  | 0,000     | 28,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 40*3                                                                                               |     | 120,000   |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 174101101    | Zássy jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním                                      | m3  | 0,000     | 65,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,6*1,0*26 "dešťová kanalizace"                                                                    |     | 15,600    |              |                   |                 |
| D                             | 18  |              | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                              |     |           |              | <b>9 784,70</b>   |                 |
| 11                            | K   | 182101101    | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                          | m2  | 0,000     | 32,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 12                            | K   | 181111121    | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5   | m2  | 104,130   | 22,00        | 2 290,86          | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 513,92+72,3+31,83                                                                                  |     | 618,050   |              |                   |                 |
| 13                            | K   | 181411131    | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   | m2  | 618,050   | 10,00        | 6 180,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| 14                            | M   | 005724100    | osivo směs travní parková                                                                          | kg  | 15,451    | 85,00        | 1 313,34          | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 618,05*0,025                                                                                       |     | 15,451    |              |                   |                 |
| D                             | 2   |              | Zakládání                                                                                          |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| D                             | 27  |              | Zakládání - základy                                                                                |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 15                            | K   | 275313811    | Základové patky z betonu tř. C 25/30                                                               | m3  | 0,000     | 2 500,00     | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,6*0,6*0,9*(15*2+9*2) "pro sloupky oplocení"                                                      |     | 15,552    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 0,5*0,5*0,8*6 "pro pouzdra na zapuštění sloupků"                                                   |     | 1,200     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 1,2*1,2*1,7*4 "pro osvětlovací stožár"                                                             |     | 9,792     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 26,544    |              |                   |                 |
| 16                            | K   | 275351215    | Zřízení bednění stěn základových patek                                                             | m2  | 0,000     | 185,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,3*0,6*4*(15*2+9*2) "pro sloupky oplocení"                                                        |     | 34,560    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 0,3*0,5*4*6 "pro pouzdra na zapuštění sloupků"                                                     |     | 3,600     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 0,3*1,2*4*1,7*4 "pro osvětlovací stožár"                                                           |     | 9,792     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 47,952    |              |                   |                 |
| 17                            | K   | 275351216    | Odstranění bednění stěn základových patek                                                          | m2  | 0,000     | 42,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 18                            | K   | 952943123    | Osažování výrobků do 15 kg kus do betonu bez jejich dodání (DODÁVKA VIZ ODOIL VYBAVENÍ SPORTOVISŤ) | kus | 0,000     | 100,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 4 "volejbalová pouzdra - pro sloupky"                                                              |     | 4,000     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 2 "tenisová pouzdra - pro sloupky"                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 19                            | K   | 271572211    | Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného šterkopiskou                           | m3  | 0,000     | 700,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,4*0,15*18,145 "opěrná zídka"                                                                     |     | 1,089     |              |                   |                 |
| 20                            | K   | 274313811    | Základové pásy z betonu tř. C 25/30                                                                | m3  | 0,000     | 2 600,00     | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 0,4*0,9*18,145 "opěrná zídka"                                                                      |     | 6,532     |              |                   |                 |
| 21                            | K   | 274351215    | Zřízení bednění stěn základových pásů                                                              | m2  | 0,000     | 180,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | (0,4*2+18,145*2)*0,2 "opěrná zídka"                                                                |     | 7,418     |              |                   |                 |
| 22                            | K   | 274351216    | Odstranění bednění stěn základových pásů                                                           | m2  | 0,000     | 42,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| D                             | 3   |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                      |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| D                             | 349 |              | Oplocení                                                                                           |     |           |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 23                            | K   | 952943125    | Osažování výrobků do 120 kg kus do betonu bez jejich dodání                                        | kus | 0,000     | 350,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 15*2*9*2                                                                                           |     | 48,000    |              |                   |                 |
| 24                            | K   | 341941012    | Nosné tupé svary betonářské oceli Ø do 22 mm do podloží                                            | kus | 0,000     | 145,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 8*2 "vzpěry"                                                                                       |     | 16,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 2*4 "vodorovné trubky"                                                                             |     | 8,000     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 25                            | M   | 141253910    | trubka ocelová bezšvad hladká kruhová T1253,1 Ø89 tl 3,6 mm                                        | m   | 0,000     | 300,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | P   |              | Poznamení k položce:                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|                               |     |              | Hmotnost: 7,582 kg/m                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 48,000*4,7*1,1 "sloupky"                                                                           |     | 248,160   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 4,7*8*1,1 "vzpěry"                                                                                 |     | 41,360    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | (2,54+2,5)*1,1 "vodorovné trubky"                                                                  |     | 5,544     |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet                                                                                             |     | 295,064   |              |                   |                 |
| 26                            | K   | 348401240    | Osažení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu     | m   | 0,000     | 45,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
|                               | VV  |              | 40,1*2+24,1*2                                                                                      |     | 128,400   |              |                   |                 |
| 27                            | M   | 313275150.01 | ochranná síť PP 45x45 mm zelená o síle tl. 5 mm                                                    | m2  | 0,000     | 160,00       | 0,00              |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K   | 348401350    | 128,400*4*1,1<br>Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu                                                                        | m              | 564,960   | 4,00         | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 29 | M   | 313275150.02 | 40,1*2*24,1*2 "v horní části"<br>ocelové lanko Zn tl. 5 mm                                                                                       | m              | 128,400   | 11,00        | 0,00              |                 |
| 30 | K   | 348401360    | 128,400*1,1<br>Přichačování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°                                             | m              | 141,240   | 4,00         | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 31 | M   | 313275150.03 | karabiny pozinkované 55 mm<br>cca - nutno upřesnit dle skutečnosti 700                                                                           | kus            | 700,000   | 4,00         | 0,00              |                 |
| 32 | K   | 348101220    | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m <sup>2</sup>                                                                          | kus            | 0,000     | 180,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 33 | M   | 553423210.03 | branka vchodová kovová 1000x2100 mm včetně rámu a zámku                                                                                          | kus            | 0,000     | 8 500,00     | 0,00              |                 |
| 34 | M   | 553423210.04 | branka vchodová kovová 2000x2100 mm včetně rámu a zámku                                                                                          | kus            | 0,000     | 17 000,00    | 0,00              |                 |
| D  |     | 3491         | Zídka z KB bloků                                                                                                                                 |                |           |              | 0,00              |                 |
| 35 | K   | 311113214    | Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárnice ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu KB blok                                           | m <sup>2</sup> | 0,000     | 1 860,00     | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 36 | K   | 311361821    | 1,4*6<br>1,0*6<br>0,8*6<br>Součet<br>Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                 | t              | 0,000     | 37 500,00    | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 37 | K   | 348272515    | 6*4*2*0,00089<br>6*4*1,6*0,00089<br>6*4*1,4*0,00089<br>Součet<br>Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních | m              | 0,000     | 500,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| D  |     | 5            | Komunikace                                                                                                                                       |                |           |              | 343 350,00        |                 |
| D  |     | 581          | Kryty ploch pro tělovýchovu - víceúčelové hřiště                                                                                                 |                |           |              | 0,00              |                 |
| 38 | K   | 215901101    | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypaných (i) d) do 0,8                                                          | m <sup>2</sup> | 0,000     | 5,00         | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 39 | K   | 564731111    | 24,1*40,1<br>Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                                                          | m <sup>2</sup> | 966,410   | 85,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 40 | K   | 564811111.01 | Podklad ze štrkodrtě 50 tl 50 mm 16 - 32                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,000     | 40,00        | 0,00              |                 |
| 41 | K   | 564811111.02 | Podklad ze štrkodrtě 50 tl 50 mm 0 - 32                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0,000     | 40,00        | 0,00              |                 |
| 42 | K   | 576146321    | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                          | m <sup>2</sup> | 0,000     | 195,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 43 | K   | 577134121    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                 | m <sup>2</sup> | 0,000     | 230,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 44 | K   | 589116117.01 | Kryt víceúčelového hřiště z umělého travníku v. 15 mm včetně lajnování                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,000     | 800,00       | 0,00              |                 |
| 45 | K   | 565191191    | Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce                                                                         | m              | 0,000     | 160,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| D  |     | 594          | Zámková dlažba pro pěši                                                                                                                          |                |           |              | 83 950,00         |                 |
| 46 | K   | 215901101    | 24,1*2<br>Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypaných (i) d) do 0,8                                                | m <sup>2</sup> | 0,000     | 5,00         | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 47 | K   | 564851111    | Podklad ze štrkodrtě 50 tl 150 mm 2-5 + 4-8 mm (1:1)                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,000     | 95,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 48 | K   | 451577777    | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná těženého tl do 100 mm                                                        | m <sup>2</sup> | 180,000   | 70,00        | 12 600,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 49 | K   | 596211112    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m <sup>2</sup>                                                           | m <sup>2</sup> | 180,000   | 180,00       | 32 400,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 50 | M   | 592450380    | dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 190,000   | 205,00       | 38 950,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| D  |     | 596          | 131,000*1,1<br>Zámková dlažba pojizdná (do 3,5 t)                                                                                                |                |           |              | 259 400,00        |                 |
| 51 | K   | 215901101    | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypaných (i) d) do 0,8                                                          | m <sup>2</sup> | 0,000     | 5,00         | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 52 | K   | 564811111    | Podklad ze štrkodrtě 50 tl 50 mm 0-4 + 4-8 mm (1:1)                                                                                              | m <sup>2</sup> | 320,000   | 40,00        | 12 800,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 53 | K   | 564871111    | Podklad ze štrkodrtě 50 tl 250 mm 16 - 32 mm                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 320,000   | 150,00       | 48 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 54 | K   | 564251111    | Podklad nebo podpoy ze štrkopysku ŠP tl 150 mm 4 - 8 mm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 320,000   | 85,00        | 27 200,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 55 | K   | 451577777    | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná těženého tl do 100 mm                                                        | m <sup>2</sup> | 320,000   | 70,00        | 22 400,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 56 | K   | 596212212    | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m <sup>2</sup>                                                          | m <sup>2</sup> | 320,000   | 200,00       | 64 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 57 | M   | 592450070    | dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 340,000   | 250,00       | 85 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| D  |     | 8            | 270,000*1,1<br>Trubní vedení                                                                                                                     |                |           |              | 0,00              |                 |
| D  |     | 891          | Dešťová kanalizace                                                                                                                               |                |           |              | 0,00              |                 |
| 58 | K   | 935931423    | Odvodnění plastovými žlaby pro zatčení D400 s roštěm litinovým vnějším 6 x hl 150x151 mm                                                         | m              | 0,000     | 3 900,00     | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 59 | K   | 871275221    | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy S4B DN125                                                                               | m              | 0,000     | 310,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 60 | K   | 892271111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                    | m              | 0,000     | 10,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 61 | K   | 892563121.11 | Načtení potrubí na stávající šachtu                                                                                                              | kus            | 0,000     | 1 400,00     | 0,00              |                 |
| 62 | K   | 977151122    | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů - do stávající skruže                                                    | m              | 0,000     | 2 200,00     | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 63 | K   | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,000     | 750,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 64 | K   | 451572111.01 | 0,6*0,1*26 "dešťová kanalizace"                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1,560     | 750,00       | 0,00              |                 |
| 65 | K   | 916131213    | 0,6*0,5*26 "dešťová kanalizace"                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,000     | 7,800        | 0,00              |                 |
| D  |     | 9            | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                               |                |           |              | 96 126,17         |                 |
| D  |     | 916          | Obrubníky                                                                                                                                        |                |           |              | 19 500,00         |                 |
| 66 | M   | 592174650    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                       | m              | 44,000    | 200,00       | 8 800,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 67 | K   | 916331112    | osrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                                                                          | kus            | 44,000    | 145,00       | 6 380,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 68 | M   | 592172110    | 24,000*1,01<br>Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                                           | m              | 0,000     | 120,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 69 | K   | 916321112    | osrubník betonový zahradní řadý 100 x 5 x 25 cm                                                                                                  | kus            | 0,000     | 68,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 70 | K   | 916991121    | 155,000*1,01<br>Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků zahradních 50x5x20 cm                                                                   | m              | 0,000     | 205,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 71 | M   | 749101070.12 | 40,1*2*24,1*2<br>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                  | m <sup>3</sup> | 1,800     | 2 400,00     | 4 320,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 72 | M   | 749101070.13 | 24*0,25*0,3<br>1155+128,4*0,2*0,25                                                                                                               | 14,170         |           |              |                   |                 |
| 73 | M   | 749101070.14 | Součet                                                                                                                                           | 15,970         |           |              |                   |                 |
| D  |     | 938          | Vybavení hřiště                                                                                                                                  |                |           |              | 44 200,00         |                 |
| 74 | M   | 749101070.15 | branka fotbalová 3,0 x 2,0 m se síti                                                                                                             | kus            | 2,000     | 17 000,00    | 34 000,00         |                 |
| 75 | M   | 749101070.16 | voje/balové sloupky 2ks Zn prům. 102mm + pouzdra + víčka, napínací mechanismus                                                                   | souprava       | 0,000     | 8 000,00     | 0,00              |                 |
| 76 | M   | 749101070.17 | voje/balové síť dl. 9,5 m v. 1,0 m, velikost oka 100 mm, tl. 3 mm                                                                                | kus            | 2,000     | 600,00       | 1 200,00          |                 |
| 77 | M   | 749101070.18 | tenisové sloupky 2ks Zn prům. 102mm + pouzdra + víčka, napínací mechanismus                                                                      | souprava       | 0,000     | 5 200,00     | 0,00              |                 |
| 78 | M   | 749101070.19 | tenisová síť velikost oka 42 mm tl. 3mm                                                                                                          | kus            | 1,000     | 1 800,00     | 1 800,00          |                 |
| 79 | M   | 749101070.20 | kovová lavička 1500 x 600 x 800 mm sedák a opěradlo dřevě, neoktvené                                                                             | kus            | 4,000     | 1 800,00     | 7 200,00          |                 |
| D  |     | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                               |                |           |              | 0,00              |                 |
| 80 | K   | 966049831    | Rozebrání vozovek ze silničních dlců                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,000     | 30,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 81 | K   | 966071711    | Odstránění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živých tl 50 mm                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,000     | 30,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 82 | K   | 997221571    | Odstránění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kamenná drceného tl 100 mm                                                                      | m <sup>2</sup> | 0,000     | 18,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 83 | K   | 997221551    | 955,38+100<br>Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových                                                                              | kus            | 1 055,380 | 100,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 84 | K   | 997221599    | 20*3<br>Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                                                                      | kus            | 0,000     | 240,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 85 | K   | 997221571    | 21 "panelová zeď"                                                                                                                                |                | 21,000    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 997221551    | 14 "ocelové sloupky samostatné"                                                                                                                  |                | 14,000    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 997221571    | Součet                                                                                                                                           |                | 35,000    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 997221571    | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením - sběrný dvůr v Malečově cca 400m - silniční panely a příčné desky                        | t              | 0,000     | 485,00       | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 89 | K   | 997221551    | Vodorovná doprava sutí do 1 km                                                                                                                   | t              | 0,000     | 35,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 90 | K   | 997221559    | 559,789<br>-389,795 "panely a plotové desky"                                                                                                     |                | 559,789   |              |                   |                 |
| 91 | K   | 997221559    | Součet                                                                                                                                           |                | -389,795  |              |                   |                 |
| 92 | K   | 997221559    | Připevňování ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí                                                                                                   | t              | 0,000     | 9,00         | 0,00              | CS ÚRS 2017 01  |
| 93 | K   | 997221559    | 169,994*25                                                                                                                                       |                | 4 249,850 |              |                   |                 |



| PC | Typ  | Kód          | Popis                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 85 | K    | 99721845     | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                         | t   | 0,000     | 300,00       |                   | 0,00 CS ÚRS 2017 01 |
| 86 | K    | 99721855     | Poplatek za uložení odpadu z kameňova na skládce (skládkové)                                    | t   | 0,000     | 100,00       |                   | 0,00 CS ÚRS 2017 01 |
| 87 | K    | 997013831    | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)                           | t   | 0,000     | 550,00       |                   | 0,00 CS ÚRS 2017 01 |
| D  | 992  |              | Přesun hmot                                                                                     |     |           |              |                   |                     |
| 88 | K    | 998222012    | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy                                                             | t   | 0,000     | 70,00        | 32 426,17         | 0,00 CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV   |              | 373,976                                                                                         |     |           |              |                   |                     |
|    | VV   |              | -177,578                                                                                        |     |           |              |                   |                     |
|    | VV   |              | Součet                                                                                          |     |           |              |                   |                     |
| 89 | K    | 998223011    | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním                                           | t   | 231,616   | 140,00       | 32 426,17         | CS ÚRS 2017 01      |
| D  | PSV  |              | Práce a dodávky PSV                                                                             |     |           |              |                   |                     |
| D  | 783  |              | Dokončovací práce - nátěry                                                                      |     |           |              | 0,00              |                     |
| 90 | K    | 783495522    | Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 100 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x emal | m   | 0,000     | 60,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01      |
|    | VV   |              | 48,000*4,0 "sloupky - část nad terénelem"                                                       |     |           |              |                   |                     |
|    | VV   |              | 4,7*8 "vzpěry"                                                                                  |     |           |              |                   |                     |
|    | VV   |              | 2,54*2,5 "vodorovné trubky"                                                                     |     |           |              |                   |                     |
|    | VV   |              | Součet                                                                                          |     |           |              |                   |                     |
| 91 | K    | 783495528    | Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 100 barva standardní základní antikorozní                  | m   | 0,000     | 12,00        | 0,00              | CS ÚRS 2017 01      |
|    | VV   |              | 48,000*0,7 "sloupky - část v petce"                                                             |     |           |              |                   |                     |
| D  | M    |              | Práce a dodávky M                                                                               |     |           |              |                   |                     |
| D  | 21-M |              | Elektromontáže                                                                                  |     |           |              | 150 696,00        |                     |
| 92 | K    | 210010009.01 | Elektroinstalace NN - viz PŘÍLOHA                                                               | kpl | 1,000     | 150 696,00   | 150 696,00        |                     |
| D  | VRN  |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                     |     |           |              |                   |                     |
| D  | VRN3 |              | Zařízení staveniště                                                                             |     |           |              | 10 799,22         |                     |
| 93 | K    | 039002000.01 | Zařízení staveniště                                                                             | %   | 5 999,569 | 1,80         | 10 799,22         |                     |

ozn.stavby:

název akce: Revitalizace sběr.dvora na hřiště ZŠ a MŠ Malečov

objekt: elektroinstalace NN

## Rekapitulace ceny

| p.č. |                          | %     | základ  | cena /Kč/  |
|------|--------------------------|-------|---------|------------|
| 1    | dodávky zařízení         |       |         | 6 350,00   |
| 2    | doprava dodávek          |       | 6 350   | 0,00       |
| 3    | přesun dodávek           |       | 6 350   | 0,00       |
| 4    | materiál elektromontážní |       |         | 127 970,00 |
| 5    | prořez                   |       | 28 940  | 0,00       |
| 6    | materiál podružný        |       | 127 970 | 0,00       |
| 7    | materiál zemní           |       |         | 15 543,50  |
| 8    | elektromontáže           |       |         | 57 310,00  |
| 9    | zemní práce              |       |         | 74 909,20  |
| 10   | PPV pro elektromontáže   |       | 185 280 | 0,00       |
| 11   | PPV pro zemní práce      |       | 90 453  | 0,00       |
| 12   | dodávky celkem           |       |         | 6 350,00   |
| 13   | materiál+výkony celkem   |       |         | 275 732,70 |
| 14   | ostatní náklady          |       |         | 156,00     |
| 15   | NAKLADY hl.III celkem    |       |         | 282 238,70 |
| 16   | kompletační činnost      |       |         | 3 000,00   |
| 17   | revize                   |       |         | 4 000,00   |
| 18   | NAKLADY hl.XI celkem     |       |         | 7 000,00   |
| 19   | cena bez DPH             |       |         | 289 238,70 |
| 20   | DPH základní sazba       | 21,00 | 289 239 | 60 740,13  |
| 21   | CENA vč.DPH (Kč)         |       |         | 349 978,83 |

Datum: 18.4.2014

Vypracoval:



ozn.stavby:

název akce: Revitalizace sběr.dvora na hřiště ZŠ a MŠ Malečov

objekt: elektroinstalace NN

| Rekapitulace ceny |                          |       |         |            |
|-------------------|--------------------------|-------|---------|------------|
| p.č.              |                          | %     | základ  | cena /Kč/  |
| 1                 | dodávky zařízení         |       |         | 6 350,00   |
| 2                 | doprava dodávek          | 0,00  | 6 350   | 0,00       |
| 3                 | přesun dodávek           | 0,00  | 6 350   | 0,00       |
| 4                 | materiál elektromontážní |       |         | 34 500,00  |
| 5                 | prořez                   | 0,00  | 5 500   | 0,00       |
| 6                 | materiál podružný        | 0,00  | 34 500  | 0,00       |
| 7                 | materiál zemní           |       |         | 15 543,50  |
| 8                 | elektromontáže           |       |         | 7 240,00   |
| 9                 | zemní práce              |       |         | 74 909,20  |
| 10                | PPV pro elektromontáže   | 0,00  | 41 740  | 0,00       |
| 11                | PPV pro zemní práce      | 0,00  | 90 453  | 0,00       |
| 12                | dodávky celkem           |       |         | 6 350,00   |
| 13                | materiál+výkony celkem   |       |         | 132 192,70 |
| 14                | ostatní náklady          |       |         | 0,00       |
| 15                | NAKLADY hl.III celkem    |       |         | 138 542,70 |
| 16                | kompletační činnost      |       |         |            |
| 17                | revize                   |       |         |            |
| 18                | NAKLADY hl.XI celkem     |       |         | 0,00       |
| 19                | cena bez DPH             |       |         | 138 542,70 |
| 20                | DPH základní sazba       | 21,00 | 138 543 | 29 093,97  |
| 21                | CENA vč.DPH (Kč)         |       |         | 167 636,67 |

Datum: 18.4.2014

Vypracoval:

ozn.stavby:  
název akce: Revitalizace sběr.dvora na hřiště ZŠ a MŠ Malečov  
objekt: elektroinstalace NN

## Soupis položek

| p.č.                            | č.položky | popis položky                                      | mj.     | množství | cena/mj. | cena celkem   | Nh/mj.        | Nh celkem |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Dodávky zařízení</b>         |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |
| 1                               | 000000000 | Rozvaděč RSI                                       | ozn.RSI | ks       | 1,00     | 6350,00       | 6 350         |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | <b>6 350</b>  |               |           |
| <b>Materiál elektromontážní</b> |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |
| 2                               | 000435104 | jistič LPN 3pól/ch.B/ 16A                          |         | ks       |          | 430,00        |               |           |
| 3                               | 000543022 | světlomet výbojkový 1x400W IP65 400-94-CR HPI-T    |         | ks       |          | 3700,00       |               |           |
| 4                               | 000543022 | výbojka HPI-T 400W PLUS E40                        |         | ks       |          | 730,00        |               |           |
| 5                               | 000561249 | stožár osvětlovací JBUD 8n žárZn                   |         | ks       | 4,00     | 7250,00       | 29 000        |           |
| 6                               | 000572111 | výložník osvětlovací TR 3 200PL                    |         | ks       |          | 3420,00       |               |           |
| 7                               | 000579303 | elvízbroj stožáru                                  |         | ks       |          | 490,00        |               |           |
| 8                               | 000579291 | /elvízbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20         |         | ks       |          | 25,00         |               |           |
| 9                               | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)                        |         | m        |          | 35,00         |               |           |
| 10                              | 000295072 | svorka pásky zemní SR2d 2šrouby FeZn               |         | ks       |          | 20,00         |               |           |
| 11                              | 000312212 | krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu |         | ks       |          | 110,00        |               |           |
| 12                              | 000321502 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm       |         | m        | 170,00   | 30,00         | 5 100         |           |
| 13                              | 000413101 | spínač 10A/250Vstř 3558-01600 Variant IP44 řaz.1   |         | ks       |          | 100,00        |               |           |
| 14                              | 000333031 | lišta vkladací LV 24x22                            |         | m        | 20,00    | 20,00         | 400           |           |
| 15                              | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                   |         | m        |          | 12,00         |               |           |
| 16                              | 000101107 | kabel CYKY 3x4                                     |         | m        |          | 38,00         |               |           |
| 17                              | 000101305 | kabel CYKY 5x1,5                                   |         | m        |          | 22,00         |               |           |
| 18                              | 000101307 | kabel CYKY 5x4                                     |         | m        |          | 60,00         |               |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | <b>34 500</b> |               |           |
| <b>Materiál zemní</b>           |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |
| 19                              | 000046134 | beton B13,5                                        |         | m3       | 3,04     | 2050,00       | 6 232         |           |
| 20                              | 000046453 | stožárové pouzdro plast SP315/1000                 |         | ks       | 4,00     | 610,00        | 2 440         |           |
| 21                              | 000046114 | písek kopaný 0-2mm                                 |         | m3       | 9,45     | 270,00        | 2 552         |           |
| 22                              | 000046361 | krycí deska plastová 50/15/1,2cm                   |         | ks       | 270,00   | 15,00         | 4 050         |           |
| 23                              | 000046381 | výstražná fólie šířka 0,2m                         |         | m        | 135,00   | 2,00          | 270           |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | <b>15 544</b> |               |           |
| <b>Elektromontáže</b>           |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |
| 24                              | 210120451 | jistič vč.zapojení 3pól/25A                        |         | ks       |          | 140,00        | 0,348         |           |
| 25                              | 210202201 | světlomet výbojkový 400W                           |         | ks       |          | 380,00        | 0,885         |           |
| 26                              | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m                  |         | ks       | 4,00     | 1810,00       | 7 240         | 18,24     |
| 27                              | 210204103 | výložník na stožár do 35kg                         |         | ks       |          | 1120,00       | 2,710         |           |
| 28                              | 210204203 | elektrovýzbroj stožárů pro 3 okruhy                |         | ks       |          | 640,00        | 1,500         |           |
| 29                              | 210220021 | uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2    |         | m        |          | 30,00         | 0,076         |           |
| 30                              | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111        |         | ks       |          | 250,00        | 0,612         |           |
| 31                              | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm              |         | m        |          | 55,00         | 0,137         |           |
| 32                              | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1    |         | ks       |          | 160,00        | 0,390         |           |
| 33                              | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm       |         | m        |          | 70,00         | 0,171         |           |
| 34                              | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        |         | m        |          | 37,00         | 0,090         |           |
| 35                              | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        |         | m        |          | 37,00         | 0,090         |           |
| 36                              | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        |         | m        |          | 37,00         | 0,090         |           |
| 37                              | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5       |         | m        |          | 38,00         | 0,095         |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | <b>7 240</b>  | <b>18,24</b>  |           |
| <b>Zemní práce</b>              |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |
| 38                              | 460100003 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m  |         | ks       | 4,00     | 1250,00       | 5 000         | 11,56     |
| 39                              | 460050704 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0   |         | m3       | 3,32     | 1750,00       | 5 810         | 13,91     |
| 40                              | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku        |         | m3       | 3,32     | 960,00        | 3 187         | 7,57      |
| 41                              | 460200154 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0  |         | m        | 135,00   | 260,00        | 35 100        | 84,11     |
| 42                              | 460420481 | kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm  |         | m        | 135,00   | 37,00         | 4 995         | 12,29     |
| 43                              | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm                      |         | m        | 135,00   | 11,00         | 1 485         | 3,51      |
| 44                              | 460560154 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4     |         | m        | 135,00   | 55,00         | 7 425         | 18,63     |
| 45                              | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku        |         | m3       | 9,45     | 960,00        | 9 072         | 21,55     |
| 46                              | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4            |         | m2       | 47,25    | 60,00         | 2 835         | 7,28      |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | <b>74 909</b> | <b>180,39</b> |           |
| <b>Ostatní náklady</b>          |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |
| 47                              | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                     |         | ks       |          | 8,00          |               |           |
| 48                              | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje            |         | ks       |          | 5,00          |               |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          |               |               |           |

Datum: 18.4.2014





ozn.stavby:

název akce: Revitalizace sběr.dvora na hřiště ZŠ a MŠ Malečov

objekt: elektroinstalace NN

## Rekapitulace ceny

| p.č.                       | %     | základ  | cena /Kč/  |
|----------------------------|-------|---------|------------|
| 1 dodávky zařízení         |       |         | 0,00       |
| 2 doprava dodávek          | 0,00  |         | 0,00       |
| 3 přesun dodávek           | 0,00  |         | 0,00       |
| 4 materiál elektromontážní |       |         | 93 470,00  |
| 5 prořez                   | 0,00  | 23 440  | 0,00       |
| 6 materiál podružný        | 0,00  | 93 470  | 0,00       |
| 7 materiál zemní           |       |         | 0,00       |
| 8 elektromontáže           |       |         | 50 070,00  |
| 9 zemní práce              |       |         | 0,00       |
| 10 PPV pro elektromontáže  | 0,00  | 143 540 | 0,00       |
| 11 PPV pro zemní práce     | 0,00  | 0,00    | 0,00       |
| 12 dodávky celkem          |       |         | 0,00       |
| 13 materiál+výkony celkem  |       |         | 143 540,00 |
| 14 ostatní náklady         |       |         | 156,00     |
| 15 NÁKLADY hl.III celkem   |       |         | 143 696,00 |
| 16 kompletační činnost     |       |         | 3 000,00   |
| 17 revize                  |       |         | 4 000,00   |
| 18 NÁKLADY hl.XI celkem    |       |         | 7 000,00   |
| 19 cena bez DPH            |       |         | 150 696,00 |
| 20 DPH základní sazba      | 21,00 | 150 696 | 31 646,16  |
| 21 CENA vč.DPH (Kč)        |       |         | 182 342,16 |

Datum: 18.4.2014

Vypracoval:



ozn.stavby:

název akce: Revitalizace sběr.dvora na hřiště ZŠ a MŠ Malečov

objekt: elektroinstalace NN

**Soupis položek**

| p.č.                            | č.položky | popis položky                                      | mj.     | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|--------|-----------|
| <b>Dodávky zařízení</b>         |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| 1                               | 000000000 | Rozvaděč RS1                                       | ozn.RS1 | ks       | 0,00     | 6350,00     |        |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| <b>Materiál elektromontážní</b> |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| 2                               | 000435104 | jistič LPN 3pól/ch.B/ 16A                          | ks      | 1,00     | 430,00   | 430         |        |           |
| 3                               | 000543022 | světlomet výbojkový 1x400W IP65 400-94-CR HPI-T    | ks      | 12,00    | 3700,00  | 44 400      |        |           |
| 4                               | 000543022 | výbojka HPI-T 400W PLUS E40                        | ks      | 12,00    | 730,00   | 8 760       |        |           |
| 5                               | 000561249 | stožár osvětlovací JBUD 8n žárZn                   | ks      | 0,00     | 7250,00  |             |        |           |
| 6                               | 000572111 | výložník osvětlovací TR 3 200PL                    | ks      | 4,00     | 3420,00  | 13 680      |        |           |
| 7                               | 000579303 | elvízbroj stožáru                                  | ks      | 4,00     | 490,00   | 1 960       |        |           |
| 8                               | 000579291 | /elvízbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20         | ks      | 4,00     | 25,00    | 100         |        |           |
| 9                               | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)                        | m       | 140,00   | 35,00    | 4 900       |        |           |
| 10                              | 000295072 | svorka pásky zemní SR2d 2šrouby FeZn               | ks      | 8,00     | 20,00    | 160         |        |           |
| 11                              | 000312212 | krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu | ks      | 4,00     | 110,00   | 440         |        |           |
| 12                              | 000321502 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm       | m       | 0,00     | 30,00    |             |        |           |
| 13                              | 000413101 | spínač 10A/250Vstř 3558-01600 Variant IP44 řaz.1   | ks      | 1,00     | 100,00   | 100         |        |           |
| 14                              | 000333031 | lišta vkladací LV 24x22                            | m       | 0,00     | 20,00    |             |        |           |
| 15                              | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                   | m       | 150,00   | 12,00    | 1 800       |        |           |
| 16                              | 000101107 | kabel CYKY 3x4                                     | m       | 380,00   | 38,00    | 14 440      |        |           |
| 17                              | 000101305 | kabel CYKY 5x1,5                                   | m       | 50,00    | 22,00    | 1 100       |        |           |
| 18                              | 000101307 | kabel CYKY 5x4                                     | m       | 20,00    | 60,00    | 1 200       |        |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | 93 470      |        |           |
| <b>Materiál zemní</b>           |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| 19                              | 000046134 | beton B13,5                                        | m3      | 0,00     | 2050,00  |             |        |           |
| 20                              | 000046453 | stožárové pouzdro plast SP315/1000                 | ks      | 0,00     | 610,00   |             |        |           |
| 21                              | 000046114 | písek kopaný 0-2mm                                 | m3      | 0,00     | 270,00   |             |        |           |
| 22                              | 000046361 | krycí deska plastová 50/15/1,2cm                   | ks      | 0,00     | 15,00    |             |        |           |
| 23                              | 000046381 | výstražná fólie šířka 0,2m                         | m       | 0,00     | 2,00     |             |        |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| <b>Elektromontáže</b>           |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| 24                              | 210120451 | jistič vč.zapojení 3pól/25A                        | ks      | 1,00     | 140,00   | 140         | 0,348  | 0,35      |
| 25                              | 210202201 | světlomet výbojkový 400W                           | ks      | 12,00    | 380,00   | 4 560       | 0,885  | 10,62     |
| 26                              | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m                  | ks      | 0,00     | 1810,00  |             | 4,560  |           |
| 27                              | 210204103 | výložník na stožár do 35kg                         | ks      | 4,00     | 1120,00  | 4 480       | 2,710  | 10,84     |
| 28                              | 210204203 | elektrovýzbroj stožárů pro 3 okruhy                | ks      | 4,00     | 640,00   | 2 560       | 1,500  | 6,00      |
| 29                              | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2     | m       | 140,00   | 30,00    | 4 200       | 0,076  | 10,64     |
| 30                              | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111        | ks      | 4,00     | 250,00   | 1 000       | 0,612  | 2,45      |
| 31                              | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm              | m       | 170,00   | 55,00    | 9 350       | 0,137  | 23,29     |
| 32                              | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1    | ks      | 1,00     | 160,00   | 160         | 0,390  | 0,39      |
| 33                              | 210010105 | lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm       | m       | 20,00    | 70,00    | 1 400       | 0,171  | 3,42      |
| 34                              | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m       | 150,00   | 37,00    | 5 550       | 0,090  | 13,50     |
| 35                              | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m       | 380,00   | 37,00    | 14 060      | 0,090  | 34,20     |
| 36                              | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m       | 50,00    | 37,00    | 1 850       | 0,090  | 4,50      |
| 37                              | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5       | m       | 20,00    | 38,00    | 760         | 0,095  | 1,90      |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | 50 070      |        | 122,10    |
| <b>Zemní práce</b>              |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| 38                              | 460100003 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m  | ks      | 0,00     | 1250,00  |             | 2,890  |           |
| 39                              | 460050704 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0   | m3      | 0,00     | 1750,00  |             | 4,190  |           |
| 40                              | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku        | m3      | 0,00     | 960,00   |             | 2,280  |           |
| 41                              | 460200154 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0  | m       | 0,00     | 260,00   |             | 0,623  |           |
| 42                              | 460420481 | kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm  | m       | 0,00     | 37,00    |             | 0,091  |           |
| 43                              | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm                      | m       | 0,00     | 11,00    |             | 0,026  |           |
| 44                              | 460560154 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4     | m       | 0,00     | 55,00    |             | 0,138  |           |
| 45                              | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku        | m3      | 0,00     | 960,00   |             | 2,280  |           |
| 46                              | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4            | m2      | 0,00     | 60,00    |             | 0,154  |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| <b>Ostatní náklady</b>          |           |                                                    |         |          |          |             |        |           |
| 47                              | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                     | ks      | 12,00    | 8,00     | 96          |        |           |
| 48                              | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje            | ks      | 12,00    | 5,00     | 60          |        |           |
| <b>součet</b>                   |           |                                                    |         |          |          | 156         |        |           |

Datum: 18.4.2014

| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem |
|------|-----------|---------------|-----|----------|----------|-------------|--------|-----------|
|------|-----------|---------------|-----|----------|----------|-------------|--------|-----------|

Vypracoval: