

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

„Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku“

Zadavatel: **Město Blansko**
Se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
Číslo účtu: 19-329631/0100
Jednající: Mgr. Ivo Polák, starosta města
Telefon: +420 516 775 124, +420 773 771 604
E-mail: polak@blansko.cz

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, město Blansko, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající **v zodpovězení níže uvedených dotazů uchazeče**. Tyto informace zadavatel poskytuje všem uchazečům:

I. Odpovědi na dotazy uchazečů

K níže citovaným dotazům uchazečů vydává zadavatel následující odpovědi:

1. Pol. č. 24 Demontáž a výměna hromosvodné sítě vč. revize 1 kpl: Položka není jednoznačně zadána tak, jak je uvedeno v prováděcí vyhlášce č. 230/2012 Sb. k zákonu č. 137/2006 Sb. Žádáme o uvedení konkrétní výměry.

Odpověď zadavatele:

Požadavkem je provést demontáž a náhradu/výměnu vedení hromosvodné sítě včetně uzemnění dle stávajícího stavu. Výměra je uvedena v této položce. *Jímací vedení AlMgSi8 (obvod na atice 127m+ střecha 4x12,5m). Svody AlMgSi8 (84m). Uzemnění FeZn30/4 - bude provedeno měření zemního odporu (obvod 127m)*

2. Pol. č. 28 Věnc z tvarovek U porobetonu, výplň betonem 99,7 m: Žádáme o upřesnění položky (šířka U porobetonu)

Odpověď zadavatele:

požadovaná šířka = 250 mm

3. Pol. č. 29 Shody v dlažbách z betonu prostého vč. potřebného bednění: Žádáme o upřesnění položky (výška stupňů pro bednění)

Odpověď zadavatele:

výška stupňů 175 mm.

4. Pol. č. 163 Odvoz zeminy 17,7 m3: Žádáme o upřesnění vzdálenosti.

Odpověď zadavatele:

přebytečná zemina bude odvezena na nejbližší skládku (do 10 km)

5. Pol. č. 23 Oprava krycí desky komínové hlavy 3 ks: Žádáme o upřesnění rozměrů krycí desky vč. rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

Požadujeme doplnění betonovým potěrem do tl. 5 cm. Rozměry komínových hlav jsou: (1x1,5x0,9 m; 2x 0,8x0,5m)

6. Pol. č. 118 Vlákno cementové fasádní desky tl. 8 mm, š. 1200 mm vč. povrchových úprav 1 m2: Předpokládáme, že tato položka souvisí s položkou č. 117 Obložení stěn

nad 1 m2 palubkami. Potom nesedí výměra 1 m2. Žádáme o provedení úpravy vč. upřesnění pojmu povrchová úprava.

Odpověď zadavatele:

Výměra této položky je uvedená chybně. Opravena na novou výměru 91,773 m2 (navýšeno o 10% na prořez). Povrchová úprava je specifikována v PD skladbou S01. (Povrch desek broušený, hydrofobizovaný, odstín bílý). Touto změnou došlo k navýšení jednotkového množství položky č. 119 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce

7. Pol. č. 12, 13 D+M Elektroskríně do ETICS, HUP 2 sady: V Technické zprávě uvedena výměra plechových dvířek s rámem po zateplení. Žádáme o upřesnění velikosti a počtu dvířek.

Odpověď zadavatele:

2ks elektro o rozměrech 550x900mm. Viz foto:



8. Pol. č. 58 Montáž oken plastových do 2,7 m2 5 ks: Tyto prvky jsme ve výpise nenašel, žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o zpětnou montáž stávajících 5ks oken v bazénové předstěně, která bude odstraněna.

9. Pol. č. 25 Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky: Žádáme o upřesnění této položky (chybí buď demontáž a úprava, nebo dodávka nového žebříku).

Odpověď zadavatele:

tato položka bude obsahovat demontáž + prodloužení úchytů a zpětná montáž stávajícího žebříku. Viz foto:



10. Pol. č. 26 Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie, výměra 95,37 m²:
Žádáme o upřesnění rozsahu této položky. Nopová fólie je řešena v pol. č. 69, kde je zmatečný text – izolace nopovou fólií vodot. vč. pásy.

Odpověď zadavatele:

Tato položka bude obsahovat aplikaci a dodávku perimetrického polystyrenu tl. 100 mm bez dalších povrchových úprav a bez nopové fólie. Aplikace a dodávka nopové fólie bude oceněna samostatně v položce č. 69 - změna položky na svislé uložení.

11. Pol. č. 32 Adhézní můstek na mozaiku – disperzní s křemičitým pískem o výměře 686,54 m²: Žádáme o upřesnění výměry položky. Plocha mozaiky je pouze 48,63 m².

Odpověď zadavatele:

Předpokládá se odstranění pouze 35 % stávající mozaiky, která je nesoudržná (z celkové plochy fasády). Zbylá plocha zůstane zachována a bude opatřena adhezním můstkem.

12. Pol. č. 118 Vlákn cementové fasádní desky tl. 8 mm vč. povrchové úpravy: Cetris Finish fasádní deska je dodávána od tl. 10 mm

Odpověď zadavatele:

Můžete zvolit jiného výrobce vláknocementových desek, který tuto tloušťku dodává.

13. V technické zprávě u izolace proti vodě a vlhkosti – soklové části provedena stěrka na vyrovnaný podklad. Ve výkazu chybí očištění povrchu a vyrovnaní podkladu pod stěrkovou izolaci.

Odpověď zadavatele:

Vyrovnaní podkladu je uvedeno v položce č. 27

14. V technické zprávě se uvádí odstranění nesoudržných a degradovaných ploch + vyrovnaní v rozsahu cca 10% z celkové plochy. Ve výkazu výměr toto není řešeno.

Odpověď zadavatele:

Dle předběžného průzkumu bude z celkové plochy fasády odstraněno 35% stávající mozaiky - položka č. 159. Následně dojde k vyrovnaní podkladu MVC v této ploše uvedeno v pol. č. 39

15. V technické zprávě je uvedeno otlučení omítky komínů nad střechou, demontáž cedulí, světel, větracích mřížek atd. Ve výkazu výměr tyto položky nejsou uvedeny.

Odpověď zadavatele:

Povrchové úpravy komínového tělesa jsou specifikovány pod položkou č. 53 a 54. Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků na fasádě - 1 ks světlo a 2 ks cedule státní znak bude oceněno do položky č. 10

II. Doplnění soupisu prací

V důsledku výše uvedených úprav je součástí dodatečné informace i upravený soupis prací, který se tímto stává Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Změny jsou vyznačeny červeně.

V Brně dne 20. 7. 2015

Ing. Ivana Bartošová
Projektový manažer
Energy Benefit Centre a.s.
(na základě plné moci udělené zadavatelem)