

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy sklep OÚ Nevězice

KSO:

Místo: Nevězice

Zadavatel:

Obec Nevězice

Zhotovitel:

RONTILOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

27. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 24659371
DIČ: CZ24659371

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

184 167,53
12 987,68
197 155,21

DPH základní
snížená

Základ daně
197 155,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 402,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

238 557,80

RONTILOP s.r.o.
Sokolovská 386/II
186 00 Praha 6 Karlín
IČ: 246 59 371

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RONTILDP S.r.o.
Školovská 366/84
186 00 Praha 6-Kačín
IČ: 246 59 371
28.11.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy sklep OÚ Nevězice

Místo:

Nevězice

Zadavatel:

Obec Nevězice

Zhotovitel:

RONTILOP s.r.o.

Datum:

27. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

184 167,53

HSV - Práce a dodávky HSV

101 321,77

4 - Vodotrubné konstrukce

7 139,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 039,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 519,90

997 - Přesun sutě

33 871,90

998 - Přesun hmot

4 751,04

PSV - Práce a dodávky PSV

82 845,76

721 - Zdravotnicka

12 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

14 040,96

771 - Podlahy z dlaždic

34 413,12

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 391,68

2) Ostatní náklady

12 987,68

Zařízení staveniště

6 493,84

Provozní vlivy

6 493,84

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

197 155,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy sklep OÚ Nevězice

Místo:

Nevězice

Zadavatel:

Obec Nevězice

Zhotovitel:

RONTILOP s.r.o.

Datum:

27. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							184 167,53

D HSV Práce a dodávky HSV 101 321,77

D 4 Vodorovné konstrukce 7 139,25

1	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích, včetně bednění	m3	0,501	14 250,00	7 139,25
vv			1,30*1,10*0,35		0,501		
vv			Součet		0,501		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 039,68

2	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	16,000	331,00	5 296,00
3	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,000	67,50	1 080,00
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	59,200	274,00	16 220,80

vv "sklep" 35,200
vv 4*4,00*2,20
vv "schodiště" 24,000
vv 24,00
vv Součet 59,200

5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	59,200	83,90	4 966,88
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,000	198,00	10 692,00

vv 4*4,00*2 32,000
vv 5,50*2*2 22,000
vv Součet 54,000
7 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 0,800 4 730,00 3 784,00
vv 16,00*0,05 0,800
vv Součet 0,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 519,90

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,500	185,00	3 977,50
vv			16,00*5,50*1,00		21,500		
vv			Součet		21,500		

9	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	16,000	145,00	2 320,00
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,200	122,00	7 222,40

vv "sklep" 35,200
vv 4*4,00*2,20
vv "schodiště"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			24,00		24,000		
VV			Součet		59,200		
D	997		Přesun sítě				33 871,90
11	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	2,000	6 410,00	12 820,00
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,637	881,00	5 847,20
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,637	83,90	556,84
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,637	229,00	1 519,87
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,733	10,00	597,33
VV			6,637*9 Přepočtené koeficientem množství		59,733		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,637	1 200,00	7 964,40
17	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,637	668,00	4 566,26
D	998		Přesun hmot				4 751,04
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,232	1 470,00	4 751,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 845,76
D	721		Zdravotechnika				12 000,00
19	K	721111102X	Zdravotechnika	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				16 000,00
20	K	741110001X	Elektroinstalace	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				14 040,96
21	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	113,600	123,60	14 040,96
VV			85,00		85,000		
VV			1,30*1,10*20,00		28,600		
VV			Součet		113,600		
D	771		Podlahy z dlaždic				34 413,12
22	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	21,500	13,30	285,95
VV			16,00		16,000		
VV			5,50*1,00		5,500		
VV			Součet		21,500		
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,500	47,40	1 019,10
24	K	771151011	Samonivelační sítka podlah pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	21,500	167,00	3 590,50
25	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	16,000	342,00	5 472,00
26	K	771274242	Montáž obkladů stupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	16,000	180,00	2 880,00
27	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	16,000	452,00	7 232,00
28	M	59761409	dlažba keramická silnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	26,400	402,00	10 612,80
VV			16,00*1,10		17,600		
VV			1,00*16*(0,30+0,20)*1,10		8,800		
VV			Součet		26,400		
29	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	16,000	86,20	1 379,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	16,000	9,80	156,80
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	326,284	5,47	1 784,77
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							6 391,68
32	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,200	20,20	1 034,24
VV					51,200		
VV					16,00+35,20		
Součet					51,200		
33	K	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	24,000	21,50	516,00
34	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,200	63,20	3 235,84
35	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	24,000	66,90	1 605,60