

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce přizemí obecního úřadu Nevězice - vícepráce

KSO:

Místo:

Nevězice

Zadavatel:

Obec Nevězice

Zhotovitel:

RONTILOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

31. 5. 2021

IČ:
DIČ:

24659371

IČ:
DIČ:

CZ24659371

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

607 433,47

DPH základní
snížená

Základ daně
607 433,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
127 561,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

734 994,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROUHLÍP s.r.o.
Sokolovská 366/84
186 00 Praha 8 Karlín
IČ: 246 59 371 • DIČ: C2246 59 371

31.11.2027

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce přízemí obecního úřadu Nevězice - vícepráce

Místo:

Nevězice

Zadavatel:

Obec Nevězice

Zhotovitel:

RONTILOP s.r.o.

Datum:

31. 5. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.:
602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

607 433,47

386 183,15

1 - Zemní práce

3 451,07

2 - Zakládání

11 407,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 764,91

4 - Vodorovné konstrukce

3 797,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

105 485,74

8 - Trubní vedení

128 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 304,90

997 - Přesun sutě

28 126,12

998 - Přesun hmot

33 945,78

PSV - Práce a dodávky PSV

143 143,33

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

4 882,48

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 276,70

763 - Konstrukce suché výstavby

60 958,61

766 - Konstrukce truhlářské

6 165,27

767 - Konstrukce zámečnické

4 990,50

771 - Podlahy z dlaždic

47 008,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 436,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 424,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

78 106,99

VRN3 - Zařízení staveniště	17 895,12
VRN7 - Provozní vlivy	17 895,12
VRN9 - Ostatní náklady	42 316,75

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Stavební práce přístavění obecního úřadu Nevězice - vícepráce

Místo:

Nevězice

Datum:

31. 5. 2021

Zadavatel:

Obec Nevězice

Projektant:

Zhotovitel:

RONTILOP s.r.o.

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.:
602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

607 433,47

D HSV Práce a dodávky HSV

386 183,15

D 1 Zemní práce

3 451,07

1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,364	2 155,07	2 939,52
vv			"sklad"		1,364		
vv			2.17*4.19*0.15		1,364		
vv			Součet				
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,364	87,88	119,87
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,364	74,49	101,60
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,364	146,46	199,77
5	K	171152501	Zhuňnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	9,092	7,03	63,92
vv			"sklad"		9,092		
vv			2.17*4.19		9,092		
vv			Součet				
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	1,364	19,35	26,39

D 2 Zakládání

11 407,11

7	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,590	1 485,53	3 847,52
vv			"sklad"		0,455		
vv			2.17*4.19*0.05		0,455		
vv			"chodba vstup"		2,135		
vv			12.20*1.75*0.10		2,135		
vv			Součet		2,590		
8	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,590	2 918,76	7 559,59
vv			"sklad"		0,455		
vv			2.17*4.19*0.05		0,455		
vv			"chodba vstup"		2,135		
vv			12.20*1.75*0.10		2,135		
vv			Součet		2,590		

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

3 764,91

9	K	340271025	Zazlívka otvorů v přičkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnými pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,647	616,18	1 014,85
vv			"kuchyně"		1,647		
vv			1.22*1.35		1,647		
vv			Součet		1,647		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	3,750	733,35	2 750,06
	VV		"obezdivka kanalizace"		3,750		
	VV		(1,00+0,50)*2,50		3,750		
	VV		Součet				
3 797,52							
D 4 Vodovodné konstrukce							
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	3,000	1 265,84	3 797,52
	VV		"chodba"		3,000		
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet				
105 485,74							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
12	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	21,350	78,04	1 666,15
	VV		"chodba vstup"		21,350		
	VV		12,20*1,75		21,350		
	VV		Součet				
13	K	611142001	Potážení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,350	252,12	5 382,76
	VV		"chodba vstup"		21,350		
	VV		12,20*1,75		21,350		
	VV		Součet				
14	K	611311131	Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	21,350	178,89	3 819,30
15	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	92,070	62,04	5 712,02
	VV		"chodba vstup"		92,070		
	VV		2*(12,20+1,75)*3,30		92,070		
	VV		Součet				
16	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm	m2	95,231	265,72	25 304,78
	VV		"hospoda"		95,231		
	VV		2*(6,85+8,02)*3,42-(1,20*1,80*3)		95,231		
	VV		Součet				
17	K	612142001	Potážení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	92,070	215,51	19 842,01
	VV		"chodba vstup"		92,070		
	VV		2*(12,20+1,75)*3,30		92,070		
	VV		Součet				
18	K	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	92,070	140,18	12 906,37
19	K	6131312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,422	4 812,28	6 843,06
	VV		"chodba"		1,234		
	VV		(1,10+0,50+8,22+6,20+0,50+7,15+1,00)*0,50*0,10		0,188		
	VV		1,00*1,88*0,10		1,422		
	VV		Součet				
20	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	9,092	431,01	3 918,74
	VV		"sklad"		9,092		
	VV		2,17*4,19		9,092		
	VV		Součet				
21	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	21,350	778,33	16 617,35
	VV		"chodba vstup"		21,350		
	VV		12,20*1,75		21,350		
	VV		Součet				
22	K	642042111	Osazování zárubní nebo dveřních kovových 10 2,5 m2 na MC	kus	2,000	3,38	6,76
	VV		"kuchyňe"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	55331488 -	2 Součet zárukeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000 2,000	1 433,22	2 866,44
D 8 Trubní vedení							
24	K	871315221X	Kanalizační potrubí montáž a dodávka	kpl	1,000	128 900,00	128 900,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
25	K	95290111+	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	130,432	117,17	67 304,90 15 282,72
vv	vv		"hospoda"		54,937		
vv	vv		6,85*8,02				
vv	vv		"sklad"		9,092		
vv	vv		2,17*4,19				
vv	vv		"chodba"		43,173		
vv	vv		(1,10+0,50+8,22+6,20+0,50+7,15+1,00)*1,75		1,880		
vv	vv		1,00*1,88		21,350		
vv	vv		"chodba vstup"		130,432		
vv	vv		12,20*1,75				
26	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,203	2 437,53	7 807,41
vv	vv		"chodba vstup"		3,203		
vv	vv		12,20*1,75*0,15		3,203		
27	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,310	210,28	485,75
vv	vv		"kuchyně"		2,310		
vv	vv		1,10*2,10		2,310		
28	K	9680624551	Bourací práce	m2	1,000	43 729,02	43 729,02
D 997 Přesun sutě							
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,626	837,97	8 066,30
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,626	243,75	2 346,34
31	K	997013509	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,130	10,67	513,55
vv	vv		9,626*5 Přepočtené koeficientem množstvi		48,130		
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,626	1 265,84	12 184,98
33	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,626	520,98	5 014,95
D 998 Přesun hmot							
34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,582	1 380,92	33 945,78
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							
35	K	722251113	Háucce pryžové D 25/34	m	33,000	146,46	4 882,48
36	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	48,332	1,02	49,30
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
37	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena vlně	m	26,550	51,89	1 377,68

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	
VV			(1,10+0,50+8,22+6,20+0,50+7,15+1,00)			24,670				
VV			1,88			1,880				
VV			Součet			26,550				
38	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE		m	27,878	69,67		1 942,26	
VV			26,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			27,878				
39	K	741110312X	Elektroinstalace		kpl	1,000			0,00	
40	K	998741201	Přesun hmoti procentní pro silnoprúd v objektech v do 6 m		%	1 366,803	0,70		956,76	
D		763	Konstrukce suché výstavby							
41	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvě spodní kce profil CD+UD		m2	54,937	717,66		60 958,61	39 426,09
VV			"hospodá"			54,937				
VV			6,85*8,02			54,937				
VV			Součet							
42	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr		m2	54,937	31,59		1 735,46	
43	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu		m2	54,937	45,19		2 482,60	
44	M	28329274	folie PE využít pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2		m2	61,722	20,82		1 285,05	
VV			54,937*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"			61,722				
45	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu		m2	54,937	43,62		2 396,35	
46	M	63153708	deska tepelné izolace minerální λ=0,036-0,037 tl 120mm		m2	56,036	228,06		12 779,57	
VV			54,937*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			56,036				
47	K	998763401	Přesun hmoti procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m		%	601,051	1,42		853,49	
D		766	Konstrukce truhlářské							
48	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně		kus	2,000	802,40		6 165,27	1 604,80
VV			"kuchyně"							
VV			2			2,000				
VV			Součet			2,000				
49	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fólový plně 900x1970-2100mm		kus	2,000	1 454,15		2 908,30	
50	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou		kus	2,000	168,43		336,86	
51	M	54914620	kování dveřní vrchní kilka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK		kus	2,000	635,01		1 270,02	
52	K	998766201	Přesun hmoti procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		%	61,200	0,74		45,29	
D		767	Konstrukce zámečnické							
53	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg		kg	150,000	33,27		4 990,50	4 990,50
VV			"kuchyně - digestoř"							
VV			150,00			150,000				
VV			Součet			150,000				
D		771	Podlahy z dlaždic							
54	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby		m2	21,350	14,23		47 008,75	303,81
VV			"chodba vstup"							
VV			12,20*1,75			21,350				
VV			Součet			21,350				
55	K	771121011	Náěr penetrační na podlahu		m2	21,350	50,95		1 097,78	
56	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 20mm		m2	21,350	570,00		12 169,50	
57	K	771471310	Demontáž s kliky z dlaždic keramických kladených do mřížových		m	27,900	38,81		1 082,80	
VV			"chodba vstup"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	771474113	2*(12,20+1,75) Součet	m	27,900 27,900	129,72	3 619,19
	vv		"chodba vstup"				
	vv		2*(12,20+1,75) Součet		27,900 27,900		
59	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,350	145,41	3 104,50
	vv		"chodba vstup"				
	vv		12,20*1,75 Součet		21,350 21,350		
60	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	21,350	550,00	11 742,50
61	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	26,554	442,52	11 750,68
	vv		21,35*1,10		23,485		
	vv		27,90*0,10*1,10 Součet		3,069 26,554		
62	K	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	21,350	10,32	220,33
63	K	998771201	Přesun hmotí procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	352,405	5,47	1 927,66
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 436,63
64	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1,530	156,92	240,09
	vv		"obložky"				
	vv		(1,10+2,00*2)*0,10*3 Součet		1,530 1,530		
65	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,530	114,03	174,47
66	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,530	205,05	313,73
67	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,058	114,03	234,67
	vv		"žáruběž"				
	vv		(0,90+2,00*2)*(0,02*2+0,17)*2 Součet		2,058 2,058		
68	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,116	115,08	473,67
	vv		2,058*2		4,116		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 424,39
69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,420	32,54	3 690,69
	vv		"chodba vstup"				
	vv		12,20*1,75		21,350		
	vv		2*(12,20+1,75)*3,30 Součet		92,070 113,420		
70	K	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,420	20,82	2 361,40
	vv		"chodba vstup"				
	vv		12,20*1,75		21,350		
	vv		2*(12,20+1,75)*3,30 Součet		92,070 113,420		
71	K	784221101	Dvojnásobná bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	113,420	65,00	7 372,30

D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
78 106,99

D
VRN3
Zařízení staveniště
17 895,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	030001000	Zařízení stavenišť	...	3,000	5 965,04	17 895,12
D VRN7							
Provozní vlivy							17 895,12
73	K	070001000	Provozní vlivy	...	3,000	5 965,04	17 895,12
D VRN9							
Ostatní náklady							42 316,75
74	K	091002000	Kontejner	kpl	10,000	3 138,45	31 384,50
75	K	091002001		kpl		0,00	0,00
76	K	091002002	Dopravné	kpl	1,000	10 932,25	10 932,25

OBEC
NEVĚŽICE

SOUHLASÍM