

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel	: Obec Hradec-Nová Ves
Sídlo	: 790 84 Hradec-Nová Ves 12
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Pavel Stejskal, starosta
b) ve věcech technických	: Ing. Miroslav Šoltys, místostarosta
IČ	: 00636011
DIČ	: CZ00636011
Bankovní spojení	: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 188307417/0300
Tel./email	: +420 777638568, starosta@hradec-novaves.cz
Datová schránka	: a5xbky5

1.2

Zhotovitel	: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Sídlo	: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti
b) ve věcech technických	: Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti
IČ	: 04381823
DIČ	: CZ04381823
Bankovní spojení	: ČSOB a. s., Olomouc, č.ú.: 271793946/0300
Tel./email	: +420 722923720, info@ponvia.cz
Datová schránka	: v978pbf

(dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“): „**Rekonstrukce mostu přes řeku Bělou, Hradec - Nová Ves**“. Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména:

- a) zadávacími podmínkami zakázky "Rekonstrukce mostu přes řeku Bělou, Hradec - Nová Ves",
- b) touto smlouvou o dílo a
- c) stavebním povolením.

2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce, stavební projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele a pravomocným stavebním povolením.

2.4

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu, bude platit vymezení díla v soupisu.

2.5

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě 2x v digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.6

Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i **projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby**, a to 4x v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: **do 9 měsíců** od data uzavření smlouvy.

3.2

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

3.4

Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla konzultovat postup prací s objednatelem a případně přizpůsobit provádění jednotlivých částí potřebám objednatele.

4. CENA DÍLA

4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

4 769 888,63 Kč (bez DPH)

1 001 676,61 Kč DPH

5 771 565,24 Kč (včetně DPH)

4.2

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace.

4.3

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na zábor veřejného prostranství,

pojištění, daně, cla, správní poplatky, zajištění předepsaných zkoušek, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.

4.4

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.5

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
- c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
- d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6

Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.

5.2

Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat **dílčí plnění** ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního **měsíce**, ve kterém plnění probíhalo. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla, bude hrazena objednatel na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.

5.3

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.

5.4

V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.

5.5

Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit zhotoviteli k opravě.

5.6

Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

5.7

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

5.8

Finanční záruka (dále jen FZ):

5.8.1 Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši **1% ze sjednané ceny díla bez DPH**. FZ bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této FZ musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinnosti zhotovitele v průběhu provádění díla. FZ musí být účinná do doby podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení zástupci smluvních stran, musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

5.8.2 K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitele předá objednateli FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši **1% ze sjednané ceny díla bez DPH** v prvním roce průběhu záruční lhůty dle čl. 13 této smlouvy. K 1. dni každého dalšího roku se FZ snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. Z této FZ musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinnosti zhotovitele v průběhu záruční doby. FZ musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. FZ předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh FZ nejpozději současně se zahájením protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu FZ vyjádřit do 5 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

5.8.2.1 Pokud zhotovitel návrh FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

5.8.2.2 Za naplnění doby platnosti FZ smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů FZ vystavených ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatel. Současně s předložením první FZ předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních FZ. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu FZ předá objednateli další originál FZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných FZ nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 30 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení finanční záruky v plné výši.

5.8.2.3 FZ předkládané dle čl. 5.8 musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání.

5.8.3 Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od převzetí díla (FZ za řádné provádění díla), resp. od skončení záruční lhůty (FZ za poskytnutou záruku za jakost).

6. STAVENIŠTĚ

6.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

6.2

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si

na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

6.3

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

6.4

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

6.5

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

6.6

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do **5-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

6.7

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK

7.1

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník** (dále také jen „SD“). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

7.2

Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

7.3

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve SD a stvrzovat je svým podpisem.

7.4

Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,

- e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2

Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby,
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti použitých materiálu a výrobků,
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla,
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené k předání a převzetí díla,
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla,
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3

Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- c) je ohrožena bezpečnost stavby,
- d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

9.2

Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.

9.3

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

9.4

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

- a) projekt ve dvou vyhotoveních ke dni podpisu smlouvy o dílo,
- b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.

11.2

Přejímací řízení:

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním **protokolu o předání a převzetí díla** nebo dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady:

- a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
- b) finanční záruku dle čl. 5.8 této smlouvy,
- c) stavební deník (deníky),
- d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- e) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- f) osvědčení o jakosti stavebních dělů a další doklady potřebné pro řádné užívání díla,
- g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- h) dokumentace skutečného provedení stavby,
- i) nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1

Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

12.2

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

12.3

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně **5 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

13.2

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

13.3

Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.

13.4

Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

13.5

Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

13.6

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13.7

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

14. REKLAMACE

14.1

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.2

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do **10 dnů** od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

14.3

V případě, že zhotovitel do **30 dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

14.4

V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody (**havarijní stav**) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin**.

15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1

Smluvní strany se dohodly, že:

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním kompletního díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy.
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**,
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

15.2

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den

- prodlení s odstraněním vady,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
 - c) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý den prodlení.

15.3

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

16. Odstoupení od smlouvy

16.1

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

16.2

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

16.3

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
- b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
- e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

17. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. Dodatky a změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. Důvěrná povaha informací, duševní vlastnictví

19.1

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž reciprocně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

19.2

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

19.3

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

20. VYŠŠÍ MOC

20.1

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

20.2

Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

20.3

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují **nepříznivé klimatické podmínky** (např. vysoké a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než **5 po sobě jdoucích kalendářních dnů**. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

20.4

V případě, že nastane vyšší moc, **prodlužuje** se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.

20.5

V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

22.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést **změnu** jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

22.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve **výjimečných** případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

23. ARCHIVACE A SOUČINNOST

23.1

Zhotovitel se zavazuje **uchovávat** veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

23.2

Dodavatel je povinen **poskytovat požadované informace** a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly **součinnost**.

23.3

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli **podklady** pro zpracování žádostí o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků bude zhotovitelem předložen ve formátech **.pdf, .xls** a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou **.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData** a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

24.2

Zhotovitel se zavazuje, že alespoň **1 osoba** z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bude pocházet z řad **nezaměstnaných** absolventů škol nebo osob znevýhodněných na trhu práce nebo obecně dlouhodobě nezaměstnaných osob. **Zhotovitel do 30 dnů od data uzavření smlouvy předloží seznam osob, s nimiž byl uzavřen pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce.** Zhotovitel nebo podzhotovitel jsou povinni v případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu s výše uvedeným pracovníkem před skončením provádění díla, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dnů**, přijmout nového pracovníka z řad výše uvedených nezaměstnaných osob a současně zadavateli předložit **potvrzení místně příslušného úřadu práce.**

24.3

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu **finanční kontroly.**

24.4

Pro **výklad smluvních podmínek** je rozhodující toto pořadí dokumentů:

- a) smlouva,
- b) nabídka zhotovitele.

24.5

Tato smlouva nabývá **platnosti a účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

24.6

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

24.7

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.

24.8

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

24.9


Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V HRADEC - NOVÁ VES dne: 31.3.2021


OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011

Za objednatele:
Pavel Stejskal, starosta

V OLOMOUCI dne: 24.3.2021



Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČO: 043 81 823, DIČ: CZ 043 81 823
Tel.: +420 724 192 010, +420 724 192 001
info@ponvia.cz, www.ponvia.cz

Za zhotovitele:
Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_35
Stavba: Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou

KSO:
Místo: Hradec - Nová Ves

Zadavatel:
Obec Hradec - Nová Ves

Uchazeč:
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:
Firast s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

IČ:
DIČ: 00636011

IČ:
DIČ: 04381823
CZ04381823

IČ:
DIČ: 26708167

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			4 769 888,63
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 769 888,63	1 001 676,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 771 565,24

Ing. Aleš
Semotam

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Semotam
Datum: 2021.02.12
14:26:39 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_35

Stavba: Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou

Místo: Hradec - Nová Ves

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Obec Hradec - Nová Ves

Projektant: Firast s.r.o.

Uchazeč: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 769 888,63	5 771 565,24	
SO_01	Rekonstrukce mostu	4 497 345,83	5 441 788,45	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	272 542,80	329 776,79	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou

Objekt:

SO_01 - Rekonstrukce mostu

KSO:

Místo:

Hradec - Nová Ves

Zadavatel:

Obec Hradec - Nová Ves

Uchazeč:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Firast s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2020

IČ:

00636011

DIČ:

IČ:

4381823

DIČ:

CZ04381823

IČ:

26708167

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 497 345,83

DPH základní
snížená

Základ daně

4 497 345,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

944 442,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 441 788,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou
Objekt:

SO_01 - Rekonstrukce mostu

Místo: Hradec - Nová Ves
Zadavatel: Obec Hradec - Nová Ves
Uchazeč: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum: 9. 10. 2020

Projektant: Firast s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 497 345,83

HSV - Práce a dodávky HSV

4 255 875,92

1 - Zemní práce

99 699,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

831 903,17

4 - Vodorovné konstrukce

199 843,46

5 - Komunikace pozemní

466 054,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

260 401,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 064 464,74

997 - Přesun sutě

278 896,83

998 - Přesun hmot

54 612,04

PSV - Práce a dodávky PSV

241 469,91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

241 469,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou
Objekt: SO_01 - Rekonstrukce mostu

Místo: Hradec - Nová Ves
Zadavatel: Obec Hradec - Nová Ves
Uchazeč: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum: 9. 10. 2020
Projektant: Firast s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 497 345,83	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 255 875,92	
D		1	Zemní práce				99 699,85	
1	K	113154256	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 300 mm	m2	131,422	237,20	31 173,30	CS ÚRS 2020 02
	W		V1		131,422			
2	K	113154253	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	127,100	154,18	19 596,28	CS ÚRS 2020 02
	W		V2		127,100			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	127,100	69,62	8 848,70	CS ÚRS 2020 02
	W		V2		127,100			
4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	127,100	88,71	11 275,04	CS ÚRS 2020 02
	W		V2		127,100			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	32,85	16 425,00	CS ÚRS 2020 02
	W		teréni úpravy po dokončení prací		500,000			
	W		"předpoklad" 500,0					
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	23,13	11 565,00	CS ÚRS 2020 02
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,500	108,87	816,53	CS ÚRS 2020 02
	W		500*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,500			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				831 903,17	
8	K	317321119	Římsy ze železového betonu C 35/45	m3	3,426	5 337,00	18 284,56	CS ÚRS 2020 02
	W		D.1.12. Tyar řims		3,426			
	W		0,06*28,55*2					
9	K	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,426	1 553,66	5 322,84	CS ÚRS 2020 02
10	K	31732119R	Příplatek k mostním římám ze ŽB za profilaci, specifikace dle PD	m3	3,426	1 067,40	3 656,91	CS ÚRS 2020 02
11	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	40,090	1 186,00	47 546,74	
	W		(0,54+0,04+0,05+0,02)*28,55*2		37,115			
	W		0,06*2		0,120			
	W		0,05*28,55*2		2,855			
	W		Součet		40,090			
12	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	40,090	237,20	9 509,35	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 předpoklad 150 kg/m3 3,426*0,15	t	0,514	35 580,00	18 288,12	CS ÚRS 2020 02
14	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu 2 ks/bm (28,55*2+1)*2 "zaokrouhlení" 0,8 Součet	kus	0,514 117,000	237,20	27 752,40	CS ÚRS 2020 02
15	M	5487920R	kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy - kompletní dodávka, specifikace dle PD		116,200 0,800 117,000			
16	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms D.1.13. Zábradlí vč kotvení 5,995+43,8+4,2-(2,02+2,01+0,021*6) 5,995+34,87+12,22-(2,03+2,01+0,21*6) Součet	kus m	117,000 97,624	652,30 751,92	76 319,10 73 405,44	CS ÚRS 2020 02
17	M	5539153R	ocelové zábradlí výšky 1100 mm vč povrchové úpravy (imitace původního), specifikace dle PD	m	49,839 47,785 97,624 97,624	5 652,48	551 817,71	
D 4			Vodorovné konstrukce					
18	K	421321139	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové spřahující, z betonu C 35/45 D.1.10. Tvar NK beton C35/45 XC4+XF2+XD1 - CI 0,20 Dmax 22 28,55*4,47*0,16	m3	20,419	4 506,80	92 024,35	CS ÚRS 2020 02
19	K	421321192	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	20,419	711,60	14 530,16	CS ÚRS 2020 02
20	K	421351131	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm (28,55+4,47)*2*0,16	m2	10,566	877,64	9 273,14	CS ÚRS 2020 02
21	K	421351231	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm	m2	10,566	145,88	1 541,37	CS ÚRS 2020 02
22	K	421361236	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky D.1.10. Tvar NK KARI 100/100/8 = 7,9 kg/m2 28,55*4,47*7,9*2/1000 15% na přesahy 2,016*0,15 Součet	t	2,318	35 580,00	82 474,44	CS ÚRS 2020 02
D 5			Komunikace pozemní		2,016 0,302 2,318			
23	K	577135141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm ACO 16+ V2	m2	127,100	462,54	58 788,83	CS ÚRS 2020 02
24	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm ACO 16+ V1	m2	127,100 131,422	581,14	76 374,58	CS ÚRS 2020 02
25	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 V1 V2 Součet	m2	131,422 258,522 131,422 127,100 258,522	23,72	6 132,14	CS ÚRS 2020 02
26	K	57814313R	Ložní vrstva MA 11 IV tl 45 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu V1	m2	131,422	1 423,20	187 039,79	
27	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 V1	m2	131,422 131,422	21,35	2 805,86	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	127,100	705,67	89 690,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		V2		127,100			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	254,200	177,90	45 222,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		ŠDA, 2 vrstvy					
	VV		V2*2		254,200			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				260 401,79	
30	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	10,000	296,50	2 965,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		5,0*2,0		10,000			
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	493,527	70,69	34 887,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		"po otlučení omítek" 493,527		493,527			
32	K	62861111R	Nátěr mostních betonových konstrukcí vodoodpudivou impregnací na bázi reaktivního silanu	m2	519,793	225,34	117 130,15	
	VV		ref. výrobek SIKAGARD 705 L					
	VV		celý rozsah NK, oblouku		493,527			
	VV		493,527					
	VV		horní část říms		26,266			
	VV		0,46*28,55*2		519,793			
	VV		Součet					
33	K	62861112R	Nátěr nabo nástřík betonu mostu impregnační (inhibitor koroze)	m2	519,793	202,81	105 419,22	
	VV		ref. výrobek SIK FERROGARD 903					
	VV		519,793		519,793			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 064 464,74	
34	K	99000001R	D+M Ochránná fólie pro zachytávání odpadu z tryskání vč následné demontáže a manipulace se suti	soubor	1,000	35 580,00	35 580,00	
35	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	432,390	103,18	44 614,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		lešení dle návrhu zhotovitele					
	VV		oblouky - plná plocha nad NK		351,600			
	VV		87,9*4					
	VV		opěry		55,800			
	VV		(13,5+14,4)*2		24,990			
	VV		(2,3+2,8)*4,9		432,390			
	VV		Součet					
36	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	25 943,400	2,97	77 051,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		předpoklad 60 dní		25 943,400			
	VV		432,39*60					
37	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	432,390	94,88	41 025,16	CS ÚRS 2020 02
38	K	946211111	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	152,346	177,90	27 102,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		zavěšené lešení dle návrhu zhotovitele		135,546			
	VV		27,55*4,92					
	VV		NK - boční strany		16,800			
	VV		8,4*2		152,346			
	VV		Součet					
39	K	946211211	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	9 140,760	5,93	54 204,71	CS ÚRS 2020 02
	VV		předpoklad 60 dní		9 140,760			
	VV		152,346*60					
40	K	946211811	Demontáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	152,346	106,74	16 261,41	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000	2 194,10	2 194,10	CS ÚRS 2020 02
42	K	946111213	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113	kus	60,000	237,20	14 232,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		předpoklad 60 dní					
	VV		1*60		60,000			
43	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000	1 316,46	1 316,46	CS ÚRS 2020 02
44	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	63,57	381,42	CS ÚRS 2020 02
45	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	18,000	152,99	2 753,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		6,5+11,5		18,000			
46	K	96600001R	Demontáž stávajících mostních závěrů vč bourání zálivky	m	13,800	1 031,31	14 232,08	
	VV		4,6*3		13,800			
47	K	93694112R	Odstranění stávajících odvodňovačů vč. likvidace	kus	8,000	889,50	7 116,00	
48	K	966075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	97,624	148,25	14 472,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		D.1.13. Zábradlí					
	VV		vč kotvení					
	VV		5,995+43,8+4,2-(2,02+2,01+0,021*6)		49,839			
	VV		5,995+34,87+12,22-(2,03+2,01+0,21*6)		47,785			
	VV		Součet		97,624			
49	K	97800001R	Odstranění mechu a jiné vegetace na konstrukcích před započítáním prací	m2	493,527	11,86	5 853,23	
	VV		ref. výrobek Alkutex BFA					
	VV		493,527		493,527			
50	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	53,690	118,60	6 367,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		(35,37+8,42+4,2+12,22+34,87+5,8+6,5)*0,5		53,690			
51	K	978027112	Odstranění poškozených cementových omítek tloušťky do 40 mm s odklizením suti svisle do 4 m s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m na ostatních plochách	m2	493,527	88,95	43 899,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		odměřeno v CADu					
	VV		oblouky - pohledová strana					
	VV		29,0*4		116,000			
	VV		oblouky - horní a spodní strana					
	VV		(27,5+23,0)*0,46*2		46,460			
	VV		závěsy					
	VV		(0,46+0,21)*2*(2,22+3,66+4,17)*4		53,868			
	VV		trámy					
	VV		2,1*2*3		12,600			
	VV		opěry					
	VV		(13,5+14,4)*2		55,800			
	VV		(2,3+2,8)*4,9		24,990			
	VV		NK - boční strany					
	VV		8,4*2		16,800			
	VV		NK - spodní strana					
	VV		(23,0+14*0,1)*4,92		120,048			
	VV		boky podélníků					
	VV		0,17*23,0*6		23,460			
	VV		Mezisoučet		470,026			
	VV		5 % na členitost (profilaci) konstrukcí					
	VV		470,026*0,05		23,501			
	VV		Součet		493,527			
52	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	187,184	177,90	33 300,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		ref. výrobek Betosan Monocrete					
	VV		odměřeno v CADu					
	VV		oblouky - pohledová strana					
	VV		29,0*4		116,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oblouky - horní a spodní strana					
	VV		(27,5+23,0)*0,46*2		46,460			
	VV		závěsy					
	VV		(0,46+0,21)*2*(2,22+3,66+4,17)*4		53,868			
	VV		opěry					
	VV		(13,5+14,4)*2		55,800			
	VV		(2,3+2,8)*4,9		24,990			
	VV		Mezisoučet		297,118			
	VV		5% na členitost (profilaci) konstrukcí					
	VV		297,118*0,05		14,856			
	VV		předpoklad reprofilace 60% plochy mostu					
	VV		(297,118+14,856)*0,6		187,184			
53	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	108,932	213,48	23 254,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		ref. výrobek Betosan Monocrete					
	VV		odměřeno v CADu					
	VV		trámy					
	VV		2,1*2*3		12,600			
	VV		NK - boční strany					
	VV		8,4*2		16,800			
	VV		NK - spodní strana					
	VV		(23,0+14*0,1)*4,92		120,048			
	VV		boky podélníků					
	VV		0,17*23,0*6		23,460			
	VV		Mezisoučet		172,908			
	VV		5 % na členitost (profilaci) konstrukcí					
	VV		172,908*0,05		8,645			
	VV		předpoklad reprofilace 60% plochy mostu					
	VV		(172,908+8,645)*0,6		108,932			
54	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	131,422	118,60	15 586,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		"po vybourané vozovce" 28,57*4,6		131,422			
55	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	2,200	2 941,28	6 470,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		poškozený příčník					
	VV		1,1*2		2,200			
56	K	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	4,082	2 372,00	9 682,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		poškozený příčník					
	VV		(4,92*0,51+0,6*0,46*2+0,25*0,25)*0,21		0,656			
	VV		stávající římsy vč profilace					
	VV		0,06*28,55*2		3,426			
	VV		Součet		4,082			
57	K	98500003R	Kontrola a doplnění stávající výztuže příčníků, specifikace dle PD	m	236,160	87,76	20 725,40	
	VV		odstranění zkorodované výztuže vč likvidace					
	VV		navazání nových prutů v celé délce příčníku vč dodávky					
	VV		přechodový můstek					
	VV		reprofilace chybějících betonů					
	VV		délka příčníku: 4920 mm					
	VV		počet prutů: 6 ks					
	VV		4,92*6*8		236,160			
58	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	624,949	10,67	6 668,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		297,118+14,856		311,974			
	VV		172,908+8,645		181,553			
	VV		131,422		131,422			
	VV		Součet		624,949			
59	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	187,184	1 613,26	301 976,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		ref. výrobek Betosan Monocrete					
	VV		odměřeno v CADu					
	VV		oblouky - pohledová strana					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,0*4		116,000			
	VV		oblouky - horní a spodní strana					
	VV		(27,5+23,0)*0,46*2		46,460			
	VV		závěsy					
	VV		(0,46+0,21)*2*(2,22+3,66+4,17)*4		53,868			
	VV		opěry					
	VV		(13,5+14,4)*2		55,800			
	VV		(2,3+2,8)*4,9		24,990			
	VV		Mezisoučet		297,118			
	VV		5% na členitost (profilaci) konstrukci					
	VV		297,118*0,05		14,856			
	VV		předpoklad reprofilace 60% plochy mostu					
	VV		(297,118+14,856)*0,6		187,184			
60	K	985311215	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	108,932	1 613,26	175 735,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		ref. výrobek Betosan Monocrete					
	VV		odměřeno v CADu					
	VV		trámy					
	VV		2,1*2*3		12,600			
	VV		NK - boční strany					
	VV		8,4*2		16,800			
	VV		NK - spodní strana					
	VV		(23,0+14*0,1)*4,92		120,048			
	VV		boky podélníků					
	VV		0,17*23,0*6		23,460			
	VV		Mezisoučet		172,908			
	VV		5 % na členitost (profilaci) konstrukci					
	VV		172,908*0,05		8,645			
	VV		předpoklad reprofilace 60% plochy mostu					
	VV		(172,908+8,645)*0,6		108,932			
61	K	985311315	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	78,853	1 613,26	127 210,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		ref. výrobek Betosan Monocrete					
	VV		"po vybourané vozovce" 28,57*4,6		131,422			
	VV		předpoklad reprofilace 60% plochy mostu					
	VV		131,422*0,6		78,853			
62	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	296,116	118,60	35 119,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		187,184+108,932		296,116			
63	K	98542253R	Injektáž trhlin v železobetonových konstrukcích šířka trhlin do 10 mm těsnícím profilem a tmelem vč vrtů	m	900,000	118,60	106 740,00	
	VV		vyčištění trhliny					
	VV		vložení těsnícího profilu z polyesteru					
	VV		vyplnění 10 mm těsnícím polyuretanovým tmelem					
	VV		"odhad" 900,0		900,000			
64	K	98542254R	Oprava trhlin v ŽB konstrukcích šířka trhlin do 3 mm trvale pružným akrylátovým tmelem barva šedá vč vyčištění trhlin	m	1 150,000	118,60	136 390,00	
	VV		"odhad" 1,150,0		1 150,000			
65	K	98542255R	Oprava vlasových trhlin v ŽB konstrukcích elastickým ochranným nátěrem vč. penetrace	m2	493,527	285,83	141 064,82	
	VV		celý rozsah NK, oblouku					
	VV		493,527		493,527			
66	K	985331215	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	8,000	474,40	3 795,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		nový příčník, 10 ks výztuže na každé straně					
	VV		0,4*10*2		8,000			
67	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,035	26 092,00	913,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		D 16 = 1,58 kg/m					
	VV		1,0*10*2*1,58/1000*1,1		0,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	98500001R	D+M spřažení desky pomocí trnů v síti 200x200 mm vč vyvrtání otvorů a dodávky trnů, specifikace dle PD	m2	131,422	1 597,32	209 922,99	
	VV		28,57*4,6		131,422			
69	K	93194114R	D+M mostního závěru s jednoduchým těsněním vč betonáže, kompletní provedení dle PD	m	13,800	6 760,20	93 290,76	
	VV		4,6*3		13,800			
70	K	93199414R	Povrchové a flexibilní dilatace, specifikace dle PD	m	8,200	118,60	972,52	
	VV		4,0*4,2		8,200			
71	K	93199417R	Vyčištění pracovních spár a utěsnění živичnou zálivkou	m	20,480	118,60	2 428,93	
	VV		0,5+2,0+0,7		3,200			
	VV		0,38+2,0+0,7		3,080			
	VV		0,5+2,0+0,5		3,000			
	VV		0,7+2,0+0,5		3,200			
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		20,480			
72	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	18,000	56,45	1 016,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		napojení nové vozovky na původní					
	VV		6,5+11,5		18,000			
73	K	93511411R	D+M mostní obrubníkový odvodňovač do maltového lože vč. speciálních tvarovek	m	57,100	2 965,00	169 301,50	
	VV		ref. výrobek EnviroDeck ED100 150x165 mm					
	VV		28,5+28,6		57,100			
74	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	162,000	30,97	5 017,14	CS ÚRS 2020 02
	VV		54,0*3		162,000			
75	K	91500001R	D+M dopravního značení značky na sloupkách, specifikace dle PD	soubor	1,000	11 860,00	11 860,00	
76	K	985223210	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	1,500	9 488,00	14 232,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		předpoklad do 30% výměny					
	VV		5,0*2,0*0,5*0,3		1,500			
77	M	5838065R	dodávka vhodného kamene pro doplnění zdiva	t	3,300	948,80	3 131,04	
	VV		2,0 t/m3					
	VV		1,5*2,0*1,1		3,300			
D	997		Přesun sutě				278 896,83	
78	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	281,919	237,20	66 871,19	CS ÚRS 2020 02
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	281,919	118,60	33 435,59	CS ÚRS 2020 02
80	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 994,841	7,12	78 283,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		předpoklad do 40 km					
	VV		281,919*39		10 994,841			
81	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	281,919	355,80	100 306,78	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				54 612,04	
82	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	125,811	434,08	54 612,04	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				241 469,91	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				241 469,91	
83	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	131,422	25,14	3 303,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		V1		131,422			
84	K	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	131,422	13,64	1 792,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		V1		131,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	65 230,00	2 543,97	CS ÚRS 2020 02
	W		spotřeba 0,3 kg/m2					
	W		V1					
	W		131,422*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		131,422			
					0,039			
86	K	71100001R	D+M vodotěsná vrstva elastomerní polyurea tl. 5 mm, kompletní provedení dle PD	m2	131,422	1 779,00	233 799,74	
	W		V1		131,422			
87	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,500	59,30	29,65	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hradec - Nová Ves

Zadavatel:

Obec Hradec - Nová Ves

Uchazeč:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Firast s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

00636011

DIČ:

IČ:

04381823

DIČ:

CZ04381823

IČ:

26708167

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

272 542,80

DPH základní
snížená

Základ daně

272 542,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 233,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

329 776,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec - Nová Ves
Zadavatel: Obec Hradec - Nová Ves
Uchazeč: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum: 9. 10. 2020

Projektant: Firast s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

272 542,80

272 542,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hradec - Nová Ves

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Hradec - Nová Ves

Projektant: Firast s.r.o.

Uchazeč:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 542,80

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						272 542,80
1	K	VRN 001	Zařízení staveniště	Kč	1,000	88 950,00	88 950,00		
2	K	VRN 002	Geodetické práce	Kč	1,000	53 370,00	53 370,00		
3	K	VRN 003	DIR a DIO vč stanovisek a značení	Kč	1,000	62 858,00	62 858,00		
4	K	VRN 004	Doplňkový inženýrskogeologický průzkum	Kč	1,000	1 186,00	1 186,00		
5	K	VRN 005	Realizační dokumentace stavby vč povodňového a havarijního plánu	Kč	1,000	53 370,00	53 370,00		
6	K	VRN 006	Zábory veřejného prostranství	Kč	1,000	1 186,00	1 186,00		
7	K	VRN 007	Průzkumné práce ŽP na povrchu	Kč	1,000	1 186,00	1 186,00		
8	K	VRN 008	Revizní zprávy	Kč	1,000	118,60	118,60		
9	K	VRN 009	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	118,60	118,60		
10	K	VRN 010	Hlavní mostní prohlídka	Kč	1,000	1 186,00	1 186,00		
11	K	VRN 011	Vypracování mostního listu	Kč	1,000	8 895,00	8 895,00		
12	K	VRN 012	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	118,60	118,60		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020_35
 Stavba: Rekonstrukce mostu Hradec-Široký Brod přes řeku Bělou

Datum: 9. 10. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO_01	Rekonstrukce mostu		
V1	skladba V1		
Použití figury:			131,422
113154256	Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	131,422
573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	258,522
573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	131,422
577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	131,422
57814313R	Ložní vrstva MA 11 IV tl 45 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	131,422
71100001R	D+M vodotěsná vrstva elastomerní polyurea tl. 5 mm, kompletní provedení dle PD	m2	131,422
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	131,422
711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	131,422
11163150	lak penetrační asfaltový	m2	131,422
V2	skladba V2	t	0,039
Použití figury:			127,100
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	127,100
113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	127,100
113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	127,100
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	254,200
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	127,100
573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	258,522
577135141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	127,100

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST