

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 17/2014

na akci: „Oprava fasády, výměna střechy sakristie, repasování truhlářských výrobků
na kapli sv. Antonína v Dolních Kounicích“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

Smluvní strany

Zhotovitel: STŘECHY 1. SLEZSKÁ

Sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl c, vložka 27272, KOS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122 837 554

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Římskokatolická farnost Dolní Kounice

Sídlo: Masarykovo náměstí 129/20, 664 64 Dolní Kounice
Zastoupen: Karlem Obrdlíkem, farářem
IČ: 652 66 790

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

a) TDI Ing. Arch Lenka Peková (tel. + 420 733 741 824)

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se s ohledem na finanční možnosti objednatele dohodly na upřesnění rozsahu prací pro rok 2015:

1) Čl. III. CENA DÍLA

V roce 2015 budou provedeny práce v hodnotě

787 513,- Kč bez DPH,

952 891,- Kč vč. DPH 21%

Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace čerpání rozpočtu


	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
SOD	1 581 374,00	332 089,00	1 913 463,00
Dodatek č. 1	787 513,00	165 378,00	952 891,00
Zbývá	793 861,00	166 711,00	960 572,00

2) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají beze změny.


3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: položkový rozpočet

V Brně dne 11.1.2015



 zhotovitel
STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Svatopetrská 7, 617 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 OR: C 27272

V Dolních Kounicích dne 12.1.2015


 objednatel
 Římskokatolická farnost
DOLNÍ KOUNICE
 Masarykovo nám. 20
 684 04 Dolní Kounice

58-72/2015
CESTOVNÍ BRNĚNSKÉ
 TENTO DODATEK
 ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE
 V Brně dne 19. 1. 2015

 schvalující


 ordinář

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2014087a Kaple sv.Antonína - 2015		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Oprava fasády, věže, střechy sakristie	JKSO:
Stavba:	Název stavby: 2014087a Kaple sv.Antonína - 2015	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	787 513,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	502 489,00	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 1,5%	11 562,00
	PSV celkem	268 838,00	Zařízení staveniště 0,6%	4 625,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		771 326,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		787 513,00	Ostatní náklady celkem:	16 187,00

Vypracoval: Jméno: Ing.Pavel Hrbáč Datum: 11.1.2015 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Podpis: Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	Za objednatele: Jméno: Datum: 12.1.2015 Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	513,39 Kč
DPH	21,0 % činí:	105 378,00 Kč
Cena za objekt celkem:		952 891,00 Kč

Stavba:	2014087a Kaple sv.Antonína - 2015	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Oprava fasády, věže, střechy sakristie	Datum tisku: 11.1.2015	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
62 Upravy povrchů vnější	259 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7
94 Lešení a stavební výtahy	113 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5
97 Prorážení otvorů	67 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	48 751,00	0,00	0,00	0,00	1,8
764 Konstrukce klempířské	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,1
765 Krytiny tvrdé	0,00	33 136,00	0,00	0,00	0,00	2,6
766 Konstrukce truhlářské	0,00	148 052,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	502 489,00	268 838,00	0,00	0,00	0,00	39,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 1,5%	11 562,00
Zařízení staveniště 0,6%	4 625,00
	16 187,00

Stavba:	2014087a Kaple sv.Antonína - 2015	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Oprava fasády, věže, střechy sakristie	Datum tisku: 11.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	317 23-5811.R00	Doplnění zdiva korunních říms cihlami	m3	0,1200	18 140,00	2 176,80	2,01208	0,24145
2	349 23-4831.R00	Doplnění zdiva do tloušťky 8 cm	m	8,2500	275,00	2 268,75	0,06400	0,52800
3	349 23-5861.R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm	m2	2,2100	757,00	1 672,97	0,28745	0,63526
4	380 94-1113.RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu Helibar 1xD 8mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, cih. zdivo	m	21,0000	1 428,00	29 988,00	0,01018	0,21378
3		Svislé a kompletní konstrukce				36 106,52		1,61849

62		Upravy povrchů vnější						
5	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou veškerých ploch fasády	m2	656,0000	39,00	25 584,00	0,00000	0,00000
6	619 44-1321.R00	Vytažení profilů a oprava o dl. nad 5 m a šířce nad 25 cm	m	52,6000	422,00	22 197,20	0,00000	0,00000
7	619 44-2431.R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	8,3600	212,00	1 772,32	0,00000	0,00000
8	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a střech z lešení	m2	125,6000	34,40	4 320,64	0,00004	0,00502
9	622 42-2111.R00	Doplnění jádrových omítek ploch s potřískem čl. 2-3	m2	138,9000	248,00	34 447,20	0,02001	2,77939
10	622 42-7221.R00	Štukování a dr.opravy vnějších omítek s penetrací, čl. 3, do 100 %	m2	368,0000	157,00	57 776,00	0,03509	12,91312
11	622 47-1321.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	536,0000	178,00	95 408,00	0,00061	0,32696
12	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	9,2000	201,50	1 853,80	0,07426	0,68319
13	622 R-5	Zpevnění stávající omítky PUTZFESTIGER	m2	486,0000	34,00	16 524,00	0,00000	0,00000
62		Upravy povrchů vnější				259 883,16		16,70769

94		Lešení a stavební výtahy						
14	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	586,0000	54,00	31 644,00	0,02426	14,21636
15	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 758,0000	27,00	47 466,00	0,00102	1,79316
16	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m vnitřní lešení pro repasi výplní otvorů	m2	89,6000	139,50	12 499,20	0,00592	0,53043
17	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	586,0000	36,80	21 564,80	0,00000	0,00000

Stavba:	2014087a Kaple sv.Antonína - 2015	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Oprava fasády, věže, střechy sakristie	Datum tisku: 11.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	94	Lešení a stavební výtahy				113 174,00		16,53995
	97	Prorážení otvorů						
18	978 01-5251.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 %					(-0,02700)	(-9,52020)
		m2	352,6000	17,40	6 135,24	0,00000	0,00000	0,00000
19	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %					(-0,05900)	(-11,51090)
		m2	195,1000	43,50	8 486,85	0,00000	0,00000	0,00000
20	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.					(-0,01400)	(-3,12900)
		m2	223,5000	47,90	10 705,65	0,00000	0,00000	0,00000
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP						
		t	29,8300	241,50	7 203,94	0,00000	0,00000	0,00000
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
		t	29,8300	258,50	7 711,05	0,00000	0,00000	0,00000
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
		t	596,6000	15,10	9 008,66	0,00000	0,00000	0,00000
24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
		t	29,8300	205,00	6 115,15	0,00000	0,00000	0,00000
25	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
		t	298,3000	22,80	6 801,24	0,00000	0,00000	0,00000
26	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel						
		t	28,0800	180,00	5 054,40	0,00000	0,00000	0,00000
								(-24,16010)
	97	Prorážení otvorů				67 222,18		0,00000
	99	Staveništní přesun hmot						
27	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
		t	34,8500	749,00	26 102,65	0,00000	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				26 102,65		0,00000
	762	Konstrukce tesařské						
28	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2					(-0,00800)	(-0,17040)
		m	21,3000	32,70	696,51	0,00000	0,00000	0,00000
29	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2					(-0,01400)	(-0,92876)
		m	66,3400	41,00	2 719,94	0,00000	0,00000	0,00000
30	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2					(-0,02400)	(-0,33840)
		m	14,1000	49,30	695,13	0,00000	0,00000	0,00000
31	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm					(-0,00700)	(-0,21756)
		m2	31,0800	16,70	519,04	0,00000	0,00000	0,00000
32	762 33-2110.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2						
		m	21,3000	122,00	2 598,60	0,00099	0,02109	0,02109
33	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2						
		m	66,3400	157,50	10 448,55	0,00099	0,06568	0,06568
34	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2						
		m	14,1000	212,00	2 989,20	0,00099	0,01396	0,01396
35	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm						
		m2	31,0800	66,60	2 069,93	0,00000	0,00000	0,00000
36	605-15501	Hranoly SM/JD						
		m3	2,4400	5 950,00	14 518,00	0,55000	1,34200	1,34200

Stavba:	2014087a Kaple sv.Antonína - 2015	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Oprava fasády, věže, střechy sakristie	Datum tisku: 11.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
37	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	0,5400	6 650,00	3 591,00	0,55000	0,29700
38	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,9800	1 115,00	3 322,70	0,02357	0,07024
39	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	111,7200	14,00	1 564,08	0,00006	0,00670
40	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,6000	457,33	3 018,38	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				48 751,06		(-1,65512) 1,81666
764 Konstrukce klempířské								
41	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	12,0500	17,60	212,08	(-0,00205) 0,00000	(-0,02470) 0,00000
42	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	14,0000	21,80	305,20	(-0,00069) 0,00000	(-0,00966) 0,00000
43	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	12,1400	28,90	350,85	(-0,00336) 0,00000	(-0,04079) 0,00000
44	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	5,0000	21,00	105,00	(-0,00226) 0,00000	(-0,01130) 0,00000
45	764 23-1440.R00	Lemování poplast.plech., tvrdá krytina, rš 400 mm	m	12,0500	282,50	3 404,13	0,00224	0,02699
46	764 25-2403.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm z popastovaného plechu	m	12,1400	352,00	4 273,28	0,00300	0,03642
47	764 25-9411.R00	Kotlík kónický pro trouby, D do 150 mm z poplastovaného plechu	kus	1,0000	729,00	729,00	0,00406	0,00406
48	764 51-0480.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 600 mm z poplastovaného plechu, nalepení Enkolitem	m	10,3000	806,00	8 301,80	0,00561	0,05778
49	764 55-4402.R00	Odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,0000	408,50	2 042,50	0,00262	0,01310
50	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,9500	197,24	384,62	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				20 108,46		(-0,08645) 0,13836
765 Krytiny tvrdé								
51	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	31,0800	61,10	1 898,99	(-0,06700) 0,00000	(-2,08236) 0,00000
52	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	13,2600	23,10	306,31	(-0,02300) 0,00000	(-0,30498) 0,00000
53	765 R-1	Demontáž pálené krytiny říms š. do 1,2 m, do suti	m2	32,1100	89,60	2 877,06	(-0,04800) 0,00000	(-1,54128) 0,00000
54	765 31-1521.RU2	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, bez doplňkových tašek	m2	31,0800	525,00	16 317,00	0,07398	2,29930

Stavba:	2014087a Kaple sv.Antonína - 2015	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	Oprava fasády, věže, střechy sakristie	Datum tisku: 11.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
55	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	13,2600	587,00	7 783,62	0,02137	0,28337
56	765 31-1583.R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	13,2600	139,00	1 843,14	0,00001	0,00013
57	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,8000	310,26	2 109,77	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				33 135,89		(-3,92862) 2,58280
	766	Konstrukce truhlářské						
58	766 R-1-3/T	Repase vstupních dveří, 1900mm/3500mm doplnění kazet, repase kování, nátěr	kus	3,0000	19 755,00	59 265,00	0,00028	0,00084
59	766.R-5/T	Repase a výměna vstupních dveří do sakr. 870/2110	kus	1,0000	25 506,00	25 506,00	0,00028	0,00028
60	766 R-6,11/T	Repase okna 2300/2950mm, oprava zasklení nátěr, repase kování	kus	1,0000	14 927,00	14 927,00	0,00028	0,00028
61	766 R-7,8/T	Repase okna 2300/2950mm, oprava zasklení, nátěr repase kování	kus	2,0000	14 927,00	29 854,00	0,00028	0,00056
62	766 R-9,10/T	Repase okna 1700/2200mm, oprava zasklení, nátěr repase kování	kus	2,0000	8 228,00	16 456,00	0,00028	0,00056
63	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,4000	1 460,08	2 044,11	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				148 052,11		0,00252
	767	Konstrukce zámečnické						
64	767 R-6,7,10,11	Kovový rám s ochranným pletivem	kus	3,0000	2 650,00	7 950,00	0,00028	0,00084
65	767 R-8,9/T	Repase a nátěr mříže, kovový rám s ochranným pletivem	kus	2,0000	3 420,00	6 840,00	0,00028	0,00056
66	767 R-3/Z	Repase a nátěr mříže, kovový rám s ochranným pletivem	kus	1,0000	3 650,00	3 650,00	0,00028	0,00028
67	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,9000	184,40	350,36	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				18 790,36		0,00168