

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1 / 2019 ze dne 4. 3. 2019
schvalovací doložka BB-456/2019 ze dne 6. 3. 2019

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „ Oprava krovu, střešní konstrukce a stropu nad 2.np prelatury
v Ostrovačicích**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689.

DIČ: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDAKCE]

b) technických [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81

Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem

IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDAKCE]

b) technických [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Preamble

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 4. 3. 2019 ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 je sjednán v souladu s čl. 2. 7 a 3. 5 z důvodu upřesnění objemu prací pro etapu v roce 2020 vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí a finančním možnostem objednatele. V rámci etapy 2020 bude navíc provedena instalace jímací bleskosvodové soustavy.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, se nahrazuje bod 2. 8 (viz Dodatek č. 3) takto:

Dílo v rámci etapy v roce 2020 bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Navrátillem, datace 8/2018 v rozsahu rozpočtu, který je přílohou

této smlouvy o dílo a dle podmínek stanovených v ZS MR-s 31859-16-OSU-PI-7 a MR-S 14177-18-OSU-PI-4 vydaným MěÚ Rosice, Odbor stavební úřad a aktuálního rozpočtu s výkazem výměr, (dokončení opravy stropu nad 2.n.p., oprava krovu a střechy v rozsahu stanoveném pro etapu 2020, včetně jímací bleskosvodové soustavy a dalších souvisejících prací), který je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje rozpočet dle Dodatku č. 3.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	2 078 638,00 Kč	436 514,00 Kč	2 515 152,00 Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 1	914 369,00 Kč	192 017,00 Kč	1 106 386,00 Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 2	981 634,00 Kč	206 143,00 Kč	1 187 777,00 Kč
cena za 2. etapu (2020) - Dodatek č. 3	654 858,00 Kč	137 520,00 Kč	792 378,00 Kč
cena za 2. etapu (2020) - Dodatek č. 4	672 054,00 Kč	141 131,00 Kč	813 185,00 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 výtiscích, jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
6. Dodatek č. 4 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : celý rozpočet pro etapu v roce 2020 dle Dodatku č. 4

V Ostrovačicích, dne 29. 6. 2020

V Ostrovačicích, dne 29. 6. 2020



.....
za objednatele:



.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2019005cz Prelatura Ostrovačice 2020 - dodatek č.4

Misto Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
66481 Ostrovačice

IČ: 65265793

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČ: 25340689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			271 908,05
PSV			372 560,93
MON			17 196,30
Vedlejší náklady			10 388,48
Ostatní náklady			0,00
Celkem			672 053,76


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	672 053,76 CZK
Základní DPH	21 %	141 131,29 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK

Cena celkem s DPH

813 185,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

29.06.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 718,86
4	Vodorovné konstrukce	HSV			42 475,73
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			25 560,29
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 265,43
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			29 991,42
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 221,47
97	Prorážení otvorů	HSV			68 904,73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 770,12
762	Konstrukce tesařské	PSV			252 390,88
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 943,62
765	Krytiny tvrdé	PSV			46 260,54
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 716,64
783	Nátěry	PSV			25 249,25
M21	Elektromontáže	MON			17 196,30
VN	Vedlejší náklady	VN			10 388,48
Cena celkem					672 053,76

Položkový rozpočet

S:	2019005cz Prelatura Ostrovačice 2020 - dodatek č.4
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 718,86		4,58747
1	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	5,04000	854,10	4 304,66	0,27618	1,39195
		Kapsy pro zhlaví str. trámů: 18*0,3*0,3		1,62000				
		Kapsy pro rákosníky: 19*2*0,3*0,3		3,42000				
2	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	1,89600	7 075,00	13 414,20	1,6854	3,19552
		(0,15*0,20+0,3*0,3)*15,8		1,89600				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				42 475,73		10,57411
3	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	3,89270	3 252,00	12 659,06	2,52511	9,8295
		8,0726		8,07260				
		Odpočet 2019:-4,1799		-4,17990				
4	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	19,30880	358,31	6 918,54	0,00782	0,15099
		50,522		50,52200				
		Odpočet 2019:-31,2132		-31,21320				
5	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	19,30880	81,22	1 568,26	0	0
6	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,58390	36 530,00	21 329,87	1,01665	0,59362
		1,21089		1,21089				
		Odpočet 2019:-0,62699		-0,62699				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				25 560,29		1,99621
7	611421534R00	Omitka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková	m2	34,13500	748,80	25 560,29	0,05848	1,99621
		Strop nad 2.NP: 15*2		30,00000				
		Po schodišti: 1,3*2,2		2,86000				
		Otvor v poslední místnosti: 1,5*0,85		1,27500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 265,43		0,09411
8	9419555001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	77,78000	93,41	7 265,43	0,00121	0,09411
		113,55		113,55000				
		Odpočet 2019:-35,77		-35,77000				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				29 991,42		0
9	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	214,09100	43,58	9 330,09	0	0
		329,6633		329,66330				
		Odpočet 2019:-115,5723		-115,57230				
10	952903111R00	Odstranění hrachu z trámů	m ³	239,13600	55,87	13 361,53	0	0
		315,744		315,74400				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost / celk.(t)
11	95398110Rpol	Odpčet 2019:-76,608 Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 20 96	kus	-76,60800 78,00000 96,00000 -18,00000	93,60	7 300,80	0	0
Díl:	96	Odpčet 2019:-18				62 221,47		0,13458
12	962032231R00	Bourání konstrukcí Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 8,0726	m3	3,89270 8,07260 -4,17990	677,63	2 637,81	0,00128	0,00498
13	962032631R00	Odpčet 2019:-4,1799						
14	964061131R00	Bourání zdiva kominového z cihel na MVC Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2 Demontované stropní trámy:78	m3 kus	4,14875 80,00000 78,00000 -36,00000 38,00000	806,33 702,98	3 345,26 56 238,40	0 0,00162	0 0,1296
Díl:	97	Odpčet 2019:-36 Rákosníky napadené hnilobou:19*2 Prorážení otvorů				68 904,73		1,39666
15	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	67,70000	462,00	31 277,40	0,01808	1,22402
16	975058131R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 800 kg/m2	m	67,70000	22,52	1 524,60	0,00255	0,17264
17	978012191R00	Otlučení ornítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	30,00000	122,85	3 685,50	0	0
18	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,40000	282,26	5 758,10	0	0
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,40000	173,55	3 540,42	0	0
20	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	20,40000	189,64	3 868,66	0	0
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	387,60000	15,21	5 895,40	0	0
22	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t	20,40000	250,58	5 111,83	0	0
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	81,60000	27,89	2 275,82	0	0
24	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	20,40000	292,50	5 967,00	0	0
Díl:	99	Stavěnišní přesun hmot				17 770,12		0
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,77000	946,73	17 770,12	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				252 390,88		14,11391
26	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, kotvení pozednic trny se závitěm M 16, vč.dodávky	kus	6,00000	153,07	918,42	0,00332	0,01992
27	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	8,00000	142,84	1 142,72	0,00099	0,00792
28	762332120R00	Námětek krokvi 12/10:1*8 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	8,00000 56,00000 4,00000 40,00000 4,00000 8,00000	187,69	10 510,64	0,00099	0,05544
29	762332130R00	Vzpěra 13/13:2*2 Krokev 12/15:5*8 Pásek 11/14:1*4 Vaznice 13/16:4*2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 Sloupek 15/16:2*2 Pozednice 18/15:2*4	m	12,00000 4,00000 8,00000	249,11	2 989,32	0,00099	0,01188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
30	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 Vazný trám 18/20:8*1 Kráčče 16/20:1*6 Výměna 16/20:4*2	m	22,00000 8,00000 6,00000 8,00000	269,10	5 920,20	0,00099	0,02178
31	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	41,80000	84,05	3 513,29	0	0
32	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	41,80000	21,65	904,97	0	0
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Hranoly:4,62 Latě:0,72	m3	5,34000 4,62000 0,72000	1 168,05	6 237,39	0,02357	0,12586
34	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 180	m2	103,96800 180,00000	112,13	11 657,93	0	0
35	762812370R00	Odpočet 2019:-76,032 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	-76,03200	61,82	11 127,60	0	0
36	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	103,96800	28,96	3 010,91	0	0
37	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 Levá strana - upr.str. trámy:7,1*20 Levá strana - rákosníky:2,45*19	m	188,55000 142,00000 46,55000	101,40	19 118,97	0,00016	0,03017
38	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 Levá strana - str.trámy:7,7*20 Kominové výměny:2*4	m	162,00000 154,00000 8,00000	60,16	9 745,92	0,00016	0,02592
39	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 Rákosníky:2,45*19	m	46,55000 46,55000	60,16	2 800,45	0,00016	0,00745
40	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	34,13500	212,06	7 238,67	0,01442	0,49223
41	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	30,00000	42,02	1 260,60	0,00016	0,0048
42	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů Stropní trámy:7,1*20*0,2*0,22+2*4*0,2*0,22 Rákosníky:2,45*19*0,18*0,2 Záklóp:25*7,2*0,03	m3	14,49504 6,60000 1,67580 5,40000	179,40	2 600,41	0,00311	0,04508
43	762991111R00	Podbíjení:15*2*0,024+1,3*2,2*0,024+1,5*0,85*0,024	m	0,81924	444,60	2 889,90	0	0
44	762991121R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	den	6,50000	384,64	11 154,56	0	0
45	76208811Rpol	Pronájem lanového stavebního vrátku Zabezpečení podlahy proti zatečení při výměně st , dodávka a montáž fólie Fatrafol 810	m2	29,00000 92,32000	185,00	17 079,20	0,14369	13,26546
46	76280999Rpol	Úprava délky původních stropních trámů 200x220 mm, dva řezy na jeden trám m.j. = počet trámů	kus	20,00000	35,10	702,00	0	0
47	76284412Rpol	Vyrovnávací vrstva podložek - eliminace průhybu, původních stropních trámů podložkami	m	140,00000	121,88	17 063,20	0	0
48	7629000C-~3AA	Demontáž dřevěného krovu, bez bedr- -i	m2	41,80000	193,54	8 089,97	0	0
49	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	4,62473	7 560,00	34 962,96	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
50	60512601R	Námětek 10/12:0,1*0,12*1*8*1,1 Vzpěra 13/13:0,13*0,13*2,5*2*1,1 Krokev 12/15:0,12*0,15*5*8*1,1 Pásek 11/14:0,11*0,14*1*4*1,1 Vaznice 13/16:0,13*0,16*(4*2)*1,1 Sloupek 16/15:0,16*0,15*2*2*1,1 Výměna 16/18:0,16*0,20*(4*2)*1,1 Pozednice 18/15:0,18*0,15*(4*2)*1,1 Vazný trám 18/22:0,18*0,20*8*1*1,1 Krátké 18/22:0,16*0,20*1*6*1,1 Výměna str. trámu 20/22:0,2*0,22*2*4*1,1 Rákosník 18/20:0,18*0,2*2,45*19*1,1 Prkno, fošna SM/JD hoblované - polodrážka 5,94	m3	2,48054	12 450,00	30 882,72	0	0
51	60517103R	Odpočet 2019:-3,45946 Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč impregnace 41,8*6*0,04*0,06*1,2	m3	0,72230	6 969,30	5 033,95	0	0
52	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	0,72230	2 285,57	16 456,10	0	0
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,02000	282,26	2 545,99	0	0
54	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,02000	173,55	1 565,42	0	0
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,02000	250,58	2 260,23	0	0
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,08000	27,89	1 006,27	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 943,62		0,02493
57	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 3,8*2	m	7,60000	1 097,85	8 343,66	0,00328	0,02493
58	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	7,60000	26,52	159,12	0	0
59	764352841R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	7,60000	35,59	270,48	0	0
60	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,50000	87,63	131,45	0	0
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,03000	282,26	8,47	0	0
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,03000	173,55	5,21	0	0
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03000	189,64	5,69	0	0
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,57000	15,21	8,67	0	0
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03000	250,58	7,52	0	0
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,12000	27,89	3,35	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				46 260,54		3,07553
67	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na suchu, do suti 3,8*5,5*2	m2	41,80000	81,41	3 402,94	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
68	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	3,80000	31,01	117,84	0	0
69	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož. šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez. vč. doplňkových tašek	m2	41,80000	791,65	33 090,97	0,07228	3,0213
70	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenačů č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	3,80000	714,68	2 715,78	0,01427	0,05423
71	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	6,10000	393,28	2 399,01	0	0
72	97901111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,08000	282,26	869,36	0	0
73	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,08000	173,55	534,53	0	0
74	97908111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	3,08000	189,64	584,09	0	0
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,52000	15,21	890,09	0	0
76	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,08000	250,58	771,79	0	0
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,32000	27,89	343,60	0	0
78	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut' - DUFONEV Brno	t	3,08000	175,50	540,54	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				39 716,64		0,02465
79	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	410,80000	94,60	38 861,68	0,00006	0,02465
		674,976		674,97600				
80	998767203R00	Odpočet 2019:-264,176		-264,17600				
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	388,62	854,96	0	0
Díl:	783	Nátěry				25 249,25		0,06265
81	783782210R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x	m2	417,68825	60,45	25 249,25	0,00015	0,06265
		918,102		918,10200				
		Odpočet 2019*:-300,996		-300,99600				
		Odpočet krov 1-3 pole:-199,41775		-199,41775				
Díl:	M21	Elektromontáže				17 196,30		0
82	M21-1	Kulatina AlMgSi D 8	kg	28,00000	167,40	4 687,20	0	0
83	M21-4	Pásek FEZN 30/4	m	18,00000	72,20	1 299,60	0	0
84	M21-5	Svorka SR 02	kus	8,00000	25,60	204,80	0	0
85	M21-7	Podpěra PV15 nastavitelná	kus	24,00000	58,60	1 406,40	0	0
86	M21-8	Podpěra PV11	kus	16,00000	47,70	763,20	0	0
87	M21-10	Svorka SS	kus	16,00000	18,90	302,40	0	0
88	M21-12	Svorka SO velká	kus	3,00000	32,30	96,90	0	0
89	M21-14	Označení svodů	kus	4,00000	5,80	23,20	0	0
90	M21-18	Svorka ST + pásek	kus	4,00000	36,90	147,60	0	0
91	M21-19	Montáž	kpl	0,25000	29 560,00	7 390,00	0	0
92	M21-25	Doprava	kpl	0,25000	3 500,00	875,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 388,48		0
93	005121R	Zařízení staveniště	soubor	0,32000	32 464,00	10 388,48	0	0