

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících „Občanského zákoníku“ č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
IČO:
bankovní ústav:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen „objednatel“)

Městys Vranov nad Dyjí

Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
00293806
ČNB
94-12313741 / 0710
Ing. Lubomír Vedra, starosta
515296312; podatelna@ouvrnov.cz

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, GSM, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
GSM, e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10783
48531235
CZ48531235
Česká spořitelna a. s.
1523177379/0800
Ing. Boris Šusta, jednatel
568 420 115, 603 108 923, susta@inexmb.cz

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby.

Technický dozor stavebníka, případně Koordinátor BOZP stavby a Autorský dozor projektanta bude jmenován Objednatel nejpozději do předání staveniště. Stavbyvedoucí bude jmenován Zhotovitelem nejpozději do předání staveniště. Tyto osoby budou uvedeny v „Zápise o předání a převzetí staveniště“ včetně osobních a kontaktních údajů (telefon, e-mail).

2. Dílo

2.1. Předmětem stavby je zhotovení stavby specifikované v článku 2 této smlouvy, pod názvem:
Vranov nad Dyjí – rekonstrukce MŠ

2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Předmětem díla je provedení rekonstrukce dvou dětských umýváren, zázemí pro personál a částečně školní kuchyně. Bude provedena úprava elektroinstalace a výměna dosluhujících rozvodů vody a kanalizace.

2.4. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, a to v rozsahu stavebních objektů a dokladové části. Tato kompletní projektová dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou stanoveny zejména v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu dle soupisu prací s výkazem výměr. Dílem se rozumí zhotovení stavby

v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení stavby a v souladu s podmínkami všech vydaných územních rozhodnutí a povolení (stavební, dopravní a vodohospodářská), podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými správci sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání územního řízení a stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady seznámen. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro kompletní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a Smlouvou o dílo.

2.8. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména výrobní a dílenská dokumentace; příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; kontrolní měření, průzkumy a sondy; vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana a zpětné prokazatelné předání správcům v případě dotčení a také zajištění písemného potvrzení o dodržení podmínek křížení či souběhu inženýrských sítí; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace budovy a pozemků; bezpečnostní opatření; vypracování stanovených dokumentů DIO, POV, HMG, KZP; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení dokončené stavby do provozu; vypracování předávací dokumentace pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu; uvedení všech pozemků a objektů dotčených stavební činností Zhotovitele do řádného původního stavu; a také další činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.9. Místem plnění je obec a katastrální území Vranov nad Dyjí – budova Mateřské školy. Blížší údaje včetně dotčených pozemků jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

2.13. Objednatel předpokládá, že část díla bude spolufinancována formou účelové státní dotace v rámci dotačního programu MMR ČR. Objednatel bude vázán při zajišťování finančních prostředků k úhradě svých závazků z této smlouvy o dílo vůči Zhotoviteli pravidly vyplývajícími ze způsobu financování definovanými zejména obsahem dotačních dokumentů. Zhotovitel je povinen respektovat uvedená pravidla a poskytovat objednateli při jejich plnění nezbytnou součinnost.

2.14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.3. a předložit tento soupis a změnový list objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě

realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu díla bez DPH	5.487.500,-- Kč
Cena dle sazby DPH 21%	1.152.375,-- Kč
CENA DÍLA CELKEM	6.639.875,-- Kč

3.2. Cena za dílo je sjednána včetně daně z přidané hodnoty. Objednatel výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Objednatel prohlašuje, že ačkoli přijímá zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, nebude v rámci plnění tohoto díla v souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, což je Zhotovitel. Smluvní strany shodně deklarují, že Zhotovitel přebírá tuto povinnost a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS pro dané cenové období, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny včetně příslušných specifikací a přírůžek.

3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této Smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar Objednateli.

3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil.

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Povinností Zhotovitele je zajistit místo pro uložení odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu.

3.9. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.10. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4.1. Zahájení plnění díla: | dnem uzavření smlouvy |
| 4.2. Zahájení prací: | dnem předání a převzetí staveniště |
| 4.3. Ukončení prací: | 15.08.2023 |
| 4.4. Ukončení díla, vč. předání a vyklizení staveniště: | 20.08.2023 |

4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.2 s předpokladem od 15.09.2022 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.6. Stavební práce musí být zahájeny v září 2022 a provede se příprava staveniště, průzkumné práce a další práce neomezující plynulý provoz budovy při školní výuce, která musí být zachována. Práce v roce 2022 se proto předpokládají pouze od 15.9.2022 do 30.11.2022 maximálně. Hlavní stavební práce budou probíhat v roce 2023 za školního provozu, proto musí být postup prací navržen a přizpůsoben školní výuce, což zohlední zhotovitel v návrhu harmonogramu výstavby, který bude projednán a odsouhlasen s provozovatelem. Dokončení všech stavebních prací musí být do konce dílčího termínu 15.8.2023 a řádné předání díla je nutné provést v termínu do 20.8.2023 z důvodu průběhu následného kolaudačního řízení včetně vydání kolaudačního souhlasu do zahájení školního roku od 1.9.2023 již v nových kompletních prostorech.

4.7. Dílo (stavba) bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění Zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této Smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.8. Zhotovitel je seznámen s tím, že dílčí termíny a termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaných dílčích termínech a termínu dokončení díla.

4.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.10. Pro přesný postup realizace díla je Zhotovitelem vypracován závazný časový Harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. Objednatel požaduje, aby časový a finanční harmonogram plnění stavby obsahoval na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory. Harmonogram musí obsahovat dílčí termíny stanovené objednatelem a tyto dílčí termíny podléhají smluvním pokutám v případě nedodržení provedení části díla ve stanoveném termínu. V případě potřeby je Zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s Technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací k odsouhlasení Objednateli. Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Zhotovitel je povinen v případě potřeby průběžně Harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednatele na kontrolních dnech stavby.

4.11. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

4.12. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 15% z hodnoty ceny sjednané dle

4.13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo Objednatel uplatní, je povinen Zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit. Předání staveniště je vázáno minimálně na získání příslibu dotačních prostředků nebo jinou formu zajištění potřebné částky pro financování díla na základě vysoutěžené ceny díla. Bez získání dotačních prostředků objednatel nemusí mít dostatek finančních prostředků a v případě, že mu dotace nebude přidělena, nebude moci stavební dílo realizovat. V případě nemožnosti zajistit potřebné finanční prostředky v celkové smluvní výši ani do 3 měsíců od uzavření smlouvy, pak má objednatel právo nepředat staveniště a smlouva nenabude účinnosti, čímž zanikne, a to bez nároku na jakékoli odškodnění nebo finanční náhrady zhotoviteli.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně nebo po dílčích částech na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Faktury budou vystaveny na objednatele.

5.2. Zhotovitel předloží Objednateli dílčí soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu (zjišťovací protokol) nejpozději do 3 dnů po skončení příslušného měsíce nebo dílčí části a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (TDO), který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 dnů od data doručení, vystaví Zhotovitel daňový doklad a doručí jej Objednateli. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce dokončení dílčího plnění stavby.

5.7. Zhotovitel předá nejpozději do 10 kalendářního dne následujícího měsíce Objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací ani v průběhu realizace díla zálohu.

5.9. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré provedené a fakturované práce až do výše 90% sjednané ceny v průběhu provádění díla. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelům v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90% z ceny díla a zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech případných vad či nedodělků popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. Zhotovitel může nahradit zádržné (pozastávku) bankovní zárukou s odpovídajícími stanovenými podmínkami zajištění závazků pro řádné dokončení díla.

5.10. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur nejvýše 2x ročně.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to ve výši **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.4. smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za nedodržení lhůty (termínu) za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, v návaznosti na čl. 4.3. smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla za nedodržení lhůty (termínu) za

každý den prodlení uvedený v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za ne zahájení prací na díle dle čl. 4.2., a to **500,- Kč** za každý den prodlení uvedený v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 10 pracovních dnů uvedené v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.5. Pro případ prodlení Zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **1000,- Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení uvedený v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS a Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000,- Kč** za každé takové zjištění bez provedení nápravy v zadané lhůtě uvedené v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.7. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení uvedené v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 12.10. této smlouvy, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá s uvedením v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.12. Poruší-li Zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý takový případ s uvedením v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.13. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000,- Kč** za každé takové zjištění uvedené v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.14. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatel nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO) a uvedený v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku a neodstraněný v určeném termínu.

6.15. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat sjednaná ustanovení v článku 8.19 a 8.20, to je dodržení důstojných pracovních podmínek a férového vztahu v dodavatelském řetězci, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatel nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO) a uvedený v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, uvedený v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

6.18. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.9. Publicita stavby na Staveništi. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 5 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 7.10. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit zpět do řádného stavu a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede Zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.13. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 7.14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

7.15. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání ani po telefonické výzvě nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.8. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.

8.9. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Návrh poddodavatele musí zhotovitel oznámit nejméně 8 dnů předem objednateli před uvažovaným nástupem na staveniště. Pokud bude objednatel navržený poddodavatel odsouhlasen, bude dílčí část díla prováděna jménem zhotovitele a za výsledek poddodavatelů i jejich činnosti odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám s tím, že jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.13. Montážní práce vodovodního potrubí musí provádět zhotovitel vlastní zaměstnanci s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. Na vyžádání objednatele bude povinen zhotovitel předložit odbornost těchto pracovníků a zaměstnanecký poměr.

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.16. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 2x za měsíc).

8.17. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 6:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.18. Při provádění díla musí Zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:

- Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
- Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
- V případě potřeby zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na staveniště bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací.
- Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných

- bezpečnostních opatření.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
 - Zhotovitel bere na vědomí, že umožní přístup a provádění prací na staveništi i jiným zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.
 - Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace stavby.
 - Výrobní dokumentace těch částí Díla, kde je tato dokumentace obvyklá.
 - Zhotovitel se zavazuje provést také vícepráce vyplývající ze skutečností, které nebylo možno reálně předvídat v době uzavření této smlouvy. Úhrada víceprací bude provedena v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.
 - Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
 - Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, přebírá odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání jejich správcům. Také uhradí poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
 - Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
 - Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních pozemků a povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, pozemky, stavby, oplocení apod.).
 - Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
 - Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
 - Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.).
 - Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
 - Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami včetně soustavného udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
 - Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
 - Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
 - Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou kontrolu přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
 - Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných měření, zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
 - Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
 - Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění proti prašnosti, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům

- apod.).
- Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatelem (TDS).
- Zajištění veškerých potřebných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání, vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.
- Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
- Zhotovitel provede jako součást Díla a jeho ceny před předáním a převzetím dokončeného díla (stavby) komplexní vyzkoušení zařízení, dodávek a technologií za účasti poddodavatelů, s proškolením obsluhy pracovníků Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že cena vyzkoušení je zahrnuta v ceně Díla, i když v rozpočtu není výslovně uvedena.
- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže Zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.

8.19. Dodržování důstojných pracovních podmínek.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.20. Férové vztahy v dodavatelském řetězci.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatel předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.21. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby:

- zárubně a dveře vnitřní včetně kování;
- zdravotnické zařizovací předměty;
- dodávky ÚT (otopná tělesa, zásobník TUV atd.)
- vzduchotechnické prvky;
- svítidla, spínače, zásuvky atd.;
- vnitřní dlažby a obklady včetně spárovací hmoty;
- podlahové krytina;
- případně další materiály po žádosti objednatel.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen, předložit předávací dokumentaci ve 3 vyhotoveních, která bude obsahovat mimo jiné:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě ve formátech pdf a dwg
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku;
 - vyžadovaná geodetická vytyčení stavby a stavebních objektů,
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o provedených zkouškách, revizích, měřeních atd.;
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí, případně kopie faktur za uložení;
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů);
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci;
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem;
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci;

- fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby;
- doklady a zápisy o převzetí díla.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.;
- ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
- součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě);
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny potřebné doklady, tištěné manuály provozu a údržby takových částí Díla, u kterých jsou tyto manuály provozu a údržby potřeba nebo které jsou s těmito manuály obvykle poskytovány, záruční listy a další nezbytné certifikáty, potvrzení o homologaci, protokoly o studiích, testech, měřeních a další dokumentace k provozu Díla požadované touto Smlouvou a českým právem apod.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí Díla předá Objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je možno nahlásit havárii. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí Díla.

10.7. O průběhu převjímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.8. Předání dokončeného díla bude v souladu s projektovou dokumentací, zejména s dodržáním stanovených standardů, a pokud by Zhotovitel dodal jiné výrobky nižší kategorie, než stanoví projektová dokumentace, je Objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít.

10.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.10. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude

zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání Zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to v minimální výši pojistné hodnoty díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

11.6. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou.

11.7. Definice vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.8. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

12. Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

12.5. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

12.12. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

12.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.14. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

12.15. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku

smlouvy použije přiměřeně.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Porušení těchto povinností zhotovitele stanovené ve výše uvedených bodech tohoto odstavce Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracním a kontrolním orgánům.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních

orgánů státní správy ČR. Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR.

14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech příloh může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na „Profilu zadavatele“, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tato Smlouva včetně všech příloh (položkový rozpočet, harmonogram atd.) není obchodním tajemstvím ani důvěrnou informací Zhotovitele.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění příkazní smlouvy zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

14.8. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

14.9. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

14.11. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

14.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.16. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou městyse Vranov nad Dyjí, a že tím byly ze strany Městyse Vranov nad Dyjí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy – číslo usnesení 74.103/22/2.....

Příloha ke smlouvě o dílo:

1. Rozpočet ceny díla.
2. Harmonogram výstavby.
3. Projektová dokumentace včetně dokladové části.

Ve Vranově nad Dyjí, dne: 30.8.2022.

Za Objednatele

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Ing. Lubomír Vedra, starosta

V Mor. Budějovicích, dne: 30.8.2022.

Za Zhotovitele

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 390, 678 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48521235 DIČ: CZ48521235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

Ing. Boris Šusta, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26/07/2022
Stavba: Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

KSO:
Místo: Vranov nad Dyjí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 487 500,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 487 500,00	Výše daně 1 152 375,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 639 875,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890/576 02, M. BUDĚJOVICE
tel./568 420 115, fax/568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 19783

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26/07/2022

Stavba: Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Místo: Vranov nad Dyjí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 487 500,00	6 639 875,00
SO01	SO01 stavební část	2 606 540,82	3 153 914,39
SO02	SO02 Elektroinstalace	116 454,13	140 909,50
SO03	SO03 Vzduchotechnika	498 143,00	602 753,03
SO04	SO04 ZTI, ÚT	2 211 362,05	2 675 748,08
SO05	SO05 VRN	55 000,00	66 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO01 - SO01 stavební část

KSO:

Místo: Vranov nad Dyjí

Zadavatel:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 606 540,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 606 540,82	21,00%	547 373,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 153 914,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

INEX Moravské Budějovice
s. r. o.

Husova 890
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO01 - SO01 stavební část

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 606 540,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 093 200,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 166,90
4 - Vodorovné konstrukce	100 550,07
5 - Komunikace pozemní	23 597,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	418 112,53
61 - Úprava povrchů vnitřních	333 869,91
62 - Úprava povrchů vnějších	25 952,63
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	31 114,99
64 - Osazování výplní otvorů	27 175,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	412 059,17
94 - Lešení a stavební výtahy	106 866,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	88 282,78
96 - Bourání konstrukcí	53 844,18
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	163 066,01
998 - Přesun hmot	86 714,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 481 840,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 601,98
713 - Izolace tepelné	94 555,63
766 - Konstrukce truhlářské	492 042,48
771 - Podlahy z dlaždic	179 688,09
776 - Podlahy povlakové	220 311,41
781 - Dokončovací práce - obklady	300 882,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 095,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	154 662,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO01 - SO01 stavební část

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 606 540,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 093 200,60

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

52 166,90

5	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	891,00	2 673,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

VV

místnost 111+112

VV

3

3,000

VV

Součet

3,000

7	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	415,00	1 660,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV

místnost 002

VV

1

1,000

VV

místnost 006

VV

1

1,000

VV

místnost 209+211+212

VV

2

2,000

VV

Součet

4,000

1	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

VV

Poloha 001

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

2	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	25,790	750,00	19 342,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

místnost 002

VV

0,9*2,8

2,520

VV

1*2,8

2,800

VV

0,7*2*-1

-1,400

VV

místnost 006

VV

1,85*3

5,550

VV

0,7*2*-1

-1,400

VV

místnost 011

VV

1,5*2,8

4,200

VV

0,9*2,8

2,520

VV

místnost 209+211+212

VV

1,1*3*2

6,600

VV

2,4*3

7,200

VV

0,6*2*-1

-1,200

VV

0,8*2*-1

-1,600

VV

Součet

25,790

4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	18,100	855,00	15 475,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

místnost 111+112

VV

3,1*3

9,300

VV

1,4*3*3

12,600

VV

0,7*2*-1

-1,400

VV

0,6*2*-2

-2,400

VV

Součet

18,100

3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	26,400	155,00	4 092,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV

místnost 002

VV

2,8

2,800

VV

místnost 011

VV

2,8*2

5,600

VV

místnost 111+112

VV

3*4

12,000

VV

místnost 209+211+212

VV

3*2

6,000

VV

Součet

26,400

6	K	346244354	Obezídka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	8,850	954,00	8 442,90	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

místnost 002

VV

2,85*1,2

3,420

VV

místnost 011

VV

1,2*0,9

1,080

VV

místnost 209+211+212

VV

3,625*1,2

4,350

VV

Součet

8,850

D 4

Vodorovné konstrukce

100 550,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,751	946,00	20 576,45	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 001					
	vv		3,85*2,7		10,395			
	vv		místnost 111+112					
	vv		(1,825*3,25)+(3,1*1,75)		11,356			
	vv		Součet		21,751			
9	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	30,840	1 005,00	30 994,20	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 002					
	vv		11,96		11,960			
	vv		místnost 011					
	vv		1,22		1,220			
	vv		místnost 104					
	vv		7,87		7,870			
	vv		místnost 105					
	vv		5,87		5,870			
	vv		místnost 111+112					
	vv		0,9*1,4*2+1,4*1		3,920			
	vv		Součet		30,840			
10	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	38,740	1 033,00	40 018,42	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 113					
	vv		38,74		38,740			
	vv		Součet		38,740			
11	K	763171412	Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, velikost do 0,25 m2	kus	3,000	723,00	2 169,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 113					
	vv		3		3,000			
12	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	3,000	2 264,00	6 792,00	CS ÚRS 2022 02
D 5			Komunikace pozemní				23 597,93	
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	29,325	95,00	2 785,88	CS ÚRS 2022 02
	vv		krytá terasa					
	vv		11,5*2,55		29,325			
	vv		Součet		29,325			
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,325	308,00	9 032,10	CS ÚRS 2022 02
	vv		krytá terasa					
	vv		11,5*2,55		29,325			
	vv		Součet		29,325			
14	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	30,205	390,00	11 779,95	CS ÚRS 2022 02
	vv		29,325*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		30,205			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				418 112,53	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				333 869,91	
25	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	62,230	200,00	12 446,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 208					
	vv		36,84		36,840			
	vv		místnost 209+211+212					
	vv		19,29		19,290			
	vv		místnost 210					
	vv		6,1		6,100			
	vv		Součet		62,230			
21	K	611315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	499,090	149,00	74 364,41	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 003					
	vv		33,12		33,120			
	vv		místnost 004					
	vv		36		36,000			
	vv		místnost 005					
	vv		16,85		16,850			
	vv		místnost 006					
	vv		4,53		4,530			
	vv		místnost 008					
	vv		3,77		3,770			
	vv		místnost 009					
	vv		20,44		20,440			
	vv		místnost 208					
	vv		36,84		36,840			
	vv		místnost 209+211+212					
	vv		19,29		19,290			
	vv		místnost 210					
	vv		6,1		6,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			místnost 101					
VV			8,51		8,510			
VV			místnost 102					
VV			20,24		20,240			
VV			místnost 103					
VV			6,27		6,270			
VV			místnost 106					
VV			7,69		7,690			
VV			místnost 107					
VV			9,12		9,120			
VV			místnost 108					
VV			88,84		88,840			
VV			místnost 109					
VV			8,55		8,550			
VV			místnost 110					
VV			8,3		8,300			
VV			místnost 201					
VV			8,18		8,180			
VV			místnost 202					
VV			16,1		16,100			
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			místnost 205					
VV			12,33		12,330			
VV			místnost 206					
VV			3,58		3,580			
VV			místnost 207					
VV			8,94		8,940			
VV			Součet		499,090			
23	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	44,295	246,00	10 896,57	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 002					
VV			2,55*0,8		2,040			
VV			0,9*0,8*3		2,160			
VV			1*0,8		0,800			
VV			místnost 006					
VV			1,85*2*3		11,100			
VV			0,7*2*-2		-2,800			
VV			místnost 011					
VV			0,9*0,8		0,720			
VV			1,5*0,8		1,200			
VV			místnost 111+112					
VV			1,4*5*1		7,000			
VV			0,9*2*1		1,800			
VV			1		1,000			
VV			1,5*3		4,500			
VV			3,1*3		9,300			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			místnost 209+211+212					
VV			(1,025+1,175+1,175+1,1+2,4)*1		6,875			
VV			Součet		44,295			
24	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	77,935	322,00	25 095,07	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 002					
VV			2,55*0,8		2,040			
VV			0,9*0,8*3		2,160			
VV			1*0,8		0,800			
VV			místnost 006					
VV			1,85*2*3		11,100			
VV			0,7*2*-2		-2,800			
VV			místnost 011					
VV			0,9*0,8		0,720			
VV			1,5*0,8		1,200			
VV			místnost 111+112					
VV			1,4*5*1		7,000			
VV			0,9*2*1		1,800			
VV			1		1,000			
VV			1,5*3		4,500			
VV			3,1*3		9,300			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			místnost 209+211+212					
VV			(1,025+1,175+1,175+1,1+2,4)*1		6,875			
VV			(1,45+1,1+0,8+3,625+3,275+5,05+1,2+2,1)*1		18,600			
VV			1,2*1,1*-1		-1,320			
VV			místnost 210					
VV			3*2*3		18,000			
VV			1,2*2*3		7,200			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			0,6*2*-2		-2,400			
VV			1,2*2,1*-2		-5,040			
VV			Součet		77,935			
20	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 007,909	118,00	118 933,26	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 003					
VV			5,85*3,6*2		42,120			
VV			6*3,6*2		43,200			
VV			1,4*2*-1		-2,800			
VV			1,2*0,6*-2		-1,440			
VV			místnost 005					
VV			1,85*3		5,550			
VV			6,75*3		20,250			
VV			2,3*3		6,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,1*3			3,300			
VV		1,575*3			4,725			
VV		2*3			6,000			
VV		5,45*3			16,350			
VV		0,7*2*-2			-2,800			
VV		1,4*2*-1			-2,800			
VV		místnost 008						
VV		3,1*3*2			18,600			
VV		1,1*3*2			6,600			
VV		0,8*2*-3			-4,800			
VV		místnost 009						
VV		6,15*3*2			36,900			
VV		2,3*3*2			13,800			
VV		2,9*3*2			17,400			
VV		1,2*0,6*-1			-0,720			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		0,6*-1			-0,600			
VV		0,7*-1			-0,700			
VV		místnost 208						
VV		(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*1			26,350			
VV		(1,2*1,1)*-4			-5,280			
VV		(1,9+1,9+2,15+2,15)*3			24,300			
VV		(0,8+0,9+0,6)*-2			-4,600			
VV		-1			-1,000			
VV		místnost 209+211+212						
VV		(1,45+1,1+0,8+3,625+3,275+5,05+1,2+2,1)*1			18,600			
VV		1,2*1,1*-1			-1,320			
VV		místnost 210						
VV		3*2*3			18,000			
VV		1,2*2*3			7,200			
VV		0,7*2*-1			-1,400			
VV		0,6*2*-2			-2,400			
VV		1,2*2,1*-2			-5,040			
VV		místnost 101						
VV		2,4*2*3			14,400			
VV		0,35*3			1,050			
VV		1,25*3			3,750			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		0,7*2*-1			-1,400			
VV		místnost 102						
VV		3,9*2*3			23,400			
VV		4*2*3			24,000			
VV		3,425*2*3			20,550			
VV		2,9*1,5*-1			-4,350			
VV		0,7*2*-3			-4,200			
VV		0,9*2*-1			-1,800			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		1,2*2,1*-1			-2,520			
VV		místnost 103						
VV		2,85*2*3			17,100			
VV		2,2*2*3			13,200			
VV		0,9*1,2*-2			-2,160			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		místnost 104						
VV		0,9*2*1,5			2,700			
VV		1,625*4*1,5			9,750			
VV		1,5*2*1,5			4,500			
VV		3,2*2*1,5			9,600			
VV		1,2*0,6*-2			-1,440			
VV		0,6*0,5*-2			-0,600			
VV		0,7*0,5*-1			-0,350			
VV		místnost 105						
VV		3,275*2*1,5			9,825			
VV		1,25*2*1,5			3,750			
VV		1,1*2*1,5			3,300			
VV		1,625*2*1,5			4,875			
VV		0,6*0,5*-1			-0,300			
VV		0,7*0,5*-1			-0,350			
VV		místnost 106						
VV		2,7*1,25*2			6,750			
VV		2,85*1,25*2			7,125			
VV		1,5*1,25*2			3,750			
VV		0,15*1,25			0,188			
VV		1,2*1*-1			-1,200			
VV		0,9*0,25*-1			-0,225			
VV		místnost 107						
VV		2,85*3*2			17,100			
VV		3,2*3*2			19,200			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		1,2*2,1*-2			-5,040			
VV		místnost 108						
VV		16,4*3*2			98,400			
VV		6*3*2			36,000			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		1,2*2,1*-9			-22,680			
VV		1,1*1,2*-1			-1,320			
VV		0,9*2*-2			-3,600			
VV		místnost 109						
VV		1,8*2*3			10,800			
VV		4,75*2*3			28,500			
VV		0,8*2*-1			-1,600			
VV		0,6*1,2*-1			-0,720			
VV		místnost 110						
VV		1,275*3			3,825			
VV		5,95*3			17,850			
VV		3,5*3			10,500			
VV		1,5*3			4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,8*2*-3		-4,800			
VV			místnost 111+112					
VV			8		8,000			
VV			1		1,000			
VV			1,4*1		1,400			
VV			4,925*3		14,775			
VV			1,75*3		5,250			
VV			1,825*2,25		4,106			
VV			3,25*3		9,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			1,2*1*-1		-1,200			
VV			místnost 113					
VV			(1+3,25+3+1,35+1,4+2,25+4,93+2,95+2,15+2,25+1,025+2+2+2,3+3,38+0,5+0,65+1+1,1)*1		38,485			
VV			místnost 202					
VV			4*2*3		24,000			
VV			4,05*2*3		24,300			
VV			1,2*2,1*-2		-5,040			
VV			0,8*2*-2		-3,200			
VV			místnost 203					
VV			2,85*2*3		17,100			
VV			6*2*3		36,000			
VV			0,8*2*-1		-1,600			
VV			1,2*2,1*-3		-7,560			
VV			místnost 204					
VV			16,4*2*3		98,400			
VV			6*2*3		36,000			
VV			0,8*2*-3		-4,800			
VV			2,1*1,2*-10		-25,200			
VV			místnost 205					
VV			1,575*3		4,725			
VV			2,05*3		6,150			
VV			6*3		18,000			
VV			1,725*3		5,175			
VV			3,6*3		10,800			
VV			0,6*3*2		3,600			
VV			2,15*3		6,450			
VV			0,8*2*-1		-1,600			
VV			0,9*2*-1		-1,800			
VV			1,4*2*-1		-2,800			
VV			1,2*2,1*-1		-2,520			
VV			místnost 206					
VV			1,8*3*2		10,800			
VV			2,225*3*2		13,350			
VV			0,8*2*-1		-1,600			
VV			místnost 207					
VV			2,6*2*1,25		6,500			
VV			3,42*2*1,25		8,550			
VV			0,9*0,25*-1		-0,225			
VV			1,2*1,1*-2		-2,640			
VV			Součet		1 007,909			
27	K	612315422	Oprava vapenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	75,680	286,00	21 644,48	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 004					
VV			9,35*2*3		56,100			
VV			3,85*2*3		23,100			
VV			1,4*2*-1		-2,800			
VV			1,2*0,6*-1		-0,720			
VV			Součet		75,680			
26	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	138,056	328,00	45 282,37	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 002					
VV			1,9*2		3,800			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			3,15*2		6,300			
VV			4,45*2		8,900			
VV			2,85*1,2*-1		-3,420			
VV			2,175*2		4,350			
VV			0,9*2		1,800			
VV			místnost 011					
VV			1,5*2		3,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			0,9*2		1,800			
VV			místnost 106					
VV			2,7*1,75*2		9,450			
VV			2,85*1,75*2		9,975			
VV			1,5*1,75*2		5,250			
VV			0,15*1,75		0,263			
VV			1,2*1*-1		-1,200			
VV			0,9*1,75*-1		-1,575			
VV			místnost 111+112					
VV			1,4*1,75		2,450			
VV			3,1*1,75					
VV			místnost 208					
VV			(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
VV			(1,4+0,9)*-2		-4,600			
VV			(1,2*1)*-4		-4,800			
VV			místnost 209+211+212					
VV			6,3*2*1,75		22,050			
VV			3,275*2*1,75		11,463			
VV			0,8*2*1,75		2,800			
VV			0,9*1,75*-2		-3,150			
VV			0,75*1,2*-2		-1,800			
VV			místnost 210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
VV			-0,6*1,5		-0,900			
VV			(0,9*4)*1,5		5,400			
VV			-0,6*1,5		-0,900			
VV			-0,5*1,5		-0,750			
VV			(0,9*4)*2		7,200			
VV			-0,5*2		-1,000			
VV			Součet		138,056			
22	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	70,024	333,00	23 317,99	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 001					
VV			3,85*2,8*2		21,560			
VV			2,7*2,8*2		15,120			
VV			0,7*2*3*-1		-4,200			
VV			1,1*0,6*-1		-0,660			
VV			místnost 002					
VV			1,9*0,8		1,520			
VV			3,15*0,8		2,520			
VV			1,2*0,6*-1		-0,720			
VV			4,45*0,8		3,560			
VV			1,2*0,6*-3		-2,160			
VV			0,9*0,8		0,720			
VV			místnost 006					
VV			1,85*3		5,550			
VV			2,45*3		7,350			
VV			0,5*0,6*-2		-0,600			
VV			místnost 011					
VV			1,5*0,8		1,200			
VV			0,9*0,8		0,720			
VV			místnost 111+112					
VV			1,825*1,75		3,194			
VV			0,8*1,5		1,200			
VV			místnost 210					
VV			(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
VV			-0,6*0,5		-0,300			
VV			(0,9*4)*1,5		5,400			
VV			-0,6*0,5		-0,300			
VV			-0,5*0,5		-0,250			
VV			(0,9*4)*1		3,600			
VV			Součet		70,024			
18	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	20,000	61,00	1 220,00	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 001					
VV			1,1+0,6*2+2*2+0,7		7,000			
VV			místnost 002					
VV			1,2*4+0,6*2*4		9,600			
VV			místnost 006					
VV			0,5*2+0,6*4		3,400			
VV			Součet		20,000			
19	M	28342201	profil začistiřovací PVC 9mm	m	21,000	19,00	399,00	CS ÚRS 2022 02
VV			20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
16	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií	m2	4,140	57,00	235,98	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 001					
VV			1,1*0,6		0,660			
VV			místnost 002					
VV			1,2*0,6*4		2,880			
VV			místnost 006					
VV			0,5*0,6*2		0,600			
VV			Součet		4,140			
17	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	4,347	8,00	34,78	CS ÚRS 2022 02
VV			4,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,347			
D	62		Úprava povrchů vnějších				25 952,63	
28	K	621321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů	m2	29,325	885,00	25 952,63	CS ÚRS 2022 02
VV			krytá terasa					
VV			11,5*2,55		29,325			
VV			Součet		29,325			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 114,99	
29	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	5,318	4 292,00	22 824,86	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 001					
VV			3,85*2,7*0,05		0,520			
VV			místnost 002					
VV			11,96*0,05		0,598			
VV			místnost 006					
VV			4,53*0,05		0,227			
VV			místnost 011					
VV			1,22*0,05		0,061			
VV			místnost 111+112					
VV			16*0,05		0,800			
VV			místnost 208					
VV			36,84*0,05		1,842			
VV			místnost 209+211+212					
VV			19,29*0,05		0,965			
VV			místnost 210					
VV			6,1*0,05		0,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv					Součet			
					5,318			
30	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,318	1 507,00	8 014,23	CS ÚRS 2022 02
vv					místnost 001			
vv					3,85*2,7*0,05			
vv					0,520			
vv					místnost 002			
vv					11,96*0,05			
vv					0,598			
vv					místnost 006			
vv					4,53*0,05			
vv					0,227			
vv					místnost 011			
vv					1,22*0,05			
vv					0,061			
vv					místnost 111+112			
vv					16*0,05			
vv					0,800			
vv					místnost 208			
vv					36,84*0,05			
vv					1,842			
vv					místnost 209+211+212			
vv					19,29*0,05			
vv					0,965			
vv					místnost 210			
vv					6,1*0,05			
vv					0,305			
vv					Součet			
					5,318			
31	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,288	958,00	275,90	CS ÚRS 2022 02
vv					místnost 006			
vv					4,53*0,05			
vv					0,227			
vv					místnost 011			
vv					1,22*0,05			
vv					0,061			
vv					Součet			
					0,288			
D 64					Osazování výplní otvorů			
					27 175,00			
32	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	1 058,00	2 116,00	CS ÚRS 2022 02
vv					místnost 001			
vv					1			
vv					1,000			
vv					místnost 006			
vv					1			
vv					1,000			
vv					Součet			
					2,000			
33	M	55331491	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 164,00	4 328,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	10 815,00	10 815,00	CS ÚRS 2022 02
vv					místnost 111+112			
vv					1			
					1,000			
35	M	55331610	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 600mm standardní rozměr	kus	1,000	9 916,00	9 916,00	CS ÚRS 2022 02
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
					412 059,17			
D 94					Lešení a stavební výtahy			
					106 866,20			
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	590,421	181,00	106 866,20	CS ÚRS 2022 02
vv					590,421			
vv					590,421			
vv					Součet			
					590,421			
D 95					Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			
					88 282,78			
38	K	763164631	Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných uhlíků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,000	1 481,00	4 443,00	CS ÚRS 2022 02
vv					místnost 111+112			
vv					3			
vv					3,000			
vv					Součet			
					3,000			
39	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	590,421	142,00	83 839,78	CS ÚRS 2022 02
vv					podlahová plocha celkem			
vv					590,421			
vv					590,421			
vv					Součet			
					590,421			
D 96					Bourání konstrukcí			
					53 844,18			
44	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	33,000	21,00	693,00	CS ÚRS 2022 02
vv					místnost 001			
vv					2			
vv					2,000			
vv					místnost 006			
vv					2			
vv					2,000			
vv					místnost 101			
vv					2			
vv					2,000			
vv					místnost 102			
vv					1			
vv					1,000			
vv					místnost 104			
vv					3			
vv					3,000			
vv					místnost 105			
vv					2			
vv					2,000			
vv					místnost 106			
vv					1			
vv					1,000			
vv					místnost 108			
vv					2			
vv					2,000			
vv					místnost 110			
vv					3			
vv					3,000			
vv					místnost 111+112			
vv					2			
vv					2,000			
vv					místnost 201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2		2,000			
	vv		místnost 202		1,000			
	vv		1		2,000			
	vv		místnost 204		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		místnost 205		3,000			
	vv		2		2,000			
	vv		místnost 208		3,000			
	vv		3		2,000			
	vv		místnost 209+211+212		1,000			
	vv		2		1,000			
	vv		místnost 210		33,000			
	vv		1					
	vv		Součet					
45	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 208		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
43	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	10,950	152,00	1 664,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 111+112		7,200			
	vv		0,8*3*3		3,750			
	vv		1,25*3		-2,400			
	vv		0,6*2*-2					
	vv		místnost 209+211+212		2,400			
	vv		0,8*3		10,950			
	vv		Součet					
42	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	28,160	203,00	5 716,48	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 001		1,600			
	vv		0,8*2		0,180			
	vv		1,2*0,15					
	vv		místnost 006		11,100			
	vv		1,85*3*2		3,600			
	vv		1,2*3		-1,400			
	vv		0,7*2*-1		-2,400			
	vv		0,6*2*-2					
	vv		místnost 111+112		3,150			
	vv		1,05*3		1,350			
	vv		0,45*3		5,700			
	vv		1,9*3					
	vv		místnost 209+211+212		5,280			
	vv		(3,65+0,75)*1,2		28,160			
	vv		Součet					
41	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,272	2 856,00	35 048,83	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 001		0,520			
	vv		3,85*2,7*0,05					
	vv		místnost 002		0,598			
	vv		11,96*0,05					
	vv		místnost 006		0,227			
	vv		4,53*0,05					
	vv		místnost 011		1,220			
	vv		1,22					
	vv		místnost 111+112		0,800			
	vv		16*0,05					
	vv		místnost 208		1,842			
	vv		36,84*0,05					
	vv		místnost 209+211+212		0,965			
	vv		19,29*0,05					
	vv		místnost 210		6,100			
	vv		6,1		12,272			
	vv		Součet					
40	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	90,335	82,00	7 407,47	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 001		10,395			
	vv		3,85*2,7					
	vv		místnost 002		11,960			
	vv		11,96					
	vv		místnost 006		4,530			
	vv		4,53					
	vv		místnost 011		1,220			
	vv		1,22					
	vv		místnost 208		36,840			
	vv		36,84					
	vv		místnost 209+211+212		19,290			
	vv		19,29					
	vv		místnost 210		6,100			
	vv		6,1		90,335			
	vv		Součet					
46	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,000	468,00	3 276,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 006		2,600			
	vv		0,6*2+0,7*2		3,200			
	vv		místnost 111+112					
	vv		0,8*2*2		1,200			
	vv		místnost 209+211+212		7,000			
	vv		0,6*2					
	vv		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	163 066,01				
76	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	78,000	16,00	1 248,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
47	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	215,259	108,00	23 247,97	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		3,85*2,8*2		21,560			
	VV		2,7*2,8*2		15,120			
	VV		0,7*2*3*-1		-4,200			
	VV		1,1*0,6*-1		-0,660			
	VV		místnost 002					
	VV		3,15*2,8		8,820			
	VV		4,45*2,8		12,460			
	VV		1,9*2,8		5,320			
	VV		2,21*2,8		6,188			
	VV		0,975*2,8		2,730			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		1,2*0,6*-4		-2,880			
	VV		místnost 006					
	VV		1,85*3		5,550			
	VV		2,45*2		4,900			
	VV		0,5*0,6*-2		-0,600			
	VV		místnost 011					
	VV		1,5*2,8		4,200			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		0,9*2,8		2,520			
	VV		místnost 106					
	VV		2,7*1,75*2		9,450			
	VV		2,85*1,75*2		9,975			
	VV		1,5*1,75*2		5,250			
	VV		0,15*1,75		0,263			
	VV		1,2*1*-1		-1,200			
	VV		0,9*1,75*-1		-1,575			
	VV		místnost 111+112					
	VV		1,235*1,75		2,161			
	VV		0,6*1,75*-1		-1,050			
	VV		4,925*1,75		8,619			
	VV		0,85*1,5		1,275			
	VV		místnost 208					
	VV		(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
	VV		(1,4+0,9)*-2		-4,600			
	VV		(1,2*1)*-4		-4,800			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		6,3*2*1,75		22,050			
	VV		3,275*2*1,75		11,463			
	VV		0,8*2*1,75		2,800			
	VV		0,9*1,75*-2		-3,150			
	VV		0,75*1,2*-2		-1,800			
	VV		místnost 210					
	VV		(1,1*2+0,9*2)*3		12,000			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		(0,9*4)*3		10,800			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		(0,9*4)*3		10,800			
	VV		-0,5*2		-1,000			
	VV		-0,5*2		-1,000			
	VV		Součet		215,259			
48	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	133,591	137,00	18 301,97	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 006					
	VV		1,1*1,7*2		3,740			
	VV		1,2*1,7*2		4,080			
	VV		0,9*1,7		1,530			
	VV		0,8*1,7		1,360			
	VV		místnost 106					
	VV		2,7*1,75*2		9,450			
	VV		2,85*1,75*2		9,975			
	VV		1,5*1,75*2		5,250			
	VV		0,15*1,751		0,263			
	VV		1,2*1*-1		-1,200			
	VV		0,9*1,75*-1		-1,575			
	VV		místnost 111+112					
	VV		1,235*1,75		2,161			
	VV		0,6*1,75*-1		-1,050			
	VV		4,925*1,75		8,619			
	VV		0,85*1,5		1,275			
	VV		místnost 208					
	VV		(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
	VV		(1,4+0,9)*-2		-4,600			
	VV		(1,2*1)*-4		-4,800			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		6,3*2*1,75		22,050			
	VV		3,275*2*1,75		11,463			
	VV		0,8*2*1,75		2,800			
	VV		0,9*1,75*-2		-3,150			
	VV		0,75*1,2*-2		-1,800			
	VV		místnost 210					
	VV		(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
	VV		-0,6*1,5		-0,900			
	VV		(0,9*4)*1,5		5,400			
	VV		-0,6*1,5		-0,900			
	VV		-0,5*1,5		-0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9*4)*2		7,200			
	VV		-0,5*2		-1,000			
	VV		Součet		133,591			
49	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	60,711	391,00	23 738,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	60,711	285,00	17 302,64	CS ÚRS 2022 02
51	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 517,775	19,00	28 837,73	CS ÚRS 2022 02
	VV		60,711*25 'Přepočtené koeficientem množství		1 517,775			
52	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	59,282	850,00	50 389,70	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot 86 714,00								
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	43,357	1 000,00	43 357,00	CS ÚRS 2022 02
138	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	43,357	1 000,00	43 357,00	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV 1 481 840,22								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 601,98								
53	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvě na betonu	m2	27,050	574,00	15 526,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 002					
	VV		(0,9*4)*2		7,200			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		místnost 112					
	VV		(0,9*2+1,4*2)*2		9,200			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		1,9*0,9		1,710			
	VV		místnost 209					
	VV		(1,15*2+0,8*2)*2		7,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		1,15*0,8		0,920			
	VV		místnost 210					
	VV		(0,9*2)*2		3,600			
	VV		-0,5*2		-1,000			
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		Součet		27,050			
54	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	40,575	145,00	5 883,38	CS ÚRS 2022 02
	VV		27,05*1,5		40,575			
	VV		Součet		40,575			
55	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry	m	45,200	188,00	8 497,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		45,2		45,200			
	VV		Součet		45,200			
56	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	47,460	55,00	2 610,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		45,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,460			
57	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,042	1 000,00	42,00	CS ÚRS 2022 02
58	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	1 000,00	42,00	CS ÚRS 2022 02
D 713 Izolace tepelné 94 555,63								
63	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropu nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	23,575	20,00	471,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		3,85*2,7		10,395			
	VV		místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		23,575			
70	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	62,315	160,00	9 970,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		10,395		10,395			
	VV		místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		místnost 011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,22		1,220			
	VV		místnost 113					
	VV		38,74		38,740			
	VV		Součet		62,315			
71	M	63152133	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 100mm	m2	65,431	250,00	16 357,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		62,315*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		65,431			
59	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	28,105	19,00	534,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Místnost 001					
	VV		3,85*2,7		10,395			
	VV		Místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		Místnost 006					
	VV		4,53		4,530			
	VV		Místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		28,105			
60	K	713120841	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	78,230	53,00	4 146,19	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 111+112					
	VV		16		16,000			
	VV		místnost 208					
	VV		36,84		36,840			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		19,29		19,290			
	VV		místnost 210					
	VV		6,1		6,100			
	VV		Součet		78,230			
61	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	78,230	46,00	3 598,58	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 111+112					
	VV		16		16,000			
	VV		místnost 208					
	VV		36,84		36,840			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		19,29		19,290			
	VV		místnost 210					
	VV		6,1		6,100			
	VV		Součet		78,230			
62	M	60715171	deska dřevovláknitá tepelné izolační elastická $\lambda=0,038$ tl 20mm	m2	82,142	75,00	6 160,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		78,23*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		82,142			
64	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	28,105	46,00	1 292,83	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		10,395		10,395			
	VV		místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		místnost 006					
	VV		4,53		4,530			
	VV		místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		28,105			
65	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	29,510	200,00	5 902,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		28,105*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		29,510			
68	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	135,470	188,00	25 468,36	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		3,85*2+2,7*2		13,100			
	VV		0,7*3*-1		-2,100			
	VV		místnost 002					
	VV		1,9+0,975+0,175+0,075+0,075+0,9+0,9+0,9+0,1+1,675+2,025		16,735			
	VV		+2,86+0,15+1,575+3,15-0,7					
	VV		místnost 006					
	VV		2,45*2+1,85*2		8,600			
	VV		0,7*-1		-0,700			
	VV		místnost 011					
	VV		1,5+1,5+0,9+0,9-0,7		4,100			
	VV		místnost 111+112					
	VV		0,9+0,9+1,4+1,4-0,6+1+1+1,4+1,4-0,7-0,6-		25,850			
	VV		0,6+0,9+0,9+1,4+1,4-0,6+3,25*2+4,925*2-0,7-0,7					
	VV		místnost 208					
	VV		6,375+4,05+3,025+2,25+2,15+2,15+1,9+1,9-0,6-0,8-0,9-		29,825			
	VV		0,9+3,35+3,4-1,4+0,5+0,725+0,5+2,15					
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		6,3+6,3+3,275+3,275+1,1+1,175+1,175+1,185		24,960			
	VV		místnost 210					
	VV		3+1,2+1,2+3-0,8-0,6-0,6+1,1+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9-0,6-		15,100			
	VV		0,5+0,9*4-0,5					
	VV		Součet		135,470			
69	M	59030100	páska dilatační obvodová	m	142,244	43,00	6 116,49	CS ÚRS 2022 02
	VV		135,47*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		142,244			
66	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	106,335	41,00	4 359,74	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 111+112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16		16,000			
	VV		místnost 208					
	VV		36,84		36,840			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		19,29		19,290			
	VV		místnost 210					
	VV		6,1		6,100			
	VV		místnost 001					
	VV		10,395		10,395			
	VV		místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		místnost 006					
	VV		4,53		4,530			
	VV		místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		106,335			
67	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	123,933	13,00	1 611,13	CS ÚRS 2022 02
	VV		106,335*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		123,933			
72	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólii položenou volně s přelepením spojů	m2	62,315	77,00	4 798,26	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		10,395		10,395			
	VV		místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		místnost 113					
	VV		38,74		38,740			
	VV		Součet		62,315			
73	M	28329012	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	72,628	41,00	2 977,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		62,315*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		72,628			
74	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,395	1 000,00	395,00	CS ÚRS 2022 02
75	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,395	1 000,00	395,00	CS ÚRS 2022 02
D		766	Konstrukce truhlářské				492 042,48	
87	K	766	Demontáž obložení radiátorů	kus	39,000	218,00	8 502,00	
	VV		Demontáž obložení radiátorů					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
89	K	766-1	Dodávka + montáž celoskleněné stěny včetně skleněných posuvných dveří	soubor	1,000	84 000,00	84 000,00	
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	766-2	Dělicí wc příčky z CPL lamina	soubor	1,000	216 000,00	216 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	766112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	12,320	64,00	788,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		(3,65+0,75)*2,8		12,320			
	VV		Součet		12,320			
77	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	29,000	963,00	27 927,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 006					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 101					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 102					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 104					
	VV		3		3,000			
	VV		místnost 105					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 106					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 108					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 110					
	VV		3		3,000			
	VV		místnost 111+112					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 201					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 202					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 204					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 205					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 208					
	VV		3		3,000			
	VV		místnost 210					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			Součet		29,000			
78	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	29,000	4 030,00	116 870,00	CS ÚRS 2022 02
79	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	1 131,00	1 131,00	CS ÚRS 2022 02
vv			místnost 208					
vv			1		1,000			
vv			Součet		1,000			
80	M	61162103	dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus	1,000	8 060,00	8 060,00	CS ÚRS 2022 02
81	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 447,00	1 447,00	CS ÚRS 2022 02
vv			1		1,000			
vv			Součet		1,000			
82	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	CS ÚRS 2022 02
83	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	963,00	963,00	CS ÚRS 2022 02
vv			1		1,000			
vv			Součet		1,000			
84	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2022 02
85	K	766662111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	2 312,00	6 936,00	CS ÚRS 2022 02
vv			místnost 111+112					
vv			2		2,000			
vv			místnost 209+211+212					
vv			1		1,000			
vv			Součet		3,000			
86	M	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	3 380,00	10 140,00	CS ÚRS 2022 02
91	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,559	1 000,00	559,00	CS ÚRS 2022 02
92	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,559	1 000,00	559,00	CS ÚRS 2022 02
D 771			Podlahy z dlaždic				179 688,09	
93	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	111,351	9,00	1 002,16	CS ÚRS 2022 02
vv			místnost 001					
vv			10,395		10,395			
vv			místnost 002					
vv			11,96		11,960			
vv			místnost 006					
vv			4,53		4,530			
vv			místnost 011					
vv			1,22		1,220			
vv			místnost 106					
vv			7,69		7,690			
vv			místnost 111+112					
vv			1,4*0,9*2		2,520			
vv			1*1,4		1,400			
vv			1,75*3,1		5,425			
vv			3,25*1,225		3,981			
vv			místnost 208					
vv			36,84		36,840			
vv			místnost 209+211+212					
vv			19,29		19,290			
vv			místnost 210					
vv			6,1		6,100			
vv			Součet		111,351			
94	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	111,351	58,00	6 458,36	CS ÚRS 2022 02
vv			místnost 001					
vv			10,395		10,395			
vv			místnost 002					
vv			11,96		11,960			
vv			místnost 006					
vv			4,53		4,530			
vv			místnost 011					
vv			1,22		1,220			
vv			místnost 106					
vv			7,69		7,690			
vv			místnost 111+112					
vv			1,4*0,9*2		2,520			
vv			1*1,4		1,400			
vv			1,75*3,1		5,425			
vv			3,25*1,225		3,981			
vv			místnost 208					
vv			36,84		36,840			
vv			místnost 209+211+212					
vv			19,29		19,290			
vv			místnost 210					
vv			6,1		6,100			
vv			Součet		111,351			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	40,250	136,00	5 474,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		3,85*2+2,7*2		13,100			
	VV		0,7*3*-1		-2,100			
	VV		místnost 006					
	VV		2,45*2+1,85*2		8,600			
	VV		0,7*-1		-0,700			
	VV		místnost 111+112					
	VV		4,925*2+3,25*2		16,350			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		místnost 210					
	VV		3*2+1,2*2		8,400			
	VV		0,6*-2		-1,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		40,250			
99	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	99,619	70,00	6 973,33	CS ÚRS 2022 02
	VV		40,25*2,475 *Přepočtené koeficientem množství		99,619			
95	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	111,351	717,00	79 838,67	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		10,395		10,395			
	VV		místnost 002					
	VV		11,96		11,960			
	VV		místnost 006					
	VV		4,53		4,530			
	VV		místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		místnost 106					
	VV		7,69		7,690			
	VV		místnost 111+112					
	VV		1,4*0,9*2		2,520			
	VV		1*1,4		1,400			
	VV		1,75*3,1		5,425			
	VV		3,25*1,225		3,981			
	VV		místnost 208					
	VV		36,84		36,840			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		19,29		19,290			
	VV		místnost 210					
	VV		6,1		6,100			
	VV		Součet		111,351			
96	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	122,486	500,00	61 243,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		111,351*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		122,486			
97	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,750	18,00	103,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 006					
	VV		4,53		4,530			
	VV		místnost 011					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		5,750			
100	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	104,785	87,00	9 116,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 002					
	VV		1,9+0,975+0,175+0,075+0,075+0,9+0,9+0,9+0,1+1,675+2,025		16,735			
	VV		+2,86+0,15+1,575+3,15-0,7					
	VV		místnost 011					
	VV		0,9*2+1,5*2-0,7		4,100			
	VV		místnost 106					
	VV		2,7*2+2,85*2+1,5*2-0,9		13,200			
	VV		místnost 11+112					
	VV		1,4*6+0,9*4+1*2-0,6*4-0,7		10,900			
	VV		místnost 208					
	VV		6,375+4,05+3,025+2,25+2,15+2,15+1,9+1,9-0,6-0,8-0,9-		29,825			
	VV		0,9+3,35+3,4-1,4+0,5+0,725+0,5+2,15					
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		1,1+1,1+1,45+1,45+0,8+1,175+1,175+1,025+3,55+3,15+5,05		21,025			
	VV		místnost 210					
	VV		1,1*2+0,9*2-0,6+0,9*4-0,6-0,5+0,9*4-0,5		9,000			
	VV		Součet		104,785			
101	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	104,785	29,00	3 038,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 002					
	VV		1,9+0,975+0,175+0,075+0,075+0,9+0,9+0,9+0,1+1,675+2,025		16,735			
	VV		+2,86+0,15+1,575+3,15-0,7					
	VV		místnost 011					
	VV		0,9*2+1,5*2-0,7		4,100			
	VV		místnost 106					
	VV		2,7*2+2,85*2+1,5*2-0,9		13,200			
	VV		místnost 11+112					
	VV		1,4*6+0,9*4+1*2-0,6*4-0,7		10,900			
	VV		místnost 208					
	VV		6,375+4,05+3,025+2,25+2,15+2,15+1,9+1,9-0,6-0,8-0,9-		29,825			
	VV		0,9+3,35+3,4-1,4+0,5+0,725+0,5+2,15					
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		1,1+1,1+1,45+1,45+0,8+1,175+1,175+1,025+3,55+3,15+5,05		21,025			
	VV		místnost 210					
	VV		1,1*2+0,9*2-0,6+0,9*4-0,6-0,5+0,9*4-0,5		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		104,785			
102	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,220	1 000,00	3 220,00	CS ÚRS 2022 02
103	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,220	1 000,00	3 220,00	CS ÚRS 2022 02
D 776			Podlahy povlakové				220 311,41	
107	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2	115,500	91,00	10 510,50	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		115,500			
108	M	58585022	hmota nátěrová akrylátová na beton ochranná	kg	13,947	135,00	1 882,85	CS ÚRS 2022 02
VV			115,5*0,12075 *Přepočtené koeficientem množství		13,947			
106	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	123,190	50,00	6 159,50	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 106					
VV			7,69		7,690			
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		123,190			
109	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	115,500	8,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		115,500			
111	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	115,500	27,00	3 118,50	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		115,500			
110	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	115,500	660,00	76 230,00	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		115,500			
104	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	139,190	48,00	6 681,12	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 106					
VV			7,69		7,690			
VV			místnost 111+112					
VV			16		16,000			
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		139,190			
112	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	115,500	386,00	44 583,00	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			17,1		17,100			
VV			místnost 204					
VV			98,4		98,400			
VV			Součet		115,500			
113	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	127,050	450,00	57 172,50	CS ÚRS 2022 02
VV			115,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		127,050			
105	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	59,300	16,00	948,80	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			2,85*2		5,700			
VV			6*2		12,000			
VV			0,8*-1		-0,800			
VV			místnost 204					
VV			16,4*2		32,800			
VV			6*2		12,000			
VV			0,8*-3		-2,400			
VV			Součet		59,300			
114	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	59,300	91,00	5 396,30	CS ÚRS 2022 02
VV			místnost 203					
VV			6*2+2,85*2		17,700			
VV			-0,8		-0,800			
VV			místnost 204					
VV			16,4*2		32,800			
VV			6*2		12,000			
VV			-0,8*3		-2,400			
VV			Součet		59,300			
115	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	60,486	30,00	1 814,58	CS ÚRS 2022 02
VV			59,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		60,486			
116	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,400	87,00	208,80	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			2,4	2,400				
117	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	2,448	145,00	354,96	CS ÚRS 2022 02
vv			2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	2,448				
118	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,163	1 000,00	2 163,00	CS ÚRS 2022 02
119	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,163	1 000,00	2 163,00	CS ÚRS 2022 02
D 781			Dokončovací práce - obklady	300 882,42				
120	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	187,070	58,00	10 850,06	CS ÚRS 2022 02
vv			místnost 002					
vv			1,9*2		3,800			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			1*2		2,000			
vv			2,55*2		5,100			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			0,1*2*2		0,400			
vv			0,9*2*3		5,400			
vv			2,025*2		4,050			
vv			4,45*2		8,900			
vv			3,15*2		6,300			
vv			místnost 011					
vv			1,5*2*2		6,000			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			0,9*2*2		3,600			
vv			místnost 106					
vv			2,7*2*2		10,800			
vv			2,85*2*2		11,400			
vv			1,5*2*2		6,000			
vv			0,15*2		0,300			
vv			1,2*1,15*-1		-1,380			
vv			0,9*2*-1		-1,800			
vv			místnost 111+112					
vv			1,4*6*2		16,800			
vv			0,9*4*2		7,200			
vv			1*2*2		4,000			
vv			0,6*2*-4		-4,800			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			místnost 208					
vv			(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
vv			(1,4+0,9)*-2		-4,600			
vv			(1,2*1)*-4		-4,800			
vv			místnost 209+211+212					
vv			5,05*2		10,100			
vv			3,275*2		6,550			
vv			3,55*2		7,100			
vv			1*2		2,000			
vv			1,175*2		2,350			
vv			0,8*2		1,600			
vv			1,175*2		2,350			
vv			1,1*2		2,200			
vv			1,45*2		2,900			
vv			1,1*2		2,200			
vv			1,45*2		2,900			
vv			1,5*2		3,000			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			0,6*2*-1		-1,200			
vv			1,2*1*2		-2,400			
vv			místnost 210					
vv			(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
vv			-0,6*1,5		-0,900			
vv			(0,9*4)*1,5		5,400			
vv			-0,6*1,5		-0,900			
vv			-0,5*1,5		-0,750			
vv			(0,9*4)*2		7,200			
vv			-0,5*2		-1,000			
vv			Součet		187,070			
123	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	187,070	132,00	24 693,24	CS ÚRS 2022 02
vv			místnost 002					
vv			1,9*2		3,800			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			1*2		2,000			
vv			2,55*2		5,100			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			0,1*2*2		0,400			
vv			0,9*2*3		5,400			
vv			2,025*2		4,050			
vv			4,45*2		8,900			
vv			3,15*2		6,300			
vv			místnost 011					
vv			1,5*2*2		6,000			
vv			0,7*2*-1		-1,400			
vv			0,9*2*2		3,600			
vv			místnost 106					
vv			2,7*2*2		10,800			
vv			2,85*2*2		11,400			
vv			1,5*2*2		6,000			
vv			0,15*2		0,300			
vv			1,2*1,15*-1		-1,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2*-1		-1,800			
	VV		místnost 111+112					
	VV		1,4*6*2		16,800			
	VV		0,9*4*2		7,200			
	VV		1*2*2		4,000			
	VV		0,6*2*-4		-4,800			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		místnost 208					
	VV		(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
	VV		(1,4+0,9)*-2		-4,600			
	VV		(1,2*1)*-4		-4,800			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		5,05*2		10,100			
	VV		3,275*2		6,550			
	VV		3,55*2		7,100			
	VV		1*2		2,000			
	VV		1,175*2		2,350			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		1,175*2		2,350			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		0,6*2*-1		-1,200			
	VV		1,2*1*-2		-2,400			
	VV		místnost 210					
	VV		(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
	VV		-0,6*1,5		-0,900			
	VV		(0,9*4)*1,5		5,400			
	VV		-0,6*1,5		-0,900			
	VV		-0,5*1,5		-0,750			
	VV		(0,9*4)*2		7,200			
	VV		-0,5*2		-1,000			
	VV		Součet		187,070			
121	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	187,070	763,00	142 734,41	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 002					
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		1*2		2,000			
	VV		2,55*2		5,100			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		0,1*2*2		0,400			
	VV		0,9*2*3		5,400			
	VV		2,025*2		4,050			
	VV		4,45*2		8,900			
	VV		3,15*2		6,300			
	VV		místnost 011					
	VV		1,5*2*2		6,000			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		místnost 106					
	VV		2,7*2*2		10,800			
	VV		2,85*2*2		11,400			
	VV		1,5*2*2		6,000			
	VV		0,15*2		0,300			
	VV		1,2*1,15*-1		-1,380			
	VV		0,9*2*-1		-1,800			
	VV		místnost 111+112					
	VV		1,4*6*2		16,800			
	VV		0,9*4*2		7,200			
	VV		1*2*2		4,000			
	VV		0,6*2*-4		-4,800			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		místnost 208					
	VV		(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
	VV		(1,4+0,9)*-2		-4,600			
	VV		(1,2*1)*-4		-4,800			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		5,05*2		10,100			
	VV		3,275*2		6,550			
	VV		3,55*2		7,100			
	VV		1*2		2,000			
	VV		1,175*2		2,350			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		1,175*2		2,350			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		0,7*2*-1		-1,400			
	VV		0,6*2*-1		-1,200			
	VV		1,2*1*-2		-2,400			
	VV		místnost 210					
	VV		(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
	VV		-0,6*1,5		-0,900			
	VV		(0,9*4)*1,5		5,400			
	VV		-0,6*1,5		-0,900			
	VV		-0,5*1,5		-0,750			
	VV		(0,9*4)*2		7,200			
	VV		-0,5*2		-1,000			
	VV		Součet		187,070			
122	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	205,777	450,00	92 599,65	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		187,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		205,777			
124	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	137,970	58,00	8 002,26	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 002					
	vv		1,9*2		3,800			
	vv		0,7*2*-1		-1,400			
	vv		1*2		2,000			
	vv		2,55*2		5,100			
	vv		0,7*2*-1		-1,400			
	vv		0,1*2*2		0,400			
	vv		0,9*2*3		5,400			
	vv		2,025*2		4,050			
	vv		4,45*2		8,900			
	vv		3,15*2		6,300			
	vv		místnost 011					
	vv		1,5*2*2		6,000			
	vv		0,7*2*-1		-1,400			
	vv		0,9*2*2		3,600			
	vv		místnost 106					
	vv		1,5*2*2		6,000			
	vv		0,15*2		0,300			
	vv		1,2*1,15*-1		-1,380			
	vv		0,9*2*-1		-1,800			
	vv		místnost 111+112					
	vv		0,9*4*2		7,200			
	vv		1*2*2		4,000			
	vv		0,6*2*-4		-4,800			
	vv		0,7*2*-1		-1,400			
	vv		místnost 208					
	vv		(6,375+4,05+3,025+2,25+3,35+6,3+0,5+0,5)*2		52,700			
	vv		(1,4+0,9)*-2		-4,600			
	vv		(1,2*1)*-4		-4,800			
	vv		místnost 209+211+212					
	vv		3,275*2		6,550			
	vv		3,55*2		7,100			
	vv		1*2		2,000			
	vv		1,175*2		2,350			
	vv		0,8*2		1,600			
	vv		1,175*2		2,350			
	vv		1,1*2		2,200			
	vv		1,45*2		2,900			
	vv		1,1*2		2,200			
	vv		1,45*2		2,900			
	vv		1,5*2		3,000			
	vv		0,7*2*-1		-1,400			
	vv		0,6*2*-1		-1,200			
	vv		1,2*1*-2		-2,400			
	vv		místnost 210					
	vv		(1,1*2+0,9*2)*1,5		6,000			
	vv		-0,6*1,5		-0,900			
	vv		(0,9*4)*1,5		5,400			
	vv		-0,6*1,5		-0,900			
	vv		-0,5*1,5		-0,750			
	vv		(0,9*4)*2		7,200			
	vv		-0,5*2		-1,000			
	vv		Součet		137,970			
125	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	69,000	59,00	4 071,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 002					
	vv		4+4*2+2+2		16,000			
	vv		místnost 011					
	vv		2+2		4,000			
	vv		místnost 106					
	vv		2+2		4,000			
	vv		místnost 111+112					
	vv		5		5,000			
	vv		místnost 208					
	vv		10		10,000			
	vv		místnost 209+211+212					
	vv		25		25,000			
	vv		místnost 210					
	vv		2+1+2		5,000			
	vv		Součet		69,000			
126	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	37,000	68,00	2 516,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 002					
	vv		8		8,000			
	vv		místnost 011					
	vv		2		2,000			
	vv		místnost 106					
	vv		2		2,000			
	vv		místnost 111+112					
	vv		2		2,000			
	vv		místnost 208					
	vv		10		10,000			
	vv		místnost 209+211+212					
	vv		11		11,000			
	vv		místnost 210					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		37,000			
127	K	781495213	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček kamenického rohu (jolly hrana) klasický střep obkladu maloformátového	m	60,350	108,00	6 517,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		místnost 002					
	vv		2+2+2+2+2+2+1,2+2,85+0,15		18,200			
	vv		místnost 011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9		0,900			
	VV		místnost 106					
	VV		2+2+2+2		8,000			
	VV		místnost 208					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		1*7		7,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		místnost 209+211+212					
	VV		6+3,55+1,2+1,2		11,950			
	VV		místnost 210					
	VV		2+1,5		3,500			
	VV		Součet		60,350			
128	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,449	1 000,00	4 449,00	CS ÚRS 2022 02
129	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,449	1 000,00	4 449,00	CS ÚRS 2022 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry					7 095,44
130	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	14,660	74,00	1 084,84	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		0,7*0,16+2*0,16*2		0,752			
	VV		0,7*0,16+2*0,16*2		0,752			
	VV		místnost 006					
	VV		0,7*0,08+2*0,08*2		0,376			
	VV		místnost 101					
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 102					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 104					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		místnost 105					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		místnost 106					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		místnost 108					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		místnost 110					
	VV		0,8*0,1*3+2*0,1*2*3		1,440			
	VV		místnost 201					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 204					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 205					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		1,300			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 208					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		1,4*0,1+2*0,1*2		0,540			
	VV		místnost 210					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		Součet		14,660			
131	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	14,660	102,00	1 495,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		0,7*0,16+2*0,16*2		0,752			
	VV		0,7*0,16+2*0,16*2		0,752			
	VV		místnost 006					
	VV		0,7*0,08+2*0,08*2		0,376			
	VV		místnost 101					
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 102					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 104					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		místnost 105					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		místnost 106					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		místnost 108					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		místnost 110					
	VV		0,8*0,1*3+2*0,1*2*3		1,440			
	VV		místnost 201					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 205					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		1,300			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 208					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		1,4*0,1+2*0,1*2		0,540			
	VV		místnost 210					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		Součet		14,660			
132	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,660	308,00	4 515,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		místnost 001					
	VV		0,7*0,16+2*0,16*2		0,752			
	VV		0,7*0,16+2*0,16*2		0,752			
	VV		místnost 006					
	VV		0,7*0,08+2*0,08*2		0,376			
	VV		místnost 101					
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 102					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 104					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		místnost 105					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,7*0,1+2*0,1*2		0,470			
	VV		místnost 106					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		místnost 108					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		0,490			
	VV		místnost 110					
	VV		0,8*0,1*3+2*0,1*2*3		1,440			
	VV		místnost 201					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 204					
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 205					
	VV		0,9*0,1+2*0,1*2		1,300			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		místnost 208					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		0,8*0,1+2*0,1*2		0,480			
	VV		1,4*0,1+2*0,1*2		0,540			
	VV		místnost 210					
	VV		0,6*0,1+2*0,1*2		0,460			
	VV		Součet		14,660			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				154 662,77	
133	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	590,421	13,00	7 675,47	CS ÚRS 2022 02
	VV		590,421		590,421			
	VV		Součet		590,421			
134	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	619,942	8,00	4 959,54	CS ÚRS 2022 02
	VV		590,421*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		619,942			
135	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 775,347	22,00	39 057,63	CS ÚRS 2022 02
	VV		celkem plocha					
	VV		1775,34725		1 775,347			
	VV		Součet		1 775,347			
136	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 775,347	58,00	102 970,13	CS ÚRS 2022 02
	VV		celkem plocha					
	VV		1775,34725		1 775,347			
	VV		Součet		1 775,347			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				31 500,00	
36	K	HZS1331	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí	hod	70,000	450,00	31 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		nezměřitelné stavební a montážní práce					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO02 - SO02 Elektroinstalace

KSO:

Místo: Vranov nad Dyjí

Zadavatel:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 454,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 454,13	21,00%	24 455,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 909,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 986, 576 02 M. BUDĚJOVICE
tel: 568 423 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Jihl. v oddělení 10785

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí
Objekt: SO02 - SO02 Elektroinstalace
Místo: Vranov nad Dyjí
Zadavatel:
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 454,13
PSV - Práce a dodávky PSV	116 454,13
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	90 164,13
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	26 290,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO02 - SO02 Elektroinstalace

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 454,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

116 454,13

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

90 164,13

4	K	741110021	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	211,500	47,00	9 940,50	CS ÚRS 2022 02
			158		158,000			
			53,5		53,500			
			Součet		211,500			
5	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	222,075	14,00	3 109,05	CS ÚRS 2022 02
			211,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		222,075			
8	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	14,000	122,00	1 708,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	14,000	107,00	1 498,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	18,000	64,00	1 152,00	CS ÚRS 2022 02
			18		18,000			
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	18,000	10,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	741112351	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na závit	kus	14,000	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 02
11	M	34571551	vičko krabic z PH, D 80mm	kus	14,000	6,00	84,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	158,000	29,00	4 582,00	CS ÚRS 2022 02
			158		158,000			
			Součet		158,000			
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	181,700	19,00	3 452,30	CS ÚRS 2022 02
			158*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		181,700			
14	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	53,500	28,00	1 498,00	CS ÚRS 2022 02
			53,5		53,500			
			Součet		53,500			
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	61,525	31,00	1 907,28	CS ÚRS 2022 02
			53,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		61,525			
16	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	5,000	131,00	655,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	141,00	1 974,00	CS ÚRS 2022 02
			14		14,000			
21	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	8,000	174,00	1 392,00	CS ÚRS 2022 02
			8		8,000			
22	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2022 02
			8		8,000			
23	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2022 02
			2		2,000			
24	M	34539001	přístroj spínače dvoupólového, řazení 2, 2S šroubové svorky	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	8,000	41,00	328,00	CS ÚRS 2022 02
26	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000	52,00	104,00	CS ÚRS 2022 02
27	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	27,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2022 02
			8		8,000			
29	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	30,000	430,00	12 900,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		30		30,000			
	vv		Součet		30,000			
19	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	24,000	1 083,00	25 992,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		24		24,000			
20	M	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus	6,000	1 871,00	11 226,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		6		6,000			
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				26 290,00	
1	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m ²	kus	23,000	230,00	5 290,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		23		23,000			
	vv		Součet		23,000			
3	K	741-1	Zednické připomoci	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	vv		1		1,000			
2	K	741	Úprava elektroinstalace v kuchyni	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO03 - SO03 Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Vranov nad Dyjí

Zadavatel:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

498 143,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 143,00	21,00%	104 610,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

602 753,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 571 03
IČO: 002 93 806

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890/675 02, M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
úpis do oboru daně registrovaného
Krátkým soudem v Břeňské ul. č. 10753

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO03 - SO03 Vzduchotechnika

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

498 143,00

PSV - Práce a dodávky PSV

428 143,00

751 - Vzduchotechnika

428 143,00

OST - Ostatní

70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO03 - SO03 Vzduchotechnika

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

498 143,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

428 143,00

D 751

Vzduchotechnika

428 143,00

3	K	751122094	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	CS ÚRS 2022 02
vv					1	1,000		
4	M	42914546	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 200-250W D 315mm	kus	1,000	6 959,00	6 959,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	751122294	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	3 332,00	6 664,00	CS ÚRS 2022 02
vv					2	2,000		
16	M	429145	ventilátor radiální střešní tříotáčkový pro odvod/přívod ocelový IP44 výkon 180/300W připojení D 315mm	kus	2,000	32 703,00	65 406,00	
10	K	751311	Dodávka + montáž koncových prvků D315	kus	10,000	2 059,00	20 590,00	
5	K	751344114	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	967,00	967,00	CS ÚRS 2022 02
vv					1	1,000		
6	M	42976210	tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=500mm	kus	1,000	4 297,00	4 297,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	751377025	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 2,5 do 3,0 m2	kus	1,000	2 987,00	2 987,00	CS ÚRS 2022 02
vv					1	1,000		
12	M	429581	zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) s otvory 1x D 315mm, 2000x2000mm	kus	1,000	54 196,00	54 196,00	
13	K	751377041	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného, průřezu do 1,5 m2	kus	1,000	2 064,00	2 064,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	429580	zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) s otvory 1x D 250mm, 1000x1000mm	kus	1,000	27 497,00	27 497,00	
9	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	25,000	2 237,00	55 925,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládáního zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	75195	měníč frekvenční pro jednofázová čerpadla do 1,1kW	kus	1,000	13 696,00	13 696,00	
1	K	751621111	Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus	1,000	5 257,00	5 257,00	CS ÚRS 2022 02
vv					1	1,000		
2	M	42944008	jednotka VZT nástěnná s VODNÍM OHŘEVEM a ovládací jednotkou do 1000m3/hod	kus	1,000	159 808,00	159 808,00	CS ÚRS 2022 02

D OST

Ostatní

70 000,00

19	K	001	Zednické připomocné práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
vv					1	1,000		
20	K	002	Zaškolení obsluhy	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
vv					1	1,000		
21	K	003	Demontáž stávající vzduchotechniky	...	1,000	8 000,00	8 000,00	
vv					1	1,000		
22	K	004	Elektroinstalace	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
vv					1	1,000		
23	K	005	Návrh technologického řešení	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
vv					1	1,000		
17	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 02
vv					Nespecifikované práce			
vv					20	20,000		
vv					Součet			
vv						20,000		
18	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
vv					Nespecifikované montážní práce			
vv					10	10,000		
vv					Součet			
vv						10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO04 - SO04 ZTI, ÚT

KSO:

Místo:

Vranov nad Dyjí

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 211 362,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 211 362,05	21,00%	464 386,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 675 748,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO04 - SO04 ZTI, ÚT

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 211 362,05

PSV - Práce a dodávky PSV

2 183 712,05

713 - Izolace tepelné	17 255,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	233 634,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	177 582,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	8 185,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	22 046,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	510 305,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	177 083,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	227 691,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	107 304,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	115 763,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	92 468,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	412 512,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	80 220,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 662,60

M - Práce a dodávky M

9 150,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

9 150,00

OST - Ostatní

18 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO04 - SO04 ZTI, ÚT

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 211 362,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 183 712,05

D 713

Izolace tepelné

17 255,55

1	K	713410863	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm		87,000	68,00	5 916,00	
---	---	-----------	---	--	--------	-------	----------	--

vv

87

87,000

6	K	713463115	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá D do 100 mm	m	8,000	67,00	536,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

vv

8

8,000

7	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	8,160	207,00	1 689,12	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

vv

8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

8,160

2	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry z povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	53,600	61,00	3 269,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

vv

53,6

53,600

vv

Součet

53,600

3	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	16,932	66,00	1 117,51	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

vv

16,6

16,600

vv

Součet

16,600

vv

16,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

16,932

4	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	31,620	108,00	3 414,96	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

vv

31

31,000

vv

Součet

31,000

vv

31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

31,620

5	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	6,120	203,00	1 242,36	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

vv

6

6,000

vv

Součet

6,000

vv

6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

6,120

8	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,035	1 000,00	35,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

9	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035	1 000,00	35,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

233 634,00

10	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	43,000	141,00	6 063,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

vv

43

43,000

vv

Součet

43,000

11	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	56,000	194,00	10 864,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

vv

56

56,000

vv

Součet

56,000

12	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	36,000	10,00	360,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

vv

36

36,000

vv

Součet

36,000

13	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	32,000	28,00	896,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

vv

32

32,000

vv

Součet

32,000

14	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	12,000	444,00	5 328,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

vv

12

12,000

vv

Součet

12,000

15	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	12,000	534,00	6 408,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

vv

12

12,000

vv

Součet

12,000

16	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	412,00	8 240,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

vv

20

20,000

vv

Součet

20,000

17	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	16,000	546,00	8 736,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

vv

16

16,000

vv

Součet

16,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	10,000	513,00	5 130,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
19	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	20,000	615,00	12 300,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
20	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	4,000	551,00	2 204,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
21	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	40,000	671,00	26 840,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		40		40,000			
	vv		Součet		40,000			
22	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	36,000	812,00	29 232,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		36		36,000			
	vv		Součet		36,000			
23	K	721174027	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	4,000	1 014,00	4 056,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
24	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	6,000	338,00	2 028,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
25	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	40,000	375,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		40		40,000			
	vv		Součet		40,000			
26	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	15,000	552,00	8 280,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
27	M	28611618	čistič kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
28	M	28611620	čistič kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	2,000	754,00	1 508,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
29	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	66,00	132,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
30	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	29,000	73,00	2 117,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		29		29,000			
	vv		Součet		29,000			
31	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	19,000	108,00	2 052,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		19		19,000			
	vv		Součet		19,000			
32	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
33	K	721211421	Podlahové vpustí se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
34	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	1,000	5 681,00	5 681,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
35	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	3,000	7 537,00	22 611,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
36	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	781,00	1 562,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
37	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	586,00	1 172,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
38	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	694,00	2 776,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
39	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,000	21,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
40	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	215,000	28,00	6 020,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		215		215,000			
	vv		Součet		215,000			
41	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,664	1 000,00	664,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,664	1 000,00	664,00	CS ÚRS 2022 02
43	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		Stavební přípomocné práce pro kanalizaci					
	vv		60		60,000			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				177 582,50	
44	K	722130235	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	8,000	597,00	4 776,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
45	K	722130236	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	18,000	666,00	11 988,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
46	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	10,000	59,00	590,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
47	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	7,000	69,00	483,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
48	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	15,500	83,00	1 286,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		15,5		15,500			
	vv		Součet		15,500			
49	K	722131935	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	2,000	548,00	1 096,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
50	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	80,000	18,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		80		80,000			
	vv		Součet		80,000			
51	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	44,000	28,00	1 232,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		44		44,000			
	vv		Součet		44,000			
52	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	70,000	326,00	22 820,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		70		70,000			
	vv		Součet		70,000			
53	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	50,000	378,00	18 900,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		50		50,000			
	vv		Součet		50,000			
54	K	722174024	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,000	467,00	6 538,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
55	K	722174025	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	26,000	545,00	14 170,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		26		26,000			
	vv		Součet		26,000			
56	K	722174062	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	12,000	210,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
57	K	722174063	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
58	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	6,000	28,00	168,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
59	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	5,000	34,00	170,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
60	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	2,000	52,00	104,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
61	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	70,000	87,00	6 090,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		70		70,000			
62	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	90,000	111,00	9 990,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		90		90,000			
	vv		Součet		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	79,000	182,00	14 378,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
64	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	79,000	145,00	11 455,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
65	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	1,000	924,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	2,000	491,00	982,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	722234265	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	2,000	432,00	864,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	186,000	42,00	7 812,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		186		186,000			
	VV		Součet		186,000			
71	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	186,000	39,00	7 254,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		186		186,000			
	VV		Součet		186,000			
72	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,476	1 000,00	476,00	CS ÚRS 2022 02
73	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,476	1 000,00	476,00	CS ÚRS 2022 02
74	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Stavební přípomoc vnitřní vodovod					
	VV		60		60,000			
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					8 185,00	
75	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	4,000	382,00	1 528,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
76	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	6,000	412,00	2 472,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
77	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
78	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	9,000	111,00	999,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
79	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	2,000	1 366,00	2 732,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,037	1 000,00	37,00	CS ÚRS 2022 02
81	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	1 000,00	37,00	CS ÚRS 2022 02
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					22 046,00	
82	K	724234107	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody vertikální s membránou bez pojistného ventilu PN 1,0 o objemu 18 l	soubor	1,000	2 303,00	2 303,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	724242212	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"	soubor	1,000	6 815,00	6 815,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	724242412	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu s redukčním a zpětným ventilem G 1"	soubor	1,000	12 099,00	12 099,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
85	K	724311811	Demontáž tlakových nádrží objemu do 300 l	soubor	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
86	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	1 000,00	12,00	CS ÚRS 2022 02
87	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	1 000,00	12,00	CS ÚRS 2022 02
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty		510 305,00			
88	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	12,000	187,00	2 244,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
89	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4 409,00	17 636,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
90	K	7251120	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný DĚTSKÝ	soubor	9,000	13 478,00	121 302,00	
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	19,000	122,00	2 318,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		19		19,000			
	vv		Součet		19,000			
92	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	8,000	3 444,00	27 552,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
93	K	725211705	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) rohová 450 mm	soubor	2,000	3 654,00	7 308,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
94	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	2,000	6 249,00	12 498,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
95	M	64211	umyvadlo zavesne detske z iteno mramoru - sestava šesti umyvadel	kus	1,000	36 790,00	36 790,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
96	M	64211-1	umyvadlo zavesne detske z iteno mramoru - sestava pěti umyvadel	kus	1,000	41 480,00	41 480,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
97	K	725244312	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	2,000	10 293,00	20 586,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
98	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	2,000	14 894,00	29 788,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
99	K	725311	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	15 388,00	15 388,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
100	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	4,000	192,00	768,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
101	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	4,000	7 941,00	31 764,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
102	K	725510802	Demontáž plynových ohřevů cirkulačních zásobníkových ohřevů vody 500 l	soubor	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
103	K	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody akumulčních do 800 l	soubor	2,000	918,00	1 836,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
104	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	16,000	39,00	624,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
105	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	48,000	221,00	10 608,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
106	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	756,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	29,000	74,00	2 146,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
108	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,000	76,00	228,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
109	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	4,000	1 818,00	7 272,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		na výlevku					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
110	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	6,000	1 882,00	11 292,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
111	K	725821	Baterie kuchyňská dřezová se sprchou, stojánková	soubor	1,000	20 781,00	20 781,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	7258226	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	2,000	3 382,00	6 764,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	14,000	1 832,00	25 648,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
113	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	3,000	8 128,00	24 384,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
115	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	5,000	311,00	1 555,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
116	M	55144048	baterie umyvadlová páková	kus	5,000	1 542,00	7 710,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
117	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
118	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 949,00	3 898,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem	soubor	2,000	3 161,00	6 322,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
120	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	21,000	12,00	252,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
121	K	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých	kus	2,000	17,00	34,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
122	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	10,000	668,00	6 680,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
123	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	553,00	1 106,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,662	1 000,00	662,00	CS ÚRS 2022 02
125	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,662	1 000,00	662,00	CS ÚRS 2022 02
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				177 083,00	
126	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	13,000	12 779,00	166 127,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
127	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	13,000	824,00	10 712,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,122	1 000,00	122,00	CS ÚRS 2022 02
129	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,122	1 000,00	122,00	CS ÚRS 2022 02
D 731			Ústřední vytápění - kotelny	227 691,00				
130	K	731200826	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	2,000	2 326,00	4 652,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
131	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	2,000	8 459,00	16 918,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
132	M	48417436	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 13-45kW	kus	2,000	68 634,00	137 268,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
137	K	731810301	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 60/100 mm	soubor	1,000	5 997,00	5 997,00	CS ÚRS 2022 02
vv			1	1,000				
138	M	48448	odvodu spalin D80 vedený od kotle stávajícím komínovým průduchem nad střechu	soubor	2,000	5 904,00	11 808,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
133	K	732511A	TR regulátor kaskády	soubor	1,000	13 610,00	13 610,00	
vv			1	1,000				
vv			Součet	1,000				
134	K	732511B	Rozvaděč regulací větví VTP	soubor	1,000	26 820,00	26 820,00	
vv			1	1,000				
vv			Součet	1,000				
135	K	732511C	Výstupní modul pro řízení servopohonu	soubor	2,000	1 390,00	2 780,00	
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
136	K	732511D	Sada přídatného displeje a čidla	soubor	2,000	3 780,00	7 560,00	
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
139	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,139	1 000,00	139,00	CS ÚRS 2022 02
140	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,139	1 000,00	139,00	CS ÚRS 2022 02
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	107 304,00				
141	K	732110811	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 100	m	3,000	68,00	204,00	CS ÚRS 2022 02
vv			3	3,000				
vv			Součet	3,000				
142	K	73211128	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 100	kus	2,000	2 334,00	4 668,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
143	K	732111228	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 100	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
144	K	732111314	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2022 02
vv			4	4,000				
vv			Součet	4,000				
145	K	732111315	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				
146	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 02
vv			2	2,000				
vv			Součet	2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	732113104	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 80 (12 m3/h)	kus	1,000	13 363,00	13 363,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
148	K	732211216	Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,0 m2/1,5 m2	soubor	1,000	42 480,00	42 480,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
149	K	732214813	Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	3,000	281,00	843,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
150	K	732331618	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	4 248,00	4 248,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
151	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000	1 042,00	1 042,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
152	K	732420812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40	kus	3,000	166,00	498,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
153	K	732421212	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	11 282,00	11 282,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
154	K	732421411	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor	2,000	7 743,00	15 486,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
155	K	732421419	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h	soubor	1,000	9 984,00	9 984,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
156	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,313	1 000,00	313,00	CS ÚRS 2022 02
157	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,313	1 000,00	313,00	CS ÚRS 2022 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				115 763,40	
158	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	40,000	23,00	920,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		40		40,000			
	vv		Součet		40,000			
159	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	26,000	24,00	624,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		26		26,000			
	vv		Součet		26,000			
160	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
161	K	733110810	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80	m	8,000	61,00	488,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
162	K	733111113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15	m	12,000	381,00	4 572,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
163	K	733111114	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20	m	4,600	414,00	1 904,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		4,6		4,600			
	vv		Součet		4,600			
164	K	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25	m	31,000	472,00	14 632,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		31		31,000			
	vv		Součet		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	733111116	Potrubi z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bežešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32	m	6,000	631,00	3 786,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
166	K	733111117	Potrubi z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bežešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40	m	8,000	715,00	5 720,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
167	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133	m	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
168	K	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15 - propojení nového a stávajícího potrubí	m	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
169	K	733191904	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20 - propojení nového a stávajícího potrubí	m	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
170	K	733191905	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 25 - propojení nového a stávajícího potrubí	m	2,000	263,00	526,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
171	K	733191906	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 32 - propojení nového a stávajícího potrubí	m	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
172	K	733223105	Potrubi z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	55,000	664,00	36 520,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		55		55,000			
	vv		Součet		55,000			
173	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	55,000	18,00	990,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		55		55,000			
	vv		Součet		55,000			
174	K	733291905	Propojení potrubí měděného D 28x1,5 mm se směšovací stanicí pro VZT	kus	4,000	577,00	2 308,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
175	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		30		30,000			
	vv		Součet		30,000			
176	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,260	1 000,00	260,00	CS ÚRS 2022 02
177	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,260	1 000,00	260,00	CS ÚRS 2022 02
178	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	80,000	450,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		Stavební přípomoc pro montáž potrubí					
	vv		80		80,000			
	vv		Součet		80,000			
		D 734	Ústřední vytápění - armatury				92 468,00	
179	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	47,000	80,00	3 760,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		47		47,000			
	vv		Součet		47,000			
180	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
181	K	734200823	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4	kus	11,000	152,00	1 672,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
182	K	734200833	Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 1 do G 6/4	kus	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
183	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2	kus	51,000	446,00	22 746,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		51		51,000			
	vv		Součet		51,000			
184	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	49,000	304,00	14 896,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		49		49,000			
	vv		Součet		49,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
186	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
187	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	102,000	165,00	16 830,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	102			102,000			
	VV	Součet			102,000			
188	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	2,000	227,00	454,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
189	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	1,000	3 296,00	3 296,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
190	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	8,000	486,00	3 888,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
191	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	4,000	666,00	2 664,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
192	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	2,000	974,00	1 948,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
193	K	734295012	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládáním G 1	kus	1,000	2 704,00	2 704,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
194	K	734295013	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládáním G 5/4	kus	1,000	3 005,00	3 005,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
195	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	1,000	3 755,00	3 755,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
196	K	734410811	Demontáž teploměrů s ochranným pouzdem přímých a rohových	kus	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
197	K	734411102	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm	kus	8,000	503,00	4 024,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
198	K	734420811	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	2,000	8,00	16,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
199	K	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	3,000	979,00	2 937,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
200	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	8,000	171,00	1 368,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
201	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	1 000,00	81,00	CS ÚRS 2022 02
202	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,081	1 000,00	81,00	CS ÚRS 2022 02
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							412 512,00	
203	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	30,000	31,00	930,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	30			30,000			
	VV	Součet			30,000			
204	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	35,000	31,00	1 085,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	35			35,000			
	VV	Součet			35,000			
205	K	735151471	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	1,000	3 088,00	3 088,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	735151478	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W	kus	8,000	4 981,00	39 848,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
207	K	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	2,000	4 537,00	9 074,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
208	K	735151575	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	1,000	4 605,00	4 605,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
209	K	735151576	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	3,000	4 923,00	14 769,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
210	K	735151596	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W	kus	1,000	7 015,00	7 015,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
211	K	735151655	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1663 W	kus	1,000	6 162,00	6 162,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
212	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	12,000	6 605,00	79 260,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
213	K	735151657	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2079 W	kus	11,000	7 000,00	77 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
214	K	735151675	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W	kus	2,000	6 708,00	13 416,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
215	K	735151677	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
216	K	735151696	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2995 W	kus	1,000	10 341,00	10 341,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
217	K	735151697	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W	kus	1,000	10 858,00	10 858,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
218	K	735151700	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 4659 W	kus	1,000	13 934,00	13 934,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
219	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
220	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	4,000	109,00	436,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
221	K	735192931	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových trubkových s hliníkovými lamelami do 1500 mm	kus	47,000	2 071,00	97 337,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		47		47,000			
	vv		Součet		47,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	735221833	Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3	kus	2,000	213,00	426,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
223	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	114,000	12,00	1 368,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	114			114,000			
	VV	Součet			114,000			
224	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	80,000	20,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	80			80,000			
	VV	Součet			80,000			
225	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,944	1 000,00	1 944,00	CS ÚRS 2022 02
226	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,944	1 000,00	1 944,00	CS ÚRS 2022 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							80 220,00	
227	K	741210201R1	Rozvaděč RA - materiál pro sestavení rozvaděče	soubor	1,000	22 670,00	22 670,00	
	VV	1			1,000			
228	K	741210201R2	Elektromonraže - kabelové rozvody, svorky uzemňovací	soubor	1,000	16 680,00	16 680,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
229	K	741210201R3	Dodávky MaR - servopohony, napájecí zdroje	soubor	1,000	6 370,00	6 370,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
230	K	741210201R4	Dodávky MaR - montážní práce, demontáže, revize, zkušební provoz, zaučení obsluhy, podružný materiál	soubor	1,000	34 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 662,60	
231	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	63,600	16,00	1 017,60	CS ÚRS 2022 02
	VV	63,6			63,600			
	VV	Součet			63,600			
232	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	9			9,000			
	VV	Součet			9,000			
233	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	10			10,000			
	VV	Součet			10,000			
234	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	1,000	64,00	64,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D M Práce a dodávky M							9 150,00	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							9 150,00	
235	K	5805063	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého včetně písemné zprávy	úsek	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
236	K	5805064	Revize instalace plynového zařízení, včetně písemné zprávy	úsek	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
237	K	5805065	Revize spalinových cest, včetně písemné zprávy	úsek	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D OST Ostatní							18 500,00	
238	K	0010010	Topná a tlaková zkouška ÚT	...	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
239	K	0010012	Úvedení kotle do provozu	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
240	K	0010013	Zaškolení obsluhy OPZ	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO05 - SO05 VRN

KSO:

Místo: Vranov nad Dyjí

Zadavatel:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
55 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 550,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 290, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel: 538 420 115 fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO05 - SO05 VRN

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí

Objekt:

SO05 - SO05 VRN

Místo:

Vranov nad Dyjí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			55 000,00		
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

Časový harmonogram postupu výstavby na akci
„Vranov nad Dyjí – rekonstrukce MŠ“

Objekt	2022								2023																
	09/2022		10/2022		11/2022		12/2022		01/2023		02/2023		03/2023		04/2023		05/2023		06/2023		07/2023		08/2023		
	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	
Vranov nad Dyjí – rekonstrukce MŠ																									

Toto je návrh časového harmonogramu prací. Přesné termíny realizace a nástupy k jednotlivým pracovním etapám budou dohodnuty při případných jednání se zástupci investora tak, aby byl minimalizován vliv stavby na provoz mateřské školy!!!