

± 0,000 = 521,750 m.n.m. B.p.v. = stav. podlaha MŠ

ČÁST :		
<u>D.1.5 - INTERIÉR</u>		
AKCE :		
NOVOSTAVBA JÍDELNY S DRUŽINOU A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ BORY		
MÍSTO : parc.č.st.100, st.230, st.91, 93/8, 93/3 a 93/2 v k.ú Dolní Bory		
INVESTOR :	ZÁSTUPCE INVESTORA :	
Obec Bory IČ 00294055 Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz	Ing. Lucie Dostálová (starostka) Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: dostalova@bory.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:		
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		
Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 4327		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		
Ing. arch. Milan Drbálek		
VYPRACOVAL :		
Ing. arch. Jan Plocek		
DATUM :	PROJEKT :	
01/2025	Z23_32	
STAVEBNÍ OBJEKT :	STUPĚN :	
SO1	DPPS	

	Číslo výkresu	Jméno výkresu	Měřítko
D 1.5 Interiér	D 1.5_1	VIZUALIZACE VSTUP	
	D 1.5_2	VIZUALIZACE JÍDELNA	
	D 1.5_3	VIZUALIZACE JÍDELNA	
	D 1.5_4	VIZUALIZACE CHODBA 1.NP	
	D 1.5_5	VIZUALIZACE CHODBA 1.NP	
	D 1.5_6	VIZUALIZACE KANCELÁŘ VEDOUCÍ	
	D 1.5_7	VIZUALIZACE KANCELÁŘ VEDOUCÍ	
	D 1.5_8	VIZUALIZACE WC 1.NP	
	D 1.5_9	VIZUALIZACE WC 1.NP	
	D 1.5_10	VIZUALIZACE CHODBA 2.NP	
	D 1.5_11	VIZUALIZACE WC 2.NP	
	D 1.5_12	VIZUALIZACE DRUŽINA	
	D 1.5_13	KUSOVÝ NÁBYTEK	
	D 1.5_14	POVRCHY	1:20,77, 1:20
	D 1.5_15	POVRCHY 1.NP	1:100
	D 1.5_16	POVRCHY 2.NP	1:100
	D 1.5_17	T1	1:20, 1:19,25
	D 1.5_18	T2	1:20
	D 1.5_19	T3, T4	1:20
	D 1.5_20	T5	1:20, 1:2,08
	D 1.5_21	T6	1:20
	D 1.5_22	T7	1:20
	D 1.5_23	T8	1:20
	D 1.5_24	T9	1:20
	D 1.5_25	T10, T11, T12, T13	1:20
	D 1.5_26	T14	1:20
	D 1.5_27	SANITA	
	D 1.5_28	DOPLŇKY	
	D 1.5_29	UMYVADLA	



VIZUALIZACE VSTUP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_1

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE JÍDELNA MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_2

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE JÍDELNA MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_3

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE CHODBA 1.NP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_4

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE CHODBA 1.NP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_5

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE KANCELÁŘ VEDOUCÍ MĚŘ.

Č. VÝKRESU
D 1.5_6

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE KANCELÁŘ VEDOUcí MĚŘ.

Č. VÝKRESU
D 1.5_7

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE WC 1.NP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_8

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE WC 1.NP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_9

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE CHODBA 2.NP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_10

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE WC 2.NP MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_11


POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VIZUALIZACE DRUŽINA MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_12

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

N1	Židle jídelna žlutá	73	ks
	Celoplastová židle, stohovatelná 5ks, odstín žlutá, 5,5 kg		
N2	Židle jídelna bílá	15	ks
	Celoplastová židle, stohovatelná 5ks, odstín bílá, 5,5 kg		
N3	Stůl jídelna	22	ks
	Stůl 120x80, velikost 6, kostrukce bílá RAL 9010, deska Buk,		
N4	Pracovní židle	1	ks
	otočná konferenční židle výškově stavitelná celočalouněná nosnou síťovinou monolitický světle šedý nylonový rám s područkami houpací mechanika bez možnosti aretace 5-ramenný hliníkový kříž, bílý kolečka s pryží na tvrdé podlahy, bílá, Ø 60 mm		
N5	Pracovní škrínka	2	ks
	Šatní skříňka kovová s lamino dveřmi v dezénu buk. Výška 1800 x šířka 1200 x hloubka 500 mm, 3 oddělení. Zamykání na klíč nebo uzávěr pro visací zámek. na nohách zvýší + 150 mm, šířka oddílu 400 mm, každé oddělení je vybaveno policí, háčkem a tyčí na oděvy, barva korpusu světle šedá RAL 7035.		
N6	Barová židle	3	ks
	taburet dřevěný sedák, dubová, nebo jasanová spárovka, bezbarvý lak průměr sedáku 355 mm, výška 620 mm opěrka pro nohy plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva		
N7	Židle družina	50	ks
	Pevná školní židle trubková konstrukce, průměr 20 mm, RAL 3000, velikost 4 dle ČSN EN 1729-1, ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka z lakované bukové překližky v přírodním odstínu		
N8	Stoly družina	18	ks
	Stůl pevný (lichoběžník), oblá roh, rám RAL 3000 - Rozměr: 120x60 cm, odstín desky buk, velikost 4 dle ČSN EN 1729-1		
N9	Katedra	2	ks
	rozměr desky 130 x 60 cm,buk, rám RAL 3000, 2ks zásuvek, oblé rohy, zavětrovací deska		
N10	Židle učitelka	2	ks
	Otočná konferenční židle výškově stavitelná celočalouněná nosnou síťovinou monolitický světle šedý nylonový rám s područkami houpací mechanika bez možnosti aretace 4-ramenný hliníkový kříž, leštěný plastové kluzáky		
N11	Stolička šatna pracovníci	1	ks
	taburet dřevěný sedák, dubová, nebo jasanová spárovka, bezbarvý lak průměr sedáku 355 mm, výška 450 mm plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením SP-500W-N1 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva		




POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



VYNIL JÍDELNA, CHODBA 237 m2

- **homogenní zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů**
- tloušťka materiálu 2,00 mm
- šířka role 2m
- třída zátěže 34/43
- reakce na oheň dle EN 13501-1, třída B_{fl} - S₁
- povrchová úprava PUR
- plošná hmotnost dle ISO 23997 je 2800 g/m²
- zbytkový otlak dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,02 mm
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- protiskluznost dle ČSN 744507 je μ ≥ 0,6
- protiskluznost dle DIN je R10
- třída obrusu dle ISO 10581 - třída I.
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- biologická odolnost dle ISO 846 Part C - dobrá - nepodporuje růst
- barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 6
- emise těkavých organických látek (TVOC) dle EN ISO 16000 za 28 dní < 10 μg/m³
- certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
- materiál neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů (100% phtalate free)
- odstín béžová s dekorem teracco



AKUSTICKÝ OBKLAD JÍDELNA 70,07 m2

Dřevěný lamelivý obklad se svlaky specifikace viz. Akustická studie, odstín Mont Blanc



STĚRKA JÍDELNA 37,5 m2

dekorativní betonová stěrka na bázi polymercementu, odstí cca NCS S050-Y30R. Odstín a texturu nutno vyzvorkova na stavbě



OBKLAD UMYVADLA 26,5 m2

matná dlažba 80x80, rektifikovaná, tl. 0,9, R10, vzor PD, sparovací hmota béžová - Dvousložková epoxidová malta s technologií BioBlock®, ideální pro výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky a přírodního kamene a mozaikách. Velmi nízké emise VOC, ve shodě se systémem HACCP



OBKLAD WC 1NP 71,7 m2

slinutá dlaždice 10x10, matný povrch, bílá, 7mm, sparovací hmota béžová - Dvousložková epoxidová malta s technologií BioBlock®, ideální pro výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky a přírodního kamene a mozaikách. Velmi nízké emise VOC, ve shodě se systémem HACCP



OBKLAD WC 2NP 123 m2

slinutá dlaždice 10x10, matný povrch, bílá, 7mm, sparovací hmota žlutá - Dvousložková epoxidová malta s technologií BioBlock®, ideální pro výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky a přírodního kamene a mozaikách. Velmi nízké emise VOC, ve shodě se systémem HACCP



ZRRCADLO 1 1 ks

Zrcadlo lepené na zdi DÉLKA 2300x800, SH=1000, rozměry nutno ověřit na stavbě



ZRRCADLO 2 2 ks

Zrcadlo lepené na zdi DÉLKA 600x900, SH=1000, rozměry nutno ověřit na stavbě




ZRRCADLO 3 2 ks

Zrcadlo lepené na zdi DÉLKA 1100x900, SH=1000, rozměry nutno ověřit na stavbě



NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD CHODBA 8,8 m2

- přírodní linoleum s vysokým obsahem korku určené pro použití na nástěnky
- šířka rolí dle EN-ISO 24341 je 122 cm a 183 cm (vybrané vzory)
- celková tloušťka dle EN-ISO 24346 je 6,00 mm
- váha dle EN-ISO 23997 je 4,70 kg/m²
- pružnost při ohybu kolem válce dle EN-ISO 24344 je ø 50 mm
- odolnost proti ohni dle ASTM E-84 je třída B
- antibakteriální účinky krytiny dle EN-ISO 22196
- obsah PVC, PET, změkčovadla je 0%
- akustická absorbce zvuku dle EN-ISO 354 je 0,10 αw
- schopnost samozacelení dle LH000420 - ano
- odstín čerstvého ananasu



OBKLAD KUCHYNĚ 231 m2

slinutá dlaždice 20x20, matný povrch, bílá, 7mm, sparovací hmota bílá - Dvousložková epoxidová malta s technologií BioBlock®, ideální pro výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky a přírodního kamene a mozaikách. Velmi nízké emise VOC, ve shodě se systémem HACCP



NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD KANCELÁŘ, DRUŽINA 28,4 m2

- přírodní linoleum s vysokým obsahem korku určené pro použití na nástěnky
- šířka rolí dle EN-ISO 24341 je 122 cm a 183 cm (vybrané vzory)
- celková tloušťka dle EN-ISO 24346 je 6,00 mm
- váha dle EN-ISO 23997 je 4,70 kg/m²
- pružnost při ohybu kolem válce dle EN-ISO 24344 je ø 50 mm
- odolnost proti ohni dle ASTM E-84 je třída B
- antibakteriální účinky krytiny dle EN-ISO 22196
- obsah PVC, PET, změkčovadla je 0%
- akustická absorbce zvuku dle EN-ISO 354 je 0,10 αw
- schopnost samozacelení dle LH000420 - ano
- odstín skořice



ČISTÍCÍ ZÓNA 7,98 m2

koberec čistící zóna střížená smyčka, role š. 205cm, vlákno 920g/m2, 100 % Polyamide 6 Econyl, tloušťka 9mm, třída zátěže 33, hořlavost Bfl-s1, zadní strana nepromokavá vinyl bez obsahu ftalátů, pojme 6litrů vody/m2

SOKLOVÁ LIŠTA 171,92 m

lišta z extrudovaného syntetického polymeru, s možností nátěru, profil 5x1,3 cm

FABION 193,4 m

PVC fabion 25x25 + ukončovací lišta pro přechod na obklad bílá viz schéma



VYNIL KUCHYNĚ 195 m2

- **heterogenní protiskluzný vinyl R10 vyztužený kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna bez obsahu ftalátů**
- celková tloušťka 2,00 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm
- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- nášlapná vrstva obsahuje částčky křemene a karborunda pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností
- povrchová úprava PUR Pearl
- šířka role 2,00 m
- třídy zátěže 34/43
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 24343-1 je ~ 0,04 mm
- protiskluznost dle DIN 51130 je R10
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je μ ≥ 0,6
- reakce na oheň dle EN 13501-1 je B_{fl} - S₁
- rozměrová stálost dle EN 23999 je < 0,10%
- odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1 je třída T
- chemická odolnost dle EN-ISO 26987 je velmi dobrá
- stálobarevnost dle ISO 105-B02 je ≥ 6
- pružnost dle EN ISO 24344 - min. ohyb ø10mm
- použití ve vlhkých prostorách dle EN 13553 splňuje
- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD





VYNIL SCHODY, KRČEK 106,06 m2

- **homogenní zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů**
- tloušťka materiálu 2,00 mm
- šířka role 2m
- třída zátěže 34/43
- reakce na oheň dle EN 13501-1, třída B_{fl} - S₁
- povrchová úprava PUR
- plošná hmotnost dle ISO 23997 je 2800 g/m²
- zbytkový otlak dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,02 mm
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- protiskluznost dle ČSN 744507 je μ ≥ 0,6
- protiskluznost dle DIN je R10
- třída obrusu dle ISO 10581 - třída I.
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- biologická odolnost dle ISO 846 Part C - dobrá - nepodporuje růst
- barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 6
- emise těkavých organických látek (TVOC) dle EN ISO 16000 za 28 dní < 10 μg/m³
- certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
- materiál neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů (100% phtalate free)
- odstín červená s dekorem teracco



VYNIL DRUŽINA 104 m2


- **homogenní zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů**
- tloušťka materiálu 2,00 mm
- šířka role 2m
- třída zátěže 34/43
- reakce na oheň dle EN 13501-1, třída B_{fl} - S₁
- povrchová úprava PUR
- plošná hmotnost dle ISO 23997 je 2800 g/m²
- zbytkový otlak dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,02 mm
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- protiskluznost dle ČSN 744507 je μ ≥ 0,6
- protiskluznost dle DIN je R10
- třída obrusu dle ISO 10581 - třída I.
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- biologická odolnost dle ISO 846 Part C - dobrá - nepodporuje růst
- barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 6
- emise těkavých organických látek (TVOC) dle EN ISO 16000 za 28 dní < 10 μg/m³
- certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
- materiál neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů (100% phtalate free)
- odstín žlutá s dekorem teracco






POVRCHY 1.NP MĚŘ. 1:100 Č. VÝKRESU D 1.5_15

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



POVRCHY 2.NP MĚŘ. 1:100 Č. VÝKRESU D 1.5_16


POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



Vestavná sestava v nice 607x38 pro uložení aktovek, posezení a sloužící jako příležitostná šatna, na levé straně výřez pro TV, dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suký a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW), háček červený, 29ks vzor viz PD,




POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



3ks polic pro uložení jídelnosičů 263x60,
dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje
nadčasovou eleganci a všestrannost.
Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými
suky a dekor tak dodá charakter každému
prostoru, textura je inspirovaná elegantní
povrchovou úpravou jemně broušené a
lakované dýhy, nabízí hedvábně matný
vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.:
Torro cremona oak, K2738 PW), skryté
závěsy, zafrézovaný LED pásek, rozměry
viz PD




POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



opláštění ostění a nadpraží výdejních
okének lamely HPL - 2x150, 6x145, 1x200,
odstín: žlutá NCS S 0560-Y10R; Pantone
136 C

obklad pod parapetem 92,5x150, a parapet
150x15, odstín: žlutá NCS S 0560-Y10R;
Pantone 136 C



POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



Kuchyňská deska 220 + pult 252 rozměry viz PD, granitový dřez bílá a baterie chrom průtok vody max. 6 litrů/min.; LED osvětlení linky, vestavná lednice, pracovní deska bílá, textura matná s úpravou proti otiskům prstů., číčka + horní police dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů, úchytky viz vzor PD, obklad za linkou lamino bílá, textura matná s úpravou proti otiskům prstů.


T5 MĚŘ. 1:20, 1:2,08 Č. VÝKRESU D 1.5_20

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.




Sestava kancelářských skříní hl. 35 výška 244, rozměry viz PD, dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW), úchytky zápusťné bílá plast průměr 80 mm

Pracovní L stůl 1800x1905 (700, 300) rozměry viz. PD, včetně police 120x200 odstín bílá, textura matná s úpravou proti otiskům prstů. + zásuvkový box 40x70x71, úchytky zápusťné bílá plast průměr 80 mm, dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW)




T6 MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU D 1.5_21

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.




Sestava kancelářských skříní hl. 35 výška 244, rozměry viz PD, dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW), úchytka zápustná bílá plast průměr 80 mm

Pracovní L stůl 1800x1905 (700, 300) rozměry viz. PD, včetně police 120x200 odstín bílá, textura matná s úpravou proti otiskům prstů. + zásuvkový box 40x70x71, úchytka zápustná bílá plast průměr 80 mm, dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW)





T7 MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU D 1.5_22

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



spodní skříňka 210x45x70, dekor: dub jehož běžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirována elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW), všechny skříňky zamýkatelné, 4 dvířka s otvorem D=160 s možností z polepu v barvě tříděného odpadu včetně 4 ks koše + 15 ks lamel 40x200 á107 délka 2230 mm (lepené lamino desky 18 mm) dekor: dub jehož běžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirována elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW), rozměry viz. PD






nábytková sestava 6050x620x3080, podrobné rozměry viz PD. Korpus bílá, čílka dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suky a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.. Torro cremona oak, K2738 PW), úchytka zápuštná bílá plast průměr 80 mm, včetně zádob desky dstín cihlová NCS S 4030-Y60R s texturou kombinující matný efekt s hladkou, vysoce kvalitní optikou pro sametový vzhled, LED osvětlení, zrcadlo 600x1000 umyvadlo viz sanita



T9 MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU D 1.5_24

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



- T10

Wc sanitární přička 1.13
rozměry 1970x 2000, dveře 700, žlutá NCS S 0560-Y10R
- T11


Wc sanitární přička 1.15
rozměry T 1800x1720x2000, dveře 2x700 žlutá NCS S 0560-Y10R
- T12

Wc sanitární přička 2.10
rozměry T 1820x1720x2000+ L 930x1720x2000, dveře 3x700, oranžová RAL 2000
- T13

Wc sanitární přička 2.12
rozměry 2000x 2000, dveře 700 oranžová RAL 2000

Plošný materiál: HPL 12 mm, Kovový nosný systém: je tvořen hliníkovými profily "U", "T" a jáklem s povrchovou úpravou komaxit, možnost výběru barvy podle vzorníku RAL. Kabina stojí na samonosných nožkách z nerezové oceli AISI 316L, kotvení je zajištěno lepením ve styčné ploše nožky s podlahou, nožka je rektifikační až do 25 mm. RAL 9006 Uzavírání, závěsy: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací možnost nouzového otevření zvenku kabinky, nerezové závěsy, možnost sjednocení kování s dveřmi v rámci stavby

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.



Obklad tubusu - 960+420x3080, Tdekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suký a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů + Skříň 960x440x3080 dekor: dub jehož béžový odstín podtrhuje nadčasovou eleganci a všestrannost. Výrazná kresba dubu se prolíná s jemnými suký a dekor tak dodá charakter každému prostoru, textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů (např.: Torro cremona oak, K2738 PW), úchytky zápusťná bílá plast průměr 80 mm, rozměry viz. PD



T14 MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU D 1.5_26

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

S1a	Bezbariérový klozet	2 ks
Wc závěsné zadní odpad + WC prkénko duroplast bílá. Viz vzor v PD + Nádržka pro zazdění k WC, úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;		
S1b	Pneumatické oddálené ovládání	2 ks
Pneumatické oddálené ovládání plast alpská bílá. Viz vzor v PD		
S2a	Nástěné umyvadlo	3 ks
nástěnné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 55x48x16,5 cm. Viz vzor v PD		
S11	Umyvadlo na desku	2 ks
Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 55x48x16,5 cm. Viz vzor v PD		
S2b	Sífon	16 ks
Sífon k umyvadlu povrch chrom, materiál mosaz, kulatý		
S2c	Umyvadlová baterie	14 ks
Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V chromovém provedení. Průtok baterie je 5 litrů/minutu. Výška baterie je 12,6 cm. Viz vzor v PD, maximální průtok při 3 barech: 5 l/min		
S3	Baterie pro bezbariérové umyvadlo	2 ks
Umyvadlová baterie s prodlouženou rukojetí chrom. Viz vzor v PD		
S4a	Klozet + sedátko	8 ks
závěsné WC 36x53x33, keramika bílá, bez splachovacího okruhu + WC prkénko se softclose (pomalé sklápění) v bílé barvě a délkou sedátka 45 cm. Panty z mosazi se skrytým uchycením. úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;		
S4b	Ovládací tlačítko WC	8 ks
ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-bílá lesk. Viz vzor v PD		
S5	Pisoár	4 ks
pisoár s radarovým senzorem a vnitřním přívodem. S radarovou elektronikou na montážní liště - na pájení 24V. Viz vzor v PD maximálně 2 litry/mísu/hodinu. maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.		
S6	Lité umyvadlo 5 míst	1 ks
Umyvadlo z litého mramoru 3000x430, 5 ks umyvadlových míst 480x295, odstín pergamon matt, v pravém rohu, roh s radiusem 30 mm, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150, na upevnovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem		
S7	Lité umyvadlo 1.14	1 ks
Umyvadlo z litého mramoru 1085x430, 1 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevnovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem		
S8	Lité umyvadlo 1.16	1 ks
Umyvadlo z litého mramoru 1085x430, 1 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevnovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem		
S9	Lité umyvadlo 2.13	1 ks
Umyvadlo z litého mramoru 1590x430, 2 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevnovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem		
S10	Lité umyvadlo 2.11	1 ks
Umyvadlo z litého mramoru 1830x430, 2 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevnovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem		
S12a	Sprchová zástěna	1 ks
prchový kout posuvný 90 x 90 cm, jinovatky, chrom,190 cm, 8 mm, Vrstva usnadňující čištění		
S12b	Sprchový set	2 ks
Sprchový systém s termostatickou baterií, chrom, max. 8 litrů/min		
S12c	Vanička sprchový kout	1 ks
sprchová vanička je vyrobena z litého mramoru o tloušťce 2,8 cm, 90x90x3, 37 kg		

S1	S3	S4
S11	S2	S4
S12		
S13	S13	S5
S13	1 ks	
Páková podomítková bidetová baterie včetně podomítkového tělesa. V chromovém provedení.		
S14	Sprcha wc invalidé	
Závěsová tyč, nerez, 90x90 + závěs plast bílá + PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ šířka 750, odpad do strany + nerez rošt		
	1 ks	
SANITA MĚŘ. Č. VÝKRESU D 1.5_27		

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

Mýdlenka13ks

zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky bezdotykový se senzorem, nerez
Zásobník na ručníky10ks

Nerezový zásobník na papírové ručníky, povrch hladký, matný, uzamykatelný, na stěnu,
340x110x265

Držák na toaletní papír10ks

Nerezový zásobník na toaletní papír, povrch hladký, matný, ø 290 x 100 mm

Koš na papírové ručníky8ks

objem 24 l rozměry 360 x 160 x 435 mm povrch matn

Koš WC8ks

Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, povrch matný, objem 4,5 l rozměry 192 x 97 x 253 mm,
závěsný

WC kartáč10ks

WC štětka v chromovém provedení, závěsná, montáž vrtáním.

Madla2ks

Nástěnné madlo lomené , nerezové, o velikosti 97x48 cm a oblém designu + Madlo v barevném
provedení nerez, montáž vrtáním. 83x25

Zrcadlo WC invalidé2ks

Nástěnné výklopně zrcadlo o velikosti 60x40 cm, v bílé barvě a hranatém designu

Hodiny kuchyn1ks

800 x 800 mm možnost zvětšení až na 1300 x 1300 mm. Rozměry hodinového strojku: 100 x 100
mm Délka ručiček: 30 - 40 cm, Materiál: Materiál: PMMA akrylát. Černá

Roleta kancelář1ks



interiérová stínící roleta, šířka látky 150x205, elektrický pohon, dálkové ovládání, instalace do
šachty v podhledu

Zrcadlo šatna zamestnanci1ks

Černé dubové nástěnné zrcadlo 60 x 150 cm

Zrcadlo WC zamestnanci1ks

Obdélníkové zrcadlo s LED osvětlením se senzorem o rozměru 60x80 cm. S krytím IP44



- S6

Lité umyvadlo 5 míst

1 ks

Umyvadlo z litého mramoru 3000x430, 5 ks umyvadlových míst 480x295, odstín pergamon matt, v pravém rohu, roh s radiusem 30 mm, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150, na upevňovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem
- S7

Lité umyvadlo 1.14

1 ks

Umyvadlo z litého mramoru 1085x430, 1 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevňovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem
- S8

Lité umyvadlo 1.16

1 ks

Umyvadlo z litého mramoru 1050x430, 1 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevňovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem
- S9

Lité umyvadlo 2.13

1 ks


Umyvadlo z litého mramoru 1590x430, 2 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevňovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem
- S10

Lité umyvadlo 2.11


1 ks

Umyvadlo z litého mramoru 1830x430, 2 ks umyvadlových míst 480x295, odstín alpinweis matt, do niky, orvor pro stojánkovou baterii, otvor pro vhoz použitých papírových ručníků průměr 150 na upevňovacích konzolách, vrtaný přepad, ventil se sítkem


S7




S8




S9



S10



S6



POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.