

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 22.2.2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava krovu a střešního pláště fary Prosiměřice“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272

Bankovní spojení : ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Prosiměřice

Sídlo: Prosiměřice 93

Zastoupen: Mgr. Jindřichem Čoupkem, administrátorem

IČ: 494 39 995

DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Jindřich Čoupek,

b) technických

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací dle finančních prostředků pro realizaci v kalendářním roce 2019

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 283 822,00 Kč	269 603,00 Kč	1 553 426,00 Kč
Cena za etapu 2019	614 096,00 Kč	128 960,00 Kč	743 056,00 Kč
Dodatek č. 1 za etapu 2019	481 613,00 Kč	101 139,00 Kč	582 752,00 Kč
Dodatek č. 2 za 2019 dle fin. prostředků	619 845,00 Kč	130 167,00 Kč	750 012,00 Kč

Opravený rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v příloženém rozpočtu

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Příloha :

Rozpočet prací na rok 2019

V Prosiměřicích dne 8. 3. 2019

**Rímskokatolická farnost
PROSIMĚŘICE 93
PSČ 671 04**



za objednatele

V Brně dne 8. 3. 2019



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2019002 Fara Prosiměřice

Misto Prosiměřice

Objednatel: Římskokatolická farnost Prosiměřice
93
67161 Prosiměřice

IČ: 49439995

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČ: 25340689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			94 728,83
PSV			525 116,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			619 844,90


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	619 844,90 CZK
Základní DPH	21 %	130 167,00 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK

Cena celkem s DPH

750 012,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

8. 3. 2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 517,98
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 487,13
97	Prorážení otvorů	HSV			14 566,86
762	Konstrukce tesařské	PSV			173 079,54
764	Konstrukce klempířské	PSV			42 124,29
765	Krytiny tvrdé	PSV			299 176,28
783	Nátěry	PSV			10 735,96
M211	Oprava hromosvodu	HSV			35 156,86
Cena celkem					619 844,90

Položkový rozpočet

S:	2019002 Fara Prosiměřice
O:	Prosiměřice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 517,98		0,20258
1	1941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	34,22000	161,25	5 517,98	0,00592	0,20258
Díl: 96		Bourání konstrukcí				39 487,13		0
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot z 2.NP a 1.PP	t	21,86000	280,82	6 138,73	0	0
		Dřevo:4,78		4,78000				
		Plech:0,26		0,26000				
		Krytina:16,82		16,82000				
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	21,86000	172,66	3 774,35	0	0
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,82000	188,67	3 173,43	0	0
		Krytina:16,82		16,82000				
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	941,00000	15,13	14 237,33	0	0
6	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel. výrobky do 30x30 cm	t	16,82000	291,00	4 894,62	0	0
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,86000	249,29	5 449,48	0	0
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,58000	27,74	1 819,19	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				14 566,86		0,74972
9	975074111R00	Jednost.podchycení vazníků nad 3,5m.do 1000 kg/m	m	32,54000	447,66	14 566,86	0,02304	0,74972
		16,27*2		32,54000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				173 079,54		4,93489
10	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč laťů do 22 cm	m2	240,23935	21,53	5 172,35	0	0
11	762331812R00	Dmt. a montáž prvků krovu z hranolů do 224 cm2, techn. manipulace při výměně poškozených prvků	m	12,00000	274,51	3 294,12	0	0
12	762331813R00	Dmt. a montáž prvků krovu z hranolů do 288 cm2, tech. manipulace při výměně poškozených prvků	m	16,00000	334,65	5 354,40	0	0
13	762331814R00	Dmt. a montáž prvků krovu z hranolů do 450 cm2, tech. manipulace při výměně poškozených prvků	m	10,00000	368,21	3 682,10	0	0
14	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm, včetně dodávky svorníků M16, M+P pozink.	kus	24,00000	76,34	1 832,16	0	0
15	762331921R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	0,00000	154,23	0,00	0,00016	0
		Krokev 14/14, 1,5*2+3*2		9,00000				
16	762331922R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	22,50000	127,07	2 859,08	0,00016	0,0036

17	762331923R00	Krokev 14/14:7,5*3 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	22,50000	113,98	0,00	0,00016	0
18	762331931R00	Vzpěra 12/15:5,5*1 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	0,00000 5,50000	190,12	950,60	0,00016	0,0008
19	762331932R00	Vzpěra 16/18:2,5*2 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	5,00000 5,00000	168,30	3 366,00	0,00016	0,0032
20	762331933R00	Hambálek 16/18:5*4 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m	m	20,00000 20,00000	150,35	601,40	0,00016	0,00064
21	762331941R00	Pozednice 16/16:4 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	4,00000 4,00000	203,70	1 629,60	0,00016	0,00128
22	762331942R00	Krátče 18/22:1*8 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	8,00000 8,00000	186,24	838,08	0,00016	0,00072
23	762331954R00	Výměna v.t. 18/22:4,5*1 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	4,50000 33,00000	152,29	5 025,57	0,00016	0,00528
24	762332932R00	Vazný trám 20/24:16,5*2 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod	m	33,00000 22,50000	356,96	8 031,60	0,01467	0,33008
25	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč. dod	m	29,00000 12,50000	429,71	12 461,59	0,01602	0,46458
26	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dod	m	33,00000 240,23935	632,44	7 905,50	0,02641	0,33013
27	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč. dod	m	4,15135 4,15135	908,89	29 993,37	0,03969	1,30977
28	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	240,23935	83,61	20 086,41	0	0
29	60517101	Střešní lat' SM/JD do 25 cm2 Střešní latě 4/6:240,24*6*0,04*0,06*1,2	m3	4,15135 4,15135	6 450,53	26 778,39	0,55	2,28324
30	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB Střešní latě: 4,159*416*(0,04+0,06)*2	m2	417,22880 346,02880	20,66	8 619,95	0,00006	0,02503
		V.trám:(0,2+0,24)*2*16,5*2 Vzp., ham., vaz.:(0,16+0,18)*2*(2,5*2+5*4) Vým.v.t., krát.:(0,18+0,22)*2*(4,5*1+1*8) Krokev:(0,14+0,14)*2*(7,5*3) Pozednice:(0,16+0,16)*2*4		29,04000 17,00000 10,00000 12,60000 2,56000				
31	762085140R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné Vazný trám: 0,2*0,24*16,5*2 Vzp., ham., vaz.: 0,16*0,18*(2,5*2+5*4) Výměna v.t., krátče: 0,18*0,22*(4,5*1+1*8) Krokev: 0,14*0,14*(7,5*3) Pozednice: 0,16*0,16*4*1	m3	3,34240 1,58400 0,72000 0,49500 0,44100 0,10240	1 503,50	5 025,30	0	0
32	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Střešní latě: 4,15 Hranoly: 3,34	m3	7,49000 4,15000 3,34000	1 162,06	8 703,83	0,02357	0,17654

33	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70000	1 622,11	10 868,14	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				42 124,29		0,17679
34	764339811R00	Demontáž lemov. kominů v ploše, vln. kryt, do 45° 0,8*2*4*0,5	m2	3,20000	77,02	246,46	0	0
35	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° Žlab:19,63+16,27	m	35,90000	35,41	1 271,22	0	0
36	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	38,00000	26,38	1 002,44	0	0
37	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vnitřní krytině, do 45°	kus	2,00000	53,45	106,90	0	0
38	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° 4,02*2	m	0,00000	29,29	0,00	0	0
39	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 8*2	m	0,00000	30,85	0,00	0	0
40	764239410R00	Lemování, vlnitá krytina, v ploše, Pz plech opatřený nátěrem	m2	3,20000	2 488,05	7 961,76	0,00744	0,02381
41	764252403R00	Žlab, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	35,90000	575,69	20 667,27	0,003	0,1077
42	764259411R00	Kotlík kónický pro trouby D do 150 mm	kus	2,00000	995,22	1 990,44	0,00406	0,00812
43	764261420R00	Střešní okna, krytina vlnitá, 60 x 60 cm, Pz plech opatřený nátěrem	kus	2,00000	4 015,80	8 031,60	0,01858	0,03716
44	764292451R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00000	839,05	0,00	0,00408	0
45	764291420R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00000	509,25	0,00	0,00288	0
46	764554403R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00000	674,15	0,00	0,00308	0
47	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,05000	412,78	846,20	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				299 176,28		18,0455
48	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí Střecha:(19,63+8,63)/2*10,79+16,27/2*10,79	m2	240,23935	81,00	19 459,39	0	0
49	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do sutí Hřeben:8,63/2 Nároží:13,51*2	m	31,33500	30,85	966,68	0	0
50	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho	m2	240,23935	809,96	194 584,26	0,07228	17,3645
51	765311536R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dřaz. do malty Hřeben:8,63/2 Nároží:13,51*2	m	4,31500	839,05	3 620,50	0,01044	0,04505
52	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	27,02000	882,70	23 850,55	0,02137	0,57742
53	765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek Nároží:13,51*2	m	62,04000	194,49	12 066,16	0,00001	0,00062

54	765313170R00	Kominy:0,8*2*2 Okna:0,6*4*2	Vlkýř univerzální 45 x 73 cm	kus	3,20000 4,80000	3 433,80	6 867,60	0,01334	0,02668
55	765901111R00		Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	2,00000	45,00	10 810,77	0,00013	0,03123
56	998765202R00		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m, včetně zvýšeného vodorovného přesunu	%	240,23935 9,90000	2 722,26	26 950,37	0	0
Díl:	783	Natýry					10 735,96		0
57	783782299R00		Mech. ošitění a impregnace stávajícího řeziva krov, polovina celkové výměry	m2	310,91700	34,53	10 735,96	0	0
			Pozednice:(0,16+0,16)*2*((19+5,88+1,88)*2+15,63)		44,25600				
			V.trám:(0,20+0,24)*2*(16,25*3+5*4+5,63*4)		80,31760				
			Výměna v.t.:(0,18+0,22)*2*(4,38*10)		35,04000				
			Krátče:(0,18+0,22)*2*1*47		37,60000				
			Sloupek:(0,18+0,2)*2*(3,25*10+5,25*3)		36,67000				
			Pásek:(0,1+0,12)*2*1*24		10,56000				
			Vaznice:(0,16+0,18)*2*(11*2+16,25*2)		37,06000				
			Vaznice:(0,18+0,22)*2*(17,25*2+7,13*2)		39,00800				
			Vzpěra:(0,12+0,15)*2*5,25*10		28,35000				
			Vzpěra:(0,16+0,18)*2*2,25*16		24,48000				
			Hambálek:(0,16+0,18)*2*(7,25*11+3,38*11)		79,51240				
			Krokev:(0,14+0,14)*2*10,79*46		277,95040				
			Odpoččet výměn:-108,97		-108,97000				
Díl:	M211	Oprava hromosvodu					35 156,86		0
58	M211-R1	Lano D=50		m	45,00000	64,50	2 902,50	0	0
59	M211-R2	Kulatina D=10		m	19,60000	34,10	668,36	0	0
60	M211-R3	Podpěra PV15 nastavitelná		ks	11,00000	58,60	644,60	0	0
61	M211-R4	Podpěra PV11		ks	9,00000	47,70	429,30	0	0
62	M211-R5	Podpěra PV17		ks	21,00000	29,80	625,80	0	0
63	M211-R6	Pásek FeZn 30/4		m	48,00000	86,30	4 142,40	0	0
64	M211-R7	Svorka SS, 12		ks	5,00000	18,90	94,50	0	0
65	M211-R8	Svorka SK		ks	2,00000	37,60	75,20	0	0
66	M211-R9	Ochranný úhelník		ks	3,00000	225,00	675,00	0	0
67	M211-R10	Držák ochranného úhelníku DuD		ks	6,00000	64,70	388,20	0	0
68	M211-R11	Zemní tyč		ks	2,00000	415,00	830,00	0	0
69	M211-R12	Montáž hromosvodu, doprava		hod	50,00000	285,00	14 250,00	0	0
70	M211-R13	Zemní práce, výkopy, zásyp		m	48,00000	122,00	5 856,00	0	0
71	M211-R14	Drobný materiál		soubor	1,00000	450,00	450,00	0	0
72	M211-R15	Montážní plošina M16		hod	5,00000	625,00	3 125,00	0	0