

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-0923

Stavba: Úštěk_ul. Údolní_provizorní asfalt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 167 813,40

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 167 813,40
0,00

Výše daně
245 240,81
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 413 054,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

::


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

V Lounech dne 27.9. 2022


ALSON s.r.o.
Chel. Jettova 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 483
Fax: 354 436 664

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-0923

Stavba: Úštěk_ul. Údolní_provizorní asfalt

Místo:

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 167 813,40	1 413 054,21
2022-0923	Úštěk_ul. Údolní_provizorní asfalt	1 167 813,40	1 413 054,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úštěk_ul. Údolní_provizorní asfalt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 167 813,40

DPH základní
snížená

Základ daně

1 167 813,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

245 240,81

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 413 054,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úštěk_ul. Údolní_provizorní asfalt

Místo:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 167 813,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 167 813,40

1 - Zemní práce

104 671,50

5 - Komunikace pozemní

926 061,40

8 - Trubní vedení

109 700,00

997 - Přesun sutě

12 380,50

999 - VRN

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úštěk_ul. Údolní_provizorní asfalt

Místo:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 167 813,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 167 813,40
D	1		Zemní práce				104 671,50
1	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 251,000	32,50	73 157,50
	W		1897+354		2 251,000		
	W		Součet		2 251,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 251,000	14,00	31 514,00
	W		1897+354		2 251,000		
	W		Součet		2 251,000		
D	5		Komunikace pozemní				926 061,40
3	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 251,000	11,50	25 886,50
	W		1897+354		2 251,000		
	W		Součet		2 251,000		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 251,000	399,90	900 174,90
	W		1897+354		2 251,000		
	W		Součet		2 251,000		
D	8		Trubní vedení				109 700,00
5	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	22,000	3 800,00	83 600,00
	W		13+1+8		22,000		
	W		Součet		22,000		
6	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	2 900,00	26 100,00
	W		9		9,000		
	W		Součet		9,000		
D	997		Přesun sutě				12 380,50
7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (vybourané asfaltové vrstvy a recyklát - bude uloženo na deponii města Úštěk)	t	225,100	42,00	9 454,20
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (deponie města Úštěk do 5 km)	t	1 125,500	2,60	2 926,30
D	999		VRN				15 000,00
9	K	1	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

