

NOVÁ REGULAČNÍ ŠACHTA
ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY

PŮDORYSNÁ PLOCHA REKULTIVACE 29 303m²

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ JIMKY
VIZ V.Č.01-6
PŘELOŽKA KABELU NN PRO VO
cca 110m (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO STAVBY)

ROZSAH REALIZACE IZOLAČNÍ FÓLIE V LISTOPADU 2015
V RÁMCI 3. ETAPY REKULTIVACE SKLÁDKY
(ZDROJ: KLADĚČSKÉ SCHÉMA FIRMY PASTELL s.r.o.)

NAPOJIT S PŘESAHEM min.0,6m
NA STAV. REKULTIVACE

REKTIKACE PLYNOVÝCH STUDNÍ:

OZNAČENÍ PS	TERÉN 07/2024	NAVRHOVORH REKULTIVACE	NASTAVENÍ STUDNY
RS3	271,47	273,41	2m (1,94)
uA	267,32	267,12	0m (-0,20)
B	267,73	267,72	0m (-0,01)
uD	271,81	274,56	3m (2,75)
E	268,75	269,21	1m (0,46)
M3	269,10	270,84	2m (1,74)
M4	268,16	269,84	2m (1,68)

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 01 TECHNICKÁ REKULTIVACE
SO 02 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE

LEGENDA: K.Ú. MEDLOV U UNIČOVA

- 3707 - KATASTRÁLNÍ MAPA
3704-0800 - TERÉN ZAMĚŘENÝ V 01/2024 až 07/2024
265.85 - POVRH NAVRŽENÉ REKULTIVACE SKLÁDKY (SO 01)
RS3 - UKONČENÍ ČERPACÍ JIMKY PRO 1. ETAPU
DETAIL PROVEDENÍ VIZ V.Č.01-6
RS3-4 - ÚPRAVA PLYNOVÝCH STUDNÍ
DETAIL PROVEDENÍ VIZ V.Č.01-7
RS3-4-50 - RESPEKTOVAT ODPLYNĚNÍ MIMO Z0 REKULTIVACE
276.50 - ZATVRZENÍ UPRAVENÉHO POVRCHU (SO 02)
X-X - DEMONTÁŽ VEDENÍ NN+WF
276.50 - TVAR GENERELU REKULTIVACE (NENÍ PŘEDMĚTEM PD)
--- - POLOHA ŘEZY, ŘEZY VIZ V.Č. 01-3 A 01-4
--- - HRANICE ETAP VÝSTAVBY SKLÁDKY (1.-3. ETAPA)
--- - PŘÍJEZD NA STAVBU

Zodpovědný projektant	Vít Toman	Vít Toman, IČO:01928182
Vypracoval	Vít Toman	Modifikace 1537/7
Objeviditel	EKO - UNIMED s.r.o.	135.44 - Hlavní - Prostranství suché
Název akce	REKULTIVACE SKLÁDKY MEDLOV - 1. ČÁST	Datum 09/2024
C/SITUACNÍ VÝKRES		Formát 15x44
Název výkresu	KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	Mřížka 1:500
		Stupeň DPS
		Čís. zak. 0824
		Čís. ob. 0824
		Číslo výkresu
		C.3