Položkový rozpočet stavby

Datum: 13.1.2017

Stavba : **S 7020** **Dolní Chvátliny**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

_____

_____

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		**0**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Stavební část	**0**	0		0	
02	Ústřední topení	**0**	0		0	
03	ZTI	**0**	0		0	
04	Zpevněné plochy	**0**	0		0	
05	Hromosvod	**0**	0		0	
06	Silnoproud	**0**	0		0	
07	Slaboproud	**0**	0		0	
08	Vzduchotechnika	**0**	0		0	
09	VRN	**0**	0		0	
Celkem za stavbu		**0**	**0**	**0**	**0**	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Kanceláře	**0**	0		0	
01	02 Dílny	**0**	0		0	
02	01 Ústřední topení - kanceláře	**0**	0		0	
02	02 Ústřední topení - dílny	**0**	0		0	
03	01 ZTI - kanceláře	**0**	0		0	
03	02 ZTI - dílny	**0**	0		0	
03	03 ZTI - Přípojky, žumpa, dešťová kanalizace	**0**	0		0	
04	01 Zpevněné plochy	**0**	0		0	
05	01 Hromosvod	**0**	0		0	
06	01 Silnoproud	**0**	0		0	
07	01 Slaboproud	**0**	0		0	
08	01 Vzduchotechnika	**0**	0		0	
09	01 VRN	**0**	0		0	
Celkem za stavbu		**0**	**0**	**0**	**0**	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	0
1	Zemní práce			0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání			0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce			0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce			0	0	0	0
5	Komunikace			0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní			0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější			0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0	0
64	Výplně otvorů			0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0		0	0	0
713	Izolace tepelné		0		0	0	0
721	Vnitřní kanalizace		0		0	0	0
722	Vnitřní vodovod		0		0	0	0
724	Strojní vybavení		0		0	0	0
725	Zařizovací předměty		0		0	0	0
726	Instalační prefabrikáty		0		0	0	0
731	Kotelny		0		0	0	0
733	Rozvod potrubí		0		0	0	0
734	Armatury		0		0	0	0
735	Otopná tělesa		0		0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0		0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0		0	0	0
765	Krytiny tvrdé		0		0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0		0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0		0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu		0		0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0		0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové		0		0	0	0
776	Podlahy povlakové		0		0	0	0
781	Obklady keramické		0		0	0	0
783	Nátěry		0		0	0	0
784	Malby		0		0	0	0
799	Ostatní		0		0	0	0
8	Trubní vedení			0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci			0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy			0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních			0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0	0
97	Prorážení otvorů			0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0		0
M211	Ostatní		0	0	0		0
M21-1	Silnoproud - rozvaděče		0	0	0		0
M21-2	Materiál nosný		0	0			0
M2196	EPS - elektrická požární signalizace		0	0	0		0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0		0
Celkem za stavbu			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	**0**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Kanceláře**	JKSO	
Objekt		SKP	
01	**Stavební část**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet : 01
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	25,04		
		Pro drenáž:(17,80+11,00)*2*0,50*0,80		23,04		
		5,00*0,50*0,80		2,00		
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	13,68		
		1.NP - snížení podlahy na -0,30:5,59*4,36*0,10		2,44		
		5,59*4,33*0,10		2,42		
		0,19*(5,59-0,10)*0,10		0,10		
		1,88*(4,36+0,19+4,33)*0,10		1,67		
		5,60*(5,49+0,19+3,20)*0,10		4,97		
		(0,73-0,15)*1,20*0,10*3		0,21		
		(0,73-0,10)*1,00*0,10		0,06		
		Sondy u základů:5*0,60*0,60*1,00		1,80		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	13,68		
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	13,68		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,07		
		25,04+13,6761-15,65		23,07		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	230,66		
		23,0661*10		230,66		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,07		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	23,07		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,65		
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		(17,80+11,00)*2*0,50*0,50		14,40		
		5,00*0,50*0,50		1,25		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,07		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
11	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	62,60		
		(17,80+11,00)*2+5,00		62,60		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
12	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	4,00		
		Otvor pro okno 2.NP:4		4,00		
13	317167132R00	Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	4,00		
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.				
14	342012322R00	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x opláš',RF 12,5mm	m2	12,67		
		Podkroví:1,90*(1,00+2,40)/2		3,23		
		1,80*2,40*2		8,64		
		1,10*2,40		2,64		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
15	342247524R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 8 cm	m2	50,29		
		1.NP:(5,59+3,12+1,80+1,50+1,88)*2,95		40,98		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*1,97*2		-2,36		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,90*1,97		-1,77		
		2.NP:(2,45+1,53+1,90+1,35)*2,76		19,95		
		-0,60*1,97*3		-3,55		
16	342247544R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 14 cm	m2	84,21		
		1.NP :(3,20+1,20)*2,95		12,98		
		2.NP :(3,33+3,50+5,78+0,15+5,78+0,15+1,90+0,10+1,53+3,693+2,45+0,30) *2,76		79,11		
		-0,80*1,97*5		-7,88		
17	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	1,62		
		Podkroví - mezi panel a římsu:15,45*0,35*0,15*2		1,62		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
18	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	6,49		
		1.NP:(15,50+8,90)*2*0,30*0,22		3,22		
		2.NP:(15,50+9,30)*2*0,30*0,22		3,27		
19	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	20,99		
		1.NP:(14,60+8,90)*2*0,22		10,34		
		2.NP:(14,90+9,30)*2*0,22		10,65		
20	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	20,99		
21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,78		
		120 kg/m3:6,4944*0,12		0,78		
22	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,95		
		Do 2.NP:5,90*1,10*0,15		0,97		
		Do podkroví:5,90*1,10*0,15		0,97		
23	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505	t	0,29		
		150 kg/m3:				
		Do 2.NP:5,90*1,10*0,15*0,15		0,15		
		Do podkroví:5,90*1,10*0,15*0,15		0,15		
24	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	10,56		
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Do 2.NP:4,80*1,10		5,28		
		Do podkroví:4,80*1,10		5,28		
25	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	10,56		
26	431351125R00	Bednění podest křivočarých - zřízení	m2	2,42		
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Do 2.NP:1,10*1,10		1,21		
		Do podkroví:1,10*1,10		1,21		
27	431351126R00	Bednění podest křivočarých - odstranění	m2	2,42		
28	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	12,98		
		Do 2.NP:5,90*1,10		6,49		
		Do podkroví:5,90*1,10		6,49		
29	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	39,60		
		Do 2.NP:18*1,10		19,80		
		Do podkroví:18*1,10		19,80		
30	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	13,55		
		Do 2.NP:(0,27+0,17)*1,10*14		6,78		
		Do podkroví:(0,27+0,17)*1,10*14		6,78		
31	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	13,55		
32	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	3,87		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Do 2.NP:(0,27+0,17)*1,10*4		1,94		
		Do podkroví:(0,27+0,17)*1,10*4		1,94		
33	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	3,87		
34	447115122RZ1	Podkroví SDK,OK CD, st.třmen, izolace,1xRF tl.12,5 bez dodávky a montáže izolace	m2	158,85		
		(1,00+2,40+3,40+2,40+1,00)*15,45		157,59		
		0,90*0,70*2		1,26		
35	411120033RA0	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm	m2	282,28		
		Nad 1.NP:9,30*15,00		139,50		
		-1,10*3,00		-3,30		
		Nad 2.NP:9,70*15,40		149,38		
		-1,10*3,00		-3,30		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
36	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	201,54		
		Ostění:(1,70+1,23+1,70)*9*2		83,34		
		(1,30+1,23+1,30)*10*2		76,60		
		(2,30+1,80+2,30)*2		12,80		
		(1,20+1,20+1,20)*4*2		28,80		
37	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	44,71		
		1,23*1,70*9		18,82		
		1,80*2,30		4,14		
		1,23*1,30*10		15,99		
		1,20*1,20*4		5,76		
38	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	251,79		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:20,23		20,23		
		5,90*1,10		6,49		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
39	611473123R00	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková	m2	1,77		
		5,90*0,15*2		1,77		
40	612433214RT3	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm postřik, podklad, jádrová omítka, štuk; Cemix	m2	268,00		
		Suterén:268,00		268,00		
41	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	66,40		
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:(1,60+1,80)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		2.NP:				
		Sprcha:(1,90+1,50)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,50)*2*2,00		9,60		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,00+1,90)*2*2,00		11,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
42	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	577,21		
		1.NP:				
		Zádveří:(3,45+1,88)*2*2,80		29,85		
		(1,10+3,20)*2*3,15		27,09		
		0				
		Odpočet otvorů:-1,50*2,10		-3,15		
		-1,00*2,05*2		-4,10		
		-0,90*2,05		-1,85		
		-1,10*2,30*2		-5,06		
		Přípočet ostění:(2,10+1,50+2,10)*0,40		2,28		
		(2,05+0,90+2,05)*0,50		2,50		
		(2,30+1,10+2,30)*0,63		3,59		
		Chodba:(1,88+5,40)*2*2,80		40,77		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,80		-2,21		
		-0,90*2,05*3		-5,54		
		-1,00*2,05		-2,05		
		Přípočet ostění:(1,80+1,23+1,80)*0,70		3,38		
		Kuchyňka:(3,70+3,12)*2*2,80		38,19		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
		-0,80*2,05		-1,64		
		-1,23*1,80*2		-4,43		
		Přípočet ostění:(1,80+1,23+1,80)*0,70*2		6,76		
		WC:(1,80+1,60)*2*(2,80-2,00)		5,44		
		(0,90+1,40)*2*(2,80-2,00)		3,68		
		(0,90+1,40)*2*(2,80-2,00)		3,68		
		Kancelář:(5,59+5,66)*2*2,80		63,00		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,80*3		-6,64		
		-0,90*2,05		-1,85		
		Přípočet ostění:(1,80+1,23+1,80)*0,23*0,70*3		2,33		
		(2,20+1,30+2,20)*0,63		3,59		
		Kancelář:(8,88+5,60)*2*2,80		81,09		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,80*3		-6,64		
		-0,90*2,05		-1,85		
		(1,80+1,23+1,80)*0,70*3		10,14		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,20+1,30+2,20)*0,63		3,59		
		2.NP:				
		Chodba:(5,78+3,50)*2*2,66		49,37		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05*4		-7,38		
		-1,23*1,30		-1,60		
		Přípočet ostění:(1,30+1,23+1,30)*0,70		2,68		
		Sprcha:(1,45+1,95)*2*(2,66-2,00)		4,49		
		(0,90+1,50)*2*(2,66-2,00)		3,17		
		WC:(1,00+1,95)*2*(2,66-2,00)		3,89		
		(0,90+1,40)*2*(2,66-2,00)		3,04		
		(0,90+1,40)*2*(2,66-2,00)		3,04		
		Kuchyňka:(3,53+3,69)*2*2,66		38,41		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
		-1,23*1,30*2		-3,20		
		Přípočet ostění:(1,30+1,23+1,30)*0,70*2		5,36		
		Kancelář:(9,56+5,58)*2*2,66		80,54		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05*2		-3,69		
		-1,23*1,30*4		-6,40		
		Přípočet ostění:(1,30+1,23+1,30)*0,70*4		10,72		
		Kancelář:(9,26+5,18)*2*2,66		76,82		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
		-1,23*1,30*3		-4,80		
		(1,30+1,23+1,30)*0,70*3		8,04		
		Pokroví:9,30*3,90/2*2		36,27		
43	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	577,21		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
44	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	44,71		
		1,23*1,70*9		18,82		
		1,80*2,30		4,14		
		1,23*1,30*10		15,99		
		1,20*1,20*4		5,76		
45	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm	m	49,12		
		(16,58+8,88)*2-1,80		49,12		
46	622311121RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	15,23		
		Sokl fasády:(16,50+8,88)*2*0,30		15,23		
47	622311134RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact	m2	329,53		
		(16,58+10,50)*2*6,00		324,96		
		11,20*4,40/2*2		49,28		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,70*9		-18,82		
		-1,80*2,30		-4,14		
		-1,23*1,30*10		-15,99		
		-1,20*1,20*4		-5,76		
48	622311153RT1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact	m2	39,14		
		Ostění:(1,70+1,23+1,70)*0,15*9		6,25		
		(1,30+1,23+1,30)*0,15*10		5,75		
		(2,30+1,80+2,30)*0,30		1,92		
		(1,20+1,20+1,20)*0,14*4		2,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Římsa:16,58*0,70*2		23,21		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
49	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	9,57		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		1.NP - podkl. beton:5,59*(5,66+0,10+3,12)*0,08		3,97		
		1,88*(5,66+0,10+3,12)*0,08		1,34		
		5,60*(5,49+0,19+3,20)*0,08		3,98		
		1,50*(0,73-0,15)*2*0,08		0,14		
		0,80*(0,63-0,10)*0,08		0,03		
		1,00*0,63*0,08		0,05		
		1,88*0,40*0,08		0,06		
50	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	21,04		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		1.NP:				
		Zádveří:7,16*0,06		0,43		
		Chodba:10,10*0,06		0,61		
		Kuchyňka:11,51*0,06		0,69		
		WC:5,35*0,06		0,32		
		Kancelář:32,21*0,06		1,93		
		Kancelář:45,83*0,06		2,75		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50*0,06		1,21		
		Sprcha:4,02*0,06		0,24		
		WC:4,72*0,06		0,28		
		Kuchyňka:13,04*0,06		0,78		
		Kancelář:45,74*0,06		2,74		
		Kancelář:45,39*0,06		2,72		
		Podkroví:7,10*15,40*0,06		6,56		
		-1,10*3,60*0,06		-0,24		
51	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	21,04		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16*0,06		0,43		
		Chodba:10,10*0,06		0,61		
		Kuchyňka:11,51*0,06		0,69		
		WC:5,35*0,06		0,32		
		Kancelář:32,21*0,06		1,93		
		Kancelář:45,83*0,06		2,75		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50*0,06		1,21		
		Sprcha:4,02*0,06		0,24		
		WC:4,72*0,06		0,28		
		Kuchyňka:13,04*0,06		0,78		
		Kancelář:45,74*0,06		2,74		
		Kancelář:45,39*0,06		2,72		
		Podkroví:7,10*15,40*0,06		6,56		
		-1,10*3,60*0,06		-0,24		
52	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	1,70		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16*0,0044*1,10		0,03		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Chodba:10,10*0,0044*1,10		0,05		
		Kuchyňka:11,51*0,0044*1,10		0,06		
		WC:5,35*0,0044*1,10		0,03		
		Kancelář:32,21*0,0044*1,10		0,16		
		Kancelář:45,83*0,0044*1,10		0,22		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50*0,0044*1,10		0,10		
		Sprcha:4,02*0,0044*1,10		0,02		
		WC:4,72*0,0044*1,10		0,02		
		Kuchyňka:13,04*0,0044*1,10		0,06		
		Kancelář:45,74*0,0044*1,10		0,22		
		Kancelář:45,39*0,0044*1,10		0,22		
		Podkroví:7,10*15,40*0,0044*1,10		0,53		
		-1,10*3,60*0,0044*1,10		-0,02		
53	632421112RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 2 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	350,68		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
54	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	5,00		
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:3		3,00		
55	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
56	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
57	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
58	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	7,00		
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podkroví:1		1,00		
59	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
60	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	4,80		
		1,20*4		4,80		
61	648991113RT8	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 650 mm	m	12,30		
		1,23*10		12,30		
62	648991113RT9	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 750 mm	m	11,07		
		1,23*9		11,07		
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
63	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	416,00		
		Včetně kotvení lešení.				
		(20,00+11,00)*2*6,00		372,00		
		11,00*4,00/2*2		44,00		
64	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	416,00		
65	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	416,00		
66	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	350,68		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
67	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	350,68		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
68	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	14,31		
		(2,10+2,60)*3,30		15,51		
		-0,60*2,00		-1,20		
69	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	49,89		
		(5,60+3,20+1,88+5,59)*3,30		53,69		
		-1,10*2,00		-2,20		
		-0,80*2,00		-1,60		
70	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,49		
		(4,03+3,85+4,03)*0,30*3,30		11,79		
		-0,90*1,20*0,30		-0,32		
		-1,20*1,20*0,30		-0,43		
		-1,50*1,20*0,30		-0,54		
71	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	17,03		
		13*1,31		17,03		
72	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	6,55		
		5,00*1,31		6,55		
73	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	32,00		
		16,00*2		32,00		
74	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,32		
		(5,68+0,80+2,42+1,31+4,67)*(3,93+0,80+4,53)*0,04		5,51		
		-0,80*0,80*0,04		-0,03		
		-1,31*3,20*0,04		-0,17		
75	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	23,75		
		5,59*4,36*0,20		4,87		
		5,59*4,33*0,20		4,84		
		0,19*(5,59-0,10)*0,20		0,21		
		1,88*(4,36+0,19+4,33)*0,20		3,34		
		5,60*(5,49+0,19+3,20)*0,20		9,95		
		(0,73-0,15)*1,20*0,20*3		0,42		
		(0,73-0,10)*1,00*0,20		0,13		
76	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	16,00		
77	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	10,00		
78	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	29,52		
		1,23*1,70*8		16,73		
		1,23*1,30*8		12,79		
79	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,80		
		0,90*2,00*3		5,40		
		0,80*2,00*4		6,40		
80	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,96		
		1,80*2,20		3,96		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	1,14		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Pro nové okno v 2.NP:1,23*1,30*0,71		1,14		
82	974031285R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 20 cm	m	99,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		1.NP:(15,20+9,50)*2		49,40		
		2.NP:(15,50+9,30)*2		49,60		
83	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	4,50		
		1,50*3		4,50		
84	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	11,91		
		Suterén:4,18*2,85		11,91		
85	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	439,19		
		Suterén:(4,18+2,85)*2*1,65		23,20		
		Přízemí :(4,36+5,59+4,36+0,10)*3,30		47,55		
		-1,40*1,90		-2,66		
		-1,25*1,90*2		-4,75		
		-0,80*2,00		-1,60		
		(1,90+1,40+1,90)*0,40		2,08		
		(1,90+1,25+1,90)*0,40*2		4,04		
		(2,20+1,40+2,20)*(0,73-0,15)		3,36		
		(4,33+0,19+4,36+1,88)*2*3,33		71,66		
		-0,15*3,33*2		-1,00		
		-0,80*2,00*2		-3,20		
		-1,25*1,90		-2,38		
		-0,80*2,10		-1,68		
		-0,60*2,00		-1,20		
		-1,80*2,60		-4,68		
		(1,90+1,25+1,90)*0,40		2,02		
		(2,20+0,80+2,20)*0,40		2,08		
		(2,60+1,88+2,60)*0,40		2,83		
		(4,33+5,59)*2*3,33		66,07		
		-0,10*3,33*2		-0,67		
		-1,10*1,90		-2,09		
		-1,40*1,90		-2,66		
		-5,49*3,33		-18,28		
		(1,90+1,10+1,90)*0,40		1,96		
		(4,33+0,19+4,36+5,60)*2*3,33		96,44		
		-0,15*3,33*2		-1,00		
		-0,80*2,20		-1,76		
		-1,00*2,20		-2,20		
		-1,10*1,90		-2,09		
		(2,20+1,00+2,20)*(0,63-0,10)		2,86		
		(1,90+1,10+1,90)*0,40		1,96		
		Podkroví :(5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+3,93+0,80+4,53)*2*2,36		113,94		
		-1,25*1,40*5		-8,75		
		-1,40*1,40		-1,96		
		-1,10*1,40*3		-4,62		
		(1,40+1,25+1,40)*0,20*5		4,05		
		(1,40+1,40+1,40)*0,20		0,84		
		(1,40+1,10+1,40)*0,20*3		2,34		
		0,80*(2,36+4,13)*4		20,77		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,25+3,93+0,80+4,53+0,25)*(4,13-0,20)/2*2		38,36		
86	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	337,18		
		(0,80+4,33+0,19+4,36+0,80)*(0,30+3,30+0,30+2,36)*2		131,21		
		-1,40*1,40		-1,96		
		-1,40*1,90*2		-5,32		
		(0,80+4,33+0,19+4,36+0,80)*4,13/2*2		43,28		
		(0,80+5,59+0,73+1,88+0,73+5,60+0,97)*(0,30+3,30+0,30+2,36)*2		204,08		
		-1,25*1,90*5		-11,88		
		-1,10*1,90*2		-4,18		
		-1,80*2,60		-4,68		
		-1,25*1,40*5		-8,75		
		-1,10*1,40*3		-4,62		
87	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	114,26		
		5,49*5,60		30,74		
		3,20*5,70		18,24		
		(4,36+0,19+4,33)*1,88		16,69		
		4,36*5,59		24,37		
		4,33*5,59		24,20		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
88	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	182,25		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
89	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	14,40		
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:1,50*1,50		2,25		
		0,90*1,50*2		2,70		
		2.NP:				
		Sprcha:(0,90+0,90+0,90)*2,00		5,40		
		0,90*1,50		1,35		
		WC:0,90*1,50*2		2,70		
90	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	14,40		
		jednovrstvá				
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:1,50*1,50		2,25		
		0,90*1,50*2		2,70		
		2.NP:				
		Sprcha:(0,90+0,90+0,90)*2,00		5,40		
		0,90*1,50		1,35		
		WC:0,90*1,50*2		2,70		
91	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	6,70		
		2.NP:				
		Sprcha:2,00+2,00+0,90+0,90+0,90		6,70		
92	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	119,61		
		5,59*(5,66+0,10+3,12)		49,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	S 7020 Dolní Chvátliny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,88*(5,66+0,10+3,12)		16,69		
		5,60*(5,49+0,19+3,20)		49,73		
		1,50*(0,73-0,15)*2		1,74		
		0,80*(0,63-0,10)		0,42		
		1,00*0,63		0,63		
		1,88*0,40		0,75		
93	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	119,61		
		5,59*(5,66+0,10+3,12)		49,64		
		1,88*(5,66+0,10+3,12)		16,69		
		5,60*(5,49+0,19+3,20)		49,73		
		1,50*(0,73-0,15)*2		1,74		
		0,80*(0,63-0,10)		0,42		
		1,00*0,63		0,63		
		1,88*0,40		0,75		
94	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	119,61		
		5,59*(5,66+0,10+3,12)		49,64		
		1,88*(5,66+0,10+3,12)		16,69		
		5,60*(5,49+0,19+3,20)		49,73		
		1,50*(0,73-0,15)*2		1,74		
		0,80*(0,63-0,10)		0,42		
		1,00*0,63		0,63		
		1,88*0,40		0,75		
95	71101	Izolační chemická clona, tl zdiva 75-90 cm	m	62,00		
96	71102	Izolační chemická clona, tl zdiva 45-60 cm	m	59,30		
97	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3 451,30		
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
98	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	190,04		
		(4,30+3,70+4,30)*15,45		190,04		
99	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N AL170 speciál	m2	190,04		
		(4,30+3,70+4,30)*15,45		190,04		
100	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	350,68		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	S 7020 Dolní Chvátliny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	713151162U00	Izol tep střech ši nad krok-45°-100	m2	229,60		
		7,00*16,40*2		229,60		
102	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	350,68		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
103	283754912	Deska polystyrenová BACHL XPS 500 SF tl. 80 mm	m2	114,40		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		Mezisoučet		112,16		
		Přípočet ztratného ve výši 2 %:112,16*0,02		2,24		
104	28376062	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm	m2	243,29		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
		Mezisoučet		238,52		
		Přípočet ztratného ve výši 2 %:238,52*0,02		4,77		
105	28376903	Deska izolační PIR Puren Protect 2400x1020x100mm	m2	252,56		
		7,00*16,40*2		229,60		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:229,60*0,10		22,96		
106	63151379.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm	m2	193,84		
		(4,30+3,70+4,30)*15,45		190,04		
		Přípočet ztratného ve výši 2 %:190,035*0,02		3,80		
107	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 569,54		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
108	762311103R00	D+M kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	18,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	120,20		
		Kleštiny 60/140:3,95*28,00		110,60		
		Pásek 100/120:1,20*8		9,60		
110	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	221,60		
		Pozednice 140/140:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		32,60		
		Krokve 120/160:6,75*14,00*2		189,00		
111	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	10,80		
		Sloupek 160/160:2,70*4		10,80		
112	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	32,60		
		Vaznice 160/220:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		32,60		
113	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	120,20		
		Kleštiny 60/140:3,95*28,00		110,60		
		Pásek 100/120:1,20*8		9,60		
114	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	221,60		
		Pozednice 140/140:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		32,60		
		Krokve 120/160:6,75*14,00*2		189,00		
115	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	10,80		
		Sloupek 160/160:2,70*4		10,80		
116	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	32,60		
		Vaznice 160/220:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		32,60		
117	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	228,20		
		7,00*(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		228,20		
118	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	228,20		
		7,00*(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		228,20		
119	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	219,40		
		6,73*(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		219,40		
120	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,84		
		Kleštiny 60/140:3,95*28,00*0,06*0,14		0,93		
		Pásek 100/120:1,20*8*0,10*0,12		0,12		
		Pozednice 140/140:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2*0,14*0,14		0,64		
		Krokve 120/160:6,75*14,00*2*0,12*0,16		3,63		
		Sloupek 160/160:2,70*4*0,16*0,16		0,28		
		Vaznice 160/220:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2*0,16*0,22		1,15		
		Latě 40x60:720,00*0,04*0,06		1,73		
		Latě 40x35:270,00*0,04*0,035		0,38		
121	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	117,76		
		5,49*5,60		30,74		
		3,20*4,45		14,24		
		3,20*1,69		5,41		
		0,73*1,10		0,80		
		(0,73-0,15)*1,20		0,70		
		(4,36+0,19+4,33)*1,88		16,69		
		4,36*5,59		24,37		
		(0,73-0,15)*1,20		0,70		
		4,33*5,59		24,20		
		-1,00*0,10		-0,10		
122	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	132,96		
		(5,68+0,80+2,42+1,31+4,67)*(3,93+0,80+4,53)		137,79		
		-0,80*0,80		-0,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,31*3,20		-4,19		
123	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	148,16		
		(3,93+0,80+4,53)*16,00		148,16		
124	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	114,26		
		5,49*5,60		30,74		
		3,20*5,70		18,24		
		(4,36+0,19+4,33)*1,88		16,69		
		4,36*5,59		24,37		
		4,33*5,59		24,20		
125	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	6,74		
		Kleštiny 60/140:3,95*28,00*0,06*0,14		0,93		
		Pásek 100/120:1,20*8*0,10*0,12		0,12		
		Pozednice 140/140:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2*0,14*0,14		0,64		
		Krokve 120/160:6,75*14,00*2*0,12*0,16		3,63		
		Sloupek 160/160:2,70*4*0,16*0,16		0,28		
		Vaznice 160/220:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2*0,16*0,22		1,15		
126	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	2,11		
		Latě 40x60:720,00*0,04*0,06		1,73		
		Latě 40x35:270,00*0,04*0,035		0,38		
127	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 835,20		
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
128	76433122Rpol	Lemování z Pz plechu střech, rš 250 mm	m	33,40		
		16,70*2		33,40		
129	76433125Rpol	Lemování z poplast plechu zdí, rš 500 mm	m	8,00		
		(0,50+3,50)*2		8,00		
130	76433922Rpol	Lemování komínů z poplast. plechu,	m2	1,20		
131	764339821R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	1,44		
132	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	32,60		
		(0,80+5,59+0,73+1,88+0,73+5,60+0,97)*2		32,60		
133	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00		
134	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	26,92		
		6,73*2*2		26,92		
135	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	18,00		
		1,25*5*2		12,50		
		1,10*5		5,50		
136	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	25,04		
		(0,30+3,30+0,30+2,36)*4		25,04		
137	764775314R00	PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	1,00		
		včetně spojovacích prostředků.				
138	764908101RT1	Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v barvě hnědé	kus	3,00		
139	764908104RT1	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v barvě hnědé	m	29,90		
		včetně háku, čela a spojky.				
		16,70+16,70-3,50		29,90		
140	764908110RT1	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v barvě hnědé	m	18,90		
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		6,30*3		18,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
141	764908301RT1	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm,barva hnědá,cihlově červená	m	28,17		
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.				
		1,23*19		23,37		
		1,20*4		4,80		
142	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	578,35		
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
143	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	219,40		
		6,73*(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		219,40		
144	765313121R00	Krytina Brněnka 14 střech ostatních	m2	228,20		
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.				
		7,00*(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		228,20		
145	765313131R00	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči	m	16,70		
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.				
146	765313161R00	Zakončení štítu taškou Brněnka 14 okrajová	m	28,00		
		Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.				
		7,00*4		28,00		
147	765313181R00	Přiřezání a uchycení tašek drážkových	m	14,00		
		Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.				
148	765313184R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	1,00		
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.				
149	765313185R00	Taška prostupová + nástavec pro anténu	kus	1,00		
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.				
150	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	32,80		
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.				
		16,40*2		32,80		
151	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	228,20		
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.				
		7,00*(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2		228,20		
152	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 783,16		
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
153	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	12,00		
		1.NP:6		6,00		
		2.NP:6		6,00		
154	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
155	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	3,00		
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		2.NP:2		2,00		
		Podkroví:1		1,00		
156	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00		
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		1.NP:1		1,00		
157	61161801	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 60x197	kus	5,00		
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:3		3,00		
158	61161802	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 70x197	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:1		1,00		
159	61161803	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 80x197	kus	6,00		
		1.NP:3		3,00		
		2.NP:3		3,00		
160	61161804	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 90x197	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
161	61165172AA	Dveře protipožár fóliov. 1kř. 80x197cm vnitř	kus	3,00		
		2.NP:2		2,00		
		Podkroví:1		1,00		
162	61165173AA	Dveře protipožár fóliov 1kř. 90x197cm vnitř	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
163	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	928,22		
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
164	76701	D+M zábradlí	m	4,80		
165	76702	D+M madla schodišťového	m	12,00		
166	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	172,32		
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				
Díl:	**769**	**Otvorové prvky z plastu**				
167	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	23,00		
		1.NP:9		9,00		
		2.NP:10		10,00		
		Podkroví:4		4,00		
168	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00		
		1.NP:1		1,00		
169	61143591A	Okno plastové 1křídlové 120x120 cm OS	kus	4,00		
		Podkroví:4		4,00		
170	61143591AA	Okno plastové 1křídlové 123x130 cm OS	kus	10,00		
		2.NP:10		10,00		
171	61143592AA	Okno plastové 1křídlové 123x170 cm OS	kus	9,00		
		1.NP:9		9,00		
172	6114379Rpol	Dveře vchodové plast 1800x2400 otevíravé	kus	1,00		
	Celkem za	***769 Otvorové prvky z plastu***				
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
173	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	88,51		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Schody:(0,17+0,27)*1,10*18		8,71		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		-4,05*1,10		-4,46		
		-0,54*1,10		-0,59		
		Schody:(0,17+0,27)*1,10*18		8,71		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
174	771275106RU7	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	17,42		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,10*(0,27+0,17)*18*2		17,42		
175	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	65,76		
		1.NP:				
		Zádveří:(3,40+1,90)*2-1,00-1,60-1,10-0,90+0,63+0,63+0,40+0,40+1,10+1,50		10,66		
		Chodba:(5,40+1,88)*2-0,90*2-1,00		11,76		
		Kuchyňka:(3,70+3,12)*2-0,90*0,80		12,92		
		2.NP:				
		Chodba:(3,50+5,78)*2-0,90*4-4,30-1,70		8,96		
		(0,27+0,17)*18		7,92		
		Kuchyňka:(3,69+3,53)*2-0,90		13,54		
176	771478001R00	Montáž lišt schodišťových	m	19,80		
		18*1,10		19,80		
177	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	49,32		
		65,76*0,75		49,32		
178	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	79,79		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		-4,05*1,10		-4,46		
		-0,54*1,10		-0,59		
		Schody:(0,17+0,27)*1,10*18		8,71		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
179	59760180.A	Profil na stupně h 8 mm	m	23,76		
		18*1,10		19,80		
		Přípočet ztratného ve výši 20 %:19,80*0,20		3,96		
180	59764203	Dlažba dle výběru	m2	104,59		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Schody:(0,17+0,27)*1,10*18		8,71		
		2.NP:				
		Chodba:5,78*3,50		20,23		
		-4,05*1,10		-4,46		
		-0,54*1,10		-0,59		
		Schody:(0,17+0,27)*1,10*18		8,71		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Soklík:65,76*0,10		6,58		
		Mezisoučet		95,08		

Položkový rozpočet

Stavba :	S 7020 Dolní Chvátliny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:95,0810*0,10		9,51		
181	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	997,78		
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**				
182	775413030R00	Montáž podlahové lišty systém Hoco - na klipy	m	22,86		
		včetně spojovacích prostředků.				
		1.NP - kancelář:(5,59+5,66)*2-0,90+0,63+0,63		22,86		
183	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	32,21		
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.				
		1.NP - kancelář:32,21		32,21		
184	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	32,21		
		1.NP - kancelář:32,21		32,21		
185	61193616	Podlaha lamin.1290x194x8	m2	33,82		
		1.NP - kancelář:32,21		32,21		
		Přípočet ztratného ve výši 5 %:32,21*0,05		1,61		
186	61193681	Lišta soklová 22x40 dýha	m	25,15		
		1.NP - kancelář:(5,59+5,66)*2-0,90+0,63+0,63		22,86		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:22,86*0,10		2,29		
187	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	249,76		
	Celkem za	***775 Podlahy vlysové a parketové***				
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
188	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	122,38		
		včetně soklové lišty.				
		1.NP - kancelář:(5,60+3,20+0,19+5,49)*2		28,96		
		0,63*2		1,26		
		-0,80		-0,80		
		2.NP:				
		Kancelář:(9,56+5,58)*2-0,90*2		28,48		
		Kancelář:(9,26+5,18)*2-0,90		27,98		
		Podkroví:(7,10+15,40)*2-0,90-3,80-3,80		36,50		
189	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	242,34		
		1.NP - kancelář:5,60*(5,49+0,19+3,20)		49,73		
		-(1,69+0,19-0,73)*(3,20+0,19)		-3,90		
		2.NP:				
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
190	697410982	Koberec střižená smyčka Hilton šíře 4 m	m2	280,04		
		1.NP - kancelář:5,60*(5,49+0,19+3,20)		49,73		
		-(1,69+0,19-0,73)*(3,20+0,19)		-3,90		
		2.NP:				
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Podkroví:7,10*15,40		109,34		
		-1,10*3,60		-3,96		
		Soklík:122,38*0,10		12,24		
		Mezisoučet		254,58		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:254,5775*0,10		25,46		
191	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 201,87		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
192	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	66,40		
		včetně dodávky materiálu.				
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:(1,60+1,80)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		2.NP:				
		Sprcha:(1,90+1,50)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,50)*2*2,00		9,60		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,00+1,90)*2*2,00		11,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
193	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	66,40		
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:(1,60+1,80)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		2.NP:				
		Sprcha:(1,90+1,50)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,50)*2*2,00		9,60		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,00+1,90)*2*2,00		11,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
194	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	66,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
195	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	33,20		
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:(1,60+1,80)*2-0,80-0,70-0,70		4,60		
		(0,90+1,40)*2-0,70		3,90		
		(0,90+1,40)*2-0,70		3,90		
		2.NP:				
		Sprcha:(1,90+1,50)*2-0,80-0,70		5,30		
		(0,90+1,50)*2-0,70		4,10		
		WC:(1,00+1,90)*2-0,80-0,70-0,70		3,60		
		(0,90+1,40)*2-0,70		3,90		
		(0,90+1,40)*2-0,70		3,90		
196	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	3,80		
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:0,90		0,90		
		2.NP:				
		Sprcha:2,00		2,00		
		WC:0,90		0,90		
197	597813668	Obklad dle výběru	m2	73,04		
		Pod obklady:				
		1.NP:				
		WC:(1,60+1,80)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		2.NP:				
		Sprcha:(1,90+1,50)*2*2,00		13,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,50)*2*2,00		9,60		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,00+1,90)*2*2,00		11,60		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		-0,70*2,00*2		-2,80		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		(0,90+1,40)*2*2,00		9,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Mezisoučet		66,40		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:66,40*0,10		6,64		
198	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	835,24		
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				
Díl:	**783**	**Nátěry**				
199	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	388,75		
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		Kleštiny 60/140:3,95*28,00*(0,06+0,14)*2		44,24		
		Pásek 100/120:1,20*8*(0,10+0,12)*2		4,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pozednice				
		140/140:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2*(0,14+0,14)*2		18,26		
		Krokve 120/160:6,75*14,00*2*(0,12+0,16)*2		105,84		
		Sloupek 160/160:2,70*4*(0,16+0,16)*2		6,91		
		Vaznice				
		160/220:(0,71+5,68+0,80+2,42+1,31+4,67+0,71)*2*(0,16+0,22)*2		24,78		
		Latě 40x60:720,00*(0,04+0,06)*2		144,00		
		Latě 40x35:270,00*(0,04+0,035)*2		40,50		
	Celkem za	***783 Nátěry***				
Díl:	**784**	**Malby**				
200	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 048,86		
		Podkroví:1,90*(1,00+2,40)/2*2		6,46		
		1,80*2,40*2*2		17,28		
		1,10*2,40*2		5,28		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05*2		-3,69		
		(1,00+2,40+3,40+2,40+1,00)*15,45		157,59		
		0,90*0,70*2		1,26		
		1.NP:				
		Zádveří:7,16		7,16		
		Chodba:10,10		10,10		
		Kuchyňka:11,51		11,51		
		WC:5,35		5,35		
		Kancelář:32,21		32,21		
		Kancelář:45,83		45,83		
		2.NP:				
		Chodba:20,23		20,23		
		5,90*1,10		6,49		
		Sprcha:4,02		4,02		
		WC:4,72		4,72		
		Kuchyňka:13,04		13,04		
		Kancelář:45,74		45,74		
		Kancelář:45,39		45,39		
		Suterén:4,18*2,85		11,91		
		(4,80+2,85)*2*1,65		25,25		
		-0,90*1,65		-1,49		
		1.NP:				
		Zádveří:(3,45+1,88)*2*2,80		29,85		
		(1,10+3,20)*2*3,15		27,09		
		0				
		Odpočet otvorů:-1,50*2,10		-3,15		
		-1,00*2,05*2		-4,10		
		-0,90*2,05		-1,85		
		-1,10*2,30*2		-5,06		
		Přípočet ostění:(2,10+1,50+2,10)*0,40		2,28		
		(2,05+0,90+2,05)*0,50		2,50		
		(2,30+1,10+2,30)*0,63		3,59		
		Chodba:(1,88+5,40)*2*2,80		40,77		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,80		-2,21		
		-0,90*2,05*3		-5,54		

Položkový rozpočet

Stavba :	S 7020 Dolní Chvátliny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,00*2,05		-2,05		
		Přípočet ostění:(1,80+1,23+1,80)*0,70		3,38		
		Kuchyňka:(3,70+3,12)*2*2,80		38,19		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
		-0,80*2,05		-1,64		
		-1,23*1,80*2		-4,43		
		Přípočet ostění:(1,80+1,23+1,80)*0,70*2		6,76		
		WC:(1,80+1,60)*2*(2,80-2,00)		5,44		
		(0,90+1,40)*2*(2,80-2,00)		3,68		
		(0,90+1,40)*2*(2,80-2,00)		3,68		
		Kancelář:(5,59+5,66)*2*2,80		63,00		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,80*3		-6,64		
		-0,90*2,05		-1,85		
		Přípočet ostění:(1,80+1,23+1,80)*0,23*0,70*3		2,33		
		(2,20+1,30+2,20)*0,63		3,59		
		Kancelář:(8,88+5,60)*2*2,80		81,09		
		Odpočet otvorů:-1,23*1,80*3		-6,64		
		-0,90*2,05		-1,85		
		(1,80+1,23+1,80)*0,70*3		10,14		
		(2,20+1,30+2,20)*0,63		3,59		
		2.NP:				
		Chodba:(5,78+3,50)*2*2,66		49,37		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05*4		-7,38		
		-1,23*1,30		-1,60		
		Přípočet ostění:(1,30+1,23+1,30)*0,70		2,68		
		Sprcha:(1,45+1,95)*2*(2,66-2,00)		4,49		
		(0,90+1,50)*2*(2,66-2,00)		3,17		
		WC:(1,00+1,95)*2*(2,66-2,00)		3,89		
		(0,90+1,40)*2*(2,66-2,00)		3,04		
		(0,90+1,40)*2*(2,66-2,00)		3,04		
		Kuchyňka:(3,53+3,69)*2*2,66		38,41		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
		-1,23*1,30*2		-3,20		
		Přípočet ostění:(1,30+1,23+1,30)*0,70*2		5,36		
		Kancelář:(9,56+5,58)*2*2,66		80,54		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05*2		-3,69		
		-1,23*1,30*4		-6,40		
		Přípočet ostění:(1,30+1,23+1,30)*0,70*4		10,72		
		Kancelář:(9,26+5,18)*2*2,66		76,82		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,05		-1,85		
		-1,23*1,30*3		-4,80		
		(1,30+1,23+1,30)*0,70*3		8,04		
		Pokroví:9,30*3,90/2*2		36,27		
201	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	1 048,86		
	Celkem za	***784 Malby***				
Díl:	**799**	**Ostatní**				
202	79901	D+M hasicích přístrojů	soubor	1,00		
	Celkem za	***799 Ostatní***				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
203	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,94		
204	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	169,37		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01
Objekt :	**01 Stavební část**	Kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
205	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	Sh	3 218,09		
206	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	169,37		
207	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	846,87		
208	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	169,37		
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**02 Dílny**	JKSO	
Objekt		SKP	
01	**Stavební část**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet : 02
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	151,71		
		Na kótě -2,53:(17,11+29,77)*0,33		15,47		
		Na kótě -2,28:(62,53+64,06+149,04+41,21)*0,43		136,24		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	151,71		
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	303,42		
		151,7116*2		303,42		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	151,71		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 517,12		
		151,7116*10		1 517,12		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	151,71		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	151,71		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	151,71		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
9	310237271R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	15,00		
		Lokální opravy zdiva:15		15,00		
10	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	5,34		
		1,00*2,60*0,75		1,95		
		0,70*2,00*0,75		1,05		
		0,70*3,34*0,50*2		2,34		
11	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	2,00		
		Otvor do zázemí:2		2,00		
12	317167132R00	Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	2,00		
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.				
13	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláš't.,RF 12,5mm	m2	19,46		
		3,60*5,10		18,36		
		1,05*1,05		1,10		
14	342247524R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 8 cm	m2	23,06		
		Zázemí:(1,50+2,30+2,80+0,90+1,30+3,07)*2,60		30,86		
		1,46*2,30		3,36		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,03*4		-5,68		
		-0,90*2,03*3		-5,48		
15	342247544R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 14 cm	m2	33,66		
		Zázemí:(6,35+4,35+3,65)*2,60		37,31		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*2		-3,65		
16	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,54		
		Výměna u schodiště:3,00*0,18		0,54		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
17	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	0,80		
		4,16*0,95*0,15		0,59		
		1,46*0,95*0,15		0,21		
18	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505	t	0,12		
		4,16*0,95*0,15*0,150		0,09		
		1,46*0,95*0,15*0,150		0,03		
19	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	5,34		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		4,16*0,95		3,95		
		1,46*0,95		1,39		
20	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	5,34		
21	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	12,35		
		13*0,95		12,35		
22	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	5,79		
		(0,27+0,175)*13		5,79		
23	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	5,79		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
24	601016142R00	Omítka stropů štuková PROFI MK1, ručně	m2	46,88		
		Včetně pomocného lešení.				
		Sklep:17,11		17,11		
		Kotelna:29,77		29,77		
25	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	143,37		
		(2,00+1,10+2,00)*2*2		20,40		
		(1,00+1,00+1,00)*2*2		12,00		
		(1,07+1,11+1,07)*6*2		39,00		
		(2,00+1,40+2,00)*2		10,80		
		(2,00+1,65+2,00)*2		11,30		
		(2,59+3,71+2,59)		8,89		
		(1,10+1,14+1,10)*2*2		13,36		
		(1,53+2,10+1,53)*2*2		20,64		
		(1,16+1,17+1,16)*2		6,98		
26	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	31,32		
		1,10*2,00*2		4,40		
		1,00*1,00*2		2,00		
		1,40*2,00		2,80		
		1,11*1,07*6		7,13		
		1,65*2,00		3,30		
		1,14*1,11*2		2,53		
		2,10*1,43*2		6,01		
		0,90*2,00		1,80		
		1,17*1,16		1,36		
27	611452133R00	Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková	m2	439,83		
		Zázemí:3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51		76,11		
		Dílny:17,11+29,77+62,53+64,06+149,04+41,21		363,72		
28	612433214RT3	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm postřik, podklad, jádrová omítka, štuk; Cemix	m2	103,37		
		Sklep:(3,87+4,42)*2*2,32		38,47		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,03		-1,42		
		Přípočet ostění:(2,03+0,70+2,03)*0,20		0,95		
		Kotelna:(10,09+2,95)*2*2,32		60,51		
		1,50*2,32*2		6,96		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,03		-1,42		
		-1,10*2,00		-2,20		
		Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,30		1,53		
29	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	36,60		
		Zázemí:				
		Úklid:(1,10+0,90)*2*2,00		8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2*2,00		16,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,60+0,90)*2*2,00		10,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,25+0,80)*2*2,00		8,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
30	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	806,46		
		Dílny:				
		Dílna 1:(10,09+6,10)*2*3,43		111,06		
		Odpočet otvorů:-1,10*2,00		-2,20		
		-0,99*1,00		-0,99		
		-1,00*2,03		-2,03		
		Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,20		1,02		
		(1,00+0,99+1,00)*0,65		1,94		
		(2,03+1,00+2,03)*0,50		2,53		
		Dílna 2:(10,09+6,25)*2*3,43		112,09		
		Odpočet otvorů:-1,40*2,00		-2,80		
		-1,00*1,00		-1,00		
		-1,00*2,03*2		-4,06		
		Přípočet ostění:(2,00+1,40+2,00)*0,30		1,62		
		(1,00+1,00+1,00)*0,65		1,95		
		(2,03+1,00+2,03)*0,50		2,53		
		Dílna 3:(10,09+14,54)*2*3,43		168,96		
		Odpočet otvorů:-1,11*1,07*6		-7,13		
		-1,65*2,00		-3,30		
		-1,00*2,03*2		-4,06		
		Přípočet ostění:(1,07+1,11+1,07)*0,65*6		12,68		
		(2,00+1,65+2,00)*0,30		1,70		
		(2,03+1,00+2,03)*0,50		2,53		
		Sklad:(10,09+4,02)*2*3,43		96,79		
		Odpočet otvorů:-3,71*2,59		-9,61		
		1,00*2,03		2,03		
		-1,14*1,10*2		-2,51		
		Přípočet ostění:(1,10+1,14+1,10)*0,70		2,34		
		Zázemí:				
		Předsíň:(1,48+2,23)*2*2,60		19,29		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3		-5,48		
		-0,70*2,03*2		-2,84		
		Úklid:(1,10+0,90)*2*(2,60-2,00)		2,40		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2*(2,60-2,00)		4,80		
		WC:(1,60+0,90)*2*(2,60-2,00)		3,00		
		WC:(1,25+0,80)*2*(2,60-2,00)		2,46		
		Denní místnost:(4,55+3,63)*2*2,60		42,54		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*2		-3,65		
		-2,10*1,35		-2,84		
		Přípočet ostění:(1,35+2,10+1,35)*0,40		1,92		
		Předsíň:(3,22+1,46)*2*2,60		24,34		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3		-5,48		
		Sklad:(2,95+4,55)*2*2,60		39,00		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03		-1,83		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kancelář:(7,65+4,25)*2*2,60		61,88		
		Odpočet otvorů:-2,10*1,35		-2,84		
		-1,17*1,16		-1,36		
		-0,90*2,03		-1,83		
		Přípočet ostění:(1,53+2,10+1,35)*0,40		1,99		
		(1,16+1,17+1,16)*0,50		1,75		
		Půda:11,10*4,50/2		24,98		
		32,40*1,50*2		97,20		
		11,10*4,50/2		24,98		
31	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	806,46		
32	62231183Rpol	Zatepl.syst. Baumit, podhled, miner.desky PV 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	46,88		
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Sklep:17,11		17,11		
		Kotelna:29,77		29,77		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
33	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	31,32		
		1,10*2,00*2		4,40		
		1,00*1,00*2		2,00		
		1,40*2,00		2,80		
		1,11*1,07*6		7,13		
		1,65*2,00		3,30		
		1,14*1,11*2		2,53		
		2,10*1,43*2		6,01		
		0,90*2,00		1,80		
		1,17*1,16		1,36		
34	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 120 mm	m	98,60		
		(42,19+11,59)*2-1,10-1,10-1,40-1,65-3,71		98,60		
35	622311121RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	29,58		
		((42,19+11,59)*2-1,10-1,10-1,40-1,65-3,71)*0,30		29,58		
36	622311133RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact	m2	429,62		
		8,86*5,40		47,84		
		(42,19-8,86)*5,15		171,65		
		Odpočet otvorů:-1,10*2,00*2		-4,40		
		-0,99*1,00		-0,99		
		-1,40*2,00		-2,80		
		-1,00*1,00		-1,00		
		-1,11*1,07*6		-7,13		
		-1,65*2,00		-3,30		
		-3,71*2,59		-9,61		
		-1,17*1,16		-1,36		
		11,59*2,60		30,13		
		11,59*4,50/2		26,08		
		Odpočet otvorů:-2,10*1,53*2		-6,43		
		-0,90*2,00		-1,80		
		42,19*2,60		109,69		
		11,59*5,15		59,69		
		11,49*4,50/2		25,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpočet otvorů:-1,14*1,10*2		-2,51		
37	622311153RT1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact	m2	33,14		
		Ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,60*2		6,12		
		(1,00+1,00+1,00)*0,12*2		0,72		
		(1,07+1,11+1,07)*0,12*6		2,34		
		(2,00+1,40+2,00)*0,60		3,24		
		(2,00+1,65+2,00)*0,60		3,39		
		(2,59+3,71+2,59)*0,75		6,67		
		(1,10+1,14+1,10)*0,12*2		0,80		
		(1,53+2,10+1,53)*0,12*2		1,24		
		(1,16+1,17+1,16)*0,12		0,42		
		Komíny nad úrovní střechy:(0,50+0,50)*2*2,00		4,00		
		(0,80+1,30)*2*1,00		4,20		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
38	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	27,48		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Zázemí:(3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51)*0,06		4,57		
		Nad dílnami:33,50*11,40*0,06		22,91		
39	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	29,10		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Dílny - podkl. beton:(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)*0,08		29,10		
40	631313611RT4	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3	m3	36,37		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)*0,10		36,37		
41	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	363,70		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
42	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	363,70		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
43	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	33,66		
		4,5666+29,0960		33,66		
44	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	2,13		
		Dílny - podkl. beton:(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)*0,0044*1,10		1,76		
		Zázemí:(3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51)*0,0044*1,10		0,37		
45	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	43,64		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)*0,12		43,64		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
46	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	4,00		
47	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	4,00		
48	648991113RX8	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 600 mm	m	6,01		
		0,64+2,10+2,10+1,17		6,01		
49	648991113RX9	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 700 mm	m	10,93		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,99+1,00+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,14+1,14		10,93		
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
50	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	329,50		
		Včetně kotvení lešení.				
		45,00*4,00		180,00		
		11,50*8,00		92,00		
		11,50*5,00		57,50		
51	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	329,50		
52	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	329,50		
53	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	819,96		
		Vnitřní:17,11+29,77+62,53+64,06+149,04+41,21		363,72		
		32,51+3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+13,32+16,36+4,70		76,11		
		62,53+64,06+149,04+41,21		316,84		
		Nízká fasáda:42,19*1,50		63,29		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
54	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	756,67		
		Vnitřní:17,11+29,77+62,53+64,06+149,04+41,21		363,72		
		32,51+3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+13,32+16,36+4,70		76,11		
		62,53+64,06+149,04+41,21		316,84		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
55	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	7,70		
		Byt:(1,49+2,25+1,21)*2,60		12,87		
		1,10*2,50		2,75		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*2-0,70*2,03*3		-7,92		
56	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	7,64		
		Byt:2,94*2,60		7,64		
57	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	28,46		
		Chlévy:(6,30+3,00+3,00+6,30+0,80+0,80)*3,33*0,30		20,18		
		Byt:1,46*2,30*0,30		1,01		
		1,36*2,60*0,35		1,24		
		(4,60+3,62+4,52)*2,60*0,19		6,29		
		(1,32+0,45)*2,60*0,17		0,78		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*0,19*3		-1,04		
58	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	0,54		
		0,64*0,84		0,54		
59	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	3,30		
		1,10*3,00		3,30		
60	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	363,72		
		Chlévy:17,11+29,77+62,53+64,06+149,04+41,21		363,72		
61	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,50		
		Pro nové schodiště:3,00*1,10*0,15		0,50		
62	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	14,00		
		Chlévy:11		11,00		
		Byt:3		3,00		
63	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	15,00		
		Chlévy:8		8,00		
		Byt:7		7,00		
64	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Chlévy:1		1,00		
65	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	12,99		
		Chlévy:1,14*1,10*2		2,51		
		1,11*1,07*6		7,13		
		1,00*1,00*2		2,00		
		Byt:1,17*1,16		1,36		
66	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,43		
		Byt:2,10*1,53*2		6,43		
67	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00		
		Chlévy:0,90*2,00		1,80		
		0,60*2,00		1,20		
68	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,90		
		Chlévy:				
		1,65*2,00		3,30		
		1,40*2,00		2,80		
		1,00*2,60		2,60		
		1,10*2,00		2,20		
69	968062559R00	Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2	m2	9,87		
		Chlévy:3,81*2,59		9,87		
70	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,24		
		Byt:0,80*1,97*5		7,88		
		0,60*1,97*2		2,36		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
71	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	1,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
72	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,60		
		Otvor do zázemí:1,80*2		3,60		
73	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	3,00		
74	976016111R00	Vybourání želbet. krmných žlabů pro skot	m	48,69		
		14,54+5,95+10,30+3,60+4,00+10,30		48,69		
75	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,05		
		Ze stropu pro nové schodiště:1,30*17,90/1000*2		0,05		
76	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	438,86		
		Chlévy:41,21+149,04+64,06+62,53+29,77+17,11		363,72		
		Byt:19,08+15,79+4,14+1,27+3,89+16,36+14,61		75,14		
77	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	790,44		
		Chlévy:(3,87+4,42)*2*2,10		34,82		
		(10,09+2,59)*2*2,32		58,84		
		(10,09+6,10)*2*3,53		114,30		
		(10,09+6,25)*2*2,53		82,68		
		(10,09+14,54)*2*2,53		124,63		
		(10,09+4,02)*2*2,53		71,40		
		Půda:33,30*1,70*2		113,22		
		11,50*1,90*2		43,70		
		11,50*4,25/2*2		48,88		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		-1,10*2,00		-2,20		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,99*1,00		-0,99		
		-1,00*2,60		-2,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,40*2,00		-2,80		
		-1,00*1,00		-1,00		
		-0,70*2,00		-1,40		
		-1,11*1,07*6		-7,13		
		-1,65*2,00		-3,30		
		-3,81*2,59		-9,87		
		-1,14*1,10*2		-2,51		
		Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,25		1,28		
		(2,00+0,90+2,00)*0,65		3,19		
		(1,00+0,99+1,00)*0,35		1,05		
		(2,60+1,00+2,60)*0,65		4,03		
		(2,00+1,40+2,00)*0,35		1,89		
		(1,00+1,00+1,00)*0,35		1,05		
		(2,00+0,70+2,00)*0,65		3,06		
		(1,07+1,11+1,07)*0,35*6		6,83		
		(2,00+1,65+2,00)*0,35		1,98		
		(2,59+3,81+2,59)*0,75		6,74		
		(1,10+1,14+1,10)*0,80*2		5,34		
		(2,00+0,80+2,00)*0,50*3		7,20		
		Byt:(4,52+0,19+2,94+5,37+0,15+4,97+2,94+0,19+4,52+3,62+0,19+2,78+0,10)*2,60		84,45		
		(3,80+1,50)*2,60		13,78		
		Odpočet otvorů:-2,10*1,53*2		-6,43		
		-1,17*1,16		-1,36		
		-0,90*2,05		-1,85		
		Přípočet ostění:(1,53+2,10+1,53)*0,20*2		2,06		
		(1,16+1,17+1,16)*0,20		0,70		
78	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	3,48		
		Byt:1,74*2,00		3,48		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
79	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	416,17		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
80	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	5,56		
		Zázemí:(0,90+0,90+0,80+1,85)*1,25		5,56		
81	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	5,56		
		jednovrstvá				
		Zázemí:(0,90+0,90+0,80+1,85)*1,25		5,56		
82	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	10,00		
		1,25*8		10,00		
83	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	363,70		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
84	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	363,70		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
85	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	363,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
86	71101	Izolační chemická clona, tl zdiva 75-90 cm	m	117,50		
87	71102	Izolační chemická clona, tl zdiva 45-60 cm	m	110,69		
88	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	6 974,02		
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
89	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky Orsil UNI tl. 2x100 mm	m2	462,23		
		Nad zázemím:7,65*10,50		80,33		
		Nad dílnami:33,50*11,40		381,90		
90	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N AL170 speciál	m2	462,23		
		Nad zázemím:7,65*10,50		80,33		
		Nad dílnami:33,50*11,40		381,90		
91	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	363,70		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
92	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	278,24		
		Dílny:(3,87+4,42)*2		16,58		
		(2,95+10,09)*2		26,08		
		(6,10+10,09)*2		32,38		
		(6,25+10,09)*2		32,68		
		(14,54+10,09)*2		49,26		
		(4,02+10,09)*2		28,22		
		Zázemí:				
		Předsíň:(1,48+2,23)*2		7,42		
		Úklid:(1,10+0,90)*2		4,00		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2		8,00		
		WC:(1,60+0,90)*2		5,00		
		WC:(1,25+0,80)*2		4,10		
		Denní místnost:(4,55+3,63)*2		16,36		
		Předsíň:(3,22+1,46)*2		9,36		
		Sklad:(2,95+4,55)*2		15,00		
		Kancelář:(7,65+4,25)*2		23,80		
93	71312111Rpol	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 30 mm	m2	76,11		
		Zázemí:3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51		76,11		
94	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	439,81		
		Dílna:(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
		Zázemí:3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51		76,11		
95	283754911	Deska polystyrenová BACHL XPS 500 SF tl. 60 mm	m2	370,97		
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
		Přípočet ztratného ve výši 2 %:363,70*0,02		7,27		
96	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 702,36		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
97	762311103R00	D+M kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	46,00		
98	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	250,40		
		50 % demontovat:				
		Kleštiny 2x60/150:5,60*2*32*0,50		179,20		
		6,40*2*8*0,50		51,20		
		Kleština 2x50/150:2,50*2*8*0,50		20,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	454,05		
		50 % demontovat:				
		Krokve 120/150:(8,00+10,90)*45*0,50		425,25		
		Vzpěry 160/140:3,00*2*8*0,50		24,00		
		Pásek 120/120:1,20*2*2*2*0,50		4,80		
100	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	197,88		
		50 % demontovat:				
		Vzpěra 180/140:5,00*2*8*0,50		40,00		
		3,00*2*8*0,50		24,00		
		2,00*20*0,50		20,00		
		Sloupek 150/180:1,90*2*2*0,50		3,80		
		Trám horní 180/150:5,20*2*0,50		5,20		
		Pozednice 180/140:41,95*2*0,50		41,95		
		Vaznice 160/180:41,95*3*0,50		62,93		
101	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	11,50		
		50 % demontovat:				
		Vazný trám 180/230:11,50*2*0,50		11,50		
102	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	250,40		
		50 % nových prvků:				
		Kleštiny 2x60/150:5,60*2*32*0,50		179,20		
		6,40*2*8*0,50		51,20		
		Kleština 2x50/150:2,50*2*8*0,50		20,00		
103	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	454,05		
		50 % nových prvků:				
		Krokve 120/150:(8,00+10,90)*45*0,50		425,25		
		Vzpěry 160/140:3,00*2*8*0,50		24,00		
		Pásek 120/120:1,20*2*2*2*0,50		4,80		
104	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	197,88		
		50 % nových prvků:				
		Vzpěra 180/140:5,00*2*8*0,50		40,00		
		3,00*2*8*0,50		24,00		
		2,00*20*0,50		20,00		
		Sloupek 150/180:1,90*2*2*0,50		3,80		
		Trám horní 180/150:5,20*2*0,50		5,20		
		Pozednice 180/140:41,95*2*0,50		41,95		
		Vaznice 160/180:41,95*3*0,50		62,93		
105	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	11,50		
		50 % nových prvků:				
		Vazný trám 180/230:11,50*2*0,50		11,50		
106	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	797,39		
		(8,00+10,90)*42,19		797,39		
107	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	797,39		
		(8,00+10,90)*42,19		797,39		
108	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	797,39		
		(8,00+10,90)*42,19		797,39		
109	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,92		
		50 % nových prvků:				
		Kleštiny 2x60/150:5,60*2*32*0,06*0,15*0,50		1,61		
		6,40*2*8*0,06*0,15*0,50		0,46		
		Kleština 2x50/150:2,50*2*8*0,05*0,15*0,50		0,15		
		Krokve 120/150:(8,00+10,90)*45*0,12*0,15*0,50		7,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vzpěry 160/140:3,00*2*8*0,16*0,14*0,50		0,54		
		Pásek 120/120:1,20*2*2*2*0,12*0,12*0,50		0,07		
		Vzpěra 180/140:5,00*2*8*0,18*0,14*0,50		1,01		
		3,00*2*8*0,18*0,14*0,50		0,60		
		2,00*20*0,18*0,14*0,50		0,50		
		Sloupek 150/180:1,90*2*2*0,15*0,18*0,50		0,10		
		Trám horní 180/150:5,20*2*0,18*0,15*0,50		0,14		
		Pozednice 180/140:41,95*2*0,18*0,14*0,50		1,06		
		Vaznice 160/180:41,95*3*0,16*0,18*0,50		1,81		
		Vazný trám 180/230:11,50*2*0,18*0,23*0,50		0,48		
		Latě 50/40:2700,00*0,05*0,04		5,40		
		Latě 40/35:950,00*0,04*0,035		1,33		
110	762511263U00	Podlaha OSB 15 P+D šroub	m2	679,80		
		Nad dílnami - 2 vrstvy:33,00*10,30*2		679,80		
111	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	561,00		
		Nad dílnami :55*10,20		561,00		
112	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	8,98		
		Nad dílnami :55*10,20*0,08*0,20		8,98		
113	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	27,68		
		Stropnice 80/200:55*10,20*0,08*0,20		8,98		
		50 % nových prvků:				
		Kleštiny 2x60/150:5,60*2*32*0,06*0,15*0,50		1,61		
		6,40*2*8*0,06*0,15*0,50		0,46		
		Kleština 2x50/150:2,50*2*8*0,05*0,15*0,50		0,15		
		Krokve 120/150:(8,00+10,90)*45*0,12*0,15*0,50		7,65		
		Vzpěry 160/140:3,00*2*8*0,16*0,14*0,50		0,54		
		Pásek 120/120:1,20*2*2*2*0,12*0,12*0,50		0,07		
		Vzpěra 180/140:5,00*2*8*0,18*0,14*0,50		1,01		
		3,00*2*8*0,18*0,14*0,50		0,60		
		2,00*20*0,18*0,14*0,50		0,50		
		Sloupek 150/180:1,90*2*2*0,15*0,18*0,50		0,10		
		Trám horní 180/150:5,20*2*0,18*0,15*0,50		0,14		
		Pozednice 180/140:41,95*2*0,18*0,14*0,50		1,06		
		Vaznice 160/180:41,95*3*0,16*0,18*0,50		1,81		
		Vazný trám 180/230:11,50*2*0,18*0,23*0,50		0,48		
		Mezisoučet		25,17		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:25,1661*0,10		2,52		
114	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	6,73		
		Latě 50/40:2700,00*0,05*0,04		5,40		
		Latě 40/35:950,00*0,04*0,035		1,33		
115	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	Sh	7 171,55		
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
116	76433122Rpol	Lemování z Pz plechu střech, rš 250 mm	m	84,38		
		42,19*2		84,38		
117	76433922Rpol	Lemování komínů z poplast. plechu,	m2	2,50		
118	764339821R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	2,50		
119	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	84,38		
		42,19*2		84,38		
120	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00		
121	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	37,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,00+10,90+8,00+10,90		37,80		
122	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	16,94		
		0,99+1,00+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,14+1,14		10,93		
		0,64+2,10+2,10+1,17		6,01		
123	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	21,00		
		4,00+6,00+4,50+6,50		21,00		
124	764775314R00	PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	1,00		
		včetně spojovacích prostředků.				
125	764908101RT1	Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v barvě hnědé	kus	4,00		
126	764908104RT1	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v barvě hnědé	m	84,38		
		včetně háku, čela a spojky.				
		42,19*2		84,38		
127	764908110RT1	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v barvě hnědé	m	21,00		
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		4,00+6,00+4,50+6,50		21,00		
128	764908301RT1	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm,barva hnědá,cihlově červená	m	17,16		
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.				
		0,99+1,00+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,11+1,14+1,14+0,86+2,10+2,10+1,17		17,16		
129	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	835,41		
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
130	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	797,39		
		(8,00+10,90)*42,19		797,39		
131	765313121R00	Krytina Brněnka 14 střech ostatních	m2	797,39		
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.				
		(8,00+10,90)*42,19		797,39		
132	765313131R00	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči	m	42,19		
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.				
133	765313161R00	Zakončení štítu taškou Brněnka 14 okrajová	m	37,80		
		Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.				
		8,00+10,90+8,00+10,90		37,80		
134	765313181R00	Přiřezání a uchycení tašek drážkových	m	18,90		
		Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.				
		8,00+10,90		18,90		
135	765313184R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	1,00		
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.				
136	765313185R00	Taška prostupová + nástavec pro anténu	kus	1,00		
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.				
137	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	84,38		
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.				
		42,19*2		84,38		
138	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	797,39		
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.				
		(8,00+10,90)*42,19		797,39		
139	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	5 621,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
140	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	8,00		
		Zázemí:8		8,00		
141	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00		
		Dílny:3		3,00		
142	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00		
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		Dílny:1		1,00		
143	61161801	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 60x197	kus	4,00		
		Zázemí:4		4,00		
144	61161803	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 80x197	kus	4,00		
		Zázemí:4		4,00		
145	61161804AA	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197	kus	3,00		
		Dílny:3		3,00		
146	61165172AAA	Dveře protipožár 1kř. 90x197cm vnitř	kus	1,00		
147	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	612,32		
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
148	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	72,27		
		Výměna u schodiště:3,30*21,90		72,27		
149	767-V01	D+M sekční průmyslová vrata 3710x2590 mm s el. pohonem, zateplená, s požární odolností	kus	1,00		
150	76702	D+M madla schodišťového	m	5,00		
151	767101	D+M dveří ocelových rámových zateplených 1100x2000 mm s požární odolností	kus	2,00		
		Dílny:2		2,00		
152	767102	D+M dveří ocelových rámových zateplených 2kř. 1400x2000 mm s požární odolností	kus	1,00		
		Dílny:1		1,00		
153	767103	D+M dveří ocelových rámových zateplených 2kř. 1650x2000 mm s požární odolností	kus	1,00		
		Dílny:1		1,00		
154	13480810	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,08		
		Výměna u schodiště:3,30*21,90/1000		0,07		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:0,0723*0,10		0,01		
155	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 237,75		
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				
Díl:	**769**	**Otvorové prvky z plastu**				
156	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	13,00		
157	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	2,00		
158	61143590A	Okno plastové 1křídlové 100x100 cm OS	kus	2,00		
159	61143591AA	Okno plastové 1křídlové 111x107 cm OS	kus	6,00		
160	61143591AAA	Okno plastové 1křídlové 114x110 cm OS	kus	2,00		
161	61143592AAA	Okno plastové 1křídlové 117x116 cm OS	kus	1,00		
162	61143646	Okno plastové 2křídlové 210x153 cm O/OS	kus	2,00		
163	61143790.A	Dveře vchodové plast 800x2000 otevíravé	kus	2,00		
	Celkem za	***769 Otvorové prvky z plastu***				
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
164	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	82,99		
		Zázemí:3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51		76,11		
		Schodiště:(0,27+0,175)*0,95*13		5,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,46*0,95		1,39		
165	771275106RU7	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	5,50		
		(0,27+0,175)*0,95*13		5,50		
166	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	73,44		
		Zázemí:				
		Předsíň:(1,48+2,23)*2-0,90-0,90-0,90-0,70-0,70		3,32		
		Denní místnost:(4,55+3,63)*2-0,90		15,46		
		Předsíň:(3,22+1,46)*2-0,90-0,90-0,90		6,66		
		Sklad:(2,95+4,55)*2-0,90		14,10		
		Kancelář:(7,65+4,25)*2-0,90		22,90		
		Schody:(0,20+0,175)*19+1,46+0,95+1,46		11,00		
167	771478001R00	Montáž lišt schodišťových	m	12,35		
		0,95*13		12,35		
168	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	73,44		
169	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	77,50		
		Zázemí:3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51		76,11		
		1,46*0,95		1,39		
170	59760180.A	Profil na stupně h 8 mm	m	13,00		
171	59764203	Dlažba dle výběru	m2	99,37		
		Zázemí:3,47+0,99+1,39+2,35+1,02+16,36+4,70+13,32+32,51		76,11		
		1,46*0,95		1,39		
		Schodiště:(0,27+0,175)*0,95*13		5,50		
		Soklík:73,435*0,10		7,34		
		Mezisoučet		90,34		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:90,3362*0,10		9,03		
172	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	864,16		
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
173	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,13		
		včetně dodávky materiálu.				
		Zázemí:				
		Úklid:(1,10+0,90)*2*2,00		8,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2*2,00		16,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,60+0,90)*2*2,00		10,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,25+0,80)*2*2,00		8,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Denní místnost:(0,60+2,25)*0,80		2,28		
		1,00*1,25		1,25		
174	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	40,13		
		Zázemí:				
		Úklid:(1,10+0,90)*2*2,00		8,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2*2,00		16,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,60+0,90)*2*2,00		10,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,25+0,80)*2*2,00		8,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Denní místnost:(0,60+2,25)*0,80		2,28		
		1,00*1,25		1,25		
175	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl	m2	40,13		
176	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	20,55		
		Zázemí:				
		Úklid:(1,10+0,90)*2-0,70		3,30		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2-0,70		7,30		
		WC:(1,60+0,90)*2-0,70		4,30		
		WC:(1,25+0,80)*2-0,70		3,40		
		Denní místnost:1,00+1,25		2,25		
177	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	2,00		
178	597813668	Obklad dle výběru	m2	44,14		
		Zázemí:				
		Úklid:(1,10+0,90)*2*2,00		8,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2*2,00		16,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,60+0,90)*2*2,00		10,00		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		WC:(1,25+0,80)*2*2,00		8,20		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,00		-1,40		
		Denní místnost:(0,60+2,25)*0,80		2,28		
		1,00*1,25		1,25		
		Mezisoučet		40,13		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:40,13*0,10		4,01		
179	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	503,86		
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				
Díl:	**783**	**Nátěry**				
180	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	1 914,41		
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		Stropnice 80/200:55*10,20*(0,08+0,20)*2		314,16		
		Celý krov vč. ponechaných prvků:				
		Kleštiny 2x60/150:5,60*2*32*(0,06+0,15)*2		150,53		
		6,40*2*8*(0,06+0,15)*2		43,01		
		Kleština 2x50/150:2,50*2*8*(0,05+0,15)		8,00		
		Krokve 120/150:(8,00+10,90)*45*(0,12+0,15)*2		459,27		
		Vzpěry 160/140:3,00*2*8*(0,16+0,14)*2		28,80		
		Pásek 120/120:1,20*2*2*2*(0,12+0,12)*2		4,61		
		Vzpěra 180/140:5,00*2*8*(0,18+0,14)*2		51,20		
		3,00*2*8*(0,18+0,14)*2		30,72		
		2,00*20*(0,18+0,14)*2		25,60		
		Sloupek 150/180:1,90*2*2*(0,15+0,18)*2		5,02		
		Trám horní 180/150:5,20*2*(0,18+0,15)*2		6,86		
		Pozednice 180/140:41,95*2*(0,18+0,14)*2		53,70		
		Vaznice 160/180:41,95*3*(0,16+0,18)*2		85,58		
		Vazný trám 180/230:11,50*2*(0,18+0,23)*2		18,86		
		Latě 50/40:2700,00*(0,05+0,04)*2		486,00		
		Latě 40/35:950,00*(0,04+0,035)*2		142,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
181	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 1x penetrace, 2x nátěr	m2	363,70		
		včetně penetrace.				
		(17,11+29,77+62,53+64,04+149,04+41,21)		363,70		
	Celkem za	***783 Nátěry***				
Díl:	**784**	**Malby**				
182	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 019,51		
		Sklep:17,11		17,11		
		Kotelna:29,77		29,77		
		Sklep:(3,87+4,42)*2*2,32		38,47		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,03		-1,42		
		Přípočet ostění:(2,03+0,70+2,03)*0,20		0,95		
		Kotelna:(10,09+2,95)*2*2,32		60,51		
		1,50*2,32*2		6,96		
		Odpočet otvorů:-0,70*2,03		-1,42		
		-1,10*2,00		-2,20		
		Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,30		1,53		
		Dílny:				
		Dílna 1:(10,09+6,10)*2*3,43		111,06		
		Odpočet otvorů:-1,10*2,00		-2,20		
		-0,99*1,00		-0,99		
		-1,00*2,03		-2,03		
		Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,20		1,02		
		(1,00+0,99+1,00)*0,65		1,94		
		(2,03+1,00+2,03)*0,50		2,53		
		Dílna 2:(10,09+6,25)*2*3,43		112,09		
		Odpočet otvorů:-1,40*2,00		-2,80		
		-1,00*1,00		-1,00		
		-1,00*2,03*2		-4,06		
		Přípočet ostění:(2,00+1,40+2,00)*0,30		1,62		
		(1,00+1,00+1,00)*0,65		1,95		
		(2,03+1,00+2,03)*0,50		2,53		
		Dílna 3:(10,09+14,54)*2*3,43		168,96		
		Odpočet otvorů:-1,11*1,07*6		-7,13		
		-1,65*2,00		-3,30		
		-1,00*2,03*2		-4,06		
		Přípočet ostění:(1,07+1,11+1,07)*0,65*6		12,68		
		(2,00+1,65+2,00)*0,30		1,70		
		(2,03+1,00+2,03)*0,50		2,53		
		Sklad:(10,09+4,02)*2*3,43		96,79		
		Odpočet otvorů:-3,71*2,59		-9,61		
		1,00*2,03		2,03		
		-1,14*1,10*2		-2,51		
		Přípočet ostění:(1,10+1,14+1,10)*0,70		2,34		
		Zázemí:				
		Předsíň:(1,48+2,23)*2*2,60		19,29		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3		-5,48		
		-0,70*2,03*2		-2,84		
		Úklid:(1,10+0,90)*2*(2,60-2,00)		2,40		
		Předsíň WC:(2,75+1,25)*2*(2,60-2,00)		4,80		
		WC:(1,60+0,90)*2*(2,60-2,00)		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební část**	Dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC:(1,25+0,80)*2*(2,60-2,00)		2,46		
		Denní místnost:(4,55+3,63)*2*2,60		42,54		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*2		-3,65		
		-2,10*1,35		-2,84		
		Přípočet ostění:(1,35+2,10+1,35)*0,40		1,92		
		Předsíň:(3,22+1,46)*2*2,60		24,34		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3		-5,48		
		Sklad:(2,95+4,55)*2*2,60		39,00		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03		-1,83		
		Kancelář:(7,65+4,25)*2*2,60		61,88		
		Odpočet otvorů:-2,10*1,35		-2,84		
		-1,17*1,16		-1,36		
		-0,90*2,03		-1,83		
		Přípočet ostění:(1,53+2,10+1,35)*0,40		1,99		
		(1,16+1,17+1,16)*0,50		1,75		
		Půda:11,10*4,50/2		24,98		
		32,40*1,50*2		97,20		
		SDK:11,10*4,50/2*2		49,95		
		3,60*5,10*2		36,72		
		1,05*1,05		1,10		
183	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	1 019,51		
	Celkem za	***784 Malby***				
Díl:	**799**	**Ostatní**				
184	79901	D+M hasicích přístrojů	soubor	1,00		
	Celkem za	***799 Ostatní***				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
185	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,05		
186	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	Sh	230,49		
187	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	Sh	4 379,29		
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	230,49		
189	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 152,44		
190	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	230,49		
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Ústřední topení - kanceláře**	JKSO	
Objekt		SKP	
02	**Ústřední topení**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
731	Kotelny	0	0	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734	Armatury	0	0	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**02 Ústřední topení**	Ústřední topení - kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
1	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00		
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
2	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	50,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
3	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	144,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
4	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	32,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
5	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	5,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
6	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	207,30		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**731**	**Kotelny**				
7	484178152	Elektrokotel Protherm RAY 12K,výkon 12 kW	kus	1,00		
8	731249131R00	Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 12 kW	soubor	1,00		
9	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	152,14		
	Celkem za	***731 Kotelny***				
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
10	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	58,00		
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	50,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:30,00		30,00		
		2.NP:20,00		20,00		
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	144,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:16,00+18,00+18,00+12,00		64,00		
		2.NP:80,00		80,00		
13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm	m	32,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:18,00		18,00		
		Stoupací potrubí:14,00		14,00		
14	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	5,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:5,00		5,00		
15	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	231,00		
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		50,00+144,00+32,00+5,00		231,00		
16	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	791,41		
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				
Díl:	**734**	**Armatury**				
17	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	2,00		
18	734226222RT2	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s termostatickou hlavicí Heimeier K	kus	18,00		
		1.NP:9		9,00		
		2.NP:9		9,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01
Objekt :	**02 Ústřední topení**	Ústřední topení - kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	734226222RT4	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s hlavicí ručního ovládání Heimeier	kus	1,00		
		2.NP:1		1,00		
20	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00		
21	734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15	kus	19,00		
		1.NP:9		9,00		
		2.NP:10		10,00		
22	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	1,00		
23	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	6,00		
24	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	272,19		
25	731209	D+M termostatu	soubor	1,00		
	Celkem za	***734 Armatury***				
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
26	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	10,00		
27	735156260R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/ 400	kus	2,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
28	735156767R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	16,00		
		1.NP:8		8,00		
		2.NP:8		8,00		
29	735171152R00	Těleso trubkové Koralux 1500.750	kus	1,00		
30	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 128,83		
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				
Díl:	**799**	**Ostatní**				
31	79901	Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc	soubor	1,00		
32	79902	Topná zkouška	hod	72,00		
	Celkem za	***799 Ostatní***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**02 Ústřední topení - dílny**	JKSO	
Objekt		SKP	
02	**Ústřední topení**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
731	Kotelny	0	0	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734	Armatury	0	0	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**02 Ústřední topení**	Ústřední topení - dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
1	953832213R00	Komín.vložka z hadice DN 180 mm a komínu do 15 m	m	9,00		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
2	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00		
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
3	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	16,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
4	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	52,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
5	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	55,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
6	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	20,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	145,89		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**731**	**Kotelny**				
8	484178151	Elektrokotel Protherm RAY 9K,výkon 9 kW	kus	1,00		
9	731249111R00	Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 12 kW	soubor	1,00		
10	731249131R00	Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 12 kW	soubor	1,00		
11	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	544,08		
12	73102	Dodávka a montáž expanzní nádoby 25 l	kus	1,00		
13	731101	Dodávka a montáž Laddomatu	kus	1,00		
14	731102	D+M dochlazovací smyčka	soubor	1,00		
15	731210	Napojení do komína vč. revizního kusu	soubor	1,00		
16	731211	Revize komínu	soubor	1,00		
17	484172511	Kotel na tuhá paliva Buderus Logano S111-12kW	kus	1,00		
	Celkem za	***731 Kotelny***				
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
18	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	18,00		
19	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	16,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Dílny:7,00		7,00		
		Zázemí:5,00+4,00		9,00		
20	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	52,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Dílny:32,00		32,00		
		Zázemí:20,00		20,00		
21	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm	m	55,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Dílny:30,00		30,00		
		Stoupací :15,00		15,00		
		Zázemí:10,00		10,00		
22	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	20,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Dílny:20,00		20,00		
23	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	143,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02
Objekt :	**02 Ústřední topení**	Ústřední topení - dílny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		16,00+52,00+55,00+20,00		143,00		
24	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	542,87		
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				
Díl:	**734**	**Armatury**				
25	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	2,00		
26	734226222RT2	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s termostatickou hlavicí Heimeier K	kus	10,00		
27	734226222RT4	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s hlavicí ručního ovládání Heimeier	kus	1,00		
28	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00		
29	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00		
30	734245122R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	1,00		
31	734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15	kus	11,00		
32	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	1,00		
33	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25	kus	1,00		
34	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	6,00		
35	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	2,00		
36	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00		
37	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	232,00		
38	731209	D+M termostatu	soubor	1,00		
	Celkem za	***734 Armatury***				
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
39	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	10,00		
40	735156260R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/ 400	kus	1,00		
		Zázemí:1		1,00		
41	735156767R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	3,00		
		Zázemí:3		3,00		
42	735156789R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/1600	kus	7,00		
43	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 027,45		
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				
Díl:	**799**	**Ostatní**				
44	79901	Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc	soubor	1,00		
45	79902	Servisní spuštění kotle	soubor	1,00		
46	79903	Topná zkouška	hod	72,00		
	Celkem za	***799 Ostatní***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 ZTI - kanceláře**	JKSO	
Objekt		SKP	
03	**ZTI**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet : 01
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - kanceláře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
726	Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,25		
		Pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu:(5,50+1,00+2,50)*0,50*0,50		2,25		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,25		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,25		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,25		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,50		
		2,25*10		22,50		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	2,25		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,25		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,80		
		Pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu:(5,50+1,00+2,50)*0,50*0,40		1,80		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,25		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,45		
		Pro ležatou kanalizaci:(5,50+1,00+2,50)*0,50*0,10		0,45		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,57		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
12	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00		
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
13	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00		
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	46,53		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
15	28615443.A	Kus čisticí HTRE D 110 mm PP	kus	1,00		
16	55162150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00		
17	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		1.NP:3,00		3,00		
		2.NP:6,00		6,00		
18	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	12,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		1.NP:2,00+1,50		3,50		
		2.NP:5,00+3,50		8,50		
19	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
		1.NP:2,00		2,00		
		2.NP:3,00		3,00		
20	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00		
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
21	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	5,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	6,50		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00		
		1.NP:4		4,00		
		2.NP:5		5,00		
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00		
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:2		2,00		
25	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00		
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	45,50		
		9,00+12,00+5,00+8,00+5,00+6,50		45,50		
27	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	196,25		
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
28	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	2,00		
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Přes stěnu:2,00		2,00		
29	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	64,00		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:				
		Studená:7,00		7,00		
		Teplá:12,00		12,00		
		2.NP:				
		Studená:23,00		23,00		
		Teplá:22,00		22,00		
30	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	21,00		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:				
		Teplá:7,00		7,00		
		Stoupací potrubí:				
		Studená:7,00		7,00		
		Teplá:7,00		7,00		
31	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm	m	10,00		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.NP:				
		Studená:10,00		10,00		
32	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	30,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		1.NP:				
		Studená:7,00		7,00		
		2.NP:				
		Studená:23,00		23,00		
33	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - kanceláře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Stoupací potrubí:				
		Studená:7,00		7,00		
34	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		1.NP:				
		Studená:10,00		10,00		
35	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	34,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		1.NP:				
		Teplá:12,00		12,00		
		2.NP:				
		Teplá:22,00		22,00		
36	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	14,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		1.NP:				
		Teplá:7,00		7,00		
		Stoupací potrubí:				
		Teplá:7,00		7,00		
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	26,00		
38	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00		
39	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00		
		Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.				
40	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	10,00		
		Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.				
41	72223521Rpol	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	1,00		
42	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	6,00		
43	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	3,00		
44	722237622R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	1,00		
45	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	97,00		
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		2,00+64,00+21,00+10,00		97,00		
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	97,00		
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
47	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	453,48		
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
48	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00		
49	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00		
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.				
50	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00		
51	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00		
52	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00		
53	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00		
54	725536221R00	Ohřívač elek. zásobníkový závěsný Tatramat EOV 32 vč. pojistné armatury	soubor	1,00		
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.				
55	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	14,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	01
Objekt :	**03 ZTI**		ZTI - kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	5,00		
57	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	2,00		
58	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	2,00		
59	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	1,00		
60	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	2,00		
61	551674066	Sedátko LYRA plus pro závěsné klozety s poklopem	kus	2,00		
62	64213637	Umyvadlo LYRA Plus bílé 65x52cm s otv. pro baterii	kus	5,00		
63	64240062	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	2,00		
64	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00		
65	725110	Sprchový kout vč. vaničky - dodávka	kus	1,00		
66	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	713,22		
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				
Díl:	**726**	**Instalační prefabrikáty**				
67	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	2,00		
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
68	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	116,70		
	Celkem za	***726 Instalační prefabrikáty***				
Díl:	**799**	**Ostatní**				
69	79901	Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc	soubor	1,00		
	Celkem za	***799 Ostatní***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**02 ZTI - dílny**	JKSO	
Objekt		SKP	
03	**ZTI**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	02
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - dílny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
726	Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,75		
		Pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu:7,00*0,50*0,50		1,75		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,75		
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,75		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,75		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,50		
		1,75*10		17,50		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,75		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,75		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,40		
		Pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu:7,00*0,50*0,40		1,40		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,75		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,35		
		Pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu:7,00*0,50*0,10		0,35		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,78		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
12	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00		
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
13	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00		
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	46,53		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
15	28615443.A	Kus čisticí HTRE D 110 mm PP	kus	1,00		
16	55162150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00		
17	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
18	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
19	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
20	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	9,00		
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
21	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	7,00		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00		
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00		
24	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00		
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	23,00		
		5,00+4,00+5,00+9,00		23,00		
26	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	151,48		
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
28	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	6,00		
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
29	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	26,00		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Studená:16,00		16,00		
		Teplá:10,00		10,00		
30	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	20,00		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Studená:10,00		10,00		
		Teplá:10,00		10,00		
31	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	16,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Studená:16,00		16,00		
32	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	10,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Studená:10,00		10,00		
33	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá:10,00		10,00		
34	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	10,00		
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
		Teplá:10,00		10,00		
35	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00		
36	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00		
37	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00		
38	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00		
		Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.				
39	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00		
		Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.				
40	72223521Rpol	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	1,00		
41	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	6,00		
42	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	3,00		
43	722237622R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	3,00		
44	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	52,00		
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		6,00+26,00+20,00		52,00		
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	52,00		
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
46	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	270,60		
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - dílny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00		
48	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00		
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.				
49	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00		
50	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00		
51	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00		
52	725534225R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125 vč. pojistné armatury	soubor	1,00		
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.				
53	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00		
54	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	2,00		
55	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00		
56	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	2,00		
57	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	2,00		
58	55161680	Ventil umyv. výtokový CLICK-CLACK malý EUVCR01	kus	2,00		
59	551674066	Sedátko LYRA plus pro závěsné klozety s poklopem	Sh	2,00		
60	64213637	Umyvadlo LYRA Plus bílé 65x52cm s otv. pro baterii	kus	2,00		
61	64240062	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	2,00		
62	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00		
63	64291390	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	2,00		
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	392,31		
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				
Díl:	**726**	**Instalační prefabrikáty**				
65	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	2,00		
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
66	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	116,70		
	Celkem za	***726 Instalační prefabrikáty***				
Díl:	**799**	**Ostatní**				
67	79901	Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc	soubor	1,00		
	Celkem za	***799 Ostatní***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**03 ZTI - Přípojky, žumpa, dešťová kana**	JKSO	
Objekt		SKP	
03	**ZTI**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
724	Strojní vybavení	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 03	
Objekt :	**03 ZTI**	ZTI - Přípojky, žumpa, dešťová kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	31,12		
		Přípojka kanalizace:(15,20+9,00)*0,60*1,00		14,52		
		Jáma pro septik:8,00		8,00		
		Přípojka vody:17,20*0,50*1,00		8,60		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	17,25		
		Vytěžená zemina:31,12		31,12		
		Zemina použitá k zásypu:-13,872		-13,87		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	17,25		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,25		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	172,48		
		17,248*10		172,48		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,25		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	17,25		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,87		
		Přípojka kanalizace:(15,20+9,00)*0,60*0,60		8,71		
		Přípojka vody:17,20*0,50*0,60		5,16		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,94		
		Přípojka kanalizace:(15,20+9,00)*0,60*0,30		4,36		
		Přípojka vody:17,20*0,50*0,30		2,58		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,25		
11	28613431	Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	18,00		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
12	211159	Vyčištění studny	Sh	1,00		
13	243531111R00	Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m	m3	0,25		
14	21315001Rpol	Vsakovací galerie z bloků - velikost galerie 12 m3 vč. zemních prací	soubor	3,67		
		Vsakovací zóny:(12,00+8,00+8,00+8,00+8,00)/12		3,67		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,31		
		Přípojka kanalizace:(15,20+9,00)*0,60*0,10		1,45		
		Přípojka vody:17,20*0,50*0,10		0,86		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
16	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	23,70		
		V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.				
17	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	17,20		
18	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00		
19	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00		
20	89443111Rpol	D+M plastového septiku 6 m3	kus	1,00		
21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00		
22	89962316Rpol	Obetonování potrubí nebo šachet C20/25	m3	2,00		
		Septik:2,00		2,00		
23	81101	D+M výstražné fólie	Sh	17,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	03
Objekt :	**03 ZTI**		ZTI - Přípojky, žumpa, dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	81102	D+M signalizačního vodiče	m	17,20		
25	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9	Sh	24,00		
26	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	Sh	2,00		
27	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,00		
28	28651709.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	1,00		
29	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	2 500,00		
30	59225759	Deska zákrytová studniční TBH 120/7 cm	kus	1,00		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,83		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
32	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm do studny	m	10,00		
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
33	722221215R00	Koš sací se zpětnou klapkou, IVAR FIV.08032 DN 40	kus	1,00		
34	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	52,22		
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				
Díl:	**724**	**Strojní vybavení**				
35	724211126R00	D+M domovní vodárny, bez potrubí	soubor	1,00		
36	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	151,00		
	Celkem za	***724 Strojní vybavení***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Zpevněné plochy**	JKSO	
Objekt		SKP	
04	**Zpevněné plochy**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	01
Objekt :	**04 Zpevněné plochy**	Zpevněné plochy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	01
Objekt :	**04 Zpevněné plochy**		Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	626,46		
		1182*0,53		626,46		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	313,23		
		626,46*0,50		313,23		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	626,46		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12 529,20		
		626,46*20		12 529,20		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	626,46		
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 182,00		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	626,46		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**5**	**Komunikace**				
8	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 182,00		
9	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	1 182,00		
10	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	1 182,00		
11	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1 193,82		
		1182*1,01		1 193,82		
	Celkem za	***5 Komunikace***				
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
12	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	172,72		
		172,72		172,72		
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	171,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 424,53		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Hromosvod**	JKSO	
Objekt		SKP	
05	**Hromosvod**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	01
Objekt :	**05 Hromosvod**	Hromosvod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	01
Objekt :	**05 Hromosvod**		Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
1	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	70,00		
2	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	10,00		
3	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	10,00		
4	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr	kus	4,00		
5	220110346R00	Štítek hromosvodu - označení svodu	kus	10,00		
6	210220352RT1	Deska zemnící ZD01 2000 x 250 mm s přísl. včetně dodávky desky ZD 01	kus	10,00		
7	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	10,00		
8	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1523 pv	m	10,00		
9	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	10,00		
10	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	170,00		
11	210280211U00	Měření zemních odporů uzemnění svodů	kus	10,00		
12	21021	Revizní zpráva	kpl	1,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Silnoproud**	JKSO	
Objekt		SKP	
06	**Silnoproud**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	01
Objekt :	**06 Silnoproud**	Silnoproud	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
M21-1	Silnoproud - rozvaděče	0	0	0	0	0
M21-2	Materiál nosný	0	0	0	0	0
M211	Ostatní	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**06 Silnoproud**	Silnoproud	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
1	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	3,00		
2	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00		
3	210201068R00	Svítidlo zářivkové 3310760 2x58 W prům.stropní	kus	98,00		
4	210200093R00	Svítidlo žárovkové 5110114 60 W, prům.stropní	kus	32,00		
5	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	126,00		
6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	58,00		
7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	22,00		
8	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	28,00		
9	210010001RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 2313	m	42,00		
10	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316	m	36,00		
11	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	26,00		
12	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	12,00		
13	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	136,00		
14	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	38,00		
15	210010323RT2	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko	kus	6,00		
16	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	320,00		
17	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	160,00		
18	210800110R00	Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00		
19	210800114R00	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou	m	39,00		
20	210111012R00	Zásuvka zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	16,00		
21	210111011R00	Zásuvka zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	29,00		
22	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	21,00		
23	210110042R00	Spínač zapuštěný dvoupólový	kus	35,00		
24	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	3,00		
25	M2101	Pomocné práce	%	5,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				
Díl:	**M21-1**	**Silnoproud - rozvaděče**				
26	21001	Rozvaděč RE	kus	1,00		
27	21002	Rozvaděč RH1, RH2, RH3	kus	3,00		
	Celkem za	***M21-1 Silnoproud - rozvaděče***				
Díl:	**M21-2**	**Materiál nosný**				
28	21003	Zásuvková skříň IP 44 400/230/32/16	kus	4,00		
29	34814149	Svítidlo stropní zářivk. HOOVER4-258-K,2x58W	kus	98,00		
30	34831155	Svítidlo průmyslové žárovkové stropní 311 16 01	kus	32,00		
31	21004	Bojler 230V/2kW	kus	2,00		
32	21005	Elektrokotel 400V/9kW	kus	1,00		
33	21006	Elektrokotel 400V/12kW	kus	1,00		
34	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	320,00		
35	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	160,00		
36	34111064	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2	m	80,00		
37	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	39,00		
38	34551610	Zásuvka Tango 5518A-A2349	kus	29,00		
39	34551618	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	16,00		
40	21007	Vypínač jednopólový kolébkový kompletní	kus	21,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet: 01
Objekt :	**06 Silnoproud**	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	21008	Vypínač kolébkový dělený	kus	35,00		
42	21009	Vypínač křížový kompletní	kus	3,00		
43	M21201	Podružný materiál	%	5,00		
44	M21202	Pomocné práce	%	3,00		
	Celkem za	***M21-2 Materiál nosný***				
Díl:	**M211**	**Ostatní**				
45	M21101	Revize	kpl	1,00		
	Celkem za	***M211 Ostatní***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Slaboproud**	JKSO	
Objekt		SKP	
07	**Slaboproud**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	01
Objekt :	**07 Slaboproud**	Slaboproud	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M2196 EPS - elektrická požární signalizace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	01
Objekt :	**07 Slaboproud**		Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M2196**	**EPS - elektrická požární signalizace**				
1	421100366	Trubka 23 mm	m	60,00		
2	111000009	Krabice protahovací KU 68	kus	11,00		
3	112000014	Krabice protahovací KO 125	kus	3,00		
4	219601	Hmoždinka na tloukací	kus	60,00		
5	219602	Vázací pásek s hmoždinkou	kus	25,00		
6	219603	Vázací pásek	kus	40,00		
7	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	26,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
8	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	16,00		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
9	R35291	Kabel JySty 2x0,8	m	126,00		
10	R35292	Kabel JySty 2x2x0,8	m	126,00		
11	1751024	EUROFIRE 180S 2x1.0	m	90,00		
12	1751030	Kabel CYKY 3x1,5	m	42,00		
13	111004	Krabice se svorkovnicí	kus	4,00		
14	219604	Oddělovací izolátor	kus	2,00		
15	219605	Linková deska	kus	1,00		
16	219606	Reléový modul	kus	1,00		
17	219607	Siréna adresná	kus	3,00		
18	219608	Adresný OK hlásič Menwier	kus	26,00		
19	219609	Tlačítkový hlásič	kus	3,00		
20	219610	Zdroj 12V/3A	kus	1,00		
21	219611	Ostatní materiál, pomocné práce, jiné náklady lešení	kpl	1,00		
22	219612	Montáž rozvodů a kabeláže	soubor	1,00		
23	219613	Montáž systému, odzkoušení	soubor	1,00		
	Celkem za	***M2196 EPS - elektrická požární signalizace***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Vzduchotechnika**	JKSO	
Objekt		SKP	
08	**Vzduchotechnika**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	01
Objekt :	**08 Vzduchotechnika**		Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	01
Objekt :	**08 Vzduchotechnika**		Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
1	24001	Střešní ventilátor MX 310 ZMV - dodávka	kus	1,00		
2	24002	Střešní ventilátor MX 310 ZMV - montáž	kus	1,00		
3	24003	Rekuperační výměník RRW 355 - dodávka	kus	1,00		
4	24004	Rekuperační výměník RRW 355 - montáž	kus	1,00		
5	24005	Vzduchotech.potrubí z pozink.plechu	m2	39,88		
6	24006	Potrubí SPIRO průměr 300 mm	m	11,40		
7	24007	EAK Elektricky ovládaný ventil	kus	4,00		
8	24008	Tlumič hluku průměr 300 mm	kus	4,00		
9	24009	Talířový ventil odvodní protipožární	kus	8,00		
	Celkem za	***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení***				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 VRN + ON**	JKSO	
Objekt		SKP	
09	**VRN + ON**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S 7020	**Dolní Chvátliny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**0 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet :	01
Objekt :	**09 VRN + ON**		VRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Vedlejší rozpočtové náklady + ON	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S 7020 Dolní Chvátliny**	Rozpočet:	01
Objekt :	**09 VRN + ON**		VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**00**	**Vedlejší rozpočtové náklady + ON**				
1	00411R	Přípravné a průzkumné služby	soubor	1,00		
2	004111122R	Vypracování projektové dokumentace	soubor	1,00		
3	00511R	Geodetické práce	soubor	1,00		
4	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00		
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00		
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00		
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00		
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00		
9	005122010R	Provoz objednatele	soubor	1,00		
10	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00		
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00		
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření	soubor	1,00		
13	005231040R	Provozní řád	soubor	1,00		
14	00524R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00		
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00		
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00		
17	005281010R	Propagace	soubor	1,00		
	Celkem za	***00 Vedlejší rozpočtové náklady***				