

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1590/ond/01/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Olbramice**
Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Bárta, starosta
IČO: 60798416
2. **Zhotovitel:** **KVAZAR akciová společnost**
Strádalů 26
718 00 Ostrava-Kunčičky
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva
ve věcech obchodních: Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva
Zdeněk Podrygala, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Pavel Novák, ředitel realizace
Tomáš Sýkora, stavbyvedoucí
Zdeněk Podrygala, obchodní ředitel
- Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 115-1019260237/0100
IČO: 00560383
DIČ: CZ00560383
společnost je zapsána u KS v Ostravě v oddíle B, vložka 42 obchodního rejstříku

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 02.05.2019 uzavřena smlouva o dílo (dále také jen **SoD**), jejímž předmětem díla byla rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se předmět díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované položkovým rozpočtem, který je uveden v příloze tohoto dodatku a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba plnění

1. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem upravuje termín dokončení díla a to následovně:

Původní termín dokončení díla v rozsahu SoD:

31. srpna 2019

Nový termín dokončení díla v rozsahu SoD a dodatku č. 1:

13. září 2019

A. 14

IV. Cena

1. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem rovněž zvyšuje cena díla:

Původní cena díla dle SoD: 2 575 648,- Kč bez DPH

Smluvní cena díla bude zvýšena o částku: 430 759,- Kč bez DPH

Nová celková cena díla: 3 006 407,- Kč bez DPH

V. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ujednání SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.

2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha:


- ❖ Položkový rozpočet č. 01 VCP Položkový rozpočet
- ❖ Položkový rozpočet č. 01a VCP Kuchyně, přípravná, šatna, schodiště
- ❖ Položkový rozpočet č. 02 VCP Dílčí rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika
- ❖ Položkový rozpočet č. 03 VCP Dílčí rozpočet D.1.4-02 Silnoproudá elektrotechnika
- ❖ Položkový rozpočet č. 04 VCP Dílčí rozpočet D.1.4.4-02 Silnoproudá elektrotechnika
- ❖ Položkový rozpočet č. 05 VCP Slaboproudá elektrotechnika


30 -08- 2019
Olbramice,

30 -08- 2019
Ostrava,

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ①
Ing. Ladislav Bárta
starosta



Ing. Martin Ondraček
předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10904** **Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **01 VCP** **Položkový rozpočet**

Objednatel: **Obec Olbramice** **IČO: 60798416**
Prostorná 132 **DIČ:**
74283 Olbramice

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost** **IČO: 00560383**
Strádalů 26 **DIČ: CZ00560383**
71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 248,81
PSV			61 484,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 733,41

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 733,41 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

Cena celkem bez DPH **76 733,00 CZK**

v

dne

30 -08- 2019



Za zhotovitele

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ①

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 392,68	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 672,96	27
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-243,96	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 910,20	13
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-11 126,00	-14
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 907,85	-4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 603,39	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			12 103,52	16
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 152,37	-3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			46 527,11	61
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 757,35	5
776	Podlahy povlakové	PSV			689,59	1
783	Nátěry	PSV			559,40	1
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-8 052,61	-10
Cena celkem					76 733,41	100

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	01 VCP	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 392,68
1	310236251R00	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	5,00000	279,50	1 397,50
		po ventilátorech : 5		5,00000		
2	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	-4,72500	889,00	-4 200,53
		polopříčky : -(0,65+0,7)*3,5		-4,72500		
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,20000	713,00	2 994,60
		polopříčky : (0,6+0,6)*3,5		4,20000		
4	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	8,16500	637,00	5 201,11
		pařapety v sále : 2,1*1,15*2+1,45*1,15*2		8,16500		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 672,96
5	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	22,77400	717,00	16 328,96
		chodba : 5,95*2,32+3,9*2,3		22,77400		
6	4-R-01	Vyztužení podhledu pro oponu	kpl	1,00000	600,00	600,00
7	4-R-02	Opláštění z SDK pro promítací plátno	m	3,90000	960,00	3 744,00
		pro promítací plátno : 3,9		3,90000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-243,96
8	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	-22,59120	74,50	-1 683,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -22,59120		-22,59120		
9	602011116RT5	Omítka jádrová	m2	-122,82400	381,00	-46 795,94
		-142,384		-142,38400		
		vyrovnání pod stěrku imitující beton :				
		klubovna : 4,87*3,4		16,55800		
		-0,9*2,0		-1,80000		
		(0,9+2,0*2)*0,49*2		4,80200		
10	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	122,82400	64,30	7 897,58
		-257,06		-257,06000		
		Mezisoučet		-257,06000		
		POD ŠTUK :				
		sál : (7,59*2+14,24*2)*3,5		152,81000		
		-(1,6*2,0+1,5*2,0)		-6,20000		
		klubovna : 8,02*2*3,5		56,14000		
		-1,6*2,0		-3,20000		
		chodba : (5,76*2+4,87*2,27)*3,5		65,31000		
		-(1,5*2,0+0,8*2,0*3)		-7,80000		
		Mezisoučet		257,06000		
		POD STĚRKU IMITUJÍCÍ BETON :				
		sál : (12,18*2+6,98*2)*3,4		130,28800		
		-(6,2*3,0*2+0,9*2,0)		-39,00000		
		(6,2+3,0*2)*0,5		6,10000		
		(0,65*2+0,1)*3,4		4,76000		
		klubovna : 4,87*3,4		16,55800		
		-0,9*2,0		-1,80000		
		chodba : 2,27*3,4		7,71800		
		-0,9*2,0		-1,80000		
		Mezisoučet		122,82400		
11	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-22,59120	239,00	-5 399,30

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	01 VCP	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodba : -(5,76*4,87-2,1*2,6)		-22,59120		
12	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-22,59120	217,50	-4 913,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -22,59120		-22,59120		
13	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	100,00000	76,10	7 610,00
		-70		-70,00000		
		170		170,00000		
14	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	122,82400	209,00	25 670,22
		-257,06		-257,06000		
		Mezisoučet		-257,06000		
		POD ŠTUK :				
		sál : (7,59*2+14,24*2)*3,5		152,81000		
		-(1,6*2,0+1,5*2,0)		-6,20000		
		klubovna : 8,02*2*3,5		56,14000		
		-1,6*2,0		-3,20000		
		chodba : (5,76*2+4,87+2,27)*3,5		65,31000		
		-(1,5*2,0+0,8*2,0*3)		-7,80000		
		Mezisoučet		257,06000		
		POD STĚRKU IMITUJÍCÍ BETON :				
		sál : (12,18*2+6,98*2)*3,4		130,28800		
		-(6,2*3,0*2+0,9*2,0)		-39,00000		
		(6,2+3,0*2)*0,5		6,10000		
		(0,65*2+0,1)*3,4		4,76000		
		klubovna : 4,87*3,4		16,55800		
		-0,9*2,0		-1,80000		
		chodba : 2,27*3,4		7,71800		
		-0,9*2,0		-1,80000		
		Mezisoučet		122,82400		
15	612471473R00	Úprava stěn stěrkování bez sklotextilní síťoviny	m2	257,06000	104,50	26 862,77
		POD ŠTUK :				
		sál : (7,59*2+14,24*2)*3,5		152,81000		
		-(1,6*2,0+1,5*2,0)		-6,20000		
		klubovna : 8,02*2*3,5		56,14000		
		-1,6*2,0		-3,20000		
		chodba : (5,76*2+4,87+2,27)*3,5		65,31000		
		-(1,5*2,0+0,8*2,0*3)		-7,80000		
16	61-R-01	Stěrka imitující betonový povrch	m2	-8,67000	1 348,00	-11 687,16
		za barem : -3,0*0,8		-2,40000		
		za zrcadlem : -3,3*1,9		-6,27000		
17	61-R-02	Hrubá vrstva stěrky imitující beton	m2	6,27000	350,00	2 194,50
		za zrcadlem : 3,3*1,9		6,27000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 910,20
18	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	20,79000	340,00	7 068,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 20,79000		20,79000		
19	632418150R00	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	3,84000	740,00	2 841,60
		pod parapety : 1,3*0,2*6+1,9*0,2*6		3,84000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-11 126,00

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	01 VCP	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	9-R-01	Dmtž výčepu včetně zvýšeného stupně (vč. přesunu a likvidace odpadu)	kpl	-1,00000	11 126,00	-11 126,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-2 907,85
21	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	39,58000	63,40	2 509,37
chodba - 2 vrstvy :						
Hodnota z bývalého odkazu. : 39,58						
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	16,20	32,40
23	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	5,00000	299,00	1 495,00
pro vzduchotechniku : 5						
24	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	-22,59120	41,00	-926,24
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -22,59120						
25	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	122,82400	41,00	5 035,78
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 122,82400						
26	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-122,82400	90,00	-11 054,16
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -122,82400						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 603,39
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,89077	1 800,00	1 603,39
Díl: 723 Vnitřní plynovod						12 103,52
28	723-R-01	Dmtž. plynových topidel (vč. přemístění na místo určené investorem)	ks	1,00000	360,00	360,00
8-7						
29	723-R-02	D+M plynové topidlo	kpl	1,00000	9 600,00	9 600,00
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000						
30	723-R-03	Revize	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
31	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	119,60000	1,20	143,52
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-2 152,37
32	766-R-08	D+M dveře jednokřídle otočné 800 mm x 1970 mm kompletní provedení do stávající zárubně	kpl	2,00000	7 560,00	15 120,00
33	766-R-09	Myčka a výčep	kpl	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
34	766-R-0909	Nerezový okop pod zrcadlo	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
35	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-21,30000	1,05	-22,37
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						46 527,11
36	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	20,79000	46,50	966,74
chodba :						
5,95*2,32+2*0,24*1,2+(0,3+0,95+0,55)*1,2+(0,95+0,55)*1,1+0,95+0,7-0,1*0,5						
před výtahem 1.NP : 1,0						
37	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	19,70000	128,00	2 521,60
chodba :						
2,32+5,95+0,24*4+2,32+1,2+1,1+0,55+0,7+0,7+1,1+0,3+1,2+2,05+0,5+0,1+0,5+1,95-3*1-1,1-0,7						
před výtahem 1.NP : 1,0						
38	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	20,79000	792,00	16 465,68
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 20,79000						
39	781497131RS2	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	2,50000	805,00	2 012,50
dlažba u schodiště : 2,5						
40	597642240R	Dlažba 600x600x10 mm	m2	23,74800	840,00	19 948,32

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	01 VCP	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodba : (5,95*2,32+2*0,24*1,2+(0,3+0,95+0,55)*1,2+(0,95+0,55)* 1,1+0,95+0,7-0,1*0,5)*1,2		23,74800		
41	597642241R	Dlažba na soklíky	m2	6,00000	316,00	1 896,00
42	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	438,10840	6,20	2 716,27
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						3 757,35
43	775-R-01	Doplnění podlah vlysových do tmele	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
44	775-R-02	Zřezání podlahových vlysů	ks	2,00000	600,00	1 200,00
45	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	37,00000	1,55	57,35
Díl: 776 Podlahy povlakové						689,59
46	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah 8,0-5,7	m	2,30000	297,50	684,25
				2,30000		
47	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	6,84250	0,78	5,34
Díl: 783 Nátěry						559,40
48	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00000	154,50	309,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000		2,00000		
49	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,00000	67,30	134,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000		2,00000		
50	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,00000	57,90	115,80
		stávající zárubně : 2,0		2,00000		
Díl: M21 Elektromontáže						0,00
51	M21-R-01	Elektroinstalace viz dílčí rozpočet D.1.4 Silnoproudá elektronika - 2NP - viz DR	kpl	0,00000	0,00	0,00
52	M21-R-02	Elektroinstalace viz dílčí rozpočet D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika - viz DR	kpl	0,00000	0,00	0,00
53	M21-R-03	Slaboproudá elektroinstalace	kpl	0,00000	0,00	0,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						0,00
54	M24-R-01	D+M vzduchotechnika a chlazení viz DR	kpl	0,00000	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-8 052,61
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-3,48598	338,50	-1 180,00
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,48598	265,00	-923,78
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-87,14940	15,70	-1 368,25
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,48598	450,00	-1 568,69
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-6,97195	57,00	-397,40
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,48598	750,00	-2 614,49

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10904** **Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **01a VCP** **Kuchyně, přípravná, šatna, schodiště**

Objednatel: **Obec Olbramice** IČO: **60798416**
Prostorná 132 DIČ:
74283 **Olbramice**

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost** IČO: **00560383**
Strádalů 26 DIČ: **CZ00560383**
71800 **Ostrava - Kunčičky**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 577,49
PSV			48 935,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 512,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 512,85 CZK


Zaokrouhlení **0,15 CZK**

Cena celkem bez DPH **76 513,00 CZK**

v

dne

30 -08- 2019



Za zhotovitele

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			279,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 955,82	26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 732,06	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			493,35	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 415,45	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 200,00	24
784	Malby	PSV			30 735,36	40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			701,31	1
Cena celkem					76 512,85	100

1.19

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	01a VCP	Kuchyně, příprava, šatna, schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				279,50
1	310236251R00	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm u digestoře : 1	kus	1,00000	279,50	279,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				19 955,82
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna : 2,0*1,4*3	m2	8,40000	45,60	383,04
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 30°	m	30,00000	76,10	2 283,00
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi kuchyně : (5,1+4,05)*2*3,5 -(2,0*1,4*2+0,9*2,0) příprava : (3,7+4,05)*2*3,5 -(2,0*1,4+0,8*2,0) šatna : (3,05+4,05)*2*3,5 -(2,0*1,4+0,8*2,0)	m2	151,80000	59,60	9 047,28
5	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi 50,0*0,15	m2	7,50000	1 099,00	8 242,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 732,06
6	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 5,1*4,05+3,7*4,05+3,05*4,05	m2	47,99250	98,60	4 732,06
Díl: 96		Bourání konstrukcí				493,35
7	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 151,80000	m2	151,80000	3,25	493,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 415,45
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,78636	1 800,00	1 415,45
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 200,00
9	766-R-10	D+M věšáky	ks	1,00000	18 200,00	18 200,00
Díl: 784		Malby				30 735,36
10	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m kuchyně : (5,1+4,05)*2*3,5 5,1*4,05 příprava : (3,7+4,05)*2*3,5 3,7*4,05 šatna : (3,05+4,05)*2*3,5 3,05*4,05	m2	215,99250	33,20	7 170,95
11	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m kuchyně : (5,1+4,05)*2*3,5 5,1*4,05 příprava : (3,7+4,05)*2*3,5 3,7*4,05 šatna : (3,05+4,05)*2*3,5 3,05*4,05	m2	215,99250	20,60	4 449,45
12	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x kuchyně : (5,1+4,05)*2*3,5	m2	215,99250	22,30	4 816,63

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	01a VCP	Kuchyně, přípravná, šatna, schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,1*4,05		20,65500		
		přípravná : (3,7+4,05)*2*3,5		54,25000		
		3,7*4,05		14,98500		
		šatna : (3,05+4,05)*2*3,5		49,70000		
		3,05*4,05		12,35250		
13	784125212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	243,99880	58,60	14 298,33
		kuchyně : (5,1+4,05)*2*3,5		64,05000		
		5,1*4,05		20,65500		
		přípravná : (3,7+4,05)*2*3,5		54,25000		
		3,7*4,05		14,98500		
		šatna : (3,05+4,05)*2*3,5		49,70000		
		3,05*4,05		12,35250		
		schodiště :		11,35830		
		2,25*1,98+0,98*0,68+0,98*1,81+2,25*1,67+1,12*0,63				
		4,14*3,0+2,25*1,04+2,36*0,8		16,64800		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				701,31
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,30360	338,50	102,77
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30360	265,00	80,45
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,59000	15,70	119,16
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30360	450,00	136,62
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,60720	57,00	34,61
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,30360	750,00	227,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10904** **Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **02 VCP** **Dílčí rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika**

Objednatel: **Obec Olbramice** **IČO: 60798416**
 Prostorná 132 **DIČ:**
 74283 **Olbramice**

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost** **IČO: 00560383**
 Strádalů 26 **DIČ: CZ00560383**
 71800 **Ostrava - Kunčičky**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			74 707,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-2 465,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 242,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 242,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **72 242,00 CZK**

v _____

dne

30 -08- 2019



Za zhotovitele

Obec Olbramice
 Prostorná č. 132
 742 83 Olbramice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	KLIMATIZACE	HSV			74 707,00	103
VRN	VRN	VN			-2 465,00	-3
Cena celkem					72 242,00	100

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	02 VCP	Dílčí rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		KLIMATIZACE				74 707,00
1	42952-0002	Rediální potrubní ventilátor DN 200, Qv= 600m3/h, 150Pa	ks	5,00000	5 250,00	26 250,00
2	42952-0003	Odsávací mřížka vč. Boxu	kpl	5,00000	4 950,00	24 750,00
3	42952-0004	Přetlaková mřížka plastová DN 250	ks	1,00000	931,00	931,00
4	42952-0005	Potrubí SONOVAC DN 250	bm	10,00000	265,00	2 650,00
5	42952-0006	Potrubí SPIRO do DN 250, 100% TV	bm	4,00000	412,50	1 650,00
6	42952-0007	Potrubí SPIRO do DN 160, 30% TV	bm	2,00000	269,00	538,00
7	42952-0008	Montáž digestoře	kpl	1,00000	938,00	938,00
8	42952-0009	Montáž klimatizace a příslušenství	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00
Díl: VRN		VRN				-2 465,00
9	900 .00	Příslušenství, spojovací a kotvicí materiál	kg	17,00000	112,50	1 912,50
10	910 .00	Dopravné, přesun hmot	kpl	1,00000	312,50	312,50
11	920 .00	Poskytnutá sleva za použité nasávací boxy	kpl	5,00000	-938,00	-4 690,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10904** **Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **03 VCP** **Dílčí rozpočet D.1.4-02 Silnoproudá elektrotechnika**

Objednatel: **Obec Olbramice** **IČO: 60798416**
Prostorná 132 **DIČ:**
74283 Olbramice

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost** **IČO: 00560383**
Strádalů 26 **DIČ: CZ00560383**
71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			390 848,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-287 190,04
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 658,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 658,28 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK


Cena celkem bez DPH

103 658,00 CZK

v

dne

30 -08- 2019



Za zhotovitele

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávka rozvaděčů	HSV			32 040,00	31
_2	Montážní materiál a práce	HSV			327 368,32	316
900	HZS	HSV			31 440,00	30
_4	VRN	VN			-287 190,04	-277
Cena celkem					103 658,28	100

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	03 VCP	Dílčí rozpočet D.1.4-02 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Dodávka rozvaděčů				32 040,00
1	Pol__0001	Úprava R3 + pomocný materiál	ks	1,00000	2 260,00	2 260,00
2	Pol__0002	Dodávka rozvaděče R3	ks	1,00000	29 780,00	29 780,00
Díl: 2		Montážní materiál a práce				327 368,32
3	Pol__0003	MONTÁŽ ROZVODNIC do 100 kg	ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
4	Pol__0004	A- Přisazené/závěsné LED svítidlo, opálový kryt, 38W, 4400Lm,	ks	2,00000	1 574,00	3 148,00
5	Pol__0005	B- Přisazené stropní svítidlo černé, průměr 400 vč. LED zdroje 15W	ks	34,00000	2 245,00	76 330,00
6	Pol__0006	B1- Bodové zápusťné svítidlo barva černá průměr 80	ks	16,00000	2 183,00	34 928,00
7	Pol__0006a	B2- Přisazené stropní svítidlo DARLING 2xE27/60W/230V	ks	1,00000	1 056,00	1 056,00
8	Pol__0007	D- Závěsné svítidlo barva černá průměr 100 vč. LED zdroje 7W	ks	3,00000	2 536,00	7 608,00
9	Pol__0008	D1- Závěsné svítidlo barva černá průměr 380 vč. LED zdroje 7W	ks	4,00000	2 535,60	10 142,40
10	Pol__0009	Rampa napájecí vč 6 ksreflektoru LED barva černá	ks	1,00000	5 746,00	5 746,00
11	Pol__0010	E- Nástěnné svítidlo barva černá průměr 100 vč. LED zdroje 5W	ks	12,00000	1 741,00	20 892,00
12	Pol__0011	P- Původní přisazené svítidlo trubcové 2x58W - demontáž a zpětná montáž	ks	4,00000	415,20	1 660,80
13	Pol__0012	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 1	ks	5,00000	249,60	1 248,00
14	Pol__0013	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 5	ks	2,00000	318,00	636,00
15	Pol__0014	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 6	ks	2,00000	267,60	535,20
16	Pol__0015	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 6+6	ks	7,00000	368,40	2 578,80
17	Pol__0016	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 7	ks	3,00000	322,80	968,40
18	Pol__0017	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 1, ABB TANGO Bílá	ks	3,00000	194,64	583,92
19	Pol__0018	Spínač kolébkový bezšroubový řazení 6, ABB TANGO Bílá	ks	1,00000	217,44	217,44
20	Pol__0019	Původní spínač řazení 1, demontáž a zpětná montáž	ks	2,00000	108,00	216,00
21	Pol__0020	Původní spínač řazení 6, demontáž a zpětná montáž	ks	4,00000	120,00	480,00
22	Pol__0021	Zásuvka 1x230V, s ochranným kolíkem a clonkami, řazení 2P+PE	ks	39,00000	283,20	11 044,80
23	Pol__0022	Zásuvka 1x230V, s ochranným kolíkem, clonkami a s ochranou proti přepětí, řazení 2P+PE	ks	1,00000	1 280,40	1 280,40
24	Pol__0023	Zásuvka 2x230V s ochrannými kolíky, clonkami, s natočenou dutinou; řazení 2x2P+PE; ABB TANGO Bílá	ks	8,00000	294,00	2 352,00
25	Pol__0024	Zásuvka 2x230V s ochrannými kolíky, clonkami, s natočenou dutinou a s ochranou proti přepětí; řazení 2x2P+PE; ABB TANGO Bílá	ks	1,00000	1 131,60	1 131,60
26	Pol__0025	Původní zásuvka 230V nebo 2x230V, demontáž a zpětná montáž	ks	14,00000	210,00	2 940,00
27	Pol__0026	Rámeček 1 násobný	ks	20,00000	87,60	1 752,00
28	Pol__0027	Rámeček 2 násobný	ks	19,00000	152,40	2 895,60
29	Pol__0028	Rámeček 3 násobný	ks	1,00000	216,00	216,00
30	Pol__0029	Rámeček 4 násobný	ks	3,00000	280,80	842,40
31	Pol__0030	Rámeček 5 násobný	ks	1,00000	348,00	348,00
32	Pol__0031	Rámeček 1 násobný ABB TANGO Bílá	ks	4,00000	34,20	136,80

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	03 VCP	Dílčí rozpočet D.1.4-02 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	Pol_0032	Krabice instalační KP 68-1901	ks	78,00000	40,32	3 144,96
34	Pol_0033	Krabice panelová pro 2x230V ABB TANGO	ks	2,00000	88,80	177,60
35	Pol_0034	Krabička instalační do hořlavých povrchů KPRL 68-70/LD	ks	4,00000	114,00	456,00
36	Pol_0035	KU 68-1903_KA Krabice univerzální, šedá s víčkem a svorkovnicí,	ks	30,00000	116,64	3 499,20
37	Pol_0036	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	500,00000	36,00	18 000,00
38	Pol_0037	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	860,00000	45,00	38 700,00
39	Pol_0038	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	50,00000	59,00	2 950,00
40	Pol_0039	CYKY-J 5x4 , pevně	m	50,00000	84,00	4 200,00
41	Pol_0040	CYKY-J 5x16 , pevně	m	30,00000	259,20	7 776,00
42	Pol_0041	CYA 6 zž	m	80,00000	36,00	2 880,00
43	Pol_0042	CYA 25 zž	m	30,00000	94,80	2 844,00
44	Pol_0043	ukončení vodičů v rozv.do 2,5mm vč.zap.	ks	120,00000	15,00	1 800,00
45	Pol_0044	ukončení vodičů v rozv.do 6mm vč.zap.	ks	20,00000	15,00	300,00
46	Pol_0045	ukončení vodičů do 16mm2 v rozv.vč.zapoj.	ks	10,00000	24,00	240,00
47	Pol_0046	ukončení vodičů 25mm2 v rozv.vč.zapoj.	ks	2,00000	54,00	108,00
48	Pol_0047	Pomocný montážní materiál	ks	1,00000	6 960,00	6 960,00
49	Pol_0048	Zapojení ventilátoru	ks.	6,00000	228,00	1 368,00
50	Pol_0049	Původní bojler demontáž a zpětná montáž	ks.	1,00000	324,00	324,00
51	Pol_0050	Původní sporák 3f, demontáž a zpětná montáž	ks.	1,00000	432,00	432,00
52	Pol_0051	Sekání drážek ve zdi cihlové 3x3cm	m	230,00000	64,80	14 904,00
53	Pol_0052	Sekání drážek ve stropě 3x3cm	m	85,00000	103,20	8 772,00
54	Pol_0053	Průraz do 15x15cm zdi cihlovou do 30 cm	ks	15,00000	90,00	1 350,00
55	Pol_0054	sekání kapes v cih.zdi 10x10x5	ks	112,00000	54,00	6 048,00
56	Pol_0054a	Sekání kapsy pro rozvaděč R3 1200x600x200 mm	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00
57	Pol_0055	Příplatek za stížené podmínky m.č. 2.04 a 2.05	kpl.	1,00000	3 240,00	3 240,00
Díl: 900		HZS				31 440,00
58	Pol_0056	Výrobní dokumentace	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
59	Pol_0057	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	24,00000	240,00	5 760,00
60	Pol_0058	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	16,00000	420,00	6 720,00
61	Pol_0059	Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00000	360,00	2 160,00
62	Pol_0060	Revizní technik	hod	14,00000	600,00	8 400,00
63	Pol_0061	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
Díl: 4		VRN				-287 190,04
64	Pol_0062	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	soubor	1,00000	11 128,80	11 128,80
65	Pol_0063	PPV3,00% z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000	11 439,20	11 439,20
66	R-01-VRN	D.1.4-02 Sinoproudá elektrotechnika - smluvní rozpočet	kpl	-1,00000	309 758,04	-309 758,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10904** **Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **04 VCP** **Dílčí rozpočet D.1.4.4-02 Silnoproudá elektrotechnika**

Objednatel: **Obec Olbramice** **IČO: 60798416**
Prostorná 132 **DIČ:**
74283 Olbramice

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost** **IČO: 00560383**
Střádálů 26 **DIČ: CZ00560383**
71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			43 098,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-46 815,80
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 717,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 717,79 CZK


Zaokrouhlení **-0,21 CZK**

Cena celkem bez DPH **-3 718,00 CZK**

v

dne

30 -08- 2019



Za zhotovitele

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Montážní materiál a práce	HSV			26 238,00	-706
900	HZS	HSV			16 860,01	-453
_3	VRN	VN			-46 815,80	1 259
Cena celkem					-3 717,79	100

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	04 VCP	Dílčí rozpočet D.1.4.4-02 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Montážní materiál a práce				26 238,00
1	Pol__0003	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	4,00000	375,00	1 500,00
2	Pol__0004	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 40x40 hranatá	m	4,00000	104,00	416,00
3	Pol__0005	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 1225 d 25 mm, pevně	m	20,00000	38,00	760,00
4	Pol__0006	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4032 LA d 32 mm, pevně	m	30,00000	72,00	2 160,00
5	Pol__0007	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50	m	20,00000	319,00	6 380,00
6	Pol__0008	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	60,00000	36,00	2 160,00
7	Pol__0009	CYKY-J 5x4 , pevně	m	50,00000	84,00	4 200,00
8	Pol__0010	ZSA16 na potrubí	ks	12,00000	97,00	1 164,00
9	Pol__0011	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	12,00000	48,00	576,00
10	Pol__0012	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně	m	110,00000	34,00	3 740,00
11	Pol__0013	840 018 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	2,00000	144,00	288,00
12	Pol__0014	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	2,00000	117,00	234,00
13	Pol__0015	SK křížová	ks	2,00000	130,00	260,00
14	Pol__0016	Pomocný montážní materiál	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
Díl: 900		HZS				16 860,01
15	Pol__0018	Výrobní dokumentace	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00
16	Pol__0019	Uprava stavajicího rozvadece	hod	6,00000	360,00	2 160,00
17	Pol__0020	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00000	360,00	720,00
18	Pol__0021	Zkusební provoz	hod	2,00000	360,00	720,00
19	Pol__0022	Zaucení obsluhy	hod	1,00000	360,00	360,00
20	Pol__0023	Zabezpečení pracoviste	hod	6,00000	600,00	3 600,00
21	Pol__0024	zapojovani a zkouskach	hod	3,00000	420,00	1 260,00
22	Pol__0025	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	360,00	720,00
23	Pol__0026	Revizni technik	hod	8,00000	600,00	4 800,00
24	Pol__0027	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	840,01	840,01
Díl: 3		VRN				-46 815,80
25	Pol__0028	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	soubor	1,00000	597,60	597,60
26	Pol__0029	PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000	1 267,20	1 267,20
27	R-01-VRN	D.1.4.4-02 Silnoproudá elektrotechnika	kpl	-1,00000	48 680,60	-48 680,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10904 Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích

Objekt: 02 Změny

Rozpočet: 05 VCP Slaboproudá elektrotechnika

Objednatel: Obec Olbramice IČO: 60798416
Prostorná 132 DIČ:
74283 Olbramice

Zhotovitel: KVAZAR akciová společnost IČO: 00560383
Střádalů 26 DIČ: CZ00560383
71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			103 321,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 009,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 330,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 330,52 CZK


Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem bez DPH 105 331,00 CZK

v

dne

30-08-2019



Za zhotovitele


Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Strukturovaná kabeláž	HSV			45 779,20	43
_2	Ozvučení	HSV			8 316,00	8
_3	Audio/video	HSV			4 824,00	5
_4	STA - Televizní rozvody	HSV			21 481,60	20
_5	Kabelové trasy	HSV			22 920,72	22
VN	Vedlejší náklady	VN			2 009,00	2
Cena celkem					105 330,52	100

A.10

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	05 VCP	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Strukturovaná kabeláž				45 779,20
1	Pol_0001	19' RACK 12U/600x450mm skleněné př. Dveře černý	ks	2,00000	4 908,00	9 816,00
2	Pol_0002	Patch panel UTP Cat 6 19" 24 port	ks	2,00000	1 620,00	3 240,00
3	Pol_0003	Vyvažovací panel 1U	ks	4,00000	420,00	1 680,00
4	Pol_0004	Police 19" 1U, 400mm	ks	2,00000	612,00	1 224,00
5	Pol_0005	Napájecí rozvod 19" 5x 230V, přepětová ochrana	ks	2,00000	1 188,00	2 376,00
6	Pol_0006	Kabel UTP Cat 6	m	560,00000	31,00	17 360,00
7	Pol_0007	Kryt zásuvky komunikační, ABB Levit M Onyx	ks	8,00000	237,60	1 900,80
8	Pol_0008	Modul keystone 1xRJ45 UTP Cat 6, černý	ks	16,00000	62,40	998,40
9	Pol_0009	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
10	Pol_0010	ukončení datového vývodu zásuvka	kpl	14,00000	72,00	1 008,00
11	Pol_0011	ukončení datového vývodu rozvaděče	kpl	18,00000	72,00	1 296,00
12	Pol_0012	oživení a konfigurace	hod	2,00000	540,00	1 080,00
Díl: 2		Ozvučení				8 316,00
13	Pol_0013	Zásuvka 230V ABB Levit M Onyx/kouřově černá	ks	10,00000	283,20	2 832,00
14	Pol_0014	Rámeček 1 násobný ABB Levit M Onyx/kouřově černá	ks	10,00000	87,60	876,00
15	Pol_0015	Kabel CYKY 2x1,5	m	120,00000	32,40	3 888,00
16	Pol_0016	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	720,00	720,00
Díl: 3		Audio/video				4 824,00
17	Pol_0017	PremiumCord HDMI 4K/60Hz, ethernet, se zesilovačem, 3x stíněná, 2.0 15m	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
18	Pol_0018	Vývodka kabelová ABB Levit M Onyx	ks	4,00000	396,00	1 584,00
19	Pol_0019	Drobný a instalační materiál	set	1,00000	240,00	240,00
Díl: 4		STA - Televizní rozvody				21 481,60
20	Pol_0020	Stožár anténní 48/2-3000mm, zinek Žár	ks	1,00000	1 488,00	1 488,00
21	Pol_0021	Svorka na stožár 48mm pro uzemnění	ks	2,00000	204,00	408,00
22	Pol_0022	Držák stožáru žár. Zinek	ks	2,00000	468,00	936,00
23	Pol_0023	Patka stožáru	ks	1,00000	708,00	708,00
24	Pol_0024	Výložník k anténám	ks	2,00000	588,00	1 176,00
25	Pol_0025	Rozvaděč STA - Plechový 520x400x140	ks	1,00000	2 716,00	2 716,00
26	Pol_0026	TV anténa Televes DAT HD BOSS 790 TFORCE L	ks	1,00000	2 088,00	2 088,00
27	Pol_0027	Anténa Schwaiger FM venkovní antena	ks	1,00000	1 116,00	1 116,00
28	Pol_0028	Venkovní slučovač a rozbočovač FM / TV	ks	1,00000	720,00	720,00
29	Pol_0029	Zesilovač DVB-T/FM	ks	1,00000	696,00	696,00
30	Pol_0030	LTE filtr + bleskojistka	ks	1,00000	768,00	768,00
31	Pol_0031	TV zásuvka koncová (TV/R/SAT) ABB Levit M Onyx/Kouřově černá	ks	2,00000	448,80	897,60
32	Pol_0032	Televizní koaxiální kabel vnitřní	m	35,00000	36,00	1 260,00
33	Pol_0033	Televizní koaxiální kabel venkovní	m	50,00000	36,00	1 800,00
34	Pol_0034	ukončení koaxiálního kabelu F-konektorem	ks	10,00000	60,00	600,00
35	Pol_0035	naladění a zaměření signálu	ks	1,00000	600,00	600,00
36	Pol_0036	Oddálený jímač, vč. napojení na hromosvod	kpl.	1,00000	2 304,00	2 304,00
37	Pol_0037	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 5		Kabelové trasy				22 920,72
38	Pol_0038	Trubka ohebná (chránička) 25 mm FML 25	m	60,00000	36,60	2 196,00
39	Pol_0039	Trubka ohebná (chránička) 40 mm FML 40	m	30,00000	54,60	1 638,00
40	Pol_0040	Trubka ohebná (chránička) 50 mm FML 40	m	20,00000	63,96	1 279,20

Položkový rozpočet

S:	10904	Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích
O:	02	Změny
R:	05 VCP	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	Pol_0041	Krabice pod omítku KU 68	ks	20,00000	146,76	2 935,20
42	Pol_0042	Krabice pod omítku KPR 68	ks	19,00000	53,28	1 012,32
43	Pol_0043	Drážkování a sekání 30x50	m	50,00000	70,80	3 540,00
44	Pol_0044	Drážkování a sekání 100x50	m	3,00000	108,00	324,00
45	Pol_0045	sekání kapes v cih.zdi 10x10x5	ks.	19,00000	54,00	1 026,00
46	Pol_0046	sekání kapes v cih.zdi 15x15x10	ks	20,00000	96,00	1 920,00
47	Pol_0047	Průraz do 15x15cm zdi cihlovou do 30cm	ks.	5,00000	90,00	450,00
48	Pol_0048	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
49	Pol_0049	Koordinace s investorem	hod.	6,00000	500,00	3 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 009,00
50	VRN-R-01	PPV - Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00000	2 009,00	2 009,00