

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění dne 18.09.2025 na dílo „Opěrná stěna u MŠ Hrabenov“.

1. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Stavební firma STAVREL s.r.o.

se sídlem: ul. Požárníků 534, 788 33 Hanušovice
IČ: 27855571
DIČ: CZ27855571
Zástupce: Ing. Jiří Hrdina
Zhotovitel je plátcem DPH
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 4 Cena díla, odst. 2. následovně:

4. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena díla ze smlouvy bez DPH	1 279 898,00 Kč
Dodatek č. 1 VCP, DSP	138 267,00 Kč

Cena celkem	1 418 165,00 Kč
DPH	297 814,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 715 979,65 Kč

(slovy: jeden milion čtyřistaosmnáctisíc jednostošedesátpět korun českých bez DPH).

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.09.2025 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou pod č. usnesení 11/R79/25 dne 19.11.2025.

V Rudě nad Moravou dne 21.11.2025

V Hanušovicích dne 21.11.2025

Bronislav Drozd
starosta



Ing. Jiří Hrdina, jednatel
zhotovitel

Opěrná stěna u MŠ Hrabenov - VCP

	Popis	Cena
S: Stavba		138 267
SO 01: Stavební objekt 01		138 267
001: Zemní práce		4 074
002: Zakládání, zpevňování hornin		6 645
003: Svislé a kompletní konstrukce		15 123
005: Komunikace pozemní		2 509
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 841
099: Přesun hmot a manipulace se sutí		16 584
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu		3 672
767: Konstrukce zámečnické		66 950
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		4 869
Celkem (bez DPH)		138 267
DPH		29 036
DPH 21 % ze základny: 138 267		29 036
Celkem (včetně DPH)		167 303

Opěrná stěna u MŠ Hrabenov - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				138 267
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				138 267
Oddíl			001: Zemní práce				4 074
5	SP	132255101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	1,500	1 620,00	2 430
6	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,500	84,00	126
7	SP	162251102	Vodotěsné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500	97,00	146
8	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	1,500	82,00	123
9	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	1,500	168,00	252
10	H	58981122	recyklat betonový frakce 0/63	t	2,850	350,00	998
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				6 645
X	SP	279351122	Odstřanění oboustranného bednění základových zdí	m2	2,500	145,00	363
X	SP	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	2,500	555,00	1 388
25	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,300	3 765,00	4 895
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				15 123
31	SP	311113155	Nosná zeď tl 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,810	2 805,00	2 272
32	SP	311113154	Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	3,250	2 560,00	8 320
35	SP	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,077	59 000,00	4 531
Oddíl			005: Komunikace pozemní				2 509
95	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,000	414,80	830
96	H	59245018	dlažba betonová 200x100x60mm přírodní - kost	m2	2,000	342,55	685
97	SP	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	2,000	242,25	485
98	SP	564811011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2,000	81,26	163
99	SP	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	2,000	173,40	347
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 841
X	SP	985671115	Zluzující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,220	5 570,00	1 225
72	SP	985331215	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické matly včetně vyvrtání otvoru	m	2,000	1 900,00	3 800
73	H	13010014	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm	t	0,003	57 700,00	152
75	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,440	5 190,00	12 664
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suť				16 584
80	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	11,338	500,00	5 669
100	SP	997013211	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,858	900,00	5 272
101	SP	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládky nebo mezikládky do 1 km se složením	t	5,858	258,40	1 514
102	SP	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,858	11,31	66
103	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kod odpadu 17 09 04	t	5,858	693,60	4 063
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				3 672
104	SP	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	50,000	73,44	3 672

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl							66 950
105	H	X341 1	767: Konstrukce zámečnické D+M nového pozinkovaného zábradlí	ks	1,000	66 950,00	66 950
Oddíl							4 869
94	ON	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Kompletační a koordinací činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	0,243	20 000,00	4 869