



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor dopravy a silničního hospodářství

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Váš dopis zn.: MULO - 28303/2020
Ze dne: 03.09.2020
Naše značka: MULO - 30609/2020
Č. j.: ODSH - 97508/2020
Vyřizuje: Jiří Bouček
Tel/fax.: 416 571 250
Mobil: 603 295 611
E-mail: jiri.boucek@meulovo.cz

Obec Vlastislav
Vlastislav čp. 8
411 14 Vlastislav
IČ: 00481661

Datum: 09.10.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 10.11.2020

Městský úřad Lovosice
dne 10.11.2020



MULOP005MJYM

ROZHODNUTÍ

společné územní a stavební řízení

Výroková část:

Obec Vlastislav, Vlastislav čp. 8, 411 14 Vlastislav IČ:00481661 dále jen „žadatel“), podal dne 03.09.2020 žádost o vydání společného územního a stavebního řízení (dále jen "společné řízení") stavby: „**Uliční chodníky v obci Vlastislav**“.

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení přezkoumal podle § 94j až § 94p stavebního zákona žádost o vydání společného řízení, a na základě tohoto přezkoumání:

Schvaluje podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební záměr na stavbu:

„Uliční chodníky v obci Vlastislav“

Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích 370/1 (ostatní plocha), 370/8 (orná půda), 731/2 (ostatní plocha), 731/3 (ostatní plocha), 731/6 (ostatní plocha), 731/8 (ostatní plocha), 1056 (ostatní plocha), 1060 (ostatní plocha), 28 (trvalý travní porost), st. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), 60/1 (trvalý travní porost), 51/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 787/1 (ostatní plocha), 731/1 (ostatní plocha), 765/1 (ostatní plocha), 770 (ostatní plocha), 226 (trvalý travní porost), st. 75/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 775/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Vlastislav.

Podáním žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno správní řízení.

Stavba obsahuje:

Stavba se nachází v zastavěné části obce v souběhu s komunikacemi III/23762, III/23764 a III/2588. Úsek chodníku označeného č. 1 je řešen v délce 220 m. Úsek chodníku označeného č. 2 je řešen v délce 356 m. Úsek chodníku

označeného č. 3 je řešen v délce 330 m. Úsek chodníku označeného č. 4 je řešen v délce 492 m. Konstrukce chodníků bude z betonové zámkové dlažby. Budou zajištěny stávající vjezdy na pozemky. Bude upraveno stávající odvodnění komunikace. Na vyznačených místech se s ohledem na přilehlý terén provede úprava stávajícího oplocení. Stávající uliční vpusti se nahradí novými podobrubnikovými, a to včetně nutného připojení. V úseku č. 1 se doplní odvodnění o nové podobrubnikové vpusti s přípojkami do stávající dešťové kanalizace. Přípojky budou vedeny dle požadavku SÚS Ústeckého kraje p.o. Dubí, provoz Litoměřice, v úseku č. 4 se osadí nové podobrubnikové vpustě s napojením do odpadního potrubí Ø 200 mm Ø 250 mm, které bude svedeno do stávající vodoteče. Odpadní potrubí se uloží v trase nového chodníku. Navrhované stavební úpravy na místech pro přecházení budou zajišťovat užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu. Dále u chodníku směřujícího k zámku Skalka – označen v PD jako úsek č. 1, začíná místem pro přecházení na křižovatce u objektu čp. 1. V tomto místě je komunikace (silnice III/23762) ve směru k zámku ohraničena obvodovou zdí u objektu čp. 1, (st. 29), dále oplocením u objektu čp. 62 (st. 91/1), oplocením u parcely č. 89/2 a 2 m vysokou zdí a oplocením z druhé strany, parcely č. 88 u objektu čp. 57 (st. 30/2). Při zachování průřezní šířky komunikace je v tomto místě navrženo snížení šířky chodníku na 1 250 mm v délce 67 m. Od hranice pozemku parcely č. 225/8 u objektu čp. 64 (st. 105) bude dále pokračovat chodník v šířce 1 550 mm. Nové dešťové přípojky č. 1 a 2 spojují nové dešťové vpusti v budoucím chodníku s dešťovou kanalizací na opačné straně silnice. Nová dešťová přípojka č. 3 povede pod budoucím chodníkem v délce cca 109 m, začátkem cca u vjezdu k pozemku parcely č. 225/3. Přípojka bude napojena na koncovou revizní šachtu DN 800, která bude umístěna na odtoku stávající dešťové přípojky pod komunikací. Na trase přípojky budou umístěny tři revizní šachty po min. délce 40 m. Do přípojky č. 3 budou zaústěny odvodňovací žlaby umístěné v chodníku.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení: 01/2021
- Dokončení: 12/2030

Orientační náklady na provedení stavby: 10 000 000,- Kč

Závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Lovosice bylo vydáno dne 24.04.2020 pod č.j.: OST 21/2020 JM, MULO – 10523/2020, kde se sděluje, že výše uvedený záměr je přípustný a bude umístěn v souladu s částí PD.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb – viz C.3 Koordinační situační výkresy ze dne 12/2018, číslo zakázky 497 18 v katastrálním území Vlastislav.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované – Ivan Uherčík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0400679 a Ing. Michal Jeřábek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT - 0400266 ověřené ve společném řízení a která tvoří nedílnou součást rozhodnutí pro žadatele.
2. Případné změny musí být předem projednány se stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem. Doklad o vytyčení bude předložen při konání závěrečné kontrolní prohlídky.
4. Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor) nám bude písemně oznámen.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecních technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a k tomu příslušných technologických předpisů.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet právní předpisy, týkající se bezpečnosti práce a dbát na ochranu všech osob na staveništi - zákon č. 309/2006 Sb., vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a vládní nařízení č. 362/2005 Sb.
7. Při stavebních pracích bude investor dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), v případě potřeby si včas zajistí biologický dozor.
8. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle stanovisek správců sítí. Zahájení zemních

prací oznámí předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím (záhozem) musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inženýrských sítí k provedení kontroly těchto zařízení. K zakrytí (záhozu) je nutno mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen se žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o křížení a souběhu, včetně způsobu napojení na stávající inženýrské sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně investor obdržel a je povinen se jimi řídit, datum vydání je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska OŽP Městského úřadu Lovosice, e.č.: MULO 1432/2020 ze dne 13.01.2020:

- Pokud bude docházet k částečnému skladování odpadů na jiném místě, než v místě stavby, musí být tyto odpady na daném pozemku jasně odděleny a označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich smísení (zejména se zeminou, která se na daném pozemku již nachází).

10. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska OŽP Městského úřadu Lovosice, e.č.: MULO 315/2020 ze dne 20.01.2020.

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska OŽP Městského úřadu Lovosice, e.č.: MULO 17283/2019 ze dne 03.06.2020, zejména:

- Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
- Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo k zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
- Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
- Z plochy určené k zastavění zpevněnými plochami bude provedena skryvka kulturních vrstev půdy o vypočteném objemu 70 m³ ornice (349 m² x 0,20 m). Skrytá ornice bude deponována na pozemku p.č. 1056, katastrálním území Vlastislav, ošetřována proti zaplevelení a zabezpečena proti znehodnocení. Po skončení stavební činnosti bude ornice využita k zvýšení mocnosti stávající orniční vrstvy a ozelenění výše uvedeného pozemku. Doprava a s tím spojené činnosti budou zajištěny investorem stavby na vlastní náklady.
- V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
- Dle ustanovení § 11a se odvozy za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.
- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu resp. oznámení o užívání stavby bude přiložen geometrický plán s vyznačením oddělených pozemků, pro něž byl vydán souhlas s odnětím.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru stavebního úřadu a územního plánování – úsek památkové péče Městského úřadu Lovosice e.č.: OST 234/2020/PR, MULO 10560/2020 ze dne 17.04.2020, zejména:

- U objektu mlýna nesmí dojít k žádnému dalšímu navýšení přilehlého terénu, ke kterému již v minulosti několikrát došlo a což se velmi nepříznivě projevuje na soklové části kulturní památky, jak z pozice stavebně technické, tak pohledově estetické.
- Chodník musí být od objektu památky čp. 6 v dostatečném spádu (min. 2%), aby dešťové vody měly tendenci okamžitého odtékání od památky.
- Musí být funkčně a esteticky řešen detail změny výškové úrovně v prostoru kamenného portálu hlavního vstupu do objektu s tím, že nesmí dojít k jeho porušení ani zakrytí po úroveň jeho předstupně.
- Za účelem maximální prodyšnosti bude podkladní i kladecí vrstva chodníkové dlažby pouze štěrková (bez jakékoliv stabilizačního, či betonového podkladu).
- V souvislosti se stavební činností nesmí dojít k poškození kaple na návsi, ani stávající kamenné dlažby kolem ní, jež sahá až na hranici s asfaltovou komunikací.

13. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje p.o. Dubí, provoz Litoměřice č.i.: SUSUKLT/JK/04750/2019/TSÚ ze dne 14.08.2020, zejména:

- Budou dodrženy podmínky smluv č.:
 - ✓ VI/3062/2019/LT
 - ✓ X/3062/2019/LT
 - ✓ VIII/3036/2019/LT
 - ✓ VIII/3037/2019/LT
- Výše uvedené smlouvy vyřizuje pí. Kaiserová – 416 715 428.
- Stavebník požádá před zahájením stavby zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice o písemný Souhlas se zvláštním užíváním silnic pro stavební práce s termínem provádění prací. Součástí Žádosti bude při výkopu v silnici i „Situace obnovy AB povrchů“, kde bude upřesněn počet výkopů a jejich rozsah, vzdálenost mezi nimi apod. Na základě tohoto Souhlasu vydá Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti Rozhodnutí o Zvláštním užívání komunikací pro provádění stavebních prací.

- **Před zahájením výkopových prací vyzve zhotovitel-investor pracovníka SÚS ÚK – provoz Litoměřice (Mgr. Kleinerová 416 715 429, K. Husar 416 715 427, L. Podlaha 416 715 433) k protokolárnímu předání pozemku na místě stavby a bude upřesněno konkrétní provedení (výkopy, napojení, zásah silnice, finální povrchy, dodržení průchodnosti probíhajícího příkopu, apod.) a případné provizorní sjezdy. Požadujeme naši účast na kontrolních dnech. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden zásyp, protlak, překop nebo výkop. V opačném případě budeme trvat na obnovení vedení ke kontrole splnění našich podmínek.**
- **Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora bude pozemek předán Protokolárně zpět SÚS ÚK – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním zařízení a záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce 60 měsíců. Při převímce bude vizuálně zhodnocena kvalita pokládky vrstvy ACO, celistvost povrchů, úprava napojení na stávající živičný kryt (spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná) a ošetření spár. Rovnost povrchů se hodnotí dle ČSN 736175 (připustná nerovnost povrchu je 5 mm pod latí o délce 4 m).**
- Před zahájením prací budou na náklady investora vytyčeny IS v místě plánované stavby.
- Pro zajištění odvodnění silnic budou v rámci stavby umísťovány nové vpusti. Požadujeme osazení podobrubníkových vpustí s bočním vtokem a to ve vzdálenosti cca 35-40m od sebe.
- Křížení silnic bude provedeno protlakem.
- Pro napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude proveden výkop mimo zpevněnou část silničních těles v nebezpečné části silničního pozemku, v příkopu.
- Změnu míst výkopů pro napojení na stávající dešťové kanalizaci nebo změnu přechodu dešťové kanalizace v silničním tělese (překopy, protlaky apod.) požadujeme předem konzultovat na místě stavby.
- V rámci stavby požadujeme pročištění stávající UV a betonového žlabu pod pozemkem p.č.116/1 naproti mostku přes Modlu. V místě pro přecházení požadujeme silniční obrubu usadit na hranu silnice.
- Před napojením chodníků u mostu ev. č. 3762-1 požadujeme zazátkování stávajících prostupů v římsách. Provedení bude konzultováno na místě se zástupcem SÚSÚK provoz Litoměřice.
- V případě zásahu do zpevněné části silničního tělesa budou obnoveny konstrukční vrstvy silničního tělesa v rýze výkopu a vrstva AB obrusu bude obnovena v celém zasaženém jízdním pruhu se zazubením min.1,5m. Při zásahu do obou jízdních pruhů bude obnovena celá šíře silničního tělesa. Řezy a spáry budou rovné a kolmé.
- V rámci stavby nebudou ukládány do pozemků v naší správě žádné další nové IS.
- Bude zachována stávající šíře silnic.
- Doasfaltování konstrukce vozovky bude provedeno ve vzdálenosti max.0,4m od stávající hrany AB povrchu (pracovní spára) - 0,20m pro usazení obrubníků + 0,20m zásek a to v celé délce chodníku dle PD.
- **Řez bude přesně vyměřen.** Chodník bude z přilehlé strany k silnici osazen silniční betonovou obrubou. Silniční obrubníky budou uloženy v dostatečném betonovém loži s podkladními vrstvami. Následně bude mezera dobalena - viz. níže. Složení jednotlivých vrstev. Vzniklá spára bude rovná a bude kopírovat obrubník. Bude-li spára vzdálenější, budeme požadovat obnovu AB koberce v celé šíři jízdního pruhu. Obruby budou provedeny v zaoblení a kraje budou plynule zapuštěny.
- **Vyznačení a řez v silničním tělese bude předem konzultováno na místě stavby se zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice.**
- **Hrany silničního tělesa budou vždy strojně zaříznuty.**
- Sjezdy a napojení MK budou vždy odvodněny, aby voda z nich nevytékala na silniční těleso (aco drainy, štěrbinovými žlaby apod.).
- Sjezdy a MK bez povrchu z AB budou opatřeny silniční obrubou ve výši +2cm nebo štěrbinovým žlabem.
- Sjezdy budou provedeny z bezprašného povrchu (beton, zámková dlažba, AB).
- Vrata sjezdů se budou otevírat ve směru od silnice do prostoru majitelů přilehlých nemovitostí.
- V místě stávajícího propustku bude provedena železobetonová deska nad tělesem propustku. V rámci stavby dále požadujeme pročištění tělesa propustku. Před zahájením prací u propustku požadujeme přizvání zástupce SÚSÚK provoz Litoměřice.
- **Bude-li se chodník umísťovat jakýmkoliv odsazením od hrany zpevněné části silničního tělesa, bude prostor mezi hranou silnice a usazeným obrubníkem chodníku dobalen AB vrstvou s podkladními vrstvami pro zátěž silnic II. a III. tříd. Hutnění provádět po 20 cm vrstvách. Zpět do výkopu nebude vráceno nic z původního výkopku. AB povrch bude opatřen tzv. zámkem.**
- **Složení jednotlivých vrstev nad uloženou sítí bude provedeno pro zatížení silnic II. a III. tříd - AB povrch:**
 - Asfaltový cement vrchní obrus-pojezdová - hutněná na 97% míry zhutnění - rýha + zásek - ACO 11 + 50 mm
 - Asfaltový spojovací postřik - rýha + zásek
 - Asfaltový cement ložná hutněná na 97% míry zhutnění - rýha výkopu - ACL 16-22 60 mm
 - Asfaltový spojovací postřik - rýha výkopu
 - Roznášecí železobetonová deska - 250 mm
 - Posyp suchou drtí fr. 4 - 22 mm nebo kamenným prachem 0 - 4 mm - rýha výkopu

- Podkladní vrstva šterkodř
- Vrstva nesléhavého nezámrazného materiálu
- rýha výkopu - ŠD 0-63 250 - 300 mm E > 90 MPa
- rýha výkopu
- Celá plocha pokládky musí být bezprostředně před obnovou AB vrstvy důkladně očištěna zametením, případně omyta kropicím vozem a poté vysušena. Bezprostředně před položením nové Obrusné vrstvy odpovídající kvality musí být v celé ploše pokládky proveden spojovací nástřik asfaltovou emulzí.
- Obě AB vrstvy (ložná i obrus) musí být zhutněny min. na 97 % míry zhutnění. Pro zaručení zhutnění Obrusné vrstvy na 97 % je bezpodmínečně nutné pokládku živičného koberce provést finišerem a zhutnit vibračními válci.
- Na novém živičném krytu nesmí být znatelné stopy po hutnící technice. Povrch nového živičného krytu musí být po celé ploše rovný a ve stejné výškové úrovni jako původní povrch, aby byla zachována původní nivelita vozovky a nový povrch hladce navazoval na okolní živičný kryt – spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná.
- Sklon chodníků požadujeme opatřit sklonem min. 2% od silnice, aby voda z chodníků na silniční těleso nevytékala.
- Odvodnění chodníku bude provedeno mimo pozemky ve správě SÚS ÚK. Chodník není součástí silničního pozemku. Pouze v místě sjezdů-napojení na komunikaci k RD-bude sklon se spádem k silnici. Samotné sjezdy budou rovněž opatřeny odvodněním, aby voda ze sjezdů na silnici nevytékala.
- Dešťová voda ze svodů střech a zpevněných ploch pozemků bude likvidována na pozemcích přilehlých nemovitostí a nebude odváděna do silničního pozemku (na silnici, do příkopu, do zeleného pásu, apod.).
- Pro zajištění odvodnění silnice budou zachovány stávající dešťové vpusti.
- Podobrubníkové vpusti s bočním vtokem budou v majetku Obce Vlastislav (vlastníka chodníku), který bude zajišťovat i následnou pravidelnou údržbu.
- Bude-li se na místo stavby sjíždět a najíždět z výše uvedených silnic (nákladní vozidla zásobující stavbu stavebním materiálem), požadujeme zřízení zpevněného provizorního sjezdu, aby nedocházelo k ulamování a poškozování AB koberce. O zřízení provizorního sjezdu bude proveden záznam do Stavebního deníku. Příkop bude obnoven a oset travním semenem.
- Minimalizovat zásahy do zpevněné části silničního tělesa a v jeho bezprostřední blízkosti.
- Veškeré pracovní spáry v silničním tělese a v jeho bezprostřední blízkosti (vč. styku AB s obrubníkem) budou zalaty emulzí zamezující průnik vody do podloží a zasypaný jemnou drtí. Pracovní spáry v AB povrchu budou umístěny mimo jezdovou část kol projíždějících vozidel a budou vždy řešeny formou zámku AB povrchů.
- V rámci akce nebudou provedeny (kopány, vrtány apod.) žádné kontrolní sondy ve zpevněné části silničního tělesa. V opačném případě budeme požadovat obnovu celistvosti AB povrchu v celé šíři zasaženého jízdního pruhu vč. zámku 1m do stran. Při zásahu uprostřed silnice (mezi jízdními pruhy) bude AB povrch obnoven v obou jízdních pruzích.
- Při realizaci výkopů pro akci nebude žádná těžká technika (nákladní vozidla, kontejnery, apod.), výkopek ani stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.
- Souhlasíme s případným posunutím DZ IS12a,b Začátek a konec Obce.
- Veškeré SDZ bude umístěno za vnější hranou chodníku (od silnice). Umístění bude upřesněno během stavebních prací.
- VDZ V7b bude provedeno v plastu.
- Přemísťované podpěrné body, sloupy VO apod. budou umístěny za vnější hranou chodníku.
- Jakékoliv provedení plánovaného a úpravy stávajícího DZ (VDZ, svíslé apod.) bude provedeno dle platných TP, odsouhlaseno zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice, schváleno DI PČR Litoměřice a Stanoveno příslušným úřadem Odboru dopravy a SH MěÚ. Přemísťované a nově usazované SDZ bude zasazeno v patci dopravního značení přichycené do betonového základu.
- Místo stavby bude řádně označeno přenosným dopravním značením dle schválených TP, zhotovitel ručí za jeho řádné osazení a údržbu po celou dobu stavebních prací. Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti bude ve smyslu § 77 Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o vydání Stanovení přechodné úpravy silničního provozu, dle předloženého návrhu dopravního opatření, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR DI v Litoměřicích.
- Po skončení prací bude místo uvedeno do původního stavu a místo stavby (příkop, nezpevněná část krajnice) bude oseto travním semenem.
- Dojde-li při akci k jakémukoliv poškození silničního tělesa, přilehlého pomocného pozemku (poškození hran silnice vozidly vyhýbajícími se výkopu po krajnici) a nebo k přerušení VDZ (vodorovného dopravního značení – středové a vodící čáry, plošné vodorovné dopravní značky, přechody pro chodce), investor-zhotovitel tuto skutečnost neprodleně ohlásí správci silnice – SÚS ÚK provoz Litoměřice – a následně zajistí opravu na své náklady a to v původním provedení – plast, barvy apod.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění nebo poškození silnice a nebude zhoršeno její odvodnění. Výjezd a vjezd z místa deponie výkopku a ostatního stavebního materiálu bude uklizen přednostně a to mokrou cestou vozidlem s kartáči. Místo stavby (silniční těleso) bude průběžně čištěno rovněž mokrou cestou vozidlem s kartáči.
- Před vydáním rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu v Lovosicích o zvláštním užívání komunikací při provádění stavebních prací, požádá investor SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice o souhlas se zásahem do komunikace s upřesněním termínu stavebních prací.

- Ukládání zařízení do silničního pozemku musí být povoleno vydáním rozhodnutí o Zvláštním užívání silnice dle §25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, které vydává silniční správní úřad na základě našeho souhlasného stanoviska.
 - Nemáme námitek proti vydání Zvláštního užívání (umístění sítí) na akci: „ Vlastislav - Sutom výstavba chodníku“ a souhlasíme s umístěním sítí do silnice č. III/23762, III/23764 a III/2588, které jsou v naší majetkové správě. Křížení silnic se povoluje protlaky.
 - Akce: „ Vlastislav - Sutom výstavba chodníku“ bude provedena podle schválené a orazítkované (SÚS ÚK) PD vyhotovené firmou „ Stavoprojekt91 spol. s r.o. “ s datem 14.08.2020.
 - Zásahy do zpevněné části silnice a v její bezprostřední blízkosti budou povolovány pouze od 01.dubna do 31.října příslušného roku mimo období konání zimní údržby, která je vyhlášena od 01.listopadu do 31.března.
 - Požadujeme přizvat k závěrečnému (kolaudačnímu) jednání po dokončení stavby. Investor dodá Geodetické zaměření dešťové kanalizace a to nejpozději do jednoho měsíce od ukončení stavby.
 - Před dokončením akce (příp. před Kolaudací) zajistí investor geometrický plán skutečného provedení chodníku (zaměření chodníků) a umístění vedení k dešťovým vpustím, který bude podkladem pro majetkové vypořádání pozemků pod novým chodníkem. Pozemky pod chodníkem budou převedeny Obci Vlastislav.
 - Akce bude provedena dle námi schválené PD.
 - Platnost tohoto Vyjádření je 24 měsíců od data vystavení.
- 14. Budou dodrženy podmínky sdělení ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, n.z.: 0101250756 ze dne 03.02.2020, sdělení n.z.: 0101250759 ze dne 03.02.2020, souhlasu n.z.: 1107708725/183 ze dne 20.02.2020 a vyjádření n.z.: 1107707241/184 ze dne 20.02.2020, zejména:**
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341 – 1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
 - Umístění a provádění činností v ochranném pásmu elektrického vedení bude prováděno podle PD vypracované společností STAVOPROJEKT 91, spol. s r.o., Ústí nad Labem.
 - Při provádění stavebních prací bude respektováno umístění nadzemního vedení NN.
 - Ochranné pásmo vedení NN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou tabulí „POZOR – ochranné pásmo vedení NN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém vedení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeno na linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického vedení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkoví následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního a podzemního vedení, dále podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury, které jsou nedílnou přílohou tohoto souhlasu.
 - Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětného vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 - Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s., a Telco Pro Services, a.s.
- 15. Budou dodrženy podmínky vyjádření SČVK, a.s. Teplice, n.z.: SCVKZAD63031 ze dne 04.02.2020 a vyjádření SCVKZAD63033/ÚTPCUL/PM ze dne 28.02.2020, zejména:**
- Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází vodovod DN 500 mm, kanalizace do 500 mm, elektrické vedení a čerpací stanice odpadních vod.
 - Při umístění jakýchkoliv staveb včetně svislého DZ, oplocení, stožárů VO, výsadby vzrostlých porostů apod. a při kácení stávajících stromů a keřové výstavby požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních přípojek dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 - Odvodnění chodníku, části komunikace a nově navržené vpusti nebudou svedeny do splaškové kanalizace provozované SČVK, a.s.
 - Stávající zařízení – vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat (nepoškodit).
 - Upozorňujeme dále zejména na poklapy šoupat, hydrantů a ventilové poklapy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat.
 - Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím zařízením. Přípustná tolerance je max. + 15 cm.
 - Při souběhu a křížení s námi provozovaným VZ je nutno dodržet ČSN 73 6005.

- Požadujeme být přizváni, ke každému dotyku s námi provozovaném VZ. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemné ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení VZ na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytyčení skutečného provedení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail: inko@scvk.cz.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133.
- Zahájení prací bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž také bude písemně oznámeno provozu vodovodů a kanalizací ukončení stavebních prací.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Ke kolaudačnímu řízení investor doloží:
 - Potvrzení (zápis) o kontrole před záhozem s provozovatelem vodovodů – provoz vodovodů Lovosice a provozovatelem kanalizací Litoměřice.
 - Potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šoupat, šachet a ventilů) po dokončení prací s provozovatelem vodovodů (přejímací technik – p. Hnilička) a provozovatelem kanalizací (přejímací technik – Bc- Šálek).

16. Budou dodrženy podmínky Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha č.j.: 534330/20 ze dne 04.02.2020, zejména:

- V oblasti se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením.
 - Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení nivelety terénu.
 - Nesmí dojít k umístění obrubníků v souběžné trase nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod betonový základ obrubníku do pevné chráničky. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006.
 - Požadujeme v místě stavby před započítím stavebních prací pro vytyčení sítě SEK vykopat sondy, pro přesné umístění a hloubky vedení.
 - Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně.
 - V místech, kde bude pouze odkryté naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Přistoupil – 606 037 871). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
 - Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedené v příloze vyjádření.
17. Majitelé sousedních nemovitostí nesmějí být prováděním stavby poškozeni na svých právech, případně vzniklé škody by musely být uhrazeny.
18. Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu. Správci budou přizváni ke všem dotykům s jejich zařízeními k provedení kontroly, eventuální poškození bude neprodleně odstraněno na náklady investora stavby. Při realizaci stavby budou stávající sítě a zařízení včetně ochranných pásem, respektovány se splněním požadavků jejich správců.
19. Stavba může být používána až po kolaudaci. Ukončení prací oznámí stavebník zdejšímu stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
20. Stavebník, dodavatel stavby jsou povinni splnit podmínky vydaných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, které získal stavebník před vydáním společného povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- *Obec Vlastislav, Vlastislav čp. 8, 411 14 Vlastislav*

Odůvodnění:

Dne 03.09.2020 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí na stavbu „**Uliční chodníky v obci Vlastislav**“ na pozemcích 370/1 (ostatní plocha), 370/8 (orná půda), 731/2 (ostatní plocha), 731/3 (ostatní plocha), 731/6 (ostatní plocha), 731/8 (ostatní plocha), 1056 (ostatní plocha), 1060 (ostatní plocha), 28 (trvalý travní porost), st. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), 60/1 (trvalý travní porost), 51/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 765/1 (ostatní plocha), 770 (ostatní plocha), 226 (trvalý travní porost), st. 75/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 775/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Vlastislav.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení dne 07.09.2020 pod č.j.: ODSH - 97508/2020, MULO - 28456/2020 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Současně podle ustanovení § 94 odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení této písemnosti mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- 2 x paré projektová dokumentace pro společné povolení
- Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lovosice o povolení výjimky vydaného dne 05.02.2020 č.j.: 4404/2020, MULO - 3847/2020.
- Závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Lovosice bylo vydáno dne 24.04.2020 pod č.j.: OST 21/2020, MULO - 10523/2020.
- Vyjádření odboru stavebního úřadu a územního plánování – památková péče Městského úřadu Lovosice bylo vydáno dne 17.04.2020 pod č.j.: OST 234/2020/PR, MULO - 10560/2020.
- Závazné stanovisko OŽP Městského úřadu Lovosice MULO – 17283/2020 ze dne 03.06.2020.
- Souhrnné stanovisko OŽP Městského úřadu Lovosice MULO – 315/2020 ze dne 20.01.2020.
- Závazné stanovisko OŽP Městského úřadu Lovosice MULO – 1432/2020 ze dne 13.01.2020.
- Závazné stanovisko OŽP Městského úřadu Lovosice MULO – 17283/2020 ze dne 03.06.2020.
- Vyjádření OŽP Městského úřadu Lovosice MULO – 12281/2020 ze dne 27.04.2020.
- Závazné stanovisko ODSH Městského úřadu Lovosice MULO – 316/2020 ze dne 06.01.2020.
- Rozhodnutí ODSH Městského úřadu Lovosice MULO – 2726/2020 ze dne 05.02.2020.
- Závazného stanoviska Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Litoměřice n.č.j.: SR/0372/UL/2020 ze dne 13.02.2020.
- Vyjádření PČR DI Litoměřice č.j.: KRPU-4783-1/ČJ – 2020 – 040607 ze dne 09.01.2020.
- Vyjádření SÚS ÚK p.o. Dubí provoz Litoměřice ze dne 15.05.2019 a 14.08.2020.
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. n.z.: 0101250756 ze dne 03.02.2020, sdělení n.z.: 0101250759 ze dne 03.02.2020, vyjádření n.z.: 1107707241/184 ze dne 20.02.2020 a souhlas n.z.: 1107708725/183 ze dne 20.02.2020.
- Vyjádření CETIN a.s. Praha, č.j.: 534330/20 ze dne 04.02.2020.
- Vyjádření SČVK a.s. n.z.: SCVKZAD63031 ze dne 04.02.2020 a vyjádření n.z.: SCVKZAD63033/TPCUL/PM ze dne 28.02.2020.
- Sdělení Telco Pro Services, a.s. n.z.: 0201022002 ze dne 03.02.2020 a n.z.: 0201022004 ze dne 03.02.2020.
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. Praha n.z.: 0700162471 ze dne 03.02.2020 a n.z.: 0700162474 ze dne 03.02.2020.
- Sdělení Statní pozemkový úřad Praha n.z.: SPU 015924/2020/508100/Hog ze dne 15.01.2020.
- Stanovisko GridServices, s.r.o. Brno n.z.: 5002081998 ze dne 04.02.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
- AGROSONEP SKALKÁ, spol. s.r.o., Vlastislav čp. 102, 411 14 Vlastislav
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Holub Petr, Vlastislav čp. 96, 411 14 Vlastislav
- Vlach Václav, Vlastislav čp. 53, 411 14 Vlastislav
- Jelen Antonín, Vlastislav čp. 14, 411 14 Vlastislav

- Jelenová Magdaléna, Vlastislav čp. 14, 411 14 Vlastislav
- Vavruška Miroslav Ing., Lipová 467, 411 13 Třebenice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- ✓ Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- ✓ Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- ✓ Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Jiří Bouček v.r.
vedoucí odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice



Správní poplatek za vydání stavebního povolení nebyl vyměřen podle položky 17 a 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

1 x ověřená projektová dokumentace + štítek "Stavba povolena" budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci společného povolení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Městský úřad Lovosice – podatelna – k vyvěšení

Obecní úřad Vlastislav – k vyvěšení

Obdrží:Účastníci podle § 94k písm. a) stavebního zákona (dodávky) nebo (DS):

- Obec Vlastislav, Vlastislav čp. 8, 411 14 Vlastislav

Účastníci podle § 94k písm. c) stavebního zákona (dodávky) nebo (DS):

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
- AGROSONEP SKALKA, spol. s.r.o., Vlastislav čp. 102, 411 14 Vlastislav
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Holub Petr, Vlastislav čp. 96, 411 14 Vlastislav
- Vlach Václav, Vlastislav čp. 53, 411 14 Vlastislav
- Jelen Antonín, Vlastislav čp. 14, 411 14 Vlastislav
- Jelenová Magdaléna, Vlastislav čp. 14, 411 14 Vlastislav
- Vavruška Miroslav Ing., Lipová 467, 411 13 Třebenice

Účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona (dodávky) nebo (DS):

- Vlastníci sousedních pozemků a parcel 370/6, 370/7, st. 101, 370/5, st. 109, 370/2, st. 108, 370/3, 60/2, st. 35/1, 65/1, st. 36/1, 69/2, 74/3, st. 38/2, 81, st. 40/2, st. 40/1, st. 136,, st. 43, st. 129, st. 86, 70/3, st. 44/1, st. 47, st. 48/1, st. 51/1, 38/2, 75/2, st. 39/1, st. 41/1, 116/1, 24/1, 731/7, st. 29, 98/2, st. 91/1, 89/2, st. 105, 225/6, 225/8, 765/2, 225/3, 225/25, st. 75/1, st. 69, 796/13, 346/3 v katastrálním území Vlastislav.

Dotčené orgány státní správy – (DS):

- Městský úřad Lovosice – Odbor životního prostředí
- Městský úřad Lovosice – Odbor stavebního úřadu a územního plánování
- Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice DI Eliášova 13, 413 01 Litoměřice
- HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 69 Litoměřice
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 14, P.O. BOX 78, 400 01 Ústí nad Labem – územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
- Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, Michalská čp. 260/14, 412 01 Litoměřice