

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – Česká Skalice

Zastoupená ThMgr. Adamem Depou, farářem

Sídlo: Havlíčkova 1
Malá Skalice
552 03 Česká Skalice
IČ: 46524088

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Pavel Šimek, e-mail: simек.pavel@dihk.cz, tel: 733 161 627

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Sídlo: Českoskalická 1, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod

IČ: 26003473
DIČ: CZ26003473

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Jiří Fabián, tel.: 777 302 072, email: fabian.jiri@stavos-nachod.cz

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele.dílo.(celkové dílo) „ Oprava zdi u kostela ve Velkém Třebešově“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „ Obnova ohradní zdi u kostela sv. Štěpána ve Velkém Třebešově“ vypracovanou Ing. Haucková a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 24.5.2023 která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo, že z důvodu nedostatečného finančního krytí nebude část díla stanoveného touto smlouvou provedena. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo. Nebudou-li dodatky k jednotlivým etapám uzavřeny, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy.

2. Součástí díla jsou dále
- všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,

Místo plnění: ohradní zeď u kostela sv. ^{STŘEDNÁ} Jakuba ve Velkém Třebešově

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Zahájení: 1.8.2023
Dokončení: 1.11.2025

III.

Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální pro současné období. V případě, že se v dalších etapách ceny materiálů změní, budou tyto účtovány v cenách současných.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

887 906,79 Kč

CELKOVÁ CENA s DPH

1074367,22Kč.

2. Navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena. Během realizace bude brán zřetel na vývoj inflace a cenové úrovně stavebních prací.
3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

IV.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - 1* označení faktury a číslo,
 - 2* obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - 3* předmět plnění a den jeho splnění,
 - 4* udání ceny díla,
 - 5* den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - 6* částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - 7* označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 14 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.

10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve objednatele k převzetí zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 36 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 2 000 000- Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel

24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

VIII.


Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.

3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva/dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.“
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Ceske Skalici dne

za objednatele:


.....
administrátor

**ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČESKÁ SKALICE**
Havlíčková č. 1
552 03 ČESKÁ SKALICE


za zhotovitele: Českoskalická 1
547 01 Náchod
tel./fax: 491 428 753
IČO 26003473
DIČ CZ26003473


.....
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2422/2023 dne 2.8.2023...




.....
Mons. Jan Vokál
diecézní biskup
Mons. Jan Paseka
generální vikář

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-308-2-2022
Stavba: Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Velký Třebešov	Datum:	24. 5. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26003473
STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.		DIČ:	CZ26003473
Projektant:		IČ:	
Ing. Haucková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			887 906,79
	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	887 906,79	186 460,43
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 074 367,22

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	9-308-2-2022		
Stavba:	Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána		
Místo:	Velký Třebešov	Datum:	24.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Haucková
Uchazeč:	STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		887 906,79	1 074 367,22
1	stavební práce - délka zdi 21,1 m bez oplocení (nad čp. 21)	432 722,04	523 593,67
2	stavební práce - délka zdi 17,42 m s oplocením	455 184,75	550 773,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

Objekt:

1 - stavební práce - délka zdi 21,1 m bez oplocení (nad čp. 21)

KSO:

Místo:

Velký Třebešov

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Projektant:

Ing. Haucková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2023

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

26003473

DIČ:

CZ26003473

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

Cena bez DPH

432 722,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	432 722,04	21,00%	90 871,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

523 593,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

Objekt:

1 - stavební práce - délka zdi 21,1 m bez oplocení (nad čp. 21)

Místo:

Velký Třebešov

Datum:

24.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Haucková

Uchazeč:

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

432 722,04

HSV - Práce a dodávky HSV

416 082,04

1 - Zemní práce

18 381,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

259 693,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 782,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 093,97

997 - Přesun sutě

35 991,46

998 - Přesun hmot

35 139,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 640,00

VRN1 - VRN

16 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

Objekt:

1 - stavební práce - délka zdi 21,1 m bez oplocení (nad čp. 21)

Místo: Velký Třebešov

Datum: 24.05.2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Haucková

Uchazeč:

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							432 722,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				416 082,04
D	1		Zemní práce				18 381,79
11	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1 m odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	42,200	35,00	1 477,00
	W		21,1/3*2*3		42,200		
	W		Součet		42,200		
32	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,165	1 669,00	5 282,39
	W		"podél opravované zdi"				
	W		21,1*0,5*0,3		3,165		
	W		Součet		3,165		
13	K	162201421.1	Vodorovné přemístění pařezů s kořeny do 1 km D do 300 mm	kus	42,000	110,00	4 620,00
	W		42		42,000		
	W		Součet		42,000		
14	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	42,000	65,00	2 730,00
29	K	171201223.1	Poplatek za uložení na skládce dřevní hmoty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
33	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,165	250,00	791,25
35	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,550	10,00	105,50
	W		21,1*0,5		10,550		
	W		Součet		10,550		
36	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,211	150,00	31,65
	W		10,55*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,211		
34	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,550	80,00	844,00
	W		21,1*0,5		10,550		
	W		Součet		10,550		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				259 693,30
26	K	310218811	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2	m3	1,436	5 157,00	7 405,45
	W		"bourání vnější líc zdiva 40% plochy- 1/2 nových kamenů"				
	W		(21,1-4,6)*1,2*0,4*0,3/2		1,188		
	W		4,6*0,9*0,4*0,3/2		0,248		
	W		Součet		1,436		
27	K	310218811.1	Zazdění otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2 - stávající kámen	m3	1,436	5 157,00	7 405,45
	W		"bourání vnější líc zdiva 40% plochy- 1/2 stávající kameny"				
	W		(21,1-4,6)*1,2*0,4*0,3/2		1,188		
	W		4,6*0,9*0,4*0,3/2		0,248		
	W		Součet		1,436		
38	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,005	5 700,00	11 428,50
	W		21,1*0,95*0,1		2,005		
	W		Součet		2,005		
16	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	6,615	1 350,00	8 930,25
	W		(21,1+0,95)*2*0,15		6,615		
	W		Součet		6,615		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	6,615	150,00	992,25
18	K	317361011	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 216	t	0,142	68 000,00	9 656,00
	W		"kari síť 5/100/100"				
	W		21,1*0,95*3,08*2*1,15/1000		0,142		
	W		Součet		0,142		
22	K	327213113	Zděni zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm - ze stávajících kamenů	m3	9,804	6 750,00	66 177,00
	W		"koncový pilíř" 2,75		2,750		
	W		"vrchní část zdí 1/2 staré kameny"				
	W		(21,1-4,6)*0,9*0,95/2		7,054		
	W		Součet		9,804		
23	K	327211113	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm	m3	15,010	9 840,00	147 698,40
	W		"dozdívka opěráků" 0,423		0,423		
	W		"vyvalená zed" 3,6		3,600		
	W		"vrchní část zdí 1/2 nové kameny"				
	W		(21,1-4,6)*0,9*0,95/2		7,054		
	W		"vrchní část zdí nové kameny"				
	W		4,6*0,9*0,95		3,933		
	W		Součet		15,010		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 782,52
24	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	23,940	158,00	3 782,52
	W		(21,1-4,6)*1,2		19,800		
	W		4,6*0,9		4,140		
	W		Součet		23,940		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 093,97
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	66,750	90,00	6 007,50
	W		"ochranné lešení v uličce vedle čp. 21"				
	W		14*3		42,000		
	W		" pro zdění"				
	W		(21,1-4,6)*1,5		24,750		
	W		Součet		66,750		
1	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,473	915,00	5 922,80
	W		"vyvalená zed" 2,5*0,9*1,6		3,600		
	W		Mezisoučet		3,600		
	W		"bourání vnější líc zdiva 40% plochy"				
	W		(21,1-4,6)*1,2*0,4*0,3		2,376		
	W		4,6*0,9*0,4*0,3		0,497		
	W		Mezisoučet		2,873		
	W		Součet		6,473		
20	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	15,926	821,00	13 075,25
	W		"vrchní část zdí"				
	W		(21,1-4,6)*0,95*0,95		14,891		
	W		"zed jen pod terenem"				
	W		4,6*0,9*0,25		1,035		
	W		Součet		15,926		
19	K	962025151	Bourání pilířů kamenných	m3	2,750	1 658,00	4 559,50
	W		1,1*2,5		2,750		
	W		Součet		2,750		
28	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	11,240	2 983,00	33 528,92
	W		9,804+1,436		11,240		
	W		Součet		11,240		
D	997		Přesun sutě				35 991,46
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,168	280,00	7 327,04
	W		36,152/2		18,076		
	W		16,183/2		8,092		
	W		Součet		26,168		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,168	15,00	392,52
31	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,168	850,00	22 242,80
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,100	231,00	6 029,10
D 998 Přesun hmot							35 139,00
37	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	55,250	636,00	35 139,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 640,00
D VRN1 VRN							16 640,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	8 320,00	8 320,00
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	8 320,00	8 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

Objekt:

2 - stavební práce - délka zdi 17,42 m s oplocením

KSO:

Místo:

Velký Třebešov

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Projektant:

Ing. Haucková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2023

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

26003473

DIČ:

CZ26003473

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

Cena bez DPH

455 184,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 184,75	21,00%	95 588,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

550 773,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

Objekt:

2 - stavební práce - délka zdi 17,42 m s oplocením

Místo:

Velký Třebešov

Datum:

24.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Haucková

Uchazeč:

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		455 184,75
HSV - Práce a dodávky HSV		437 704,75
1 - Zemní práce		21 442,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce		274 118,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 504,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		57 364,36
997 - Přesun sutě		64 307,37
998 - Přesun hmot		14 967,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		17 480,00
VRN1 - VRN		17 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u kostela Sv. Štěpána

Objekt:

2 - stavební práce - délka zdi 17,42 m s oplocením

Místo:

Velký Třebešov

Datum: 24.05.2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Haucková

Uchazeč:

STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							455 184,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				437 704,75
D	1		Zemní práce				21 442,24
28	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1 m odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m ²	34,840	35,00	1 219,40
	W		17,42/3*2*3		34,840		
	W		Součet		34,840		
29	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	5,226	1 669,00	8 722,19
	W		"podél opravované zdi"		5,226		
	W		17,42*0,5*0,3*2		5,226		
	W		Součet		5,226		
30	K	162201421.1	Vodorovné přemístění pařezů s kořeny do 1 km D do 300 mm	kus	35,000	110,00	3 850,00
31	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	35,000	65,00	2 275,00
32	K	171201223.1	Poplatek za uložení na skládce dřevní hmoty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
33	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	5,226	250,00	1 306,50
34	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	17,420	10,00	174,20
	W		17,42*0,5*2		17,420		
	W		Součet		17,420		
35	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,009	150,00	1,35
	W		17,42/40		0,436		
	W		Součet		0,436		
	W		0,436*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,009		
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	17,420	80,00	1 393,60
	W		17,42*0,5*2		17,420		
	W		Součet		17,420		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				274 118,44
56	K	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m ³	1,655	5 700,00	9 433,50
	W		17,42*0,95*0,1		1,655		
	W		Součet		1,655		
40	K	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	5,511	1 350,00	7 439,85
	W		(17,42+0,95)*2*0,15		5,511		
	W		Součet		5,511		
41	K	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m ²	5,511	150,00	826,65
42	K	317361011	Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 216	t	0,117	68 000,00	7 956,00
	W		"kari síť 5/100/100"		0,117		
	W		17,42*0,95*3,08*2*1,15/1000		0,117		
	W		Součet		0,117		
65	K	327211113	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m ³ , š spáry do 20 mm	m ³	5,920	9 974,00	59 046,08
	W		"lic zdiva"		5,920		
	W		11,84/2		5,920		
	W		Součet		5,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	327213113	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm - ze stávajících kamenů	m3	9,840	9 974,00	98 144,16
	W		"vrchní část zdi staré kameny"				
	W		17,42*0,9*0,25		3,920		
	W		"lic zdiva staré kameny 50%"				
	W		5,92		5,920		
	W		Součet		9,840		
61	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	8,000	258,00	2 064,00
62	M	55342250.1	sloupek plotový průběžný Pz a nátěr 1500/60x4mm	kus	8,000	1 130,00	9 040,00
63	K	348171110	Montáž rámového oplocení výšky do 1 m	m	17,300	134,00	2 318,20
64	M	348-01	dodávka plotových dílů kovových povrch úprava pozink+nátěr- provedení dle popisu v PD - předběžná cena	m2	17,300	4 500,00	77 850,00
	W		"váha 1 m2 cca 30 kg"				
	W		17,3		17,300		
	W		Součet		17,300		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 504,72
45	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	34,840	158,00	5 504,72
	W		17,42*2		34,840		
	W		Součet		34,840		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 364,36
46	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,130	90,00	2 351,70
	W		"pro zdění"				
	W		17,42*1,5		26,130		
	W		Součet		26,130		
66	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	17,420	915,00	15 939,30
	W		"lic zdiva doplnění a přezdění"				
	W		17,42*2*0,5		17,420		
	W		Součet		17,420		
48	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	11,840	821,00	9 720,64
	W		"vrchní část zdi"				
	W		(3,2+7,8)*0,9*0,8		7,920		
	W		"zed jen pod terénem"				
	W		17,42*0,9*0,25		3,920		
	W		Součet		11,840		
50	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutě s očištěním	m3	9,840	2 983,00	29 352,72
	W		9,84		9,840		
	W		Součet		9,840		
D	997		Přesun sutě				64 307,37
51	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,735	280,00	13 085,80
	W		43,55+26,87		70,420		
	W		"využití stávajících kamenů"				
	W		-9,84*2,407		-23,685		
	W		Součet		46,735		
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,735	15,00	701,03
53	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,735	850,00	39 724,75
54	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,735	231,00	10 795,79
D	998		Přesun hmot				14 967,62
55	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	23,534	636,00	14 967,62
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

	D	VRN1	VRN				17 480,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	8 740,00	8 740,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	8 740,00	8 740,00